

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	508-k173330-00078-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費 //	工 事 名	主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイパス) 道路改良(転落防止柵設置)工事 //
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木 //		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月19日 //		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月19日 //		
適用単価 地区	一 般 材 料	C00: 鈴鹿 //	
	生 コ ン	C01: 鈴鹿 //	
	石 材	C01: 鈴鹿 //	
適 用 工 種	道路改良工事 //		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない //
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準) //
	主たる工種	04: 道路改良工事 //
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) //
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない //
	市街地補正	市街地 //
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) //
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外 //
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 //

- 2 -

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173330-00078-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	13,368,855	
4	直接工事費	13,368,855	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	612	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	13,368,855	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	13,368,243	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.84%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.96%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	1,598,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,598,000	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	13,368,855	
35	直接工事費	13,368,855	
36	非対象額計(一)	612	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	612	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	13,368,243	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.6%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2.6%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	賞与費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,598,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173330-00078-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	14,966,855	
3	単独(追加工事) 直接工事費	13,368,855	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,598,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	14,966,855	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	14,966,243	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	32.79%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	33.45%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)	5,006,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,006,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路改良工事 第 回変更

1	工事原価	19,972,855	/
2	純工事費	14,966,855	
3	現場管理費	5,006,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	19,972,855	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	19,972,243	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.99%	/
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	/
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	/
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	19,972,855	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 7,989 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.03%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,399,145	/
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,399,145	/

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月19日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	18,360
規格	柵高1.1m;作業区分土中建設									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=土中建設;防護柵種類=ビーム式・パネル式;支柱間隔=3m;根巻きコンクリートの有無=無;施工規模による加算=100m以上(標準);時間的制約を受ける場合の補正=無;夜間作業の補正=無				m	1	18,360	18,360	7B810760 管理費区分 無 単-5号	
計								18,360		
単価								18,360	円/m	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔工				単位	孔	数量	1	単価	6,578
規格										
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径=100mm以上110mm未満: 削孔深さ=50mm以上200mm未満		孔	1	6,578	6,578	CB224430 管理費区分 無 単-6号		
計							6,578			
単価							6,578	円/孔		

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	般運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,406	金額	1,406	摘要
規格	般種別コンクリート(無筋)									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】 【タイヤ損耗費110t積載 良好 供用日】	m3	1	1,406	1,406	CB227010 管理費区分 無 単-7号				
計					1,406					
単価					1,406	円/m3				

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般処分		一般種別コンクリート一般(無筋)		m3	1	3,600	3,600	管理費区分 有 単-8号
計							3,600	
単価							3,600	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-5号

WB910760

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無		m	100	1,754.4	175,440	Q001150004 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		構造物建込、縦格子、ダークブラウン		m	100	16,600	1,660,000	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1	560	560	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,836,000	
単価							18,360	円/m
J01 施工区分		土中建込						
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔		3m						
J04 根巻きコンクリートの有無		無						
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)						
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J07 夜間作業の補正		無						

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	孔	数量	単価	6,578
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,383.8		
労務構成比率		%	63.54			
特殊作業員		%	36.39	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	5.34	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.73			
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	%	30.93	25,000	26,200	Z006531004 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.28	154	152	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.73			

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月19日 令和 8年 6月19日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	孔	数量	単価	6,578
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.41	752	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.81	490	598	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	100mm以上110mm未満					
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満					

- 16 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

