

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173330-00421-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級水系鈴鹿川水系前田川 砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 7月10日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日		
単価適用年月日	令和 8年 6月15日		
適用単価 地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工程	07：砂防・地すべり等工事
現場環境改善費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場管理費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
一般管理費等	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 一級水系鈴鹿川水系前田川 砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事		当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		28,257,420			
砂防土工		式	1		22,406,770			
堆積土砂撤去		式	1		22,406,770			
掘削	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）	m3	3,200	1,301	4,163,200			単-1号 週休有
粒径処理		m3	3,200	1,953	6,249,600			単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）現場から仮置場	m3	2,530	1,868	4,726,040			単-3号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,500	136.6	341,500			単-4号 週休有
積込（ルーズ）	土質土砂；作業内容土量50,000m3未満	m3	2,500	249.7	624,250			単-5号 週休有
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）仮置場から最終処分地	m3	2,530	2,356	5,960,680			単-6号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,500	136.6	341,500			単-7号 週休有
仮設工		式	1		5,850,650			
工事用道路工		式	1		1,942,650			

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 一級水系鈴鹿川水系前田川 砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事		当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土	購入土	m3	110	3,909	429,990			単-8号 週休有
敷砂利	碎石規格C=40；敷厚100mm	m2	100	7,869	786,900			単-9号 週休有
工事用道路撤去		m3	120	6,048	725,760			単-10号 週休有
交通管理工		式	1		3,908,000			
交通誘導警備員		式	1	3,908,000	3,908,000			単-11号 週休有
直接工事費		式	1		28,257,420			
共通仮設		式	1		3,338,900			
共通仮設費		式	1		338,900			
技術管理費		式	1		338,900			
土質等試験費		式	1		338,900			内-1号 週休有
共通仮設費（率計上） 28,257,420×10.62%		式	1		3,000,000			
純工事費		式	1		31,596,320			

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級水系鈴鹿川水系前田川 砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 31,257,420×34.57%			式	1		10,805,000			
工事原価			式	1		42,401,320			
一般管理費等 42,062,420×（20.3%+ 0.04%）			式	1		8,554,680			
工事価格			式	1		50,956,000			
消費税相当額 50,956,000×10%			式	1		5,095,600			
工事費計			式	1		56,051,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5； 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	28,257,420	
4	直接工事費	28,257,420	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	28,257,420	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	28,257,420	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.51%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	10.62%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	3,000,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,000,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00421-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,257,420	
35	直接工事費	28,257,420	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2、7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	28,257,420	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.02%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	338,900	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	338,900	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,338,900	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	31,596,320	
3	単独（追加工事）直接工事費	28,257,420	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,338,900	
5	非対象額計（－）	338,900	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	338,900	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	31,257,420	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	31,257,420	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.89%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.57%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）	10,805,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,805,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 砂防・地すべり等工事

1	工事原価	42,401,320	
2	純工事費	31,596,320	
3	現場管理費	10,805,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	338,900	
7	管理費区分9	338,900	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	42,062,420	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	42,062,420	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.3%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	42,062,420	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 16,824 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.34%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,554,680	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,554,680	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費		式	1	338,900	338,900			Y007541000-001 管理費区分 9
合 計					338,900			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単-1号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
--	--	-----------------------------	--	--	--

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,301
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m 3	1	1,301	1,301	CB210100 管理費区分 無 単-12号
計					1,301	
単価					1,301	円/m3

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
粒径処理		粒径処理率 (%) = 60を超え80以下 :		m3		1		1,953		1,953		CB332610 管理費区分 無 単-13号	
計										1,953			
単価										1,953		円/m3	

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場から仮置場		m3		1		1,868		1,868		CB210110 管理費区分 無 単-14号	
計										1,868			
単価										1,868		円/m3	

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用道路撤去		m3		1		1,301		1,301		CB210100 管理費区分 無 単-12号	
土砂等運搬		m3		1		1,868		1,868		CB210110 管理費区分 無 単-14号	
整地		m3		1		136.6		136.6		CB210610 管理費区分 無 単-20号	
積込 (ルーズ)		m3		1		249.7		249.7		CB210020 管理費区分 無 単-21号	
土砂等運搬		m3		1		2,356		2,356		CB210110 管理費区分 無 単-17号	
整地		m3		1		136.6		136.6		CB210610 管理費区分 無 単-15号	
計								6,047.9			

1次単価表

単-10号

名称規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
工事用道路撤去		m3		1		6,048		6,048		円/m3	

1次単価表

単-11号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	179	21,830	3,907,570	VB010211 管理費区分 無 単-22号
計					3,907,570	
単価					3,908,000	円/式

- 12 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210100

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)		m ³	1	1,241	1,301	
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]		%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)				

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,868
規格	小規模 ハッチ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,715.8		
	労務構成比率		%	61.9			
	運転手 (一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	11.58			
	軽油		%	11.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	26.52			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 ハッチ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	壁地	単位	m ³	数量	1	単価	136.6
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					127.07		
	労務構成比率		%	52.33			
	運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	25.22			
	軽油		%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	22.45			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	249.7
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 6月15日 令和 8年 6月15日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,356
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,217.4			
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	15.5km以下						

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210510

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満		m ³	1	909		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					857.6			
	労務構成比率		%	76.16				
	運転手(特殊)		%	67.28	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	8.88	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	8.54				
	軽油		%	8.54	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	15.3				
	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	%	8.01	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	7.29	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満							

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WYB00004

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利				m ²	1	7,869		
クラッシャーラン	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		C-40	m ³	1.2	5,800	6,960	Y000243000-001 管理費区分 無	
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:		m ³	1	909	909	CB210510 管理費区分 無 単-18号	
計						7,869		
単価						7,869	円/m ²	

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210610

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
整地		残土受入れ地での処理		m ³	1		136.6	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					127.07			
労務構成比率			%	52.33				
運転手 (特殊)			%	52.33	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	25.22				
軽油			%	25.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	22.45				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%	22.45	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理							

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210020

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m ³ 未満		m ³	1		249.7	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					240.9			
労務構成比率			%	38.74				
運転手 (特殊)			%	38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.87				
軽油			%	18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³		%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂							
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満							

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 6月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	21,830
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	21,828		21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								21,830		
単価								21,830	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

