

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173330-00443-11(0)	設計者名	奥南地区急傾斜地崩壊対策工事
費口	本工事費	工事名	
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 8月 4日		
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日		
単価適用年月日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地区	一般材料	C00:鈴鹿	
	生コン	C01:鈴鹿	
	石材	C01:鈴鹿	
適用工種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07:砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	奥南地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	斜面対策	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面対策			式	1		9,308,083			
土工			式	1		301,094			
掘削工			式	1		114,660			
掘削		土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	18	6,370	114,660			単-1号
床掘工			式	1		48,615			
床掘			m3	21	2,315	48,615			単-2号
埋戻工			式	1		69,479			
埋戻			m3	17	4,087	69,479			単-3号
残土処理工			式	1		68,340			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	3,417	68,340			単-4号
法覆工			式	1		7,592,848			
法砕工			式	1		7,592,848			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	奥南地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分		砂防・地すべり対策		主たる工種		砂防・地すべり等工事	
			工事区分	斜面対策	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吹付砕			法砕規格 : 中詰め材種類	m	23.5		7,554,994			内-1号
水抜管			VP50	m	14	521	7,294			単-5号
水切りコンクリート				m3	0.4	76,400	30,560			単-6号
付属施設工				式	1		744,941			
排水構造物工				式	1		300,575			
プレキャストU型側溝				m	23.4	8,193	191,716			単-7号
現場打ち集水溝・街渠側溝				式	1		108,859			内-2号
防護柵工				式	1		177,024			
ネットフェンス				m	23.8	7,438	177,024			単-8号
張コンクリート工				式	1		198,422			
張コンクリート				m2	26.4	7,516	198,422			単-9号
境界杭設置工				式	1		68,920			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	奥南地区急傾斜地崩壊対策工事			当初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	境界杭設置工		式	1	68,920	68,920			単-10号
	仮設工		式	1		669,200			
	交通管理工		式	1		669,200			
	交通誘導警備員		式	1		669,200			内-3号
	直接工事費		式	1		9,308,083			
	共通仮設		式	1		2,103,310			
	共通仮設費		式	1		552,310			
	準備費		式	1		318,460			
	伐採・運搬		式	1	105,600	105,600			単-11号
	建設廃棄物受入料金	伐木 根	t	1	22,000	22,000			単-12号
	建設廃棄物受入料金	伐木 幹	t	2	12,000	24,000			単-13号
	運搬費	草・竹	t	6	4,625	27,750			単-14号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	奥南地区急傾斜地崩壊対策工事			当初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	建設廃棄物受入料金	草	t	1	14,370	14,370			単-15号
	建設廃棄物受入料金	竹 幹	t	3	17,820	53,460			単-16号
	建設廃棄物受入料金	竹 根	t	2	35,640	71,280			単-17号
	技術管理費		式	1		233,850			
	土質試験費		式	1		233,850			内-4号
	共通仮設費（率計上） 9,493,193×16.34%		式	1		1,551,000			
	純工事費		式	1		11,411,393			
	現場管理費 11,165,143×46.18%		式	1		5,156,000			
	工事原価		式	1		16,567,393			
	一般管理費等 16,321,143×(22.45%+0.04%)		式	1		3,670,607			
	工事価格		式	1		20,238,000			
	消費税相当額 20,238,000×10%		式	1		2,023,800			

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

[illegible]

工場管理費

1	間接労務費対象額	管理費区分 7	0	
2	間接労務費率		40.8%	
3	間接労務費計上額		0	
4	工場管理費	工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）		0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		0	
7	工場管理費率		33.5%	
8	工場管理費計上額		0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,493,193	-
4	直接工事費		9,308,083	-
5	準備費（処分費）		185,110	/
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		185,110	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（一）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（十）		0	
17	無償貸付機械評価額（十）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,493,193	/
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,308,083	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.62%	/
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.34%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,551,000	/
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,551,000	/

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		9,308,083	/
35	直接工事費		9,308,083	/
36	非対象額計（一）		0	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		0	
42	対象額支給品（十）		0	
43	無償貸付機械評価額（十）		0	
44	現場環境改善費対象額（P1） 単独（追加工事）		9,308,083	/
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		1.27%	/
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率（補正後）		1.27%	
53	計上額 単独（追加工事）		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費（積上分）		552,310	/
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		318,460	/
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		233,850	/
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	/
66	共通仮設費計		2,103,310	/

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
2	単独（追加工事）純工事費		11,411,393	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,308,083	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,103,310	
5	非対象額計（－）		246,250	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		246,250	間接費非対象額
9	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,165,143	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		10,980,033	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		41.98%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		46.18%	
29	計上額 単独（追加工事）		5,156,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,156,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価		16,567,393	
2	純工事費		11,411,393	
3	現場管理費		5,156,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		246,250	
7	管理費区分9		246,250	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		16,321,143	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		16,136,033	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.45%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		16,321,143	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 6,528 円
24	一般管理費等 率（補正後）		22.49%	
25	計上額 単独（追加工事）		3,670,607	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		3,670,607	

23.5m当たり内訳書

第1号内訳書	次付枠						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラス張工 [市場単価]	施工規模＝100㎡以上250㎡未満：法面清掃 必要としない場合の補正＝無：	㎡	148	3,248	480,704			WB811120 管理費区分 無 単-22号
吹付砕工 [市場単価]	規格・仕様＝梁断面 200×200：施工規模 ＝50㎡未満：	㎡	235	25,380	5,964,300			WB811110 管理費区分 無 単-23号
モルタル吹付工	吹付厚＝8㎝：施工規模＝100㎡以上250㎡ 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無： 枠内吹付の場合の補正＝無：	㎡	101	10,990	1,109,990			WB810810 管理費区分 無 単-24号
合 計					7,554,994			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		現場打ち集水樹・街渠例		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水樹・街渠例（本体）	コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当り コンクリート使用量＝0.46m3を超え0.49m3以下： コンクリート打設工法＝パツカツ（クレーン機能付）打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	78,290	78,290			CB222950 管理費区分 無 単-29号
蓋（材料費）		組	1	17,900	17,900			CB440461 管理費区分 無 単-30号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パツカツ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.08	45,370	3,629			CB240010 管理費区分 無 単-31号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	0.32	10,410	3,331			CB240210 管理費区分 無 単-32号
高密度ポリエチレン管		m	1	3,900	3,900			YB10161001-001 管理費区分 無
基礎材	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝クワツヤツ 40～0：	m2	0.81	1,745	1,413			CB440840 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	現場打ち集水樹・街渠側						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m ²	0.81	490	396			CB210080 管理費区分 無 単-28号
合 計					108,859			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	16	21,400	342,400			WB010211 管理費区分 無 単-35号
交通誘導警備員B		人日	19	17,200	326,800			WB010212 管理費区分 無 単-36号
合 計					669,200			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		土質試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
土質試験費		式	1	202,750	202,750	✓		YAZ1002002-006 管理費区分 9		
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100	✓		ZA10A20900 管理費区分 無		
合 計					233,850	✓				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質土砂:施工方法現場制約あり		m3	1	6,370	6,370	CB210100 管理費区分 無 単-18号
計							6,370	
単価							6,370	円/m3

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		3,417		3,417		3,417	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ッパ材 バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：D10区間の有無＝無し： 運搬距離（km）（D10区間無）＝10.0km以下 ： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級] 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3		1		3,417		3,417		CB210110 管理費区分 無 単-21号	
計										3,417			
単価										3,417		円/m3	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
水抜管		VP50		m		1		521		521		521	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
水抜管		硬質塩化ビニール (VP50)		m		1		521		521		ZA10220280 管理費区分 無	
計										521			
単価										521		円/m	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水切りコンクリート		m ³	1	76,400	76,400	管理費区分 無 単-25号
計					76,400	
単価					76,400	円/m ³

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝		m	10	7,062	70,620	管理費区分 無 単-26号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372:U型側溝の規格=240 240×240×600:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クラッシャー 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.42m ³ /10m:	m	10	7,062	70,620	管理費区分 無 単-26号
モルタル	1:3	m ³	0.06	32,000	1,920	管理費区分 無
基礎材	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=クラッシャー 40~0:	m ²	4.2	1,745	7,329	管理費区分 無 単-27号
基面整正		m ²	4.2	490	2,058	管理費区分 無 単-28号
計					81,927	
単価					8,193	円/m

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス		m	10	7,000	70,000	YB10101001-002 管理費区分 無
フェンス用基礎ブロック		個	5	700	3,500	Y000362001-002 管理費区分 無
基礎材		m ²	0.39	1,745	680.55	CB440840 管理費区分 無
基面整正		m ²	0.39	490	191.1	単-27号 CB210080 管理費区分 無
計					74,371.65	
単価					7,438	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート		m ²	1	7,516	7,516	XB240730 管理費区分 無
コンクリート打設工		m ²	1	7,516	7,516	単-33号
計					7,516	
単価					7,516	円/m ²

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	境界杭設置工			単位	式	数量	1	単価	68,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無	本	10	6,892	68,920	MYB00031 管理費区分 無 単-34号			
計					68,920				
単価					68,920	円/式			

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	伐採・運搬				単位	式	数量	1	単価	105,600
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
伐採	幹周90cm以上120cm未満	本	3	29,940	89,820	MYB00018 管理費区分 無 単-37号				
運搬費	伐木	t	3	5,247	15,741	YAZ1002002-001 管理費区分 9				
計					105,561					
単価					105,600	円／式				

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		伐木 根		t	1	22,000	22,000	YAZ1002002-002 管理費区分 T
建設廃棄物処分費		伐木 根株		t	1	22,000	22,000	YAZ1002002-002 管理費区分 T
計							22,000	
単価							22,000	円/t

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		伐木 幹		t	1	12,000	12,000	YAZ1002002-003 管理費区分 T
建設廃棄物処分費		伐木 幹		t	1	12,000	12,000	YAZ1002002-003 管理費区分 T
計							12,000	
単価							12,000	円/t

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費	草・竹	t	1	4,625	4,625	YAZ1002002-005 管理費区分 9
計					4,625	
単価					4,625	円/t

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	草	t	1	14,363	14,363	YAZ1002002-007 管理費区分 T
計					14,363	
単価					14,370	円/t

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		竹 幹		t		1		17,818		17,818		YAZ1002002-004 管理費区分 T	
建設廃棄物処分費		竹 幹		t		1		17,818		17,818		YAZ1002002-004 管理費区分 T	
計										17,818			
単価										17,820		円/t	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		竹 根		t		1		35,636		35,636		YAZ1002002-008 管理費区分 T	
建設副産物処理費		竹 根		t		1		35,636		35,636		YAZ1002002-008 管理費区分 T	
計										35,636			
単価										35,640		円/t	

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ [ランマ]	通称6 0 ～ 8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無	

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		m3		3,220		3,417
標準単価							
労務構成比率		%	63.12				
運転手 (一般)		%	63.12	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76				
軽油		%	11.76	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WB811120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工 [市場単価]	100m2以上250m2未満 無		m2	100	3,248	324,800	Q001434001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						324,800	
単価						3,248	円/m2
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2以上250m2未満 無						

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-23号

WB811110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 吹付砕工 [市場単価]	単位 m	数量	単価	金額	摘要
規格 梁断面 200×200 50m未満		100	25,380	2,538,000	0001440002 管理費区分 無 Z1
名称 吹付砕工 (モルタル・コンクリート)	規格/条件 梁断面 200×200	単位 m	数量 100	単価 25,380	金額 2,538,000
諸雑費 (まるめ)		式	1		0
計					2,538,000
単価					25,380 円/m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 200×200 50m未満				

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-24号

WB810810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 モルタル吹付工	単位 m2	数量	単価	金額	摘要
規格 8cm 100m2以上250m2未満 無 無		1	10,989	10,989	0001400004 管理費区分 無 Z1
名称 法面工 (モルタル吹付)	規格/条件 厚 8 c m	単位 m2	数量 1	単価 10,989	金額 10,989
諸雑費 (まるめ)		式	1		1
計					10,990
単価					10,990 円/m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正 J04 枠内吹付の場合の補正	8cm 100m2以上250m2未満 無 無				

- 42 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	基面整正	単位	m 2
規格		数量	1
標準単価		単価	490
名称	規格/条件	単位	構成比率
標準単価			標準単価
労務構成比率		%	100
普通作業員		%	100
			26,800
			24,500
			R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	単位	箇所
規格	18-8-25 (高戸) 0.46m3を超え0.49m3以下 ハック紗 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (練炭)	数量	1
標準単価		単価	78,290
名称	規格/条件	単位	構成比率
標準単価			標準単価
労務構成比率		%	84.75
型わく工		%	33.08
普通作業員		%	26.2
土木一般世話役		%	10.76
特殊作業員		%	2.65
その他 (労務)		%	
材料構成比率		%	14.39
生コンクリート	18-8-25 (20) 高戸 W/C=60%以下	%	13.67
軽油		%	0.47
その他 (材料)		%	
			76,388
			31,700
			24,500
			30,400
			28,700
			20,750
			146
			Z002012001 管理費区分 無 割増率 0%
			Z006702002 管理費区分 無 割増率 0%
			ZZ000001 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,330		
労務構成比率			%	35.09			
特殊作業員			%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.57			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.34			
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	バックホウ容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,653	10,410	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きﾊﾞｯｸｸﾗﾝﾌﾟ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 有り	m ²	100	7,516		
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,400	54,720	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.1	28,700	60,270	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.5	24,500	85,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1	28,500	344,850	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間	13.3	15,190	202,027	X0202108 管理費区分 無 単-38号
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		3,983	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					751,600	
単価					7,516	円/m ²
J01 対象構造物	小段排水溝					
J02 施工区分	クレーン機能付きﾊﾞｯｸｸﾗﾝﾌﾟ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,516
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホ 18-8-25 (20) (高伊) 無し 10m3/100m2 有り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 1)地材の有無		有り								

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	付属物設置工（境界杭設置）				単位	本	数量	1	単価	6,892
規格	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,752	4,752	Q001320004 管理費区分 無 Z1			
	境界杭	12×12×100cm（三重県型）	本	1	2,140	2,140	ZA10063050 管理費区分 無			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計					6,892				
	単価					6,892	円／本			

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WB010211

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円/人日

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB010212

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円/人日

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採	幹周90cm以上120cm未満			10		29,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	3.5	27,200	95,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.75	24,500	165,375	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転	80cc 鋸長600mm	日	1.25	31,100	38,875	WYB00019 管理費区分 無 単-39号
計					299,450	
単価					29,940	円/本

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-38号

K0202108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ) 標準・超低騒音・クレーン	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間	時間		1		15,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	146	2,628	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) 標準・超低騒音型 ・クレーン機能付	排ガス対策2014年 バケット容量0.8m 3吊能力2.9t	時間	1	7,420	7,420	M000202108 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,190	
単価					15,190	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-39号 WYB00019

単-39号

WYB00019

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月15日
令和 8年 7月15日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転			単位	日	数量	1	単価	31,100
規格	80cc 鋸長600mm								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン	レギュラー		L	2.28	152	346	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費	3%		式	1		905	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,101			
単価						31,100	円/日		

登録単価/オプション単価

工事名		奥南地区急傾斜地崩壊対策工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000362001-002	フェンス用基礎ブロック	180×180×H450	個	700	令和 8	7	単-8
Y001264000-004	蓋（受枠含む）		組	17,900	令和 8	7	単-30
YAZ1002002-001	運搬費	伐木	t	5,247	令和 8	7	単-11
YAZ1002002-002	建設廃棄物処分費	伐木 根株	t	22,000	令和 8	7	単-12
YAZ1002002-003	建設廃棄物処分費	伐木 幹	t	12,000	令和 8	7	単-13
YAZ1002002-004	建設廃棄物処分費	竹 幹	t	17,818	令和 8	7	単-16
YAZ1002002-005	運搬費	草・竹	t	4,625	令和 8	7	単-14
YAZ1002002-006	土質試験費		式	202,750	令和 8	7	内-4
YAZ1002002-007	建設副産物処理費	草	t	14,363	令和 8	7	単-15
YAZ1002002-008	建設副産物処理費	竹 根	t	35,636	令和 8	7	単-17
YB10101001-002	ネットフェンス	H1500	m	7,000	令和 8	7	単-8
YB10161001-001	高密度ポリエチレン管		m	3,900	令和 8	7	内-2

