

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173330-00084-11(0)	設計者名	【507-08375】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）
費目	本工事費	工事名	道路改良工事（その2）
所属名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日		
単価適用年月日	令和 8年 6月12日		
適用単価 地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名【507-08375】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
道路改良工事（その2）				工事区分 道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		17,640,096			
道路土工		式	1		15,078,096			
防草工		式	1		9,580,990			
防草コンクリート板設置工		m	960	9,239	8,869,440			単-1号 週休有
防草シート工	耐用年数15年以上	m2	350	2,033	711,550			単-2号 週休有
法面対策工		式	1		821,744			
人工張芝	ネット付	m2	1,120	733.7	821,744			単-3号 週休有
縁石工		式	1		4,351,031			
歩車道境界ブロック1		m	550	7,214	3,967,700			単-4号 週休有
歩車道境界ブロック2		m	1	6,405	6,405			単-5号 週休有
歩車道境界ブロック4		m	2	5,965	11,930			単-6号 週休有
歩車道境界ブロック5		m	1	5,716	5,716			単-7号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名【507-08375】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス）		当 初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
道路改良工事（その2）				工事区分 道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック6		m	10	11,210	112,100			単-8号 週休有
歩車道境界ブロック7		m	17	14,540	247,180			単-9号 週休有
道路付属物工		式	1		324,331			
境界杭		本	49	6,619	324,331			単-10号 週休有
仮設工		式	1		2,562,000			
交通管理工		式	1		2,562,000			
交通誘導警備員		式	1	2,562,000	2,562,000			単-11号 週休有
直接工事費		式	1		17,640,096			
共通仮設		式	1		3,139,501			
共通仮設費		式	1		669,501			
準備費		式	1		669,501			
除草		m2	6,200	90.98	564,076			単-12号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名【507-08375】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良工事（その2）		当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設費	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		t	5	9,085	45,425			単-13号 週休有
処分費		t	5	12,000	60,000			単-14号 週休有
共通仮設費（率計上） 17,700,096×13.96%		式	1		2,470,000			
純工事費		式	1		20,779,597			
現場管理費 20,734,172×36.19%		式	1		7,503,000			
工事原価		式	1		28,282,597			
一般管理費等 28,237,172×（21.2%＋0.04%）		式	1		5,997,403			
工事価格		式	1		34,280,000			
消費税相当額 34,280,000×10%		式	1		3,428,000			
工事費計		式	1		37,708,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,700,096	
4	直接工事費	17,640,096	
5	準備費 (処分費)	60,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	60,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	17,700,096	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	17,640,096	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.52%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	13.96%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,470,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,470,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,640,096	
35	直接工事費	17,640,096	
36	非対象額計 (一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	17,640,096	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.12%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.12%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	669,501	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	669,501	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,139,501	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		20,779,597	
3	単独（追加工事）直接工事費		17,640,096	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,139,501	
5	非対象額計（－）		45,425	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		45,425	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		20,734,172	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		20,674,172	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		32.25%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		36.19%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		7,503,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		7,503,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路改良工事

1	工事原価	28,282,597	
2	純工事費	20,779,597	
3	現場管理費	7,503,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	45,425	
7	管理費区分9	45,425	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	28,237,172	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	28,177,172	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.2%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	28,237,172	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 11,294 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.24%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,997,403	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,997,403	

1次単価表

単-5号

単-5号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	歩車道境界ブロック2			単位	m	数量	10	単価	6,405
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.67個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：		m	10	6,405		64,050	CB422510 管理費区分 無 単-18号
計								64,050	
単価								6,405	円／m
					</				

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	10	単価	5,716
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック 5		作業区分=設置:ブロック規格=各種1000-2000mm、150-550kg未満:㎡当り歩車道境界ブロック使用量=0.77個/㎡:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10	5,716	57,160	CB422510 管理費区分 無 単-21号		
計						57,160			
単価						5,716	円/㎡		

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	10	単価	11,210
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック 6		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満:㎡当り歩車道境界ブロック使用量=1.67個/㎡:基礎砕石規格=再生ゲラッシュ RC-40:均し基礎コンクリート規格=18-8-25(普通):養生工の有無=有り:	m	10	9,953	99,530	CB422510 管理費区分 無 単-22号		
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-23号		
基面整正			m ²	3.3	499.8	1,649.34	CB210080 管理費区分 無 単-24号		
計						112,047.34			
単価						11,210	円/㎡		

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック				m		10		13,290		132,900		CB422510 管理費区分 無 単-25号	
型枠		規格/条件		m2		2		5,434		10,868		CB240210 管理費区分 無 単-23号	
基面整正				m2		3.1		499.8		1,549.38		CB210080 管理費区分 無 単-24号	
計										145,317.38			
単価										14,540		円/㎡	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
境界杭				本		1		6,619		6,619		WB812330 管理費区分 無 単-26号	
付属物設置工（境界杭設置）		規格/条件		本		1		6,619		6,619			
計										6,619			
単価										6,619		円/本	

- 20 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 23 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草コンクリート板設置工		m		10		9,239
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.138	31,008	4,279	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.276	24,990	6,897	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
防草コンクリート板	GSボードライト同等品	枚	10	8,000	80,000	Y000800006-001 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10: 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=有: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む): 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	0.004	192,600	770	WB810010 管理費区分 無 単-30号
諸雑費 (率+まるめ)	4% 指定なし (任意指定)	式	1		444	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					92,390	
単価					9,239	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB820610

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置		m2		1		2,033
無し 露出 固定ピンとワッシャーを併用して設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1.1m2						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	1	1,192.81	1,192	Q001658032 管理費区分 無 Z1
防草シート		m2	1.1	765	841	Y001476000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,033	
単価					2,033	円/m2
J01 時間的制約の有無	無し					
J02 施工用途	露出					
J03 施工方法	固定ピンとワッシャーを併用して設置					
J04 施工箇所	法面部(1:2.0以下)					
J05 防草シート本体材料の計上	有り					
J06 防草シート材1m2当り使用量	1.1 m2					

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-17号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	人工張芝	単位	m ²	数量	1	単価	733.7
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				761.95			
労務構成比率		%	63.35				
普通作業員		%	45.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.65				
芝		%	36.65	245	225	Y001503000-001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-18号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,405
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,080.5			
労務構成比率		%	55.9				
特殊作業員		%	21.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	41.92				
歩車道境界ブロック: 9946認定製品	B種: 18~23×25×60cm(両面R)	%	41.24	2,500	2,788.9	ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油		%	0.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.18				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,405
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67 個/m						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月12日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,450
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,080.5			
労務構成比率		%	55.9				
特殊作業員		%	21.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	41.92				
歩車道境界ブロック	水抜き	%	41.24	2,500	6,813.6	Y000283000-001 管理費区分 無	
軽油		%	0.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.18				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	10,450
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 7 ヲツ規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界7 ヲツ使用量	1.67 個/m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,965
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.37個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,573			
労務構成比率		%	45.69				
特殊作業員		%	17.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.77	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.62	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.54				
歩車道境界ブロック	L=730	%	51.99	3,420	2,781.1	Y000283000-002 管理費区分 無	
軽油		%	0.55	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.77				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.77	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号 CB422510

単-20号		CB422510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,965
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.37個/m 無し 無し								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種600-1000mm以下50-150kg未満							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.37 個/m							
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号 CB422510

単-21号		CB422510		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,716
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.77個/m 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						6,293			
労務構成比率				%	42.24				
普通作業員				%	14.41	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	8.2	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.03	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.39				
歩車道境界ブロック		L=1300		%	54.3	3,420	2,779.7		Y000283000-003 管理費区分 無
軽油				%	1.09	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.37				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	5,716
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.77個/m 無し 無し							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕			山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ） 1.7t吊	%	2.37	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			設置					
J02 ブロック規格			各種1000-2000mm、150-550kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			0.77 個/m					
J04 基礎碎石規格			無し					
J05 均し基礎コンクリート規格			無し					

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通） 有り			単位 m	数量 1	単価 9,953	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,116.3		
労務構成比率		%	60.12				
普通作業員		%	19.75	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.31	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工		%	8.55	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.14				
歩車道境界ブロック：別付認定製品	B 種：18～23×25×60cm（両面 R）	%	27.51	2,500	2,788.9	ZAR0062970 管理費区分 無	
生コンクリート	18－8－25（20） W/C=60%以下	%	9.27	19,750	28,500	Z002010001 管理費区分 無	
軽油		%	0.73	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	9,953
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（普通） 有り							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
再生クラッシャーラン			RC－40	%	0.63	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74			
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕			山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊	%	1.45	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕			山積0.8m3（平積0.6m3）	%	0.29	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			設置					
J02 ブロック規格			各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			1.67 個/m					
J04 基礎砕石規格			再生クラッシャー RC-40					
J05 均し基礎コンクリート規格			18-8-25（普通）					
J06 養生工の有無			有り					

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210080

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面修正			m ²		数量	1	499.8
標準単価					508		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB422510

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.67個/m	再生クラッシャーラン RC-40 18-8-25 (高炉) 有り	m		数量	1	13,290
標準単価					7,679.2		
労務構成比率		%		67.15			
普通作業員		%		25.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		13.45	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		11.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%		10.15	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		32.53			
歩車道境界ブロック	切下げ		%	21.91	1,680	6,813.6	Y000283000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	9.63	19,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40		%	0.69	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	13,290
規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッパン RC-40 18-8-25 (高炬) 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
軽油		%	0.3	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.32				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	0.32	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 プログ規格	各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.67 個/m						
J04 基礎碎石規格	再生クラッパン RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格	18-8-25 (高炬)						
J06 養生工の有無	有り						

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WB812330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	付属物設置工 (境界杭設置)	単位	本	数量	1	単価	6,619
規格	根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準 [120×120]) 30本以上 (標準) 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ	コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	3,999.6	3,999	Q001320004 管理費区分 無 Z1	
道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	2,620	2,620	Z004204001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					6,619		
単価					6,619	円/本	
J01 施工区分	根巻き基礎無し						
J02 材料費区分	手間+材料費 (標準 [120×120])						
J03 施工規模	30本以上 (標準)						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

WB010211

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						21,830	
単価						21,830	円/人日

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

WB010212

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WB610180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）		単位	m ²	数量	1,000	単価	90.98
規格	機械除草I（肩掛式）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.49	31,008	15,193	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	1.1	24,990	27,489	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽作業員		人	0.07	18,870	1,320	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
草刈機〔肩掛式〕	カッタ径2 5 5 mm	日	0.9	262	235	M002031005 管理費区分 無 Z1		
トラック〔普通型〕	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード ＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間： 交替制による割増し＝交替制を適用しない： 異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転 日当り運転時間＝0時間：	時間	1.6	7,116	11,385	K0302002 管理費区分 無 単-31号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		9,012	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					90,980			

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WB610180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月12日 令和 8年 6月12日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	総合歩掛（除草、集草、積込・運搬）		単位	m ²	数量	1,000	単価	90.98
規格	機械除草I（肩掛式）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価							90.98	円／m ²
J01 作業区分			機械除草I（肩掛式）					

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-30号

WB810010

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規格 SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 有 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1		192,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	107,000	110,210	Z001102008 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	82,317.06	82,317	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					192,600	
単価					192,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	有					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-31号

K0302002

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [普通型]		時間				
規格 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				1		7,116
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.21	26,724	5,612	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	3.9	146	569	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [普通型]	2 t 積	時間	1	935	935	M000302002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,116	
単価					7,116	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転時間	0 時間					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 48 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

