

【実施】

積算情報

設	計	書	番	号	508-k173330-00056-11(0)	設	計	者	名	
費				目	本工事費	工	事	名	一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その1）	
所	属				名	鈴鹿建設事務所 事業推進室				
適	用				単	一般土木				
入	札	日	（	開	札	日	令和 8年 8月 4日			
歩	掛	適	用	年	月	日	令和 8年 6月29日			
単	価	適	用	年	月	日	令和 8年 6月29日			
適用単価 地区	一 般 材 料					C00：鈴鹿				
	生 コ ン					C01：鈴鹿				
	石 材					C01：鈴鹿				
適 用 工 種						道路改良工事				

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費

現場環境改善費

現場管理費

一般管理費等

ICT補正
週休2日制の補正
主たる工種
施工地域補正
除雪工事補正
対象支給品費
無償貸与機械等評価額
計上の有無
市街地補正
施工地域補正
緊急工事補正
砂防・地滑り工事補正
対象支給品費
無償貸与機械等評価額
財団法人等の補正
前払金割合による補正
契約保証に係る補正

しない
月単位の週休2日（R7.7基準）
0.4：道路改良工事
補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
補正無し
0円
0円
しない
市街地以外
補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
しない
しない
0円
0円
しない
3.5%を超えるものもしくは 対象外
発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(仮設用排水)工事(その1)		当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良			主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		15,685,655			
道路土工		式	1		2,847,001			
仮畔立て工		式	1		1,696,006			
仮設乗入工	流用土(表土)	m ³	1,066	1,591	1,696,006			単-1号 週休有
仮設乗入工	流用土、搬入土	m ³	1		316,296			
畔撤去工		式	138	2,292	316,296			単-2号 週休有
畔撤去工		式	1		77,450			
不足土工		m ³	248	312.3	77,450			単-3号 週休有
不足土工	表土	m ³	1		32,525			
搬入土工		式	25	1,301	32,525			単-4号 週休有
土砂運搬工	土質土砂(岩塊・玉石 混り土含む)	m ³	1		724,724			
			286	2,534	724,724			単-5号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(仮設用排水)工事(その1)		当初	事業区分 道路新設・改築 工事区分 道路改良			主たる工種 道路改良工事 施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		6,870,656			
防草工		式	1		6,568,440			
防草シート	不織布長繊維系	m ²	3,810	1,724	6,568,440			単-6号 週休有
附帯工		式	1		302,216			
ロープ設置		式	1		302,216			内-1号 週休有
排水構造物工		式	1		2,480,496			
側溝工		式	1		2,247,500			
仮設水路(排水)	樹脂製U字溝B308×H 360	m	145	15,500	2,247,500			単-7号 週休有
管渠工		式	1		232,996			
塩ビ管	VP Φ150	m	16	3,151	50,416			単-8号 週休有
仮設管(1)	高密度ポリエチレン管 シングル, Φ150	m	102	1,790	182,580			単-9号 週休有
集水枠・マンホール工		式	1		61,160			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良(仮設用排水)工事(その1)	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	補正無し
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集水溝・マンホール工			式	1		61,160				
角落し		320*180*450	箇所	8	7,645	61,160			単-10号 週休有	
仮設工			式	1		3,426,342				
ヤード整備工			式	1		2,434,572				
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7mm(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	435	2,287	994,845			単-11号 週休有	
不陸整正工		補足材あり;補足材種類・規格クランチャーランC-40;補足材厚6mm以上11mm未満	m2	435	242.7	105,574			単-12号 週休有	
フェンス設置		ネットフェンス	式	1		1,334,153			内-2号 週休有	
交通管理工			式	1		991,770				
交通誘導警備員			式	1		991,770			内-3号 週休有	
直接工事費			式	1		15,685,655				
共通仮設			式	1		1,847,000				

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一般国道306号鈴鹿亀山道路 道路改良（仮設用排水）工事（その1）	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上） 15,685,655×11.78%			式	1		1,847,000				
純工事費			式	1		17,532,655				
現場管理費 17,532,655×33.17%			式	1		5,815,000				
工事原価			式	1		23,347,655				
一般管理費等 23,347,655×（21.63%＋ 0.04%）			式	1		5,059,345				
工事価格			式	1		28,407,000				
消費税相当額 28,407,000×10%			式	1		2,840,700				
工事費計			式	1		31,247,700				

- 6 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (－)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173330-00056-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	15,685,655	
4	直接工事費	15,685,655	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (－)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 工	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	0	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	15,685,655	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	15,685,655	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.66%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.78%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	1,847,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,847,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	15,685,655	
35	直接工事費	15,685,655	
36	非対象額計(一)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	15,685,655	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.14%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.14%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	常備費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,847,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	17,532,655	
3	単独(追加工事) 直接工事費	15,685,655	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	1,847,000	
5	非対象額計(一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	17,532,655	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	17,532,655	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	32.52%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	33.17%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)	5,815,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,815,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	23,347,655	
2	純工事費	17,532,655	
3	現場管理費	5,815,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	23,347,655	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	23,347,655	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.63%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	23,347,655	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 9,339 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	21.67%	
25	計上額 単独 (追加工事)	5,059,345	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,059,345	

- 11 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		ロープ設置					単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							単価適用年月日	令和 8年 6月29日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ロープ	Φ6mm 三角旗付き	m	883	152	134,216			ZYX0000003 管理費区分 無
ロープ杭	2段 Φ14×1500	本	84	2,000	168,000			ZYX0000004 管理費区分 無
合 計					302,216			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		フェンス設置					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ネットフェンス		m	559	420	234,780			ZYX0000008	管理費区分 無
フェンス杭	Φ48.6×1500	本	187	3,493	653,191			ZYX0000009	管理費区分 無
C型フック	Φ48.6用	個	374	1,193	446,182			ZYX0000010	管理費区分 無
合 計					1,334,153				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	39	21,830	851,370			WB010211	管理費区分 無 単-29号
交通誘導警備員B		人日	8	17,550	140,400			WB010212	管理費区分 無 単-30号
合 計					991,770				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設立て工		m				
流用土（表土）				10		1,591
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）；土質＝土砂；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	2.4	4,113	9,871.2	CB210410 管理費区分 無 単-13号
法面整形	整形箇所＝盛土部；法面締固めの有無＝有り；現場制約の有無＝無し；土質＝砂質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	8	754.7	6,037.6	CB220010 管理費区分 無 単-14号
計					15,908.8	
単価					1,591	円/m

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設乗入工		m				
流用土、搬入土				10		2,292
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂；施工方法＝上記以外（小規模）；施工数量＝小規模（標準）；	m 3	10.8	1,301	14,050.8	CB210100 管理費区分 無 単-15号
整地	作業区分＝敷均し（s-x）；施工数量＝標準（10,000m3未満）；障害の有無＝無し；	m 3	20.7	136.4	2,823.48	CB210610 管理費区分 無 単-16号
法面整形	整形箇所＝盛土部；法面締固めの有無＝有り；現場制約の有無＝無し；土質＝砂質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	8	754.7	6,037.6	CB220010 管理費区分 無 単-14号
計					22,911.88	
単価					2,292	円/m

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	呼散去工			単位	m	数量	10	単価	312.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模)/ :施工数量=小規模(標準):	m 3	2.4	1,301	3,122.4	C8210100 管理費区分 無 単-15号			
計					3,122.4				
単価					312.3	円/m			

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不足土工				単位	m3	数量	10	単価	1,301
規格	表土									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模)/ :施工数量=小規模(標準)	m 3	10	1,301		13,010		CB210100 管理費区分 無 単-15号	
計							13,010			
単価							1,301		円/m3	

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
土砂運搬工		m3				
土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）			10	2,284	22,840	2,534
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模；積込機種・規格＝ハ ッパ山積0.28m3（平積0.2m3）；土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝ 無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km/ 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】4t積級】【タイヤ損耗費4t積級 良好 供用日】	m3	10	2,284	22,840	CB210110 管理費区分 無 単-17号
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m3	10	249.7	2,497	CB210020 管理費区分 無 単-18号
計					25,337	
単価					2,534	円/m3

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
防草シート		m2				
不織布長繊維系			10	1,724	17,240	1,724
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置工		m2	10	1,724	17,240	HYB00013 管理費区分 無 単-19号
計					17,240	
単価					1,724	円/m2

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設水路（排水）		m				
樹脂製U字溝B308×H360		m	10	12,580	125,800	MYB00001 管理費区分 無 単-20号
床掘り		m ³	5.42	2,304	12,487.68	CB210030 管理費区分 無 単-21号
埋戻し		m ³	3.9	3,368	13,135.2	CB210410 管理費区分 無 単-22号
基面修正		m ²	7	499.8	3,498.6	CB210080 管理費区分 無 単-23号
計					154,921.48	
単価					15,500	円/m

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
塩ビ管		m				
VPΦ150		m	10	3,151	31,510	CB222770 管理費区分 無 単-24号
暗渠排水管		m	10	3,151	31,510	
計					31,510	
単価					3,151	円/m

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有								
名称	仮設管 (1)	単位	m	数量		単価		金額		摘要
規格	高密度ポリエチレン管シングル, Φ150			10		1,790		17,900		MYB00007 管理費区分 無 単-25号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
高密度ポリエチレン管		Φ150mm (無孔管) シングル構造		m	10	1,790	17,900		MYB00007 管理費区分 無 単-25号	
計							17,900			
単価							1,790		円/m	

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単-10号		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	角落し	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	320*180*450						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落し		320*180*450	箇所	10	7,645	76,450	MYB00003 管理費区分 無 単-26号
計						76,450	
単価						7,645	円/箇所

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m	m ²	1	2,287	2,287	CB410260 管理費区分 無 単-27号
計					2,287	
単価					2,287	円/m ²

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月29日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月29日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材あり;補足材種類・規格クラッシャーランC-40;補足材厚6mm以上11mm未満	m ²	1	242.7	242.7	CB410010 管理費区分 無 単-28号
不陸整正	補足材料の有無=有り;補足材料平均厚さ=6mm以上11mm未満;補足材料=クラッシャー C-40;費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	242.7	242.7	
計					242.7	
単価					242.7	円/m ²

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 埋戻し				単位 m ³	数量 1	単価 4,113
規格 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60～80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し				単位	m ³	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							1		4,113
価格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	754.7
規格	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					729.97		
労務構成比率		%		76.42			
普通作業員		%		31.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 増率 0%
運転手 (特殊)		%		28.1	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役		%		16.98	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%		11.94			
軽油		%		11.94	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		11.64			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		11.64	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	有り						
J03 現場制約の有無	無し						

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	754.7
規格	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210100

名 称				単位	m ³	数量	1	単価	1,301
規格				土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,241					
労務構成比率		%	62.89						
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 増率率 0%			
材料構成比率		%	11.1						
軽油		%	11.1	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	26.01						
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	上記以外 (小規模)								
J05 施工数量	小規模 (標準)								

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210610

名 称				単位	m ³	数量	1	単価	136.4
規格				敷均し (A-X) 標準 (10,000m ³ 未満) 無し					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				126.79					
労務構成比率		%	53.11						
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 増率率 0%			
材料構成比率		%	24.09						
軽油		%	24.09	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	22.8						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	敷均し (A-X)								
J02 施工数量	標準 (10,000m ³ 未満)								
J03 障害の有無	無し								

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,284
規格	小規模 バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.0km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,097.1		
労務構成比率		%		61.9			
運転手 (一般)		%		61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		11.58			
軽油		%		11.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積載		%		8,571	8,571	M000301002
【タイヤ損耗費】	【4 t 積載 良好 供用日】		%	26.52	8,571	(8,310) (261)	管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.0km以下						

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ブルース)	単位	m ³	数量	1	単価	249.7
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					240.9		
労務構成比率		%		38.74			
運転手 (特殊)		%		38.74	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.87			
軽油		%		18.87	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		42.39			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%		42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WYB00013

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置工		m2	10	1,724	17,240	
防草シート設置工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート		m2	10	720	7,200	RXX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,240	
単価					1,724	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WYB00001

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製U字溝		m	10	12,580	125,800	
樹脂製U字溝	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂製U字溝	W=300	個	10	12,000	120,000	ZYX0000002 管理費区分 無
普通作業員		人	0.235	24,990	5,872	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					125,872	
単価					12,580	円/m

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	2,304
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,247.4				
労務構成比率			%	74.16					
運転手（特殊）			%	40.26	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	33.9	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.11					
軽油			%	7.11	138	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.73					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	18.73	8,460	8,460		M000202096 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	3,368
規格	最大埋戻し幅1m未満								
価格									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				3,339.7					
労務構成比率		%	87.5						
普通作業員		%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	3.55						
軽油		%	2.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.83	154	152	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	8.95						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.45m ³	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無			

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 3,151			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				837.85		
労務構成比率		%	51.18			
普通作業員		%	36.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.82			
硬質塩化ビニル管（一般管）	VP－150	%	48.82	405	2,700	Z005002008 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳	据付 直管 50～150mm 全ての費用					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-25号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	高密度ポリエチレン管			単位	m	数量	1	単価	1,790
規格	Φ150mm（無孔管）シングル構造								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高密度ポリエチレン管	φ150（有孔管・無孔管）シングル構造	m	1	1,790	1,790	ZA10223020 管理費区分 無			
計					1,790				
単価					1,790	円／m			

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WYB00003

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格		巾320mm厚180mm長480mm	個	1	4,330	4,330	ZA10065280 管理費区分 無
名称		作業区分=据付/製品質量(kg/基)=50kg 以上80kg以下:基礎砕石の有無=無し:費用 の内訳=機械費,労務費のみ(1日未満用):	基	1	3,315	3,315	CB222800 管理費区分 無 単-31号
計						7,645	
単価						7,645	円/箇所

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,287	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率			%	10.17			
普通作業員			%	3.66	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.73	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.45			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	80.7	580,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	139	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.49	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1.3) グライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	2,287
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1.3)					
J06 透青材料種類	グライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	有り 6mm以上11mm未満 クラッシャー C-40 全ての費用	単位		数量	1	242.7
標準単価				187.49		
労務構成比率		%	66.9			
運転手 (特殊)		%	32.88	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.54	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.56	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.92	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.02			
クラッシャーラン	C-40	%	6.91	1,200	5,808	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	6.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.08			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	16.08	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-30号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-31号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月29日 令和 8年 6月29日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝			基				
据付 50kg以上80kg以下 無し 機械費, 労務費のみ (1日未満用)						3,315	
標準単価					3,266.5		
労務構成比率			%	78.03			
運転手 (特殊)			%	61.98	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	6.99	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.79	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.86	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.69			
軽油			%	4.43	138	0	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.28			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊		%	16.31	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無

- 50 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

- 53 -

508-k173330-00056-11(0)

個人用損料<データ無し>

- 54 -

三重県 県土整備部

