

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00097-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R8一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月14日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		143,749,163			
砂防土工			式	1		7,962,150			
掘削工			式	1		421,050			
掘削(砂防)		土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し	m3	700	601.5	421,050			単-1号
埋戻し工			式	1		4,344,000			
埋戻し		土質	m3	1,000	4,344	4,344,000			単-2号
作業土工			式	1		78,400			
基面整正			m2	160	490	78,400			単-3号
残土処理工			式	1		3,118,700			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	730	2,042	1,490,660			単-4号
ふるい分け			m3	730	1,674	1,222,020			単-5号
転石破碎工			m3	134	3,030	406,020			単-6号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート堰堤工		式	1		130,495,343			
コンクリート堰堤本体工		式	1		116,018,800			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し	m3	3,013	33,290	100,302,770			単-7号
型枠		m2	1,130	12,540	14,170,200			単-8号
足場		m	412	3,170	1,306,040			単-9号
止水板	止水板種類・寸法CC300×7	m	15	5,674	85,110			単-10号
付け替え用水管	V P φ300	m	12	12,890	154,680			単-11号
鋼製堰堤工		式	1		14,476,543			
バットレス型砂防堰堤		式	1		14,476,543			内-1号
仮設工		式	1		5,291,670			
仮橋・仮栈橋工		式	1		413,760			
仮橋上部	作業区分架設	m2	48	8,620	413,760			単-12号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1		56,650			
高密度ポリエチレン管		φ900 撤去	m	50	1,133	56,650			単-13号
沈砂池工			式	1		295,260			
土のう		大型土のう規格	袋	5	8,229	41,145			単-14号
土のう		大型土のう規格	袋	5	2,123	10,615			単-15号
水替え工		現況河道部施工時	式	1	243,500	243,500			単-16号
交通管理工			式	1		4,526,000			
交通誘導警備員			式	1	4,526,000	4,526,000			単-17号
直接工事費			式	1		143,749,163			
共通仮設			式	1		10,916,850			
共通仮設費			式	1		1,221,850			
技術管理費			式	1		233,850			

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系八島川砂防（本堤）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析等試験費			式	1		233,850			内-2号
現場環境改善費(率計上) 133,549,963× 0.74%			式	1		988,000			
共通仮設費（率計上） 133,549,963× 7.26%			式	1		9,695,000			
純工事費			式	1		154,666,013			
現場管理費 144,264,063×24.65%			式	1		35,561,000			
工事原価			式	1		190,227,013			
一般管理費等 190,024,263×（16.88%+ 0.04%）			式	1		32,151,987			
工事価格			式	1		222,379,000			
消費税相当額 222,379,000×10%			式	1		22,237,900			
工事費計			式	1		244,616,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	143,749,163	
4	直接工事費	143,749,163	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	10,199,200	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	10,199,200	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	133,549,963	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	133,549,963	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.26%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	7.26%	
30	計上額 単独（追加工事）	9,695,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	9,695,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	143,749,163	
35	直接工事費	143,749,163	
36	非対象額計（－）	10,199,200	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	10,199,200	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	133,549,963	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.74%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.74%	
53	計上額 単独（追加工事）	988,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	988,000	
57	共通仮設費（積上分）	233,850	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	233,850	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	10,916,850	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	154,666,013	
3	単独（追加工事）直接工事費	143,749,163	
4	単独（追加工事）共通仮設費	10,916,850	
5	非対象額計（一）	10,401,950	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	10,199,200	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	202,750	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	144,264,063	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	144,264,063	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	24.65%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	24.65%	
29	計上額 単独（追加工事）	35,561,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	35,561,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	190,227,013	
2	純工事費	154,666,013	
3	現場管理費	35,561,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	202,750	
7	管理費区分9	202,750	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	190,024,263	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	190,024,263	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	16.88%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	190,024,263	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 76,009 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.92%	
25	計上額 単独（追加工事）	32,151,987	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	32,151,987	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	バットレス型砂防堰堤						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製部材組立・据付け（バットレス型砂防堰堤）	組立・据付総質量（W）（実数入力）＝20.9t：中詰コンクリート使用量（実数入力）＝22.5m ³ /10t：中詰コンクリートの規格＝18－8－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：中詰砕石区分＝購入材：中詰砕石使用量（実数入力）＝0.86m ³ /10t：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	20.9	137,500	2,873,750			WB332540 管理費区分 無 単-31号
鋼材	バットレス型砂防堰堤	t	20.9	488,000	10,199,200			ZYX0000001 管理費区分 5
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m ²	139	5,741	797,999			WB252110 管理費区分 無 単-32号 スリット部
硬質塩化ビニル管（RR片受）	VU－350	m	2	13,600	27,200			ZA10241020 管理費区分 無
鉄筋工 加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D35：ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	0.18	241,700	43,506			WB240750 管理費区分 無 単-33号 D35

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	バットレス型砂防堰堤						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工 加工・組立	作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレ－ンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	0.31	312,800	96,968			WB240750 管理費区分 無 単-34号 D 2 2
鉄筋工 加工・組立	同上	t	1.31	312,800	409,768			WB240750 管理費区分 無 単-34号 D 1 9
鉄筋工 加工・組立	同上	t	0.09	312,800	28,152			WB240750 管理費区分 無 単-34号 D 1 3
合 計					14,476,543			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土壌分析等試験費						単価適用年月日	令和 8年 7月15日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析試験費		式	1	202,750	202,750			ZYX0000002 管理費区分 9
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
合 計					233,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(砂防)				単位	m3	数量	1	単価	601.5
規格	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	601.5	601.5		CB330040 管理費区分 無 単-18号	
計							601.5			
単価							601.5		円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,344
	土質						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-19号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ック バック容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-20号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-21号
計						4,343.1	
単価						4,344	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位 m2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-22号		
計						490			
単価						490	円／m2		
		</							

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	土砂等運搬				m3			
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位	数量	1	単価 2,042
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-20号	
計						2,042		
単価						2,042	円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ふるい分け				単位	m3	数量	1	単価	1,674
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
粒径処理		粒径処理率（%）=80を超え100以下：		m3	1	1,364	1,364		CB332610 管理費区分 無 単-23号	
積込（ルーズ）		土質＝破碎岩：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	309.8	309.8		CB210020 管理費区分 無 単-24号	
計							1,673.8			
単価							1,674		円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転石破碎工				単位	m3	数量	1	単価	3,030
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削（砂防）		土質＝転石：掘削範囲＝機械走行面より5m以内：		m 3	1	3,030	3,030		CB330040 管理費区分 無 単-25号	
計							3,030			
単価							3,030		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位			1		33,290
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
一般部コンクリート打設		80m3/日以上140m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）		m 3	1	33,290		33,290	WYB00056 管理費区分 無 単-26号	
計								33,290		
単価								33,290	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

单-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	3,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	1	3,170		3,170	WB330340 管理費区分 無 単-28号	
計								3,170		
単価								3,170	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板				单位	m	数量	1	单価	5,674
規格	止水板種類・寸法CC300×7				单位		数量		单価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
止水板設置		CC 300×7		m	1	5,674		5,674	WYB00053 管理費区分 無 単-29号	
計								5,674		
単価								5,674	円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	付け替え用水管				単位	m	数量	1	単価	12,890
規格	V P φ300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	10,910	10,910	CB222770 管理費区分 無 単-30号			
高密度ポリエチレン管		φ150 （有孔管・無孔管） ダブル構造	m	1	1,980	1,980	ZA10223120 管理費区分 無			
計						12,890				
単価						12,890	円／m			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮橋上部				単位	m2	数量	1	単価	8,620
規格	作業区分架設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板賃料		仮設材区分＝覆工板（鋼製滑り止め 補強型）：供用月数（実数入力）＝11月：修理費及び損耗費の計上＝有：仮設材（覆工板、山留材）整備費（実＝1,025円：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	m2	1	8,620	8,620	WB251920 管理費区分 無 単-35号			
計						8,620				
単価						8,620	円／m2			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高密度ポリエチレン管				単位	m	数量	1	単価	1,133
規格	φ900 撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,133		1,133		CB222770 管理費区分 無 単-36号	
計							1,133			
単価							1,133		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替え工				式				
規格	現況河道部施工時				単位		数量	1	単価 243,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	10	15,010	150,100		WB252310 管理費区分 無 単-39号	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	93,400	93,400		WB252320 管理費区分 無 単-40号	
計						243,500			
単価						243,500		円／式	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	4,526,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	66	21,400	1,412,400	WB010211 管理費区分 無 単-41号		
交通誘導警備員 B			人日	181	17,200	3,113,200	WB010212 管理費区分 無 単-42号		
計						4,525,600			
単価						4,526,000	円／式		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	掘削（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	601.5
	土砂 3,000m3未満 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価					588.2					
労務構成比率			%	47.14						
運転手（特殊）			%	47.14	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	26.07						
軽油			%	26.07	148	146		Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	26.79						
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	26.79	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無		土砂 3,000m3未満 無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-19号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.38	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.13165		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	7.48,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.341,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1		2,050
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
タンバ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級		%	0.09	471		539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,042
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,884.3				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					249.36					
労務構成比率			%	39.5						
運転手（特殊）			%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	19.55						
軽油			%	19.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.95						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3	%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB332610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	粒径処理			m3			
規格	80を超え100以下	単位		数量	1	単価	1,364
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,415.7			
労務構成比率		%	67.34				
土木一般世話役		%	23.88	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	22.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.72	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	10.13				
軽油		%	10.13	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.53				
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m3	%	22.53	17,700	17,600	M000202085 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB332610

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	粒径処理				単位	m3	数量	1	単価	1,364
	80を超え100以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 粒径処理率 (%)		80を超え100以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	309.8
規格	破碎岩 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					307.41		
労務構成比率			%	38.19			
運転手（特殊）			%	38.19	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	18.9			
軽油			%	18.9	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.91			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3	%	42.91	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	破碎岩						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（砂防）	単位	m 3	数量	1	単価	3,030
規格	転石 機械走行面より5m以内						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価				2,970.2			
労務構成比率		%	37.47				
運転手（特殊）		%	33.16	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.54				
軽油		%	12.87	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	47.99				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	%	26.96	17,400	17,300	M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		通称1 3 0 0 k g 級	%	15.52	10,900	12,600	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%					MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	3,030
規格	転石 機械走行面より5m以内				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J04 掘削範囲		転石 機械走行面より5m以内								

参考資料（1）

単-26号 WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	33,290
規格	80m3/日以上140m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.4	30,400	42,560		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.9	28,700	83,230		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.8	24,500	93,100		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	28,500	2,964,000		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力5 0 t 吊		日	1.1	93,200	102,520		L001130010 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		20%		式	1		43,590		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,329,000			
単価							33,290		円／m 3	

参考資料（1）

単-27号 WYB00052

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工 [砂防]	単位	m 2	数量	100	単価	12,540
規格	標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.9	30,400	118,560	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	14.9	32,300	481,270	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.85	28,700	24,395	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	8.5	24,500	208,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力5 0 t 吊	日	2.3	93,200	214,360	L001130010 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		25%	式	1		207,165	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,254,000	
単価						12,540	円／m 2

参考資料（1）

単-28号 WB330340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場設置・撤去 [砂防]				単位	m	数量	10	単価	3,170
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工						人	0.4	33,400	13,360	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		21%					式	1	5,500	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									31,700	
単価									3,170	円／m

参考資料（1）

単-29号 WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	止水板設置				単位	m	数量		10	単価	
規格	CC 300×7										5,674
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.3	30,400		9,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	24,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
塩ビ止水板		CC 300×7		m	10.9	2,570		28,013		Z004752017 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								56,740			
単価								5,674		円／m	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	10,910
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					5,329.7					
労務構成比率			%	16.42						
普通作業員			%	11.56	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.58						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P－ 3 0 0	%	83.58	4,410		10,000		Z005002011 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J04 呼び径	200～400mm									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-31号 WB332540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼製部材組立・据付け（パットレス型砂防堰堤）				t				
規格	20.9t 22.5m3/10t 18－8－40（高炉B） 無 購入材 0.86m3/10t 標準（1.0）				単位		数量	10	単価 137,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.448	30,400	104,819		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	3.448	28,700	98,957		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3.448	24,500	84,476		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	6.897	33,400	230,359		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3.448	52,800	182,054		L001130006 管理費区分 無	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	m 3	22.5	28,500	641,250		Z002012010 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	0.86	2,320	1,995		Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		31,090		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,375,000			

参考資料（1）

単-32号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場工 スリット部	単位	掛m2	数量	100	単価	5,741
	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6	30,400	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	8.5	33,400	283,900	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.3	24,500	31,850	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.4	52,800	73,920	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		31%	式	1		135,790	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						574,100	
単価						5,741	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-35号 WB251920

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	覆工板賃料				単位	m2	数量	1	単価	8,620
	覆工板（鋼製滑り止め 補強型） 11月 有 1025円 1回									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板 賃料			m 2	1	7,370	7,370	Y007150000-002 管理費区分 無 Z1			
修理費及び損耗費（覆工板）			m2	1	1,250.5	1,250	Y000450008- 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,620				
単価						8,620	円／m2			
J01 仮設材区分		覆工板（鋼製滑り止め 補強型）								
J02 供用月数（実数入力）		11 月								
J04 修理費及び損耗費の計上		有								
J05 仮設材（覆工板、山留材）整備費（実		1,025 円								
J06 一現場での使用回数（実数入力）		1 回								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	1,133
規格	撤去 波状管 700～1,000mm 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,175.1					
労務構成比率			%	76.62						
普通作業員			%	50.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	17.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.08	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.13	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.4						
軽油			%	5.4	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	17.98						
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策 2014年バケット容量0.5～0.6m3吊2.9t	%	17.98	21,100		22,700		M000202129 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）

単-37号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	8,229
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.294	30,400	8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.294	28,700	8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.294	24,500	7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		袋	10	4,300	43,000		ZA10833610 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,220	14,470		WK250500 管理費区分 無 単-47号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		243		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							82,290			
単価							8,229		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-38号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 2,123
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.145	30,400	4,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.145	28,700	4,161	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.145	24,500	3,552	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	62,680	9,088	WK250500 管理費区分 無 単-48号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		21	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,230			
単価						2,123	円／袋		
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-39号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 15,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-49号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	9,680	9,680	WK250410 管理費区分 無 単-50号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		712	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,010			
単価						15,010	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（1）

単-40号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	93,400
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	0.5	52,650	26,325	WK250540 管理費区分 無 単-51号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						93,400			
単価						93,400	円／箇所		

参考資料 (1)

単-41号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-42号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（2）

単-43号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	168,700
規格	SD345 D35 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.1	31,600	34,760	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.1	24,500	2,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 3 5	t	1.03	118,000	121,540	Z001102025 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		4,798	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						168,700	
単価						168,700	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D35 標準					

参考資料 (2)

単-44号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	73,030
	一般構造物 SD345 D35 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400		6,080		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.7	31,600		53,720		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.1	24,500		2,450		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			4,972		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							73,030		
単価							73,030		円／t
J01 組立区分		一般構造物							
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D35							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（2）

単-45号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	189,600
規格	SD345 D16～D25 標準									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工				人	1.7	31,600		53,720		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.04	52,800		2,112		L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	115,000		118,450		Z001102020 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1			7,378		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								189,600		
単価								189,600		円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準								

参考資料 (2)

単-46号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月15日 令和 8年 7月15日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	123,200
	一般構造物 SD345 D16～D25 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.4	30,400		12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.9	31,600		91,640		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			8,692		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							123,200		
単価							123,200		円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D16～D25 標準							

参考資料（2）

単-47号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,220			
単価						49,220	円／日		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-48号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 62,680
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	146	16,060	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						62,680			
単価						62,680	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

WK250400

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 68 -

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（2）

単-51号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 52,650
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,650			
単価						52,650	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]