

【実施】

積 算 情 報

股 計 書 番 号	507-k173330-00384-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一般河川芥川河川改修（付替市道）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	一般河川芥川河川改修（付替市道）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		26,338,430			
道路土工			式	1		1,790,619			
掘削工			式	1		115,432			
掘削		土質土砂;施工方法オフショット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	160	384.1	61,456			単-1号
掘削		【夜間】土質土砂;施工方法オフショット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	120	449.8	53,976			単-2号
路体盛土工			式	1		7,635			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	30	254.5	7,635			単-3号
作業土工			式	1		1,132,764			
床掘り		土質土砂	m3	180	306	55,080			単-4号
床掘り		【夜間】土質土砂	m3	120	406.7	48,804			単-5号
埋戻し		土質土砂	m3	180	3,330	599,400			単-6号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-2				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し		【夜間】土質土砂	m3	90	4,772	429,480			単-7号	
法面整形工			式	1		18,536				
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は 黄土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	20	926.8	18,536			単-8号	
残土処理工			式	1		502,062				
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	660	625.7	412,962			単-9号	
整地		作業区分敷均し(4-X)	m3	660	135	89,100			単-10号	
敷砂利工			式	1		14,190				
敷砂利		C-40	m2	20	709.5	14,190			単-11号	
地盤改良工			式	1		851,760				
路床安定処理工			式	1		851,760				
安定処理		混合深さ1m以下;固化 材100m2あたり使用量6 t/100m2;固化材の種類 石灰系固化材	m2	280	3,042	851,760			単-12号	

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-2				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
擁壁工			式	1		1,586,210				
逆L型擁壁工			式	1		1,148,780				
逆L型擁壁		擁壁規格H=1100 標準タイプ	m	18	42,300	761,400			単-13号	
逆L型擁壁		擁壁規格H=1100 フーチング調整タイプ	m	7	55,340	387,380			単-14号	
重力式擁壁工			式	1		437,430				
重力式擁壁		擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	4	108,500	434,000			単-15号	
基面整正			m2	7	490	3,430			単-16号	
排水構造物工			式	1		11,036,664				
側溝工			式	1		9,432,092				
フレキストU型側溝		【夜間】U型側溝規格P13-B300-H300	m	52	25,330	1,317,160			単-17号	
1号自由勾配側溝		(34.8m)	式	1		1,917,330			内-1号	
2号自由勾配側溝		(6.7m)	式	1		266,200			内-2号	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当. 初	事業区分		主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築 道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）-2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
4号自由勾配側溝		(6.6m)	式	1		336,233			内-3号
5号自由勾配側溝		(46.9m)	式	1		1,846,369			内-4号
管渠型側溝		管渠型側溝D300	m	88	42,600	3,748,800			単-18号
管渠工			式	1		357,522			
鉄筋コンクリート台付管		管規格台付管D300	m	13	16,850	219,050			単-19号
鉄筋コンクリート台付管		【夜間】管規格台付管D300	m	6	19,490	116,940			単-20号
塩ビ管		VPφ200	m	4	5,383	21,532			単-21号
集水柵・マンホール工			式	1		1,247,050			
街渠柵(A)		柵規格UGKS-300同等品以上	箇所	2	77,090	154,180			単-22号
街渠柵(A)		【夜間】柵規格UGKS-300同等品以上	箇所	1	79,970	79,970			単-23号
街渠柵(B)		柵規格B300-H600	箇所	1	110,900	110,900			単-24号
現場打ち集水柵		【夜間】G2-B500-L500-H600	箇所	1	128,700	128,700			単-25号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
			工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水溝	G2-B500-L500-H700(A)	箇所	2	110,800	221,600			単-26号
現場打ち集水溝	G2-B500-L500-H900	箇所	1	100,500	100,500			単-27号
現場打ち集水溝	G2-B500-L500-H1700	箇所	1	219,100	219,100			単-28号
現場打ち集水溝	G2-B700-L700-H1400	箇所	1	232,100	232,100			単-29号
張りコンクリート工		式	1		299,505			
張りコンクリート工		式	1		299,505			
張りコンクリート	18-8-40 (BB)	m	123	2,435	299,505			単-30号
舗装工		式	1		2,572,756			
本線舗装		式	1		1,656,928			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13):舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	390	2,287	891,930			単-31号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100m	m2	390	1,126	439,140			単-32号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワシタ RC-40;仕上り厚150m	m2	415	785.2	325,858			単-33号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
			工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道舗装		式	1		396,606			
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度アスコン(13):舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	147	1,690	248,430			単-34号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワシタ RC-40;仕上り厚100m	m2	147	1,008	148,176			単-35号
乗入舗装(A)駐車場舗装		式	1		320,982			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13):舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	77	2,287	176,099			単-36号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100m	m2	77	1,126	86,702			単-37号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワシタ RC-40;仕上り厚140m	m2	77	755.6	58,181			単-38号
乗入舗装(B)		式	1		198,240			
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13):舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	28	2,274	63,672			単-39号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20):舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	28	2,355	65,940			単-40号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚150m	m2	28	1,518	42,504			単-41号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 一級河川芥川河川改修（付替市道）工事		当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		施工地域 一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類再生クォンタ RC-40;仕上り厚200mm	m2	28	933	26,124			単-42号
【夜間】舗装工		式	1		2,283,068			
本層舗装		式	1		1,871,390			
表層（車道・路肩部）	【夜間】材料種類再生 密粒度アスコン(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	402	2,504	1,006,608			単-43号
上層路盤（車道・路肩部）	【夜間】路盤材種類粒 度調整砕石 M-30;仕上 り厚100mm	m2	402	1,246	500,892			単-44号
下層路盤（車道・路肩部）	【夜間】路盤材種類再 生クォンタ RC-40;仕上 り厚150mm	m2	402	905.2	363,890			単-45号
乗入舗装(A)駐車場舗装		式	1		411,678			
表層（車道・路肩部）	【夜間】材料種類再生 密粒度アスコン(13);舗装 厚50mm;平均幅員3.0m 超	m2	89	2,504	222,856			単-46号
上層路盤（車道・路肩部）	【夜間】路盤材種類粒 度調整砕石 M-30;仕上 り厚100mm	m2	89	1,246	110,894			単-47号
下層路盤（車道・路肩部）	【夜間】路盤材種類再 生クォンタ RC-40;仕上 り厚140mm	m2	89	875.6	77,928			単-48号
縁石工		式	1		679,502			

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 一級河川芥川河川改修（付替市道）工事		当 初	事業区分 道路新設・改築		主たる工種 道路改良工事		施工地域 一般交通影響有り（2）-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縁石工		式	1		679,502			
歩車道境界ブロック(A)	ブロック規格B種（両面R）	m	2	21,300	42,600			単-49号
境界ブロック(A)	ブロック規格B種（両面R）	m	35	6,753	236,355			単-50号
境界ブロック(A)	ブロック規格B種（両面R）	m	31	6,753	209,343			単-51号
境界ブロック(B)	ブロック規格乗入用	m	8	7,354	58,832			単-52号
境界ブロック(B)	ブロック規格乗入用	m	18	7,354	132,372			単-53号
標識工		式	1		203,200			
小型標識工		式	1		203,200			
小型標識		基	2	101,600	203,200			単-54号
区画線工		式	1		187,119			
区画線工		式	1		187,119			

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格:仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	210	409.7	86,037			単-55号
溶融式区画線	【夜間】施工方法区分溶融式手動;規格:仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160	512.5	82,000			単-56号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格:仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20	954.1	19,082			単-57号
道路付属施設工		式	1		183,561			
道路付属物工		式	1		183,561			
視線誘導標	視線誘導標規格両面φ100;施工区分構造物取付;施工規模10本以上30本未満	本	21	6,589	138,369			単-58号
道路紙	道路紙規格両面反射、貼付式;施工区分小型紙;施工規模10個以上30個未満	個	21	2,152	45,192			単-59号
構造物撤去工		式	1		2,227,316			
構造物取壊し工		式	1		1,620,717			
コンクリート構造物取壊し	【夜間】構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	3	15,500	46,500			単-60号

- 11 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00384-11(0)

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	72	11,380	819,360			単-61号
コンクリート構造物取壊し	【夜間】構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	7	28,210	197,470			単-62号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	20,370	20,370			単-63号
舗装版切断	【夜間】舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m	52	936	48,672			単-64号
舗装版切断	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚15cm以下	m	15	1,324	19,860			単-65号
舗装版破碎	【夜間】舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	510	823.6	420,036			単-66号
舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm	m2	55	880.9	48,449			単-67号
運搬処理工		式	1		606,599			
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	81	1,484	120,204			単-68号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	1,840	14,720			単-69号
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	25	2,083	52,075			単-70号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	81	3,600	291,600			単-71号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
			工事区分 道路改良			施工地域 一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷処分	敷種別コンクリート敷（鉄筋）	m3	8	5,000	40,000			単-72号
敷処分	敷種別アスファルト敷	m3	25	3,520	88,000			単-73号
仮設工		式	1		2,437,150			
防護施設工		式	1		297,350			
仮囲い撤去		式	1		297,350			内-5号
交通管理工		式	1		2,139,800			
交通誘導警備員		式	1		750,200			内-6号
【夜間】交通誘導警備員		式	1		1,389,600			内-7号
直接工事費		式	1		26,338,430			
共通仮設		式	1		7,158,836			
共通仮設費		式	1		3,653,836			
準備費		式	1		49,336			

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級河川芥川河川改修（付替市道）工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 道路改良工事		
			工事区分 共通仮設費			施工地域 一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木伐採		m2	200	215.6	43,120			単-74号
木材（幹）運搬費		t	1.2	8,180	9,816			単-75号
木材（幹）売却額		t	1.2	-3,000	-3,600			単-76号
安全費		式	1		3,266,000			
工事管理者		式	1		1,426,000			内-8号
列車見張り員		式	1		1,840,000			内-9号
技術管理費		式	1		338,500			
安定処理配合試験		式	1		128,000			内-10号
六価クロム溶出試験		検体	1	7,800	7,800			単-77号
溶出試験その1		式	1		125,500			内-11号
溶出試験その2		式	1		77,200			内-12号
共通仮設費（率計上） 26,338,430×13.31%		式	1		3,505,000			

- 14 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		26,338,430	
4	直接工事費		26,338,430	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		419,600	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	金処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		26,338,430	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		25,918,830	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		11.09%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		13.31%	
30	計上額 単独 (追加工事)		3,505,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		3,505,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		26,338,430	
35	直接工事費		26,338,430	
36	非対象額計 (-)		419,600	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		419,600	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		25,918,830	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.03%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.03%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		3,653,836	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		49,336	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		3,266,000	
62	役務費		0	
63	技術管理費		338,500	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		7,158,836	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		33,497,266	
3	単独（追加工事）直接工事費		26,338,430	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,158,836	
5	非対象額計（－）		216,716	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		216,716	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		33,280,550	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		32,860,950	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.47%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		34.62%	
29	計上額 単独（追加工事）		11,521,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		11,521,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		45,018,266	
2	純工事費		33,497,266	
3	現場管理費		11,521,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		216,716	
7	管理費区分9		216,716	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		44,801,550	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		44,381,950	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		20.16%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		44,801,550	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 17,920 円
24	一般管理費等 率（補正後）		20.2%	
25	計上額 単独（追加工事）		9,049,734	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		9,049,734	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		1号自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	34.8	8,458	294,338			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝一式		式	1	1,203,000	1,203,000			WYB00006 管理費区分 無 単-98号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約 の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	19	3,834	72,846			WB821430 管理費区分 無 単-99号 PC4-B300	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	8	21,600	172,800			WB821430 管理費区分 無 単-100号 T-25普通目	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パツパツ(フルン機能付)打設:コンクリート規格 =各種:養生工の種類=養生無し:費用の 内訳=全ての費用:	m ³	1.26	44,430	55,981			CB240010 管理費区分 無 単-101号 インパート	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パツパツ(フルン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=一般 養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	45,370	45,370			CB240010 管理費区分 無 単-102号 基礎	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 21 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		1号自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物:	m ²	3.5	10,410	36,435			CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基礎材	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕 石の種類=再生グラツヤツン 40~0:	m ²	20	1,338	26,760			CB440840 管理費区分 無 単-104号	
基面整正		m ²	20	490	9,800			CB210080 管理費区分 無 単-91号	
合 計					1,917,330				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 22 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書		2号自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	6.7	6,598	44,206			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝一式		式	1	133,200	133,200			WYB00008 管理費区分 無 単-105号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約 の有無=無し:施工箇所における補正=無 し:	枚	3	3,834	11,502			WB821430 管理費区分 無 単-99号 PC4-B300	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	2	21,600	43,200			WB821430 管理費区分 無 単-100号 T-25普通目	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =バグガホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=養生 無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.27	44,430	11,996			CB240010 管理費区分 無 単-106号 インパート	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =バグガホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=一般 養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.18	45,370	8,166			CB240010 管理費区分 無 単-102号 基礎	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		2号自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物:	m ²	0.7	10,410	7,287			CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基礎材	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎 石の種類=再生グラッサン 40~0:	m ²	3.5	1,338	4,683			CB440840 管理費区分 無 単-104号	
基面整正		m ²	4	490	1,960			CB210080 管理費区分 無 単-91号	
合 計					266,200				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		4号自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	6.6	6,598	43,546			Q001366001 管理費区分 無	
自由勾配側溝一式		式	1	202,900	202,900			WB000010 管理費区分 無 単-107号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	2	2,299	4,598			WB821430 管理費区分 無 単-108号 PC3-B300	
蓋版	同上	枚	2	24,600	49,200			WB821430 管理費区分 無 単-109号 T-2細目	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=養生 無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.31	44,430	13,773			CB240010 管理費区分 無 単-106号 インパート	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=一般 養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.18	45,370	8,166			CB240010 管理費区分 無 単-102号 基礎	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書		4号自由勾配側溝						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物:	m ²	0.7	10,410	7,287			CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基礎材	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎 石の種類=再生グラッサン 40~0:	m ²	3.7	1,338	4,950			CB40840 管理費区分 無 単-f04号	
基面整正		m ²	3.7	490	1,813			CB210080 管理費区分 無 単-91号	
合 計					336,233				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第4号内訳書		5号自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	46.9	8,458	396,680			Q001366002 管理費区分 無	
自由勾配側溝一式		式	1	901,000	901,000			WYB00011 管理費区分 無 単-110号	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	24	2,299	55,176			WB821430 管理費区分 無 単-108号 PC3-B300	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約 の有無=無し:施工箇所における補正=無 し:	枚	10	3,834	38,340			WB821430 管理費区分 無 単-99号 PC4-B300	
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し :蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無= 無し:施工箇所における補正=無し:	枚	6	24,600	147,600			WB821430 管理費区分 無 単-109号 T-2細目	
蓋版	同上	枚	4	21,600	86,400			WB821430 管理費区分 無 単-100号 T-25普通目	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 27 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第4号内訳書		5号自由勾配側溝					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パツパツ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=養生 無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.5	44,430	66,645			CB240010 管理費区分 無 単-106号 インパート	
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法 =パツパツ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格 =18-8-25(高炉):養生工の種類=一般 養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.28	45,370	58,073			CB240010 管理費区分 無 単-102号 基礎	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=鉄 筋・無筋構造物:	m ²	4.7	10,410	48,927			CB240210 管理費区分 無 単-103号	
基礎材	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎 石の種類=再生クワッシュン 40~0:	m ²	26	1,338	34,788			CB440840 管理費区分 無 単-104号	
基面整正		m ²	26	490	12,740			CB210080 管理費区分 無 単-91号	
合 計					1,846,369				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 28 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第5号内訳書		仮囲い撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	作業区分＝撤去：	㎡	65	3,659	237,835			WB253110 管理費区分 無 単-180号
門扉撤去	両開き	基	2	19,600	39,200			Y000004000-001 管理費区分 無
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付通称2t積載吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離(km) DID有＝7.0km以下：	t	5	4,063	20,315			CB010410 管理費区分 無 単-181号
合 計					297,350			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 29 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	23	21,400	492,200			WB010211 管理費区分 無 単-182号
交通誘導警備員B		人日	15	17,200	258,000			WB010212 管理費区分 無 単-183号
合 計					750,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

- 30 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第7号内訳書		【夜間】交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	24	32,100	770,400			WB010211 管理費区分 無 単-184号
交通誘導警備員B		人日	24	25,800	619,200			WB010212 管理費区分 無 単-185号
合 計					1,389,600			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 31 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第8号内訳書		工事管理者					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事管理者	【昼間】	人	23	62,000	1,426,000			Y007600000-002 管理費区分 無
合 計					1,426,000			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 32 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第9号内訳書		列車見張員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
列車見張員	【昼間】	人	46	40,000	1,840,000			Y007600000-003 管理費区分 無	
合 計					1,840,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 33 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第10号内訳書		安定処理配合試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
安定処理配合試験		式	1	128,000	128,000			WYB00017 管理費区分 無 単-188号	
合 計					128,000				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 34 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質土砂:施工方法=ブ'ンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満			1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-78号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=ブ'ンカット:押土の有 無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5, 000m3未満:	m3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-78号
計					384.1	
単価					384.1	円/m3

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】土質土砂:施工方法=ブ'ンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満			1	449.8	449.8	CB210100 管理費区分 無 単-79号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=ブ'ンカット:押土の有 無=無し:障害の有無=無し:施工数量=5, 000m3未満:	m3	1	449.8	449.8	CB210100 管理費区分 無 単-79号
計					449.8	
単価					449.8	円/m3

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路体(築堤)盛土			単位	m3	数量	1	単価	254.5
	施工幅員4.0m以上								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：	m 3	1	254.5	254.5	CB210510 管理費区分 無 単-80号		
計						254.5			
単価						254.5	円/m3		

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	306
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	306	306	CB210030 管理費区分 無し 単-81号			
計						306				
単価						306	円／m3			

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:		m 3	1	406.7	406.7	CB210030 管理費区分 無 単-82号
計							406.7	
単価							406.7	円/m3

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		土質土砂		m 3	1	3,330	3,330	CB210410 管理費区分 無 単-83号
計							3,330	
単価							3,330	円/m3

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	4,772
	【夜間】土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	4,772	4,772	CB210410 管理費区分 無 単-84号		
計						4,772			
単価						4,772	円／m3		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)		単位	m2	数量	1	単価	926.8
規格	現場制約無し:土質は質土、砂及び砂質土、粘性土							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形			整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	926.8	926.8	CB220010 管理費区分 無 単-85号
計							926.8	
単価							926.8	円/m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	625.7
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積載】 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m3	1	625.7	625.7	CB210110 管理費区分 無 単-86号				
計					625.7					
単価					625.7	円／m3				

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	135
規格	作業区分敷均し(h-s*)									
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地	作業区分=敷均し(h-s*)：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-87号				
計						135				
単価						135	円／m3			

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷砂利	単位	m2	数量	100	単価	709.5
規格	C-40						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分＝敷均し（ノズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	10	135	1,350	CB210610 管理費区分 無 単-87号	
クラッシャーラン	C-40	m3	12	5,800	69,600	WYB00016 管理費区分 無 単-88号	
計					70,950		
単価					709.5	円／m2	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	3,042
規格	混合深さ1m以下;固化材100m2あたり使用量6t/100m2;固化材の種類石灰系固化材									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	安定処理	使用機種＝バックホウ：施工箇所＝路床：混合深さ＝1m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝6t/100m2：固化材区分＝各種：	m 2	1	3,042	3,042	CE211410 管理費区分 無 単-89号			
	計					3,042				
	単価					3,042	円／m2			

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	重力式擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	単位 m3	数量 1	単価 108,500	金額 108,500	摘要 CB226311 管理費区分 無 単-93号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.8m以上1.0m以下:コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎砕石の有無=有り:均しコンクリートの有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(緑炭):	m3	1	108,500	108,500	
計					108,500	
単価					108,500	円/m3

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位 m2	数量 1	単価 490	金額 490	摘要 CB210080 管理費区分 無 単-91号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m2	1	490	490	
計					490	
単価					490	円/m2

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】U型側溝規格PU3-B300-H300		m	10	13,060	130,600	管理費区分 無 単-94号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=有り:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生/フレッシュ 40~0:基礎碎石設計数量(実数入力)=0.46m ³ /10m:	m	10	13,060	130,600	管理費区分 無 単-94号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=有り:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	17.8	4,252	75,685.6	管理費区分 無 単-95号 PC4-B300
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=有り:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	2	21,800	43,600	管理費区分 無 単-96号 T-25普通目
基面整正		m ²	4.6	735	3,381	管理費区分 無 単-97号
計					253,266.6	
単価					25,330	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝		m	10	42,420	424,200	管理費区分 無 単-111号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(渠)渠型側溝	作業区分=据付:側溝規格=各種:内径又は内空幅(mm)=200mm以上300mm以下:基礎碎石の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m	10	42,420	424,200	管理費区分 無 単-111号
基面整正		m ²	3.5	490	1,715	管理費区分 無 単-91号
計					425,915	
単価					42,600	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	管規格台付管D300	m	10	16,850		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=300mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2m/個:費用の内訳=全ての費用:	m	10	16,470	164,700	CB222850 管理費区分 無 単-112号
モルタル	1:3	m ³	0.05	32,000	1,600	Z002022003 管理費区分 無
基面整正		m ²	4.4	490	2,156	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					168,456	
単価					16,850	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	【夜間】管規格台付管D300	m	10	19,490		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分=据付:管径=300mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2m/個:費用の内訳=全ての費用:	m	10	19,000	190,000	CB222850 管理費区分 無 単-113号
モルタル	1:3	m ³	0.05	32,000	1,600	Z002022003 管理費区分 無
基面整正		m ²	4.4	735	3,234	CB210080 管理費区分 無 単-97号
計					194,834	
単価					19,490	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	街渠樹(A)		単位	箇所	数量	10	単価	79,970
規格	【夜間】料規格UGKS-300同等品以上							
価格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト集水樹	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	9,038	90,380	CB222800 管理費区分 無 単-118号	
	プレキャスト集水樹（材料費）		基	10	69,500	695,000	CB222810 管理費区分 無 単-119号	
	コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.25	43,440	10,860	CB240010 管理費区分 無 単-120号	
	基面整正		m 2	4.6	735	3,381	CB210080 管理費区分 無 単-97号	
	計					799,621		
	単価					79,970	円／箇所	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	街渠樹(B)		単位	箇所	数量	10	単価	110,900
規格	樹規格B300-H600							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹			作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	7,665	76,650	CB222800 管理費区分 無 単-121号
プレキャスト集水樹（材料費）				基	10	102,900	1,029,000	CB222810 管理費区分 無 単-122号
基面整正				m 2	5.2	490	2,548	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計							1,108,198	
単価							110,900	円／箇所

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水枠		【夜間】 G2-B500-L500-H600		箇所		10		128,700					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.24m3を超え0.26m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(減炭):		箇所		10		71,290		712,900		CB222950 管理費区分 無 単-123号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.81		43,440		35,186.4		CB240010 管理費区分 無 単-124号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		3.6		7,990		28,764		CB240210 管理費区分 無 単-125号	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=有り:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:		枚		10		50,400		504,000		WB821430 管理費区分 無 単-126号	
基面整正				m 2		8.1		735		5,953.5		CB210080 管理費区分 無 単-97号	
計										1,286,803.9			
単価										128,700		円/箇所	

- 61 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00384-11(0)

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水枠		G2-B500-L500-H700(A)		箇所		10		110,800					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場打ち集水枠・街渠枠(本体)		コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.28m3を超え0.30m3以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(減炭):		箇所		10		55,040		550,400		CB222950 管理費区分 無 単-127号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3		0.81		39,130		31,695.3		CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:		m 2		3.6		5,327		19,177.2		CB240210 管理費区分 無 単-129号	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:		枚		10		50,200		502,000		WB821430 管理費区分 無 単-130号	
基面整正				m 2		8.1		490		3,969		CB210080 管理費区分 無 単-91号	
計										1,107,241.5			
単価										110,800		円/箇所	

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水溝	G2-B500-L500-H900	箇所	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水溝・街渠溝(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下:コンクリート打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10	65,280	652,800	CB222950 管理費区分 無 単-131号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.81	45,370	36,749.7	CB240010 管理費区分 無 単-132号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	3.6	5,327	19,177.2	CB240210 管理費区分 無 単-129号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10	29,200	292,000	WB821430 管理費区分 無 単-133号
基面整正		m ²	8.1	490	3,969	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					1,004,695.9	
単価					100,500	円/箇所

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水溝	G2-B500-L500-H1700	箇所	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水溝・街渠溝(本体)	コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.97m ³ を超え1.03m ³ 以下:コンクリート打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	10	143,500	1,435,000	CB222950 管理費区分 無 単-134号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	45,370	45,370	CB240010 管理費区分 無 単-132号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	4	5,327	21,308	CB240210 管理費区分 無 単-129号
タラップ		本	40	4,560	182,400	Y007600000-001 管理費区分 無
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	10	50,200	502,000	WB821430 管理費区分 無 単-130号
基面整正		m ²	10	490	4,900	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					2,190,978	
単価					219,100	円/箇所

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水枠		G2-B700-L700-H1400	箇所	10	169,100	1,691,000	CB222950 管理費区分 無 単-135号
コンクリート		コンクリート規格=18-8-40(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=1.09m3を超え1.15m3以下:コンクリート打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	1.44	45,370	65,332.8	CB240010 管理費区分 無 単-132号
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	4.8	5,327	25,569.6	CB240210 管理費区分 無 単-129号
タラップ			本	40	4,560	182,400	Y007600000-001 管理費区分 無
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し:蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	10	34,900	349,000	WB821430 管理費区分 無 単-136号
基面整正			m ²	14.4	490	7,056	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計						2,320,358.4	
単価						232,100	円/箇所

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート		18-8-40(BB)	m ²	3	1,149	3,447	WB240710 管理費区分 無 単-137号
型枠工		対象構造物=防草コンクリート:	m ²	1	6,002	6,002	WB240720 管理費区分 無 単-138号
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート:施工区分=クレーン機能付きパッキン:生コンクリート規格=18-8-40(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=有り:	m ²	3	4,859	14,577	WB240730 管理費区分 無 単-139号
養生工		対象構造物=防草コンクリート:	m ²	3	105.3	315.9	WB240740 管理費区分 無 単-140号
計						24,341.9	
単価						2,435	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,287
規格	材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン (13):選育材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,287	2,287	CB410260 管理費区分 無 単-141号				
計					2,287					
単価					2,287	円/m2				

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価	1,126	1,126
	路盤材料種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤(車道・路肩部)		材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実 数入力)=100mm;施工区分=1層施工;費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,126	1,126	CB410040 管理費区分 無 単-142号		
計						1,126			
単価						1,126	円/m2		

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	下層路盤(歩道部)		単位	m2	数量	1	単価	1,008
	路盤材種類再生クマシヤン RC-40;仕上り厚100mm							
名称			規格/条件	単位	・数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)			全仕上り厚(実数入力)＝100mm;施工区分＝1層施工;材料＝再生クマシヤン RC-40;費用の内訳＝全ての費用;	m 2	1	1,008	1,008	CB410031 管理費区分 無 単-145号
計							1,008	
単価							1,008	円/m2

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)		単位	m2		数量	1		単価	2,287	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称			規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層(車道・路肩部)			平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	2,287		2,287	CB410260 管理費区分 無 単-141号	
計									2,287		
単価									2,287	円/m2	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m ²	1	1,126	1,126	CB410040 管理費区分 無 単-142号
計						1,126	
単価						1,126	円/m ²

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クマシヤン RC-40;仕上り厚140mm	m ²	1	755.6	755.6	CB410030 管理費区分 無 単-146号
計						755.6	
単価						755.6	円/m ²

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位 m2	数量 1	単価 2,274	金額 2,274	摘要 CB410260 管理費区分 無 単-147号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,274	2,274	
計					2,274	
単価					2,274	円/m2

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	基層(車道・路肩部) 材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位 m2	数量 1	単価 2,355	金額 2,355	摘要 CB410240 管理費区分 無 単-148号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,355	2,355	
計					2,355	
単価					2,355	円/m2

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 【夜間】材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	単位 m2	数量 1	単価 2,378	金額 2,378	摘要 CB410260 管理費区分 無 単-151号
夜間割増		t	0.126	1,000	126	ZA10050380 管理費区分 無
計					2,504	
単価					2,504	円/m2

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	単位 m2	数量 1	単価 1,246	金額 1,246	摘要 CB410040 管理費区分 無 単-152号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整碎石 M-30:全仕上り厚(実 敷入力)=100mm;施工区分=1層施工;費用 の内訳=全ての費用:	m2	1	1,246	1,246	
計					1,246	
単価					1,246	円/m2

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】路盤材種類再生クォン RC-40;仕上り厚150mm		m ²	1	905.2	905.2	CB410030 管理費区分 無 単-153号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm; 施工区分 =1層施工; 材料=再生クォン RC-40; 費用 の内訳=全ての費用:	m ²	1	905.2	905.2	CB410030 管理費区分 無 単-153号
計					905.2	
単価					905.2	円/m ²

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
【夜間】材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超		m ²	1	2,504	2,504	CB410260 管理費区分 無 単-151号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層平均仕上厚 70mm以下=50mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 舗装材料種類=アスコン PK-3; 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,378	2,378	CB410260 管理費区分 無 単-151号
夜間割増		t	0.126	1,000	126	ZA10050380 管理費区分 無
計					2,504	
単価					2,504	円/m ²

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部) 【夜間】路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	単位 m2	数量 1	単価 1,246	金額 1,246	摘要 CB410040 管理費区分 無 単-152号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料=粒度調整砕石 M-30:全仕上り厚(実 数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,246	1,246	CB410040 管理費区分 無 単-152号
計					1,246	
単価					1,246	円/m2

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤(車道・路肩部) 【夜間】路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm	単位 m2	数量 1	単価 875.6	金額 875.6	摘要 CB410030 管理費区分 無 単-154号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=140mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッシュ RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1	875.6	875.6	CB410030 管理費区分 無 単-154号
計					875.6	
単価					875.6	円/m2

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界ブロック(A)	ブロック規格B種 (両面R)	m	10	6,753		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10	5,857	58,570	CB422510 管理費区分 無 単-155号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.2	39,130	7,826	CB240010 管理費区分 無 単-117号
基面整正		m ²	2.3	490	1,127	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					67,523	
単価					6,753	円/m

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界ブロック(B)	ブロック規格乗入用	m	10	7,354		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10	6,468	64,680	CB422510 管理費区分 無 単-156号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.2	39,130	7,826	CB240010 管理費区分 無 単-128号
基面整正		m ²	2.1	490	1,029	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					73,535	
単価					7,354	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
境界ブロック(B) ブロック規格乗入用		m	10	6,468	64,680	CB422510 管理費区分 無 単-156号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	10	6,468	64,680	CB422510 管理費区分 無 単-156号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.2	39,130	7,826	CB240010 管理費区分 無 単-128号
基面整正		m ²	2.1	490	1,029	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					73,535	
単価					7,354	円/m

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型標識		基	10	66,150	661,500	VB812110 管理費区分 無 単-157号
標識柱・基礎設置(路側式)	柱の規格=単柱式(基礎含む)φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色):	基	10	66,150	661,500	VB812110 管理費区分 無 単-157号
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=有:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	基	10	17,640	176,400	VB812150 管理費区分 無 単-158号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1.5	39,130	58,695	CB240010 管理費区分 無 単-128号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m ²	12	9,366	112,392	CB240210 管理費区分 無 単-159号
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下:砕石の種類=再生クワッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	3.6	1,263	4,546.8	CB221110 管理費区分 無 単-160号
基面整正		m ²	3.6	490	1,764	CB210080 管理費区分 無 単-91号
計					1,015,297.8	
単価					101,600	円/基

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	409.7	409.7	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計					409.7	
単価					409.7	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=有り: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	512.5	512.5	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計					512.5	
単価					512.5	円/m

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙	道路紙規格両面反射、貼付式;施工区分小型紙;施工規模10個以上30個未満	個	1	2,152	2,152	WB812340 管理費区分 無 単-166号
計					2,152	
単価					2,152	円/個

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	【夜間】構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m ³	1	15,500	15,500	WB824010 管理費区分 無 単-166号
計					15,500	
単価					15,500	円/m ³

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³				
構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=必要;	m ³	1	11,380	11,380	W824010 管理費区分 無 単-167号
計					11,380	
単価					11,380	円/m ³

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m ³				
【夜間】構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=有り;低騒音・低振動対策=必要;	m ³	1	28,210	28,210	W824010 管理費区分 無 単-168号
計					28,210	
単価					28,210	円/m ³

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m ³	数量		単価		金額		単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	単位		数量		単価	1	金額		単価	20,370
名称	構造物とりこわし	規格/条件	構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=必要;	単位	m ³	数量	1	単価	20,370	金額	20,370
計									20,370		
単価									20,370	円/m ³	

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価		金額		単価	
規格	【夜間】舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	単位		数量		単価	1	金額		単価	936
名称	舗装版切断	規格/条件	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	単位	m	数量	1	単価	936	金額	936
計									936		
単価									936	円/m	

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m	1			
規格 舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下					1	1,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,324	1,324	CB430510 管理費区分 無 単-171号
計					1,324	
単価					1,324	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m ²	1			
規格 【夜間】舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm					1	823.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=必要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	823.6	823.6	CB430310 管理費区分 無 単-172号
計					823.6	
単価					823.6	円/m ²

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎		単位	m2	数量	1	単価	880.9
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎			舗装版種別=コンクリート舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=必要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	880.9	880.9	CB430310 管理費区分 無 単-173号
計							880.9	
単価							880.9	円/m2

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	般種別コンクリート般(無筋)						1		1,484
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
般運搬		般発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m 3	1	1,484		1,484	CB227010 管理費区分 無 単-174号
計								1,484	
単価								1,484	円／m3

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般処分		伐種別75777外般		m3	1	3,520	3,520	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
処分費 (m3)		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
計							3,520	管理費区分 T 単-179号
単価							3,520	円/m3

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
立木伐採				m2	1	151.2	151.2	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
伐木・伐竹 (伐木除根)		樹木・竹 樹木密度及び施工区分=伐木 (入 力:密) (50本/100m2以上) :		m2	1	151.2	151.2	CB320510 管理費区分 無 単-186号
集積積み込み (機械施工) (伐木除根)		除根作業の有無=無し :		m2	1	64.4	64.4	CB320560 管理費区分 無 単-187号
計							215.6	
単価							215.6	円/m2

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
六価クロム溶出試験		検体		1		7,800		7,800		WYB00018 管理費区分 9 単-189号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
六価クロム溶出試験				検体		1		7,800		7,800	
計								7,800			
単価								7,800		円/検体	

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB210100

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削 土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		m 3		1		384.1					
標準単価						374.37					
労務構成比率		%		35.43							
運転手 (特殊)		%		35.43		30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%		19.94							
軽油		%		19.94		148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%		44.63							
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量 0.8 m3		%		44.63		23,700		25,400	
諸雑費		式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		オープンカット									
J03 押土の有無		無し									
J04 障害の有無		無し									
J05 施工数量		5,000m3未満									

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m ³	1		449.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手 (特殊)		%	35.43	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m ³	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1		254.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				257.39		
労務構成比率		%	66.69			
運転手 (特殊)		%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.14			
軽油		%	17.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.17			
ブルドーザ [湿地]	通称7t級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB210030

名称		単位	m ³	数量	1	単価	306
規格							
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				304.18			
労務構成比率		%	66.89				
運転手 (特殊)		%	66.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 増減率 0%	
材料構成比率		%	14.27				
軽油		%	14.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.84				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m ³	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CB210030

名称		単位	m ³	数量	1	単価	406.7
規格							
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				304.18			
労務構成比率		%	66.89				
運転手 (特殊)		%	66.89	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 増減率 50%	
材料構成比率		%	14.27				
軽油		%	14.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.84				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.45m ³	%	18.84	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	4,772
埋戻し		最大埋戻幅1m未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				3,510.6					
労務構成比率		%	87.87						
普通作業員		%	53.46	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 増増率 50%			
特殊作業員		%	25.55	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 増増率 50%			
運転手(特殊)		%	8.86	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 増増率 50%			
材料構成比率		%	3.62						
軽油		%	2.78	148	146	Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.84	165	152	Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	8.51						
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.45m ³	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無			
タンバ及びランマ	質量 通称60~80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無			

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210410

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	4,772
埋戻し		最大埋戻幅1m未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
路雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満								

- 122 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-88号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	クラッシャーラン C-40	単位 m ³	数量 1	単価 5,800	金額 5,800	摘要 Z002120003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	C-40	m ³	1	5,800	5,800	
計					5,800	
単価					5,800	円/m ³

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	安定処理 バックホ 路床 1m以下 6t/100m2 各種			単位 m 2	数量 1	単価 3,042
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,295.5		
労務構成比率		%	45.44			
運転手（特殊）		%	23.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.72	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.71			
石灰系固化材	各種	%	44.42	101,850	179,400	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油		%	3.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.85			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t吊機能付き	%	2.85	6,720	7,440	L001010009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	%	2.28	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB211410

名称		単位	m ²	数量	1	単価	3,042
安定処理							
規格							
ベタ砂 路床 1m以下 6t/100m ² 各種							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	1.72	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 使用機種	ベタ砂						
J02 施工箇所	路床						
J03 混合深さ	1m以下						
J04 固化材100m ² 当り使用量 (実数)	6 t/100m ²						
J06 固化材区分	各種						

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB222110

名称		単位	m	数量	1	単価	41,900
プレキャスト擁壁設置							
規格							
1.0mを超え2.0m以下 有り 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				50,173			
労務構成比率		%	17.27				
普通作業員		%	4.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				ZR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.39				
コンクリート擁壁	H=1100, L=2m, 標準タイプ	%	80.27	80,500	64,860	Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油		%	0.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号 CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ブレイキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し	m	1		41,900	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.34			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	0.87	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブレイキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下					
J02 基礎砕石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	無し					

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号 CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²	1		490	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				536		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	54,940
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					50,173		
	労務構成比率		%	17.27			
	普通作業員		%	4.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	2.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	81.39			
	コンクリート擁壁	H=1100, L=2m, フーチング調整タイプ	%	80.27	80,500	90,800	Y000280010-003 管理費区分 無
	軽油		%	0.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB222110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	54,940
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 無し						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	1.34			
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	0.87	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下						
J02 基礎砕石の有無	有り						
J03 均しコンクリートの有無	無し						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³			1	108,500
標準単価				102,710		
労務構成比率		%	73.86			
型わく工		%	22.89	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.91	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.83	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.98			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	21.41	20,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.45	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m ³			1	108,500
機械構成比率		%	4.16			
バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	%	3.29	20,900	22,500	M000202128 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-94号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40〜0 0.46m	m	10	6,278	62,780	Q001365018 管理費区分 無 Z1
U型側溝 夜間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	6,278	62,780	Q001365018 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,300	66,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.552	2,320	1,280	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					130,600	
単価					13,060	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	有り					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャー 40〜0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.46 m ³ /10m					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	2,850	285,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
蓋版 PC4-B300	170kg以下 制約無	枚	100	1,402	140,200	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋 PC4-B300	300×500	枚	100	2,850	285,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					425,200	
単価					4,252	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	有り					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	T-25普通目	枚	100	21,800	21,800	
規格	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100	599	59,900	Q001367007 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋 T-25 普通目	300×500	枚	100	21,200	2,120,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,180,000	
単価					21,800	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	有り					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1	735	735	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				536		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝一式		個	1	26,800	26,800	Y000300000-002 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用		個	2	29,300	58,600	Y000300000-003 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用		個	1	35,100	35,100	Y000300000-004 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用		個	2	32,300	64,600	Y000300000-005 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用		個	3	62,100	186,300	Y000300000-006 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用		個	3	79,360	238,080	Y000300000-007 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり		個	1	48,860	48,860	Y000300000-008 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり		個	1	63,530	63,530	Y000300000-009 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり		個	1	97,200	97,200	Y000300000-010 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし		個	1	64,800	64,800	Y000300000-011 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし		個	1	64,800	64,800	Y000300000-012 管理費区分 無

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝一式		個	1	81,730	81,730	Y000300000-013 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし		個	1	56,860	56,860	Y000300000-014 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし		個	1	115,800	115,800	Y000300000-015 管理費区分 無
計					1,203,060	
単価					1,203,000	円/式

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-99号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 PC4-B300 据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し		枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
コンクリート蓋 PC4-B300	300×500	枚	100	2,850	285,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					383,400	
単価					3,834	円/枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 T-25普通目 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋 T-25 普通目	300×500	枚	100	21,200	2,120,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,160,000	
単価					21,600	円/枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し					

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバート	無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³			1	44,430
標準単価				37,308		
労務構成比率		%	33.32			
特殊作業員		%	10.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.62	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	63.25			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	61.42	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート インバート	無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 各種 養生無し 全ての費用	m ³			1	44,430
機械構成比率		%	3.43			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.24	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バック材 (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	養生無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 基礎 無筋・鉄筋構造物 ベック付 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用			m ³		1	45,370	
標準単価					38,330		
労務構成比率		%		35.09			
特殊作業員		%		10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		61.57			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%		59.79	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%		1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート 基礎 無筋・鉄筋構造物 ベック付 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用			m ³		1	45,370	
機械構成比率		%		3.34			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%		3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ベック付 (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	10,410		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,653		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB440840

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎材	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッパ70 40~0	m ²	1	1,338		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,253.7		
労務構成比率		%	79.18			
普通作業員		%	28.37	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.1	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	16.1	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.78	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.67			
再生クラッシャーレン	RC-40	%	10.91	1,170	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.15			

- 150 -

三重県 県土整備部

CB440840

名称 規格	基礎材 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0	単位	m2	数量	1	単価	1,338
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 4 5 m 3	%	5. 15	6, 460	6, 950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝ 40～0						

WYB00008

名称 規格	自由勾配側溝一式				単位	式	数量	1	単価	133,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
自由勾配側溝 縦断用	300×500×2000 標準	個	2	16,000	32,000	Y000300000-016 管理費区分 無				
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり	300×400×1714 調整用	個	1	44,360	44,360	Y000300000-017 管理費区分 無				
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	300×400×1000 調整用	個	1	56,860	56,860	Y000300000-018 管理費区分 無				
計					133,220					
単価					133,200	円/式				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート インパート	単位	m ³	数量	1	単価	44,430
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				37,308			
労務構成比率		%	33.32				
特殊作業員		%	10.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	6.62	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	63.25				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	61.42	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	1.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート インパート	単位	m ³	数量	1	単価	44,430
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 養生無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.43				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%	3.24	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	養生無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 縦断用	自由勾配側溝 縦断用	300×600×2000 標準	個	1	19,800	19,800	Y000300000-020 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	自由勾配側溝 縦断用	300×600×2000 側壁開口φ200	個	1	37,860	37,860	Y000300000-025 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	300×600×1303-1387 斜角	個	1	72,660	72,660	Y000300000-026 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	300×600×1158-1242 斜角	個	1	72,660	72,660	Y000300000-027 管理費区分 無
計						202,980	
単価						202,900	円/式

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 PC3-B300 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	蓋版 PC3-B300 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	40kg以下 制約無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	300×500	枚	100	1,900	190,000	Y000301000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)	諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						229,900	
単価						2,299	円/枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し						

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 T-2細目 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋 T-2 細目	枚	100	24,200	2,420,000	Y000301000-004 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)	式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計				2,460,000	
単価				24,600	円/枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し				

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝一式	式	1		901,000	
自由勾配側溝 縦断用	個	9	26,800	241,200	Y000300000-002 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	個	5	29,300	146,500	Y000300000-003 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	個	3	35,100	105,300	Y000300000-004 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	個	2	32,300	64,600	Y000300000-005 管理費区分 無
自由勾配側溝 縦断用	個	2	62,100	124,200	Y000300000-006 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり	個	1	70,730	70,730	Y000300000-028 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋あり	個	1	77,830	77,830	Y000300000-029 管理費区分 無
自由勾配側溝 斜角・調整用 蓋なし	個	1	70,730	70,730	Y000300000-030 管理費区分 無
計				901,090	
単価				901,000	円/式

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝		m				
据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				1		42,420
標準単価				20,766		
労務構成比率		%	21.16			
普通作業員		%	5.16	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.68	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.4	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.24			
管渠型側溝	UGKS-300同等品以上	%	76.12	15,800	37,560	Y000300001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝		m				
据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				1		42,420
機械構成比率		%	1.6			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	%	1.19	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 側溝規格 J03 内径又は内空幅(mm) J04 基礎碎石の有無 J05 費用の内訳	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用					

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	16,470
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				15,715			
労務構成比率		%	34.05				
普通作業員		%	8.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.18	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	5.82	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.8	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	63.06				
鉄筋コンクリート台付管	D300	%	60.81	9,550	10,565	Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	16,470
鉄筋コンクリート台付管	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	2.89				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バケット容量0.5~0.6m ³ 吊能力2.9t	%	2.07	7,700	8,090	L001010016 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	300mm						
J03 1個当りの管長さ(実数入力)	2m/個						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	19,000
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				15,715			
労務構成比率		%	34.05				
普通作業員		%	8.52	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%	6.18	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手(特殊)		%	5.82	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%	3.8	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	63.06				
鉄筋コンクリート台付管	D300	%	60.81	9,550	10,565	Y000357000-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	19,000
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	2.89				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バケット容量0.5~0.6m ³ 吊能力2.9t	%	2.07	7,700	8,090	L001010016 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	300mm						
J03 1個当りの管長さ(実数入力)	2 m/個						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	5,383
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,329.7		
	労務構成比率		%	16.42			
	普通作業員		%	11.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	83.58			
	硬質塩化ビニル管 (一般管)	VP-200	%	83.58	4,410	4,530	Z005002009 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J04 呼び径	200～400mm						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水樹	単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,504.4		
	労務構成比率		%	85.02			
	運転手 (特殊)		%	37.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	16.48	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.96	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	4.59	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.38			
	軽油		%	2.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	11.6			

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水溝		単位	基	数量	1	単価	6,377
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
規格								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t吊	%	9.36	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	据付						
	J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下						
	J03 基礎砕石の有無	有り						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	プレキャスト集水溝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	69,500
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
街渠溝		UGKS-300同等品以上	%	100	1	69,500		Y000302000-001 管理費区分 無	

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB240010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m ³				
規格				単位		数量	1	39,130
標準単価						32,152		
労務構成比率				%	28.77			
普通作業員				%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23			
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB222800

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用		基				
規格				単位		数量	1	9,038
標準単価						6,504.4		
労務構成比率				%	85.02			
運転手 (特殊)				%	37.54	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%	16.48	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%	9.96	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%	4.59	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%	3.38			
軽油				%	2.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				Z20000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.6			

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	基	数量	単価	単価	摘要
ブレキャスト集水樹			1		9,038	
据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	%	9.36	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	200kgを超え400kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	基	数量	単価	単価	摘要
ブレキャスト集水樹 (材料費)			1		69,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
街渠樹	UGKS-300同等品以上	%	100	1	69,500	Y000302000-001 管理費区分 無

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB240010

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³	1				
規格							
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							
標準単価					32,152		
労務構成比率		%		28.77			
普通作業員		%		12.92	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%		7.34	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%		6.55	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%					
生コンクリート		%		71.23			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式		71.23	21,400	28,500	ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB222800

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝		基	1				
規格							
据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用							
標準単価					7,903.1		
労務構成比率		%		87.69			
運転手 (特殊)		%		30.93	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		23.73	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		12.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.78	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
蚝油		%		2.77			
その他 (材料)		%		2.24	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
		%		9.54			

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	基	数量	単価	7,665
プレキャスト集水樹	据付 400kgを超え600kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%	7.7	5,810	6,450	1001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	400kgを超え600kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	基	数量	単価	102,900
プレキャスト集水樹 (材料費)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
街渠樹	B300-H600	%	100	1	102,900	Y000302000-002 管理費区分 無

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	単位	箇所	数量	1	単価	71,290
規格	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
原単単価				49,501			
労務構成比率		%	88.48				
型わく工		%	35.14	31,700	48,450	R0133 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		%	29.37	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%	11.24	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%	1.77	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	11.44				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	11.1	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.08	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000			
名称	現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	単位	箇所	数量	1	単価	71,290
規格	18-8-25 (高炉) 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	0.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	%	0.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.24m3を超え0.26m3以下						
J03 コンクリート打設工法	人力打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	43,440
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	7.34	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.23	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	7,990
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	48,450	R0133 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	19.89	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-126号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 有り 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	599	59,900	Q001367007 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無	枚	100	599	59,900	Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	T-25, 普通目, 500×500	枚	100	49,800	4,980,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	
計					5,040,000	
単価					50,400	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	有り					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	18-8-25 (高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	箇所	1		55,040	
標準単価				54,220		
労務構成比率		%	87.83			
型わく工		%	34.66	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.28	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.85	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.09			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	11.76	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.08	148	148	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	55,040
現場打ち集水溝・街渠料(本体)	18-8-25(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.08			
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	%	0.08	8,800	9,810	1001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.28m3を超え0.30m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m3	数量	単価	39,130
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				32,152		
労務構成比率		%	28.77			
普通作業員		%	12.92	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.34	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.55	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.23			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.23	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB240210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
一般型枠 均しコンクリート		m ²	1	5,327		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-130号

WB821430

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				100	50,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	R001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	T-25, 普通目, 500×500	枚	100	49,800	4,980,000	Y000301000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,020,000	
単価					50,200	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	65,280
現場打ち集水溝・街渠料(本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				63,922		
労務構成比率		%	85.75			
型わく工		%	33.78	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.53	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.82	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.44			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	12.73	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.45	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	65,280
現場打ち集水溝・街渠料(本体)	18-8-25(高炉) 0.36m3を超え0.38m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.81			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	0.7	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	%	0.07	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.36m3を超え0.38m3以下					
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付) 打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				38,330			
労務構成比率		%	35.09				
特殊作業員		%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
・運転手 (特殊)		%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油		%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.34				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-133号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	0001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	T-2, 細目, 500×500	枚	100	28,800	2,880,000	Y000301000-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,920,000	
単価					29,200	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 191 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00384-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水溝・街渠料 (本体)	18-8-40 (高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 ベッド付 (クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生 (棟炭)	箇所	1		143,500	
標準単価				138,810		
労務構成比率		%	82.34			
型わく工		%	31.41	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.6	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.68			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	15.84	20,750	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.53	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB222950

名称		箇所	数量	単価	単価
現場打ち集水溝・街渠溝(本体)		単位	1		143,500
規格 18-8-40 (高炉) 0.97m3を超え1.03m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
機械構成比率		%	0.98		
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	0.87	9,840	10,800
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m3	%	0.06	8,800	9,810
その他(機械)		%			
諸雑費		式			
J01 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.97m3を超え1.03m3以下				
J03 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付) 打設				
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222950

名称		箇所	数量	単価	単価
現場打ち集水溝・街渠溝(本体)		単位	1		169,100
規格 18-8-40 (高炉) 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付) 打設一般養生・特殊養生(練炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				163,180	
労務構成比率		%	83.05		
型わく工		%	34.08	31,700	32,300
普通作業員		%	21.26	26,800	24,500
土木一般世話役		%	8.62	32,400	30,400
特殊作業員		%	2.86	29,900	28,700
その他(労務)		%			
材料構成比率		%	16.01		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	15.23	20,750	28,500
軽油		%	0.5	148	146
その他(材料)		%			

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水溝・街渠料（本体）	箇所	数量	単価	単価	摘要
規格	18-8-40（高炉） 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）	単位	1		169,100	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.94			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	0.83	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0.8m3	%	0.06	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.09m3を超え1.15m3以下					
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋版	枚	数量	単価	金額	摘要
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し	単位	100		34,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋	T-2, 細目, 700×700	枚	100	34,500	3,450,000	Y000301000-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,490,000	
単価					34,900	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WB240710

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	1,149
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	1,149
土木一般世話役				人	1.2	30,400	36,480		
普通作業員				人	3.2	24,500	78,400		
諸雑費 (まるめ)				式	1		20		
計							114,900		
単価							1,149	円/m2	

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WB240720

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	6,002
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	6,002
土木一般世話役				人	0.43	30,400	13,072		
型わく工				人	0.86	32,300	27,778		
普通作業員				人	0.52	24,500	12,740		
諸雑費 (率+まるめ)		12%		式	1		6,430		
計							60,020		
単価							6,002	円/m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート							

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-139号

WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40 (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m2				
土木一般世話役		人	0.6	30,400	18,240	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,700	31,570	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.9	24,500	46,550	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	28,500	344,850	Z002012010 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.89	45,930	40,877	WK240050 管理費区分 無 単-192号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		3,813	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					485,900	
単価					4,859	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ					
J03 生コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-140号

WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m2				
土木一般世話役		人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,530	
単価					105.3	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,287	
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.48	605,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,287	
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】舗装幅 2.3～6.0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,126
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²					
標準単価				646.43			
労務構成比率		%	38.57				
運転手 (特殊)		%	16.98	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04				
粒度調整碎石	M-30	%	46.32	235,500	610,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,126
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²					
機械構成比率		%	11.39				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	7.88	37,600	41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.98	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.96	4,480	4,920		L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100mm						
J07 施工区分	1層施工						
J09 費用の内訳	全ての費用						

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	785.2
規格	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,337.9			
労務構成比率		%	18.62				
運転手(特殊)		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.88				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.09	780,000	348,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	785.2
規格	150mm 1層施工 再生クッション RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.5				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード 幅 3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 13~14 t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クッション RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,690
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,548.1			
労務構成比率		%	24.35				
普通作業員		%	9.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	6.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世帯役		%	2.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	72.03				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	62.59	400,000	450,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	9.03	111	142	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.37	148	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,690
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.62				
アスファルトフィニッシャー [クローラ型]	排ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅 1.4 ~ 3.0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB410031

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,008
規格							
下層路盤 (歩道部)							
100mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				889.38			
労務構成比率		%	76.32				
運転手 (特殊)		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.86				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	%	16.7	117,000	232,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB410031

名称		単位	m ²	数量	1	単価	1,008
規格							
下層路盤 (歩道部)							
100mm 1層施工 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.82				
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	755.6
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,337.9			
労務構成比率		%	18.62				
運転手（特殊）		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.88				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.09	780,000	324,800	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	755.6
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.5				
モータグレーダ【土工用】	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅 3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ【マカダム】	運転質量 10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ【普通型】	運転質量 13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	140 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,274
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,909.6			
労務構成比率		%	15.81				
普通作業員		%	5.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.68	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.61	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.3	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.57				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.73	605,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.49	111	142	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.31	148	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,274
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.62				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,355	
標準単価				1,718.8		
労務構成比率		%	17.57			
普通作業員		%	6	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.09	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.01	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.11	492,500	735,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.13	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.34	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,355	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.81			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.16	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB410040

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²		数量	1	1,518
標準単価						646.43		
労務構成比率				%	38.57			
運転手 (特殊)				%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04			
粒度調整碎石		M-30		%	46.32	235,500	915,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB410040

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用		m ²		数量	1	1,518
機械構成比率				%	11.39			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13~14t		%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30						
J06 全仕上り厚 (実数入力)		150 mm						
J07 施工区分		1層施工						
J09 費用の内訳		全ての費用						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	933
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クマシヤラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,337.9			
労務構成比率		%	18.62				
運転手 (特殊)		%	8.2	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.68	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.17	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	75.88				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.09	780,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	933
下層路盤 (車道・路肩部)	200mm 1層施工 再生クマシヤラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.5				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラー [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クマシヤラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	2,378
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,891.8		
労務構成比率		%	10.25			
普通作業員		%	3.69	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手 (特殊)		%	2.07	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.05	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	0.73	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	88.43			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.48	605,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	2,378
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1	1,246	
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手 (特殊)		%	16.98	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 増率 50%
普通作業員		%	6.21	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 増率 50%
特殊作業員		%	5.55	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 増率 50%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 増率 50%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 増率 50%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整碎石	M-30	%	46.32	235,500	610,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²		1	1,246	
機械構成比率		%	11.39			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード 幅 3.1m	%	7.88	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.98	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.96	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB410030

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	1			
規格 150mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用					905.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,337.9		
労務構成比率		%	18.62			
運転手 (特殊)		%	8.2	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		%	3	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		%	2.68	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役		%	2.17	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	75.88			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.09	780,000	348,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB410030

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		m ²	1			
規格 150mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用					905.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	875.6
140mm 1層施工 再生フレッシュ RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,337.9			
労務構成比率		%	18.62				
運転手 (特殊)		%	8.2	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 制増率 50%	
普通作業員		%	3	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 制増率 50%	
特殊作業員		%	2.68	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 制増率 50%	
土木一般世話役		%	2.17	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 制増率 50%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 50%	
材料構成比率		%	75.88				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.09	780,000	324,800	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	875.6
140mm 1層施工 再生フレッシュ RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.5				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13~14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	140 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生フレッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-155号

CB422510

名称				単位	m	数量	1	単価	5,857
規格				単位	m	数量	1	単価	5,857
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						5,053			
労務構成比率				%	65.72				
普通作業員				%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	34.28				
歩車道境界ブロック : 貸付認定製品				%	34.28	1,730	2,755.5	ZAR0062970 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分									
J02 プロック規格									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量									
J04 基礎砕石規格									
J05 均し基礎コンクリート規格									

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB422510

名称				単位	m	数量	1	単価	6,468
規格				単位	m	数量	1	単価	6,468
名称				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						5,053			
労務構成比率				%	65.72				
普通作業員				%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	34.28				
境界ブロック				%	34.28	1,730	3,365	Y000283000-001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分									
J02 プロック規格									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量									
J04 基礎砕石規格									
J05 均し基礎コンクリート規格									

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号

WB812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)		基			1	66,150
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5		基	1	66,150	66,150	Q001200005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						66,150	
単価						66,150	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 曲げ支柱加算	無						
J06 柱の材料費の計上	有						
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)						

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WB812150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有 2基以下 無 無		基			1	17,640
警戒標識 (201~215)	倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	11,500	11,500	ZA10340260 管理費区分 無 Z1
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間		基	1	6,137.5	6,137	Q001208001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,640	
単価						17,640	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	有						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生リサイクル 40~0 全ての費用	m ²	1		1,263	
機械構成比率		%	5.39			
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	5.36	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生リサイクル 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		409.7	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	230.23	230,230	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
怪油		L	43	146	6,278	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,502	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					409,700	
単価					409.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	有り					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位		数量	1,000	単価 409.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位		数量	1,000	単価 512.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	333.06	333,060	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	43	146	6,278	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,472	Z38000004 管理費区分 無 ZZ1
計					512,500	
単価					512.5	円/m
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	有り					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		512.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		954.1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	425.88	425,880	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
脛油		L	79	146	11,534	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		25,136	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					954,100	
単価					954.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	有り					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	954.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11	塗料区分	白							
J12	プライマー規格	アスファルト舗装							
J13	費用の内訳	全ての費用							

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）		単位	本	数量	1	単価	6,589
規格	構造物取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 側壁用 標準 10本以上30本未満 無							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	1	6,589	6,589	Q001308001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21	
	計					6,589		
	単価					6,589	円／本	
	J01 施工区分	構造物取付						
	J02 材料費区分	手間+材料費						
	J03 反射体の種類	両面						
	J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 側壁用						
	J05 加算額	標準						
	J06 施工規模	10本以上30本未満						
	J07 夜間作業の補正	無						
	J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（道路紙設置）					単位	個	数量	1	単価	2,152
規格	小型紙 手間＋材料費 小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個以上30個未満無 無										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路紙設置工 小型紙 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1	2,152.5		2,152		Q001332003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								2,152			
単価								2,152		円／個	
J01 施工区分		小型紙									
J02 材料費区分		手間＋材料費									
J03 規格・仕様		小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm									
J04 施工規模		10個以上30個未満									
J05 夜間作業の補正		無									
J06 時間制約を受ける場合の補正		無									

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要							1		15,500
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	1	15,496	15,496	Q001611013 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計					15,500				
	単価					15,500	円／m 3			
	J01 構造物区分	無筋構造物								
	J02 工法区分	機械施工								
	J03 時間的制約の有無	無し								
	J04 夜間作業の有無	有り								
	J05 低騒音・低振動対策	必要								

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無し	m3	1	11,377.6	11,377	Q001611001 管理費区分 無し Z1				
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1				
計					11,380					
単価					11,380	円／m 3				
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	28,210
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無し		m3	1	28,209.3	28,209	0001611019 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1		
計							28,210			
単価							28,210	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		有り								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	20,370
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	20,366.1	20,366	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							20,370			
単価							20,370	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		必要								

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	936
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					731.83					
労務構成比率			%	58.9						
特殊作業員			%	20.2	29,900	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
土木一般世話役			%	10.89	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%			
普通作業員			%	9	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%	26.7			Z006540009 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー		%	22.47	71,500	71,500	Z006704001 管理費区分 無			
その他（材料）			%	2.88	165	152	ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	14.4						

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	936
規格	7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)	}	%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	7スファルト舗装版						
	J02 7スファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,324
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用								
価格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,322				
労務構成比率			%	51.33					
特殊作業員			%	17.57	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.5	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	7.86	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	36.13					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	32.44	71,500	71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.51	165	152		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.54					

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 1,324		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]		エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕 アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 823.6	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					635.62		
労務構成比率			%	64.74			
運転手（特殊）			%	28.72	30,500	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%	25.17	26,800	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%	10.85	32,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%	5.74			
軽油			%	5.74	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	29.52			
バックホウ用アタッチメント【コンクリート圧砕装置（大割機）】	開口幅735～850mm 破砕力550～980kN		%	20.38	17,900	19,000	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）【後方超小旋回型】	バケット容量0.45m ³		%	9.14	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	880.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
般運搬	コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,484		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,375.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート（無筋）構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 %			
名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,840
規格	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこなし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,705.4			
労務構成比率		%	46.18				
運転手(一般)		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.79				
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物ととりこなし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整				令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000 %			
名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,083
規格	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,924.1			
労務構成比率		%	41.18				
運転手(一般)		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.55				
軽油		%	16.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.27				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 6.0km以下 全ての費用						

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)					単位	m3	数量		単価		金額	100	単価		金額	3,600
規格																	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要							
廃棄物受入料金 (無筋コン塊)				m3	100	3,600		360,000		ZA10552300 管理費区分 T							
計								360,000									
単価								3,600		円／m3							

參考資料 (1)

WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	5,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)				m3	100	5,000	500,000	ZA10652290 管理費区分 T		
計							500,000			
単価							5,000	円／m3		

参考資料 (1)

単-179号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	100	3,520	352,000	ZA10652310 管理費区分 T
計						352,000	
単価						3,520	円/m3

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-180号

WB253110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い設置・撤去			m	10	3,659	36,590	WB253112 管理費区分 無 単-193号 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						36,590	
単価						3,659	円/m
J01 作業区分	撤去						

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生産品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	4,063
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 有り 7.0km以下								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					4,100				
労務構成比率			%	83.98					
運転手 (特殊)			%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	2.88					
軽油			%	2.88	148	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	13.14					
トラック [クレーン装置付]	通称2t積級 吊能力2.9t		%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離 (km) DID有	7.0km以下								

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員A			単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					21,400			
	単価					21,400	円/人日		

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200	
単価						17,200	円/人日

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-184号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	32,100	32,100	R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						32,100	
単価						32,100	円/人日

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB320560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）			単位	m2	数量	1	単価	64.4
規格	無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					63.427				
労務構成比率			%	60.34					
運転手（特殊）			%	34.36	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	18.38	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	7.6	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	10.78					
軽油			%	10.78	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	28.88					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3	%	24.96	14,700	15,800		M000202133 管理費区分 無	
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	%	3.92	2,310	3,450		M00291001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB320560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）		単位	m2	数量	1	単価	64.4
規格	無し							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無			無し					

- 270 -

三重県 県土整備部

WYB00017

[illegible]

WYB00018

名称 規格	六価クロム溶出試験				単位	検体	数量	1	単価	7,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
六価クロム溶出試験			検体	1	7,800		7,800	ZYX0000002 管理費区分 9		
計							7,800			
単価							7,800	円／検体		

参考資料 (1)

単-190号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	溶出試験その1	単位	式	数量	単価	金額	摘要
				1	125,550	125,550	ZYX0000003 管理費区分 9
計						125,550	
単価						125,500	円/式

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-191号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	溶出試験その2	単位	式	数量	単価	金額	摘要
				1	77,200	77,200	ZYX0000004 管理費区分 9
計						77,200	
単価						77,200	円/式

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-192号 WK240050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
燃料			L	37	146	5,402	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						45,930	
単価						45,930	円/日

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-193号 WB253112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮囲い撤去			人	0.25	30,400	7,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)		14%	式	1		4,490	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						36,590	
単価						3,659	円/m

- 276 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>