

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00119-11(0)	設 計 者 名	
費 目		工 事 名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（防護柵設置）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（防護柵設置）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		6,909,595			
防護柵工		式	1		5,555,200			
路側防護柵工		式	1		5,555,200			
ガードレール	Gp-C-3E ターグゼラウン	m	249	15,200	3,784,800			単-1号
ガードレール	Gp-C-2B ターグゼラウン	m	80	15,000	1,200,000			単-2号
ガードレール	Gp-Cp-2E ターグゼラウン	m	31	18,400	570,400			単-3号
防護柵工		式	1		333,600			
防止柵工		式	1		333,600			
転落(横断)防止柵	H=1100 ターグゼラウン	m	24	13,900	333,600			単-4号
道路付属施設工		式	1		213,150			
道路付属物工		式	1		213,150			
視線誘導標		本	35	6,090	213,150			単-5号

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（防護柵設置）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工			式	1		601,245			
構造物取壊し工			式	1		600,684			
コンクリート削孔工			孔	84	7,151	600,684			単-6号
運搬処理工			式	1		561			
殻運搬		無筋Co	m3	0.1	2,018	201			単-7号
殻処分		無筋Co	m3	0.1	3,600	360			単-8号
仮設工			式	1		206,400			
交通管理工			式	1		206,400			
交通誘導警備員			式	1	206,400	206,400			単-9号
直接工事費			式	1		6,909,595			
共通仮設			式	1		871,000			
共通仮設費（率計上） 6,909,595×12.61%			式	1		871,000			

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（防護柵設置）工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		7,780,595			
現場管理費 7,780,595×33.91%			式	1		2,638,000			
工事原価			式	1		10,418,595			
一般管理費等 10,418,595×（23.46%+ 0.04%）			式	1		2,447,405			
工事価格			式	1		12,866,000			
消費税相当額 12,866,000×10%			式	1		1,286,600			
工事費計			式	1		14,152,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,909,595	
4	直接工事費	6,909,595	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	360	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,909,595	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	6,909,235	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.61%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.61%	
30	計上額 単独（追加工事）	871,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	871,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,909,595	
35	直接工事費	6,909,595	
36	非対象額計（－）	360	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	360	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	6,909,235	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.35%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.35%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	871,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	7,780,595	
3	単独（追加工事）直接工事費	6,909,595	
4	単独（追加工事）共通仮設費	871,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	7,780,595	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,780,235	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.91%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	33.91%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,638,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,638,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	10,418,595	
2	純工事費	7,780,595	
3	現場管理費	2,638,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	10,418,595	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	10,418,235	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.46%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	10,418,595	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 4,167 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.5%	
25	計上額 単独（追加工事）	2,447,405	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,447,405	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードパイプ				単位	m	数量	1	単価	15,200
規格	Gp-C-3E ターググラウン				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードパイプ設置工		Gp-C-3E 施工手間		m	1	2,400	2,400		Y000800001-001 管理費区分 無	
ガードパイプ		Gp-C-3E ターググラウン		m	1	12,800	12,800		Y000800001-002 管理費区分 無	
計							15,200			
単価							15,200		円／m	

1次単価表

单-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

单-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	13,900
規格	H=1100 ダークブラウン				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵設置工		施工手間	m	1	1,800	1,800	Y000800001-006 管理費区分 無			
転落防止柵		土中式 縦格子 ダークブラウン	m	1	12,100	12,100	Y000800001-007 管理費区分 無			
計						13,900				
単価						13,900	円／m			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	視線誘導標				本	数量	1	単価	6,090
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝防護柵取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 かぶせ式：加算額＝標準：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	6,090	6,090	WB812310 管理費区分 無 単-10号		
計						6,090			
単価						6,090	円／本		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔工				単位	孔	数量	1	単価	7,151
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：		孔	1	7,151	7,151		CB224430 管理費区分 無 単-11号	
計							7,151			
単価							7,151		円／孔	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	2,018
	無筋Co								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,018	2,018	CB227010 管理費区分 無 単-12号		
計						2,018			
単価						2,018	円／m3		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	3,600
	無筋Co								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		無筋Co	m 3	1	3,600	3,600	Y000800003-001 管理費区分 T		
計						3,600			
単価						3,600	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-10号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本			
規格	防護柵取付 手間＋材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上（標準） 無 無				単位		数量	1
								単価
								6,090
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式		本	1	6,090	6,090	0001306003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							6,090	
単価							6,090	円／本
J01 施工区分	防護柵取付							
J02 材料費区分	手間＋材料費							
J03 反射体の種類	両面							
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 かぶせ式							
J05 加算額	標準							
J06 施工規模	30本以上（標準）							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔	数量		単価	
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満				単位			1	7,151
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,204.6			
労務構成比率				%	59.42				
特殊作業員				%	34.09	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.29	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.94	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.17				
ダイヤモンドビット		1 2 8. 5mm スタンダード		%	35.52	32,400		34,000	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.16	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.41				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB224430

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔	数量	1	単価	7,151
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		[簡易仕様型] 最大穿孔径φ 2 5 0 mm	%	1.25	752	994	M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.71	490	598	L001110002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔径		110mm以上128mm未満							
J02 削孔深さ		50mm以上200mm未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1		2,018
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,870.4			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-13号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]