

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00116-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		808,021			
道路土工		式	1		808,021			
路床盛土工		式	1		58,829			
路床盛土		施工幅員2.5m未満 m3	8	6,622	52,976			単-1号
路床盛土		施工幅員4.0m以上 m3	15	390.2	5,853			単-2号
法面整形工		式	1		52,045			
法面整形(盛土部)		m2	70	743.5	52,045			単-3号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工		式	1		697,147			
張りｺﾝｸﾘｰﾄ		t=10cm m2	135	4,675	631,125			単-4号
型枠		m2	11	6,002	66,022			単-5号
舗装		式	1		38,457,488			
舗装工		式	1		35,215,400			

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種		舗装工事	
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
a:車道舗装		式	1		31,271,330				
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)		m2	5,470	1,250	6,837,500			単-6号	
基層(車道・路肩部)		m2	5,490	2,250	12,352,500			単-7号	
表層(車道・路肩部)		m2	5,570	2,169	12,081,330			単-8号	
b:歩道舗装		式	1		3,239,420				
路盤(歩道部)		m2	615	1,008	619,920			単-9号	
表層(歩道部)		m2	1,550	1,690	2,619,500			単-10号	
c:乗入舗装		式	1		161,828				
上層路盤(車道・路肩部)		m2	46	1,126	51,796			単-11号	
表層(車道・路肩部)		m2	46	2,392	110,032			単-12号	
d:市道・農道舗装		式	1		542,822				
下層路盤(車道・路肩部)		m2	191	933	178,203			単-13号	

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再密As(13), t=40mm m2	191	1,909	364,619			単-14号
標識工		式	1		175,580			
小型標識工		式	1		175,580			
小型標識（2）		警戒標識(201～215) 箇所	2	87,790	175,580			単-15号
区画線工		式	1		903,348			
区画線工		式	1		903,348			
溶融式区画線		実線(白)15cm m	1,430	409.7	585,871			単-16号
溶融式区画線		破線(白)15cm m	730	434.9	317,477			単-17号
道路付属施設工		式	1		615,160			
道路付属物工		式	1		615,160			
視線誘導標		防護柵取付 本	25	6,090	152,250			単-18号
視線誘導標		土中式 本	23	15,670	360,410			単-19号

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路鈺			個	50	2,050	102,500			単-20号
仮設工			式	1		1,548,000			
交通管理工			式	1		1,548,000			
交通誘導警備員			式	1		1,548,000			内-1号
直接工事費			式	1		39,265,509			
共通仮設			式	1		8,050,200			
共通仮設費			式	1		3,504,200			
技術管理費			式	1		3,504,200			
システム初期費(ICT)			式	1		623,000			内-2号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1		1,657,000			内-3号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外 注経費等費用			式	1		1,224,200			内-4号
共通仮設費（率計上） 39,265,509×11.58%			式	1		4,546,000			

設計内訳書

工事名	主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その1）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		47,315,709			
現場管理費 44,434,509×29.81%		式	1		13,245,000			
工事原価		式	1		60,560,709			
一般管理費等 57,679,509×（19.58%+ 0.04%）		式	1		11,316,291			
工事価格		式	1		71,877,000			
消費税相当額 71,877,000×10%		式	1		7,187,700			
工事費計		式	1		79,064,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		39,265,509	
4	直接工事費		39,265,509	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		39,265,509	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		39,265,509	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.58%	
30	計上額 単独（追加工事）		4,546,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		4,546,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	39,265,509	
35	直接工事費	39,265,509	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	39,265,509	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.95%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.95%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	3,504,200	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,504,200	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,050,200	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	47,315,709	
3	単独（追加工事）直接工事費	39,265,509	
4	単独（追加工事）共通仮設費	8,050,200	
5	非対象額計（一）	2,881,200	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	2,881,200	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	44,434,509	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	44,434,509	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	29.81%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.81%	
29	計上額 単独（追加工事）	13,245,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13,245,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	60,560,709	
2	純工事費	47,315,709	
3	現場管理費	13,245,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	2,881,200	
7	管理費区分9	2,881,200	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	57,679,509	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	57,679,509	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	57,679,509	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,071 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.62%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,316,291	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,316,291	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		人日	90	17,200	1,548,000			WB010212 管理費区分 無 単-44号
合 計					1,548,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	システム初期費(ICT)						単価適用年月日	令和 8年 7月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	対象機械＝モータグレーダ：	式	1	623,000	623,000			WB010510 管理費区分 無 単-45号
合 計					623,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						単価適用年月日	令和 8年 7月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	作成費用（千円）=1,657千円：	式	1	1,657,000	1,657,000			WB010610 管理費区分 9 単-46号
合 計					1,657,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用						単価適用年月日	令和 8年 7月17日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日	
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			式	1	1,224,200	1,224,200			Y000800000-002 管理費区分 9
合 計						1,224,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路床盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,622
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,622	6,622	CB210520 管理費区分 無 単-21号		
計						6,622			
単価						6,622	円／m3		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	390.2
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無=無し：		m 3	1	390.2	390.2		CB210520 管理費区分 無 単-22号	
計							390.2			
単価							390.2		円／m3	

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	法面整形(盛土部)				m2			
規格					単位	数量	1	単価 743.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	743.5	743.5	CB220010 管理費区分 無 単-23号	
計						743.5		
単価						743.5	円／m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	張りコンクリート				単 位	m2	数 量		単 価	
規 格	t=10cm							1		4,675
名 称		規格／条件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	1	4,569		4,569	WB240730 管理費区分 無 単-24号	
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1	105.3		105.3	WB240740 管理費区分 無 単-25号	
計								4,674.3		
単価								4,675	円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	6,002
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1	6,002	6,002	WB240720 管理費区分 無 単-26号		
計							6,002			
単価							6,002	円／m2		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)				単位	m2	数量	1	単価	1,250
規格	M-30,t=130mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）（ICT）		全仕上り厚（実数入力）=130mm：施工区分 =1層施工：材料=粒度調整碎石 M-30：	m 2	1	1,250	1,250	CB410090 管理費区分 無 単-27号			
計						1,250				
単価						1,250	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	再粗As(20), t=50mm				単位		数量	1	単価	2,250
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1	2,250		2,250	CB410240 管理費区分 無 単-28号	
計								2,250		
単価								2,250	円／m2	

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,169
規格	再密As(13), t=50mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,169		2,169	CB410260 管理費区分 無 単-29号	
計								2,169		
単価								2,169	円／m2	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,008
規格	RC-40,t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,008	1,008	CB410031 管理費区分 無 単-30号			
計						1,008				
単価						1,008	円／m2			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,690
規格	再密As(13), t=30mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=フライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,690		1,690		CB410261 管理費区分 無 単-31号	
計							1,690			
単価							1,690		円／m2	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,126
規格	M-30,t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,126		1,126		CB410040 管理費区分 無 単-32号	
計							1,126			
単価							1,126		円／m2	

单-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	再密As(13), t=50mm				単位			1		2,392
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	2,392		2,392	CB410260 管理費区分 無 単-33号	
計								2,392		
単価								2,392	円／m2	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	933
規格	RC-40,t=200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=200mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	933	933	CB410030 管理費区分 無 単-34号			
計						933				
単価						933	円／m2			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,909
規格	再密As(13), t=40mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,909		1,909		CB410260 管理費区分 無 単-35号	
計							1,909			
単価							1,909		円／m2	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型標識 (2)				箇所	数量	1	単価	87,790
規格	警戒標識(201~215)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)		柱の規格＝単柱式 (基礎含む) φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地垂鉛メッキ＋静電粉体塗装 (白色)：	基	1	66,150	66,150	WB812110 管理費区分 無 単-36号		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	21,640	21,640	WB812150 管理費区分 無 単-37号		
計						87,790			
単価						87,790	円／箇所		

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	409.7
規格	実線(白)15cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	409.7	409.7	WB821210 管理費区分 無 単-38号			
計						409.7				
単価						409.7	円／m			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	破線(白)15cm				単位		数量	1	単価 434.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	434.9		434.9		WB821210 管理費区分 無 単-39号
計							434.9		
単価							434.9		円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	視線誘導標				単位 本	数量	1	単価	6,090
	防護柵取付								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝防護柵取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 かぶせ式：加算額＝標準：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	6,090	6,090	WB812310 管理費区分 無 単-40号		
計						6,090			
単価						6,090	円／本		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	視線誘導標				本				
規格	土中式				単位		数量	1	単価 15,670
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝30本以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	9,790	9,790	WB812310 管理費区分 無 単-41号		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝60mm以上64mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	5,872	5,872	CB224430 管理費区分 無 単-42号		
計						15,662			
単価						15,670	円／本		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鎮				単位	個	数量	1	単価	2,050
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分＝小型鎮：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模＝30個以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1	2,050		2,050	WB812340 管理費区分 無 単-43号		
計							2,050			
単価							2,050	円／個		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-21号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,622
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,199.3		
労務構成比率			%	99.01			
普通作業員			%	89.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.27			
軽油			%	0.27	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.72			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.72	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	390.2
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					394.89		
労務構成比率			%	65.56			
運転手（特殊）			%	45.21	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.77			
軽油			%	17.77	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.67			
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	8.9	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	7.77	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	743.5
規格	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						765.84				
労務構成比率				%	76.7					
普通作業員				%	31.51	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.27	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.92	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.21					
軽油				%	12.21	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.09					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.09	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1		743.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
J05 費用の内訳											

参考資料（1）

単-24号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,569
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.2	24,500	78,400		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	28,500	344,850		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		3,250		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							456,900			
単価							4,569		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-25号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,530	
単価						105.3	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料 (1)

単-26号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						60,020	
単価						6,002	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB410090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	1,250
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					542.05					
労務構成比率			%	27.72						
運転手（特殊）			%	13.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	6.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.78	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	58.7						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%	55.23	235,500		793,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	3.16	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.58						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号 CB410090

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	1,250
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ	%	9.18	49,000		49,000		L001300003 管理費区分 無	
モータグレーダ		ブレード幅3. 1m	%	1.58	8,480		9,190		L001045001 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.82	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,250
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	735,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－３ プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,250
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,169
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					1,799.7					
	労務構成比率		%	10.78						
	普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
	特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	87.83						
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無			
	軽油		%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	2,169
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2			1	1,008
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	232,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,008
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680		5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410261

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1,548.1		
標準単価						
労務構成比率		%	24.35			
普通作業員		%	9.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.17	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.03			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	62.59	400,000	450,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	9.03	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (歩道部)	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1		1,690	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
アスファルトフィニッシャ [クローラ型]	排出ガス対策 (第3次基準値) 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²			1	1,126
標準単価				646.43		
労務構成比率		%	38.57			
運転手（特殊）		%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
粒度調整碎石	M-30	%	46.32	235,500	610,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	1,126
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,392
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,001.7				
労務構成比率			%	15.08					
普通作業員			%	5.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.51	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.45	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.37					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	76.07	605,000		750,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	6.98	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.29	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,392
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	0.99	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.18	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	933
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		464,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	933
	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.5			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,909
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,891.8			
労務構成比率				%	10.25				
普通作業員				%	3.69	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.48	605,000		600,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.39	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,909
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-36号 WB812110

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	66,150
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5		基	1	66,150	66,150	Q001200005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							66,150			
単価							66,150	円／基		
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ60.5								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 曲げ支柱加算		無								
J06 柱の材料費の計上		有								
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）								

参考資料（1）

単-37号 WB812150

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基			
規格	有 2基以下 無 無				単位		数量	1
								単価
								21,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
警戒標識（201～215）		倍率1.0カップセルレンズ	枚	1	15,500	15,500	ZA10340410 管理費区分 無 Z1	
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	6,137.5	6,137	Q001208001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,640		
単価						21,640	円／基	
J01 標識板材料費の計上の有無		有						
J02 施工規模加算		2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業の補正		無						

参考資料（1）

単-38号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	409.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	230.23		230,230		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	43	146		6,278		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,502		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								409,700			
単価								409.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-38号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		409.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-39号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	434.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	254.8		254,800		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,548		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								434,900			
単価								434.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-39号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000	単価	434.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-40号 WB812310

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	6,090
規格	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 30本以上（標準） 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,090	6,090	Q001306003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,090				
単価						6,090	円／本			
J01 施工区分		防護柵取付								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 かぶせ式								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		30本以上（標準）								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-41号 WB812310

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				本			
規格	土中建込 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準30本以上（標準） 無 無				単位	数量	1	単価 9,790
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	1	9,790	9,790	Q001300002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,790		
単価						9,790	円／本	
J01 施工区分		土中建込						
J02 材料費区分		手間+材料費						
J03 反射体の種類		両面						
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 支柱径φ60.5						
J05 加算額		標準						
J06 施工規模		30本以上（標準）						
J07 夜間作業の補正		無						
J08 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量		単価	
規格	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満						1		5,872
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,980.1			
労務構成比率				%	71.56				
特殊作業員				%	41.04	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.2	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.95	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.53				
ダイヤモンドビット		6 4. 7 mmスタンダード		%	22.32	16,900		17,800	Z006531001 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.61	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.91				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB224430

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔	数量	1	単価	5,872
規格	60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		[簡易仕様型] 最大穿孔径φ 2 5 0 mm	%	1.51	752	994	M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.86	490	598	L001110002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔径	60mm以上64mm未満								
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満								

参考資料（1）

単-44号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,200			
単価						17,200	円／人日		

WB010510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	システム初期費（I C T）				単位	式	数量	1	単価	623,000
規格	モータグレーダ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
システム初期費		モータグレーダ	式	1	623,000		623,000	Z006890003 管理費区分 無		
計							623,000			
単価							623,000	円／式		
J01 対象機械		モータグレーダ								

WB010610

名称	3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（I C T）				単位	式	数量	1	単価	1,657,000
規格	1657千円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1	1,657,000		1,657,000		Y007700001-管理費区分 9	
計							1,657,000			
単価							1,657,000		円／式	
J01 作成費用（千円）		1,657 千円								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]