

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00114-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月17日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		3,911,011			
道路土工			式	1		1,185,581			
作業土工			式	1		242,680			
床掘り			m3	40	2,315	92,600			単-1号
埋戻し			m3	20	4,087	81,740			単-2号
土砂等運搬			m3	20	3,417	68,340			単-3号
張コンクリート工			式	1		942,901			
張りコンクリート		t=10cm	m2	185	4,675	864,875			単-4号
型枠			m2	13	6,002	78,026			単-5号
排水構造物工			式	1		2,725,430			
側溝工			式	1		2,512,040			
L型側溝		1	m	38	13,890	527,820			単-6号

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型側溝	2	m	4	17,430	69,720			単-7号
L型側溝	3	m	15	11,940	179,100			単-8号
管渠型側溝	φ300	m	20	20,080	401,600			単-9号
管渠型側溝	φ300-2	m	43	20,080	863,440			単-10号
管渠型側溝	φ300横断用	m	22	21,380	470,360			単-11号
集水枳・マンホール工		式	1		213,390			
管渠型側溝枳	φ300-1	箇所	3	71,130	213,390			単-12号
舗装		式	1		32,164,090			
舗装工		式	1		27,065,974			
a:車道舗装		式	1		21,756,638			
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	RC-40, t=180mm	m2	1,370	767.4	1,051,338			単-13号
上層路盤(車道・路肩部)(ICT)	M-30, t=130mm	m2	3,610	1,250	4,512,500			単-14号

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		再粗As(20), t=50mm	m2	3,630	2,250	8,167,500			単-15号
表層(車道・路肩部)		再密As(13), t=50mm	m2	3,700	2,169	8,025,300			単-16号
b:歩道舗装			式	1		3,885,120			
路盤(歩道部)		RC-40, t=100mm	m2	1,440	1,008	1,451,520			単-17号
表層(歩道部)		再密As(13), t=30mm	m2	1,440	1,690	2,433,600			単-18号
c:乗入舗装			式	1		286,331			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40, t=140mm	m2	67	755.6	50,625			単-19号
上層路盤(車道・路肩部)		M-30, t=100mm	m2	67	1,126	75,442			単-20号
表層(車道・路肩部)		再密As(13), t=50mm	m2	67	2,392	160,264			単-21号
d:市道・農道舗装			式	1		1,122,590			
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40, t=200mm	m2	395	933	368,535			単-22号
表層(車道・路肩部)		再密As(13), t=40mm	m2	395	1,909	754,055			単-23号

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
e:碎石舗装		式	1		15,295			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40, t=100mm	m2	24	637.3	15,295			単-24号
縁石工		式	1		155,573			
縁石工		式	1		155,573			
歩車道境界ブロック2		m	1	6,333	6,333			単-25号
歩車道境界ブロック7		m	14	10,660	149,240			単-26号
防護柵工		式	1		379,200			
路側防護柵工		式	1		177,280			
ガードパイプ	Gp-C-2B ダークブラウン	m	8	22,160	177,280			単-27号
防護柵基礎工		式	1		201,920			
防護柵基礎	W500, H450	m	8	25,240	201,920			単-28号
標識工		式	1		173,680			

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小型標識工		式	1		173,680			
小型標識（1）	案内標識(188-2A)	箇所	1	85,890	85,890			単-29号
小型標識（2）	警戒標識(201～215)	箇所	1	87,790	87,790			単-30号
区画線工		式	1		774,800			
区画線工		式	1		774,800			
溶融式区画線	実線(白)15cm	m	1,170	409.7	479,349			単-31号
溶融式区画線	破線(白)15cm	m	320	434.9	139,168			単-32号
溶融式区画線	実線(白)45cm	m	92	954.1	87,777			単-33号
溶融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算	m	70	914.9	64,043			単-34号
区画線消去		m	6	743.9	4,463			単-35号
道路付属施設工		式	1		269,975			
道路付属物工		式	1		269,975			

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	防護柵取付	本	25	6,699	167,475			単-36号
道路鎮		個	50	2,050	102,500			単-37号
構造物撤去工		式	1		340,888			
構造物取壊し工		式	1		177,072			
舗装版切断	t=15cm以下	m	67	732.6	49,084			単-38号
舗装版破碎	t=5cm	m2	512	219.9	112,588			単-39号
ガードレール撤去		m	11	1,400	15,400			単-40号
運搬処理工		式	1		163,816			
殻運搬	As	m3	25	4,078	101,950			単-41号
殻処分	As	m3	25	2,350	58,750			単-42号
現場発生品運搬		t	0.2	15,580	3,116			単-43号
仮設工		式	1		3,004,000			

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		3,004,000			
交通誘導警備員			式	1		3,004,000			内-1号
直接工事費			式	1		36,075,101			
共通仮設			式	1		9,421,000			
共通仮設費			式	1		3,473,000			
技術管理費			式	1		3,473,000			
システム初期費(ICT)			式	1	623,000	623,000			単-44号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)			式	1	1,636,000	1,636,000			単-45号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外 注経費等費用			式	1	1,214,000	1,214,000			単-46号
共通仮設費（率計上） 36,075,101×16.49%			式	1		5,948,000			
純工事費			式	1		45,496,101			
現場管理費 42,646,101×36.01%			式	1		15,356,000			

設計内訳書

工事名	【508-03058】主要地方道鈴鹿環状線（国府バイパス） 道路改良（舗装）工事（その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		60,852,101			
一般管理費等 58,002,101×（19.57%+ 0.04%）			式	1		11,373,899			
スクラップ			式	1		-8,000			
工事価格			式	1		72,218,000			
消費税相当額 72,218,000×10%			式	1		7,221,800			
工事費計			式	1		79,439,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		36,075,101	
4	直接工事費		36,075,101	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		58,750	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		36,075,101	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		36,016,351	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		11.78%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		16.49%	
30	計上額 単独（追加工事）		5,948,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		5,948,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	36,075,101	
35	直接工事費	36,075,101	
36	非対象額計（－）	58,750	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	58,750	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	36,016,351	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.97%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	3,473,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,473,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,421,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	45,496,101	
3	単独（追加工事）直接工事費	36,075,101	
4	単独（追加工事）共通仮設費	9,421,000	
5	非対象額計（一）	2,850,000	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	2,850,000	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	42,646,101	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	42,587,351	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.01%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.01%	
29	計上額 単独（追加工事）	15,356,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	15,356,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価	60,852,101	
2	純工事費	45,496,101	
3	現場管理費	15,356,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	2,850,000	
7	管理費区分9	2,850,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	58,002,101	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	57,943,351	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	58,002,101	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 23,200 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.61%	
25	計上額 単独（追加工事）	11,373,899	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,373,899	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月17日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員A			人日	60	21,400	1,284,000		WB010211 管理費区分 無 単-98号
交通誘導警備員B			人日	100	17,200	1,720,000		WB010212 管理費区分 無 単-99号
合 計						3,004,000		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	3,417
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,417	3,417	CB210110 管理費区分 無 単-49号		
計						3,417			
単価						3,417	円／m3		

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張りコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	4,675
	t=10cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝人力打設：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1	4,569	4,569	WB240730 管理費区分 無 単-50号
養生工		対象構造物＝防草コンクリート：	m2	1	105.3	105.3	WB240740 管理費区分 無 単-51号
計						4,674.3	
単価						4,675	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	6,002
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工		対象構造物＝防草コンクリート：		m2	1	6,002	6,002	WB240720 管理費区分 無 単-52号		
計							6,002			
単価							6,002	円／m2		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	L型側溝	単位	m	数量	10	単価	13,890
	1						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック使用量＝1.66個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	8.8	6,316	55,580.8	CB422510 管理費区分 無 単-53号	
歩車道境界ブロック	同上	m	1.2	10,330	12,396	CB422510 管理費区分 無 単-54号 水抜き	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,130	39,130	CB240010 管理費区分 無 単-55号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2.7	5,327	14,382.9	CB240210 管理費区分 無 単-56号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.2	1,402	12,898.4	CB221110 管理費区分 無 単-57号	
基面整正		m 2	9.2	490	4,508	CB210080 管理費区分 無 単-58号	
計					138,896.1		
単価					13,890	円／㎡	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	L型側溝				単位	m	数量	10	単価	17,430
規格	2									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.66個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	㎡	10	10,330		103,300	CB422510 管理費区分 無 単-59号 切下げ用		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡3	1	39,130		39,130	CB240010 管理費区分 無 単-55号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	㎡2	2.7	5,327		14,382.9	CB240210 管理費区分 無 単-56号		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	㎡2	9.2	1,402		12,898.4	CB221110 管理費区分 無 単-57号		
基面整正			㎡2	9.2	490		4,508	CB210080 管理費区分 無 単-58号		
計							174,219.3			
単価							17,430	円／㎡		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	L型側溝				単位	m	数量		単価	
規格	3				単位		数量	10	単価	11,940
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：㎡当り歩車道境界ブロック使用量＝1.66個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：		㎡	10		6,156		61,560	CB422510 管理費区分 無 単-60号 乗入用
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		㎡ 3	0.8		39,130		31,304	CB240010 管理費区分 無 単-55号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		㎡ 2	2.1		5,327		11,186.7	CB240210 管理費区分 無 単-56号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		㎡ 2	8.1		1,402		11,356.2	CB221110 管理費区分 無 単-57号
基面整正				㎡ 2	8.1		490		3,969	CB210080 管理費区分 無 単-58号
計									119,375.9	
単価									11,940	円／㎡

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	管渠型側溝	単位	m	数量	10	単価	20,080
	φ300						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	16,760	167,600	CB222790 管理費区分 無 単-61号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.51	39,130	19,956.3	CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-56号
基面整正			m 2	5.1	490	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-58号
計						200,709.3	
単価						20,080	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	管渠型側溝	単位	m	数量	10	単価	20,080
	φ300-2						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	16,760	167,600	CB222790 管理費区分 無 単-63号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.51	39,130	19,956.3	CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-56号
基面整正			m 2	5.1	490	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-58号
計						200,709.3	
単価						20,080	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	管渠型側溝	単位	m	数量	10	単価	21,380
	φ300横断用						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	18,060	180,600	CB222790 管理費区分 無 単-64号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.51	39,130	19,956.3	CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m ²	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-56号
基面整正			m ²	5.1	490	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-58号
計						213,709.3	
単価						21,380	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	管渠型側溝樹	単位	箇所	数量	10	単価	71,130
	φ300-1						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水樹		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	10	6,377	63,770	CB222800 管理費区分 無 単-65号
プレキャスト集水樹（材料費）			基	10	59,430	594,300	CB222810 管理費区分 無 単-66号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.17	39,130	6,652.1	CB240010 管理費区分 無 単-55号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.65	39,130	25,434.5	CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	3.36	5,327	17,898.72	CB240210 管理費区分 無 単-56号
基面整正			m 2	6.53	490	3,199.7	CB210080 管理費区分 無 単-58号
計						711,255.02	
単価						71,130	円／箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)				単位	m2	数量	1	単価	767.4
規格	RC-40,t=180mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）（ICT）		全仕上り厚（実数入力）=180mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：	m 2	1	767.4		767.4		CB410080 管理費区分 無 単-67号	
計							767.4			
単価							767.4		円／m2	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)(ICT)				単位	m2	数量	1	単価	1,250
規格	M-30,t=130mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）（ICT）		全仕上り厚（実数入力）=130mm：施工区分 =1層施工：材料=粒度調整碎石 M-30：	m 2	1	1,250		1,250		CB410090 管理費区分 無 単-68号	
計							1,250			
単価							1,250		円／m2	

1次単価表

单-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,250
規格	再粗As(20), t=50mm				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,250		2,250	CB410240 管理費区分 無 単-69号	
計								2,250		
単価								2,250	円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位 m2	数量	1	単価	2,169
	再密As(13), t=50mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,169	2,169	CB410260 管理費区分 無 単-70号		
計						2,169			
単価						2,169	円／m2		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	1,008
規格	RC-40,t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,008	1,008	CB410031 管理費区分 無 単-71号			
計						1,008				
単価						1,008	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道部)				m2	数量	1	単価	1,690
規格	再密As(13), t=30mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,690	1,690	CB410261 管理費区分 無 単-72号		
計						1,690			
単価						1,690	円／m2		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	755.6
規格	RC-40,t=140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	755.6	755.6	CB410030 管理費区分 無 単-73号			
計						755.6				
単価						755.6	円／m2			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,126
規格	M-30,t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,126	1,126	CB410040 管理費区分 無 単-74号			
計						1,126				
単価						1,126	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	2,392
規格	再密As(13), t=50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	2,392		2,392	CB410260 管理費区分 無 単-75号		
計							2,392			
単価							2,392	円／m2		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	933
規格	RC-40,t=200mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	933		933		CB410030 管理費区分 無 単-76号	
計							933			
単価							933		円／m2	

单-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	再密As(13), t=40mm				単位			1		1,909
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=フﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	1,909		1,909	CB410260 管理費区分 無 単-77号	
計								1,909		
単価								1,909	円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	637.3
規格	RC-40,t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=100mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	637.3	637.3	CB410030 管理費区分 無 単-78号			
計						637.3				
単価						637.3	円／m2			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック 2				単位	m	数量	10	単価	6,333
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：㎡当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.67個/㎡：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：		㎡	10		6,333		63,330	CB422510 管理費区分 無 単-79号
計									63,330	
単価									6,333	円／㎡

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック7				単位	m	数量	10	単価	10,660
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブ ロック使用量＝1.67個/m：基礎碎石規格＝再生クラッシュラン RC-40：均し基礎コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の有無＝有り：	m	10	9,437	94,370	CB422510 管理費区分 無 単-80号 乗入用			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-56号			
基面整正			m 2	3.1	490	1,519	CB210080 管理費区分 無 単-58号			
計						106,543				
単価						10,660	円／m			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードパイプ				単位	m	数量	1	単価	22,160
規格	Gp-C-2B ダークブラウン									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガードパイプ設置手間				m	1	6,820	6,820		Y000800001-002 管理費区分 無	
ガードパイプ		Gr-C-2B ダークブラウン		m	1	15,340	15,340		Y000800001-003 管理費区分 無	
計							22,160			
単価							22,160		円／m	
				</						

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型標識 (1)				箇所	数量	1	単価	85,890
規格	案内標識(188-2A)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1	66,150	66,150	WB812110 管理費区分 無 単-82号		
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	19,740	19,740	WB812150 管理費区分 無 単-83号		
計						85,890			
単価						85,890	円／箇所		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小型標識 (2)	単位	箇所	数量	1	単価	87,790
	警戒標識(201～215)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：	基	1	66,150	66,150	WB812110 管理費区分 無 単-82号	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝有：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	21,640	21,640	WB812150 管理費区分 無 単-84号	
計					87,790		
単価					87,790	円／箇所	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	実線(白)15cm				単位		数量	1	単価 409.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	409.7		409.7		WB821210 管理費区分 無 単-85号
計							409.7		
単価							409.7		円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	破線(白)15cm				単位		数量	1	単価	434.9
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		434.9		434.9	WB821210 管理費区分 無 単-86号
計									434.9	
単価									434.9	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				m				
規格	実線(白)45cm				単位		数量	1	単価 954.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	954.1		954.1		WB821210 管理費区分 無 単-87号
計							954.1		
単価							954.1		円／m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	914.9
規格	矢印・記号・文字15cm換算				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	914.9	914.9	WB821210 管理費区分 無 単-88号			
計						914.9				
単価						914.9	円／m			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	743.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	743.9	743.9		WB821220 管理費区分 無 単-89号	
計							743.9			
単価							743.9		円／m	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	視線誘導標				本			
規格	防護柵取付				単位	数量	1	単価 6,699
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝防護柵取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 かぶせ式：加算額＝標準：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	6,699	6,699	WB812310 管理費区分 無 単-90号	
計						6,699		
単価						6,699	円／本	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鎮				単位	個	数量	1	単価	2,050
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分＝小型鎮：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模＝30個以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1	2,050		2,050		WB812340 管理費区分 無 単-91号	
計							2,050			
単価							2,050		円／個	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-92号			
計						732.6				
単価						732.6	円／m			

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	219.9
規格	t=5cm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	219.9		219.9		CB430310 管理費区分 無 単-93号	
計							219.9			
単価							219.9		円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	1,400
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,400	1,400		WB810530 管理費区分 無 単-94号	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,078
	As									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	4,078		4,078		CB227010 管理費区分 無 単-95号	
計							4,078			
単価							4,078		円／m3	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	As				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As		m 3	1	2,350	2,350		Y000800003-001 管理費区分 T	
計							2,350			
単価							2,350		円／m3	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	15,580
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝11.0km以下：	t	1	5,631	5,631	CB010410 管理費区分 無 単-96号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：	t	1	9,942	9,942	CB010420 管理費区分 無 単-97号			
計						15,573				
単価						15,580	円／t			

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	システム初期費(ICT)				式	数量	1	単価	623,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
システム初期費 (I C T)		対象機械＝モータグレーダ：	式	1	623,000	623,000	WB010510 管理費区分 無 単-100号		
計						623,000			
単価						623,000	円／式		

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)				式					
規格					単位		数量	1	単価	1,636,000
格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）		作成費用（千円）=1,636.8千円：	式	1	1,636,000	1,636,000	WB010610 管理費区分 9 単-101号			
計						1,636,000				
単価						1,636,000	円／式			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				式			
規格					単位		数量	1
								単価
								1,214,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用				式	1	1,214,000	1,214,000	Y000800000-002 管理費区分 9
計							1,214,000	
単価							1,214,000	円／式

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m 3			1	2,315
標準単価				2,397.9		
労務構成比率		%	73.36			
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				4,309.4		
	労務構成比率		%	86.75			
	普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.02			
	軽油		%	3.17	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.23			
	バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
	タンパ及びランマ [ランマ]	通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
		</								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m3			1	3,417
標準単価				3,220		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）

単-50号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,569
規格	防草コンクリート 人力打設 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.2	24,500	78,400		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	28,500	344,850		Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		3,250		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							456,900			
単価							4,569		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		人力打設								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-51号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	養生工	単位	m2	数量	100	単価	105.3
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.09	30,400	2,736	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.31	24,500	7,595	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,530	
単価						105.3	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-52号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	6,002
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.43	30,400	13,072	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	0.86	32,300	27,778	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.52	24,500	12,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		6,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						60,020	
単価						6,002	円／m2
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,316
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,331.1				
労務構成比率				%	56.56					
特殊作業員				%	22	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	19.68	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	41.35					
歩車道境界ブロック：歩掛認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）		%	40.65	2,570		2,772.2		ZAR0062970 管理費区分 無
軽油				%	0.7	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.09					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊		%	2.09	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,316
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66 個/m								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	10,330
規格	水抜き 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,331.1				
労務構成比率				%	56.56					
特殊作業員				%	22	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	19.68	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	41.35					
歩車道境界ブロック		水抜き		%	40.65	2,570		6,772.8		Y000283000-005 管理費区分 無
軽油				%	0.7	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.09					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊		%	2.09	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	歩車道境界ブロック 水抜き 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し				単位	m	数量	1	単価	10,330
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66 個/m								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB2211110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,402
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,318.2			
労務構成比率		%	79.15				
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.74				
再生クラッシャーラン	RC－40	%	10.65	1,170	2,320	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	5.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,402
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	5.11						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						536				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック 切下げ用	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し	m			1	10,330
標準単価				6,331.1		
労務構成比率		%	56.56			
特殊作業員		%	22	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.68	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	41.35			
歩車道境界ブロック	切下げ	%	40.65	2,570	6,772.8	Y000283000-006 管理費区分 無
軽油		%	0.7	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.09			
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊	%	2.09	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	歩車道境界ブロック 切下げ用				単位 m	数量	1	単価	10,330
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.66個/m 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66 個/m							
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-60号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	6,156
	乗入用								
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.66個/m 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5,053			
労務構成比率				%	65.72				
普通作業員				%	28.69	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.33	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.99	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	34.28				
歩車道境界ブロック		乗入用		%	34.28	1,730		3,054.4	Y000283000-007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.66 個/m							
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	16,760
規格	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						20,766				
労務構成比率				%	21.16					
普通作業員				%	5.16	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.68	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.4	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.43	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.24					
管渠型側溝		φ300		%	76.12	15,800		12,000		Y000300001-005 管理費区分 無
軽油				%	0.83	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	16,760
規格	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						20,766				
労務構成比率				%	21.16					
普通作業員				%	5.16	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.68	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.4	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.43	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.24					
管渠型側溝		φ300-2		%	76.12	15,800		12,000		Y000300001-007 管理費区分 無
軽油				%	0.83	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号

CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管（函）渠型側溝				m				
規格	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位		数量	1	単価
									18,060
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						20,766			
労務構成比率				%	21.16				
普通作業員				%	5.16	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.68	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.4	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.43	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.24				
管渠型側溝		φ300横断用		%	76.12	15,800		13,300	Y000300001-006 管理費区分 無
軽油				%	0.83	148		146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基			
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1
						単価	6,377
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価						6,504.4	
労務構成比率				%	85.02		
運転手（特殊）				%	37.54	30,500	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.48	26,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.96	32,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.59	29,900	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.38		
軽油				%	2.73	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%			ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.6		

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 90 -

CB222810

名称	プレキャスト集水桝（材料費）				基				
規格					単位		数量	1	単価 59,430
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1				
材料構成比率			%	100					
管渠型側溝桝	φ300-1		%	100	1	59,430	Y000302000-003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号 CB410080

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	767.4
規格	180mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,233.6					
労務構成比率			%	12.17						
運転手（特殊）			%	5.93	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	3.04	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.1	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	81.88						
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	80.36	780,000		417,600		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	1.39	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.95						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB410080

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	767.4
規格	180mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ	%	4.03	49,000	49,000	L001300003 管理費区分 無			
モータグレーダ		ブレード幅3. 1m	%	0.69	8,480	9,190	L001045001 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.36	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		180 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB410090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	1,250
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					542.05					
労務構成比率			%	27.72						
運転手（特殊）			%	13.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	6.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.78	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	58.7						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%	55.23	235,500		793,000		Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%	3.16	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.58						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB410090

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）				単位	m 2	数量	1	単価	1,250
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ICT建設機械経費賃料加算額		モータグレーダ	%	9.18	49,000	49,000	L001300003 管理費区分 無			
モータグレーダ		ブレード幅3. 1m	%	1.58	8,480	9,190	L001045001 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.82	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,250
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	735,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,250
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,169
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,799.7				
労務構成比率			%	10.78					
普通作業員			%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87.83					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	750,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13）	単位		m 2	数量	1 単価 2,169
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2			1,008	
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	232,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB410031

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,008
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.82						
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 0 9 m 3	%	2.88	5,680		5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	1.71	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB410261

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,690
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,548.1				
労務構成比率				%	24.35					
普通作業員				%	9.2	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.16	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.17	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.21	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	72.03					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	62.59	400,000		450,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	9.03	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.37	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB410261

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月17日
 令和 8年 7月17日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（歩道部）	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	単価 1,690
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
アスファルトフィニッシャ〔クローラ型〕	排出ガス対策（第3次基準値） 舗装幅1. 4～3. 0m	%	2.88	23,800	24,500	M001003007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	0.36	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	755.6
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		324,800		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月17日
 令和 8年 7月17日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位			1	単価	755.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m		%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t		%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t		%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,126
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						646.43				
労務構成比率				%	38.57					
運転手（特殊）				%	16.98	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.21	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.55	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	50.04					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	46.32	235,500		610,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.21	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月17日
 令和 8年 7月17日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位				1	1,126
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.39					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m		%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t		%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t		%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,392
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,001.7			
労務構成比率				%	15.08				
普通作業員				%	5.15	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.51	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.45	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.37				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	76.07	605,000		750,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	6.98	111		142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.29	148		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,392
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.55					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0m	%	0.99	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.2	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.18	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-76号 CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	933
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		464,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB410030

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月17日
令和 8年 7月17日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1		933	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.5			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,909
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,891.8					
労務構成比率			%	10.25						
普通作業員			%	3.69	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.07	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.05	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.73	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	88.43						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.48	605,000		600,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.39	111		142		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.47	148		146		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	1,909
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.32			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.84	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.13	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	637.3
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		232,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月17日
 令和 8年 7月17日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	637.3
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.5				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.47	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.46	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,333
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					6,331.1					
労務構成比率			%	56.56						
特殊作業員			%	22	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	19.68	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.9	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	41.35						
歩車道境界ブロック：歩掛認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）	%	40.65	2,570		2,788.9		ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%	0.7	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.09						
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		クレーン付 バケット容量0. 0 9 m 3 0. 9 t 吊	%	2.09	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	6,333
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 無し 無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.67 個/m								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック 乗入用	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 18-8-25（高炉） 有り	m			1	9,437
標準単価				8,042.5		
労務構成比率		%	67.56			
普通作業員		%	25.64	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.24	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.14			
歩車道境界ブロック	乗入用	%	21.54	1,730	3,072.8	Y000283000-007 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	9.66	20,750	28,500	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%	0.64	1,170	2,320	Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-81号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト防護柵基礎				単位	m	数量	10	単価	24,460
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵連続基礎		W500*H450*L3000		個	3.33	68,200	227,106		Y000800005-001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.1	30,400	3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700	2,870		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.3	24,500	7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0.1	38,000	3,800		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3% 指定なし（任意指定）		式	1		434		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							244,600			
単価							24,460		円／m	

WB812110

[illegible]

参考資料（1）

単-83号 WB812150

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基				
規格	有 2基以下 無 無				単位		数量	1	単価 19,740
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
案内標識（118－2A）		倍率1.0カップセルレンズ	枚	1	13,600	13,600	ZA10340380 管理費区分 無 Z1		
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	6,137.5	6,137	Q001208001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						19,740			
単価						19,740	円／基		
J01 標識板材料費の計上の有無		有							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-84号 WB812150

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				基				
規格	有 2基以下 無 無				単位		数量	1	単価 21,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識（201～215）		倍率1.0カップセルレンズ	枚	1	15,500	15,500	ZA10340410 管理費区分 無 Z1		
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	6,137.5	6,137	Q001208001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						21,640			
単価						21,640	円／基		
J01 標識板材料費の計上の有無		有							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料（1）

単-85号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	409.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	230.23		230,230		0001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	43	146		6,278		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,502		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								409,700			
単価								409.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-85号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		409.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-86号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	434.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	254.8		254,800		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	655		16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,548		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								434,900			
単価								434.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-86号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線設置					単位 m	数量	1,000	単価	434.9
	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-87号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	954.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	425.88		425,880		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	655		49,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	79	146		11,534		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			25,136		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								954,100			
単価								954.1		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-87号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		954.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）

単-88号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	914.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 有り 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	573.3		687,960		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	655		19,650		Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	127.2	146		18,571		Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			10,741		ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								914,900			
単価								914.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-89号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量		単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位			1,000		743.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	726	726,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1		
軽油				L	71	146	10,366	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー		L	49	152	7,448	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		86	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							743,900			
単価							743.9	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-90号 WB812310

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	6,699
規格	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 かぶせ式 標準 10本以上30本未満無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	1	6,699	6,699	Q001306003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,699				
単価						6,699	円／本			
J01 施工区分		防護柵取付								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径φ100以下 かぶせ式								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本以上30本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812340

名称	道路付属物設置工（道路鎮設置）				個			
規格	小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm 30個以上（標準）無 無				単位		数量	1
							単価	2,050
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路鎮設置工 小型鎮 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1	2,050	2,050	Q001332003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							2,050	
単価							2,050	円／個
J01 施工区分		小型鎮						
J02 材料費区分		手間+材料費						
J03 規格・仕様		小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm						
J04 施工規模		30個以上（標準）						
J05 夜間作業の補正		無						
J06 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	732.6
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					731.83					
労務構成比率			%	58.9						
特殊作業員			%	20.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.7						
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ	%	22.47	71,500		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.88	165		152		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	14.4						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	219.9
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	1,400
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1,400		1,400		Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,078
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,768.1				
労務構成比率				%	41.18					
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.55					
軽油				%	16.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.27					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 11.0km以下				単位		数量	1	単価 5,631
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							5,682.5		
労務構成比率					%	83.98			
運転手（特殊）					%	42.42	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	41.56	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	2.88			
軽油					%	2.88	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	13.14			
トラック〔クレーン装置付〕	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t				%	13.14	7,690	8,400	M000302010 管理費区分 無
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	11.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月17日 令和 8年 7月17日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				単位	t	数量	1	単価	9,942
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,033				
労務構成比率				%	84.05					
運転手（特殊）				%	42.25	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.39	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.86					
軽油				%	2.86	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.09					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%	13.09	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								

参考資料（1）

単-98号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-99号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月17日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月17日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	17,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,200	
単価							17,200	円／人日

WB010510

名称	システム初期費（I C T）				単位	式	数量	1	単価	623,000
規格	モータグレーダ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
システム初期費		モータグレーダ	式	1	623,000		623,000	Z006890003 管理費区分 無		
計							623,000			
単価							623,000	円／式		
J01 対象機械		モータグレーダ								

WB010610

名称	3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（I C T）				式	数量	1	単価	1,636,000
規格	1636.8千円								
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用		式	1	1,636,800	1,636,800	Y007700001-管理費区分 9		
	計					1,636,800			
	単価					1,636,000	円／式		
	J01 作成費用（千円）	1,636.8 千円							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]