

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00087-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【508-02792】都市計画道路野町国府線 道路改良（照明灯設置）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地 (D I D補正) (1) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【508-02792】都市計画道路野町国府線 道路改良（照明灯設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（D I D補正）	（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		2,518,360			
道路付属施設工			式	1		2,402,560			
照明工			式	1		2,402,560			
照明柱基礎			基	4	43,740	174,960			単-1号
照明柱			基	4	368,100	1,472,400			単-2号
照明設備			基	4	188,800	755,200			単-3号
仮設工			式	1		115,800			
交通管理工			式	1		115,800			
交通誘導警備員			式	1	115,800	115,800			単-4号
直接工事費			式	1		2,518,360			
共通仮設			式	1		777,000			
共通仮設費（率計上） 2,518,360×30.88%			式	1		777,000			

設計内訳書

工事名	【508-02792】都市計画道路野町国府線 道路改良（照明灯設置）工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D I D補正）（1）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		3,295,360			
現場管理費 3,295,360×66.85%			式	1		2,202,000			
工事原価			式	1		5,497,360			
一般管理費等 5,497,360×（24.91%＋ 0.04%）			式	1		1,370,640			
工事価格			式	1		6,868,000			
消費税相当額 6,868,000×10%			式	1		686,800			
工事費計			式	1		7,554,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,518,360	
4	直接工事費	2,518,360	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,518,360	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	2,518,360	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	22.06%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	30.88%	
30	計上額 単独（追加工事）	777,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	777,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,518,360	
35	直接工事費	2,518,360	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	2,518,360	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	3.48%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	3.48%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	777,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,295,360	
3	単独（追加工事）直接工事費	2,518,360	
4	単独（追加工事）共通仮設費	777,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,295,360	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,295,360	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	55.71%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	66.85%	
29	計上額 単独（追加工事）	2,202,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,202,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	5,497,360	
2	純工事費	3,295,360	
3	現場管理費	2,202,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	5,497,360	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,497,360	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.91%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,497,360	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,198 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.95%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,370,640	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,370,640	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	照明柱基礎			単位	基	数量	1	単価	43,740
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	作業種別＝照明灯基礎 500φ2m以下：	基	1	8,345		8,345	WE211600 管理費区分 無 単-5号		
スパイラルダクト	φ500	m	2	2,980		5,960	WYB00003 管理費区分 無		
接地設置工		基	1	8,945		8,945	WYB00004 管理費区分 無 単-6号		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝バックホ （クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40 （高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の 内訳＝全ての費用：	m ³	0.33	46,200		15,246	CB240010 管理費区分 無 単-7号		
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打 設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工 の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無 し：費用の内訳＝全ての費用：	m ³	0.06	45,020		2,701.2	CB240010 管理費区分 無 単-8号 水切りコンクリート		
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：	m ²	0.28	1,402		392.56	CB221110 管理費区分 無 単-9号		
人力積込	土質等区分＝土砂：	m ³	0.42	3,430		1,440.6	CB210830 管理費区分 無 単-10号		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バ ックホ バケット容量0.13m ³ ：土質＝土砂（岩塊・ 玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り： 運搬距離（km）（DID区間有）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	0.42	1,672		702.24	CB210110 管理費区分 無 単-11号		
計						43,732.6			

1次単価表

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照明柱基礎				基	数量	1	単価	43,740
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
単価						43,740		円／基	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	照明柱				単位	基	数量	1	単価	368,100
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路照明灯建柱		施工区分=GL8～12m 重量350kg以下：ポール 単価=310,000円/基：アンカーボルト単価=27,550円/基：トラッククレーンの深夜割増の区分=割増なし：		基	1	368,100		368,100		WE210800 管理費区分 無 単-12号
計								368,100		
単価								368,100		円／基

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	照明設備				単位	基	数量	1	単価	188,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
照明器具取付		作業種別＝照明器具取付：作業内容による補正＝新設：高所作業車の持込貸与の区分＝持込：		台	1	26,060		26,060	WE211500 管理費区分 無 単-13号	
自動点滅器取付（ポール取付）		作業種別＝自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正＝新設：		個	1	3,420		3,420	WE211100 管理費区分 無 単-14号	
照明灯設置器具				組	1	159,300		159,300	WYB00006 管理費区分 無 単-15号	
計								188,780		
単価								188,800	円／基	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	115,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	3	21,400	64,200		WB010211 管理費区分 無 単-16号	
交通誘導警備員 B			人日	3	17,200	51,600		WB010212 管理費区分 無 単-17号	
計						115,800			
単価						115,800		円／式	

参考資料（1）

単-5号 WE211600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	基礎掘削及びスパイラルダクト立込				単位	基	数量	10	単価	8,345
規格	照明灯基礎 500φ2m以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.9	24,500	22,050	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	7	8,771	61,397	K2088001 管理費区分 無 単-18号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						83,450				
単価						8,345	円／基			
J01 作業種別		照明灯基礎 500φ2m以下								

参考資料 (1)

単-6号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	接地設置工				基	数量	1	単価	8,945
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置		作業種別＝D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正＝補正あり：	極	1	7,125	7,125	WE123800 管理費区分 無 単-19号		
アース棒		φ10-1500	本	1	1,820	1,820	WYB00005 管理費区分 無		
計						8,945			
単価						8,945	円／基		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,200
規格	小型構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						39,328				
労務構成比率				%	37.29					
普通作業員				%	11.03	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.88	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.28	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.45					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	57.72	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.64	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-7号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,200
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.26					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.08	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								
</										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-8号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,020
規格	水切りコンクリート									
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,619				
労務構成比率				%	41.24					
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.76					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²		1,318.2	1,402	
標準単価						
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	10.65	1,170	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号 CB210830

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	3,430
	土砂									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価					3,752					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 土質等区分		土砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-11号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,672
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 0.3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,585.6				
労務構成比率				%	72.09					
運転手（一般）				%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.82					
軽油				%	8.82	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.13m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J16 運搬距離（km）（DID区間有）		0.3km以下								

参考資料（1）

単-12号 WE210800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路照明灯建柱				基				
規格	GL8～12m 重量350kg以下 310000円/基 27550円/基 割増なし				単位		数量	10	単価 368,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
電工			人	5	28,500	142,500		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	4	24,500	98,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
照明ポール			本	10	310,000	3,100,000		Y003420000- 管理費区分 無 Z1	
アンカーボルト			組	10	27,550	275,500		Y000112001- 管理費区分 無 Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	1.7	38,000	64,600		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		400		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,681,000			
単価						368,100		円／基	
J01 施工区分		GL8～12m 重量350kg以下							
J02 ポール単価		310,000 円/基							
J03 アンカーボルト単価		27,550 円/基							
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分		割増なし							

参考資料（1）

単-13号 WE211500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	照明器具取付				単位	台	数量		単価	
規格	照明器具取付 新設 持込				単位			10		26,060
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人	4.1	28,500		116,850	R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.1	24,500		51,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
高所作業車 〔トラック架装・伸縮ブーム〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	9	10,250		92,250	K0433002 管理費区分 無 単-20号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								260,600		
単価								26,060	円／台	
J01 作業種別		照明器具取付								
J02 作業内容による補正		新設								
J03 高所作業車の持込貸与の区分		持込								

参考資料（1）

単-14号 WE211100

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自動点滅器取付（ポール取付）				個			
規格	自動点滅器（ポール取付） 新設				単位	数量	10	単価 3,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要
電工			人	1.2	28,500	34,200		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						34,200		
単価						3,420		円／個
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）						
J02 作業内容による補正		新設						

参考資料（1）

単-15号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照明灯設置器具				組				
規格					単位		数量	1	単価 159,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
LED灯具		KCE070-2C(NYR10056相当品)	台	1	141,000	141,000	WYB00007 管理費区分 無		
ジョイントユニット		2P15A テスト釦付	個	1	8,090	8,090	WYB00008 管理費区分 無		
自動点滅器		200V 3A JIS2型 受台付	個	1	6,870	6,870	Y000800005-001 管理費区分 無		
ケーブル		VVR 1.6mm×3C	m	10	243	2,430	WYB00009 管理費区分 無		
ケーブル		同上	m	2.5	243	607	WYB00011 管理費区分 無		
600Vビニル絶縁電線		IV3.5mm2	m	3	105	315	WYB00010 管理費区分 無		
計						159,312			
単価						159,300	円／組		

参考資料 (1)

単-16号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-17号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（2）

単-18号 K2088001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				単位	時間	数量	1	単価	8,771
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	4.3	146	627	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ4 5 0mm 吊能力2. 0 t	時間	1	3,010	3,010	M002088001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,771				
単価						8,771	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-19号 WE123800

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	7,125
規格	D種接地 補正あり				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
電工				人	0.25	28,500	7,125		R0201 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,125			
単価							7,125		円／極	
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり								

参考資料（2）

単-20号 K0433002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	単価
							1	10,250
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.21	30,200	6,342	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	3.6	146	525	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]		最大地上高1 1. 0～1 2. 0m 最大積載荷重2 0 0 k g	時間	1	3,380	3,380	M000433002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						10,250		
単価						10,250	円／時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]