【実施】

積　算　情　報

設計書番号	508-k173330-00107-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋）道路改良（橋梁設計）業務委託
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 8年 9月 8日		
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日		
単価適用年月日	令和 8年 7月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋） 道路改良（橋梁設計）業務委託	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		5,566,265			
橋梁設計		式	1		5,566,265			
橋梁予備設計		式	1		5,566,265			
橋梁予備設計		(橋)式	1		5,566,265			内-1号 P1
共通		式	1		1,342,260			
共通（設計業務）		式	1		1,342,260			
打合せ等		式	1		1,131,700			
打合せ		業務	1	731,200	731,200			単-1号 P1
関係機関打合せ協議		式	1		400,500			内-2号 P1
その他		式	1		70,900			
照査技術者による報告		回	2	35,450	70,900			単-2号 P1
公開成果品作成		式	1		139,660			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋） 道路改良（橋梁設計）業務委託	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
公開成果品作成		業務	1	139,660	139,660			単-3号 P1
直接経費		式	1		408,874			
直接経費		式	1		408,874			
旅費交通費		式	1		42,874			
旅費交通費（率計上）（設計） 6,805,445× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		42,874			P1
電子成果品作成費		式	1		366,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×6,805千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		366,000			
直接原価		式	1		7,317,399			
その他原価		式	1		3,664,732			
業務原価		式	1		10,982,131			
一般管理費等		式	1		5,913,869			
設計業務価格		式	1		16,896,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋）道路改良（橋梁設計）業務委託	当　初	業　種	消費税相当額
			項　目	消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 16,896,000×10%		式	1		1,689,600			
業務費計		式	1		18,585,600			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務

一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 8年度 一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	6,805,445
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	3,664,732
直接原価	7,317,399
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	10,982,131
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	5,913,877
調整額	8
一般管理費等計上額	5,913,869

（直接経費　　511,954 ）

508-k173330-00107-41(0)

1(橋)式当たり内訳書

第1号内訳書　橋梁予備設計

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画	橋梁延長＝50m：基礎地盤が杭基礎を必要とする＝はい［＋10%］：	(橋) 式	1	1,291,776	1,291,776			WS406101 管理費区分 無 単-4号
設計計算	同上	(橋) 式	1	1,091,940	1,091,940			WS406102 管理費区分 無 単-5号
設計図	同上	(橋) 式	1	659,683	659,683			WS406103 管理費区分 無 単-6号
概算工事費算出	同上	(橋)式	1	729,455	729,455			WS406104 管理費区分 無 単-7号
照査	同上	(橋) 式	1	580,120	580,120			WS406105 管理費区分 無 単-8号
報告書作成	同上	(橋) 式	1	321,861	321,861			WS406106 管理費区分 無 単-9号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1(橋)式当たり内訳書

第1号内訳書	橋脚予備設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月23日 令和 8年 7月23日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐力照査（地震時保有水平耐力法）		基	1	186,670	186,670			WS406107 管理費区分 無 単-10号
現地踏査		業務	1	326,480	326,480			WS406109 管理費区分 無 単-11号
関係機関との協議資料作成		業務	1	378,280	378,280			WS406108 管理費区分 無 単-12号
合　計					5,566,265			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	関係機関打合せ協議	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月23日 令和 8年 7月23日 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	6	66,750	400,500			WS505601 管理費区分 無 単-14号
合　計					400,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	731,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝6回：	業務	1	731,200	731,200	MS505501 管理費区分 無 単-13号
計					731,200	
単価					731,200	円／業務

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	35,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	MS505801 管理費区分 無 単-15号
計					35,450	
単価					35,450	円／回

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	139,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成		業務	1	139,660	139,660	WS506601 管理費区分 無 単-16号
計					139,660	
単価					139,660	円／業務

参考資料（1）

単-4号　　WS406101

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計画	単位	（橋）式	数量	1	単価	1,291,776
規格	50m はい［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者	直接人件費	人	2.04	90,300	184,212	R0407 管理費区分 無 割増率 0% Z1
理事・技師長	同上	人	2.129	82,800	176,281	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任技師	同上	人	4.258	70,900	301,892	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（A）	同上	人	6.386	62,600	399,763	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	4.08	49,300	201,144	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		28,484	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					1,291,776	
単価					1,291,776	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい［＋10%］					

参考資料（1）

単-5号　　WS406102

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計計算	単位	（橋）式	数量	1	単価	1,091,940
規格	50m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.193	70,900	226,383	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（A）	同上	人	4.258	62,600	266,550	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	6.386	49,300	314,829	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	6.12	42,500	260,100	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		24,078	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					1,091,940	
単価					1,091,940	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい [+10%]					

参考資料（1）

単-6号　　WS406103

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	設計図	単位	（橋）式	数量	1	単価	659,683
規格	50m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	4.435	49,300	218,645	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	5.056	42,500	214,880	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	5.766	36,700	211,612	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		14,546	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					659,683	
単価					659,683	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい [+10%]					

参考資料（1）

単-7号　　WS406104

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	概算工事費算出	単位	(橋)式	数量	1	単価	729,455
規格	50m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.685	62,600	105,481	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	3.992	49,300	196,805	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	5.766	42,500	245,055	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	4.524	36,700	166,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		16,084	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					729,455	
単価					729,455	円／(橋)式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい [+10%]					

参考資料（1）

単-8号　　WS406105

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査	単位	(橋) 式	数量	1	単価	580,120
規格	50m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	1.774	82,800	146,887	R0401 管理費区分 無 割増率 0% Z1
主任技師	同上	人	2.484	70,900	176,115	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（A）	同上	人	3.903	62,600	244,327	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		12,791	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					580,120	
単価					580,120	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい [+10%]					

参考資料（1）

単-9号　WS406106

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	報告書作成	単位	（橋）式	数量	1	単価	321,861
規格	50m はい［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.419	62,600	88,829	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2.129	49,300	104,959	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1.774	42,500	75,395	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技術員	同上	人	1.242	36,700	45,581	R0406 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電子計算機使用料	2%	式	1		7,097	ZS7S70611 管理費区分 無 ZZ1
計					321,861	
単価					321,861	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m はい［＋10%］					

参考資料（1）

単-10号　WS406107

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	耐力照査（地震時保有水平耐力法）	単位	基	数量	1	単価	186,670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.1	62,600	68,860	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.7	49,300	83,810	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.8	42,500	34,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					186,670	
単価					186,670	円／基

参考資料（1）

単-11号　　WS406109

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現地踏査	単位	業務	数量	1	単価	326,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.6	70,900	113,440	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.6	62,600	100,160	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.6	49,300	78,880	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.8	42,500	34,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					326,480	
単価					326,480	円／業務

参考資料（1）

単-12号　　WS406108

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	関係機関との協議資料作成	単位	業務	数量	1	単価	378,280
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.5	49,300	172,550	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.2	42,500	136,000	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.9	36,700	69,730	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					378,280	
単価					378,280	円／業務

参考資料（1）

単-13号　　WS505501

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	731,200
規格	6回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4	70,900	283,600	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	4	62,600	250,400	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4	49,300	197,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					731,200	
単価					731,200	円／業務
J01 中間打合せ回数	6 回					

参考資料（1）

単-14号　　WS505601

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	66,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	62,600	31,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,750	
単価					66,750	円／機関・回

参考資料（1）

単-15号　　WS505801

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	35,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	70,900	35,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					35,450	
単価					35,450	円／回

参考資料（1）

単-16号　　WS506601

単価適用年月日	令和 8年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月23日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	139,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.3	42,500	55,250	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	36,700	84,410	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					139,660	
単価					139,660	円／業務

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋） 道路改良（橋梁設計）業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

508-k173330-00107-41(0)

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道306号鈴鹿亀山道路（鈴鹿中央線IC橋） 道路改良（橋梁設計）業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考