

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00001-11(0) /	設 計 者 名	
費 目	本工事費 /	工 事 名	令和8年度 一般河川椋川河川改修工事 /
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月 24日 /		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日 /		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日 /		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00 : 鈴鹿 /	
	生 コ ン	C01 : 鈴鹿 /	
	石 材	C01 : 鈴鹿 /	
適 用 工 種		河川工事 /	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない /
	週休2日制の補正	しない /
	主たる工種	01 : 河川工事 /
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) /
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し /
	対象支給品費	0円 /
	無償貸与機械等評価額	0円 /
	計上の有無	しない /
現場管理費	市街地補正	市街地以外 /
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) /
	緊急工事補正	しない /
	砂防・地滑り工事補正	しない /
一般管理費等	対象支給品費	0円 /
	無償貸与機械等評価額	0円 /
	財団法人等の補正	しない /
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外 /
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 /

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川綾川河川改修工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸			主たる工種 河川工事 施工地域 補正無し		摘要
					数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
築堤・護岸		式			1		38,839,844			
河川土工 (1号箇所)		式			1		8,061,990	✓		
掘削工		式			1		1,037,070	✓		
掘削 (河川等掘削)		土質土砂;施工方法オフ ノット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3		2,700	384.1	1,037,070	✓		単-1号
盛土工		式			1		48,355	✓		
路体(築堤)盛土		m3			190	254.5	48,355	✓		単-2号
法面整形工		式			1		66,915	✓		
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2		90	743.5	66,915	✓		単-3号
作業土工		式			1		866,820	✓		
床掘り		土質土砂	m3		220	306	67,320	✓		単-4号
埋戻し		土質	m3		390	2,050	799,500	✓		単-5号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川綾川河川改修工事	当初 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 河川改修 工事区分 築堤・護岸			主たる工種 河川工事 施工地域 補正無し		摘要
					数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
残土処理工		式			1		6,042,830	✓		
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3		2,290	2,503	5,731,870	✓		単-6号
整地		残土受入れ地での処理	m3		2,300	135.2	310,960	✓		単-7号
法覆護岸工 (1号箇所)		式			1		8,217,764	✓		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式			1		8,217,764	✓		
基礎工		コンクリート規格18-5-40(高 炉);底幅41cm;高さ26c m	m		44.3	10,500	465,150	✓		単-8号
ブロック積工		ブロック規格	m2		228	29,240	6,666,720	✓		単-9号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC- 40	m3		94	8,500	799,000	✓		単-10号
目地板		目地板の種類樹脂発泡 体(15倍発泡)t=10	m2		9.2	4,057	37,324	✓		単-11号
天端工		コンクリート規格18-8-25(高 炉)	m		42.8	4,368	186,950	✓		単-12号
小口止め工		箇所			1	62,620	62,620	✓		単-13号
護床工 (1号箇所)		式			1		5,145,040	✓		

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度	当初	事業区分		主たる工種		河川工事		
	一級河川綾川河川改修工事		工事区分	河川改修	工事地城	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護床工			式	1		5,145,040	✓		
根固めブロック製作			個	81	52,000	4,212,000	✓		単-14号
根固めブロック据付け			個	109	8,560	933,040	✓		単-15号
護岸附帯施設工（1号箇所）			式	1		2,248,040	✓		
樋管工			式	1		588,900	✓		
吐口工			箇所	1	381,300	381,300	✓		単-16号
管渠		φ300 360° 固定基礎	m	6.6	14,500	95,700	✓		単-17号
集水井			箇所	1	111,900	111,900	✓		単-18号
法留め工			式	1		1,659,140	✓		
法留め工			m	98	16,930	1,659,140	✓		単-19号
構造物撤去工（1号箇所）			式	1		1,613,922	✓		
構造物取壊し工			式	1		1,613,922	✓		

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度	当初	事業区分		主たる工種		河川工事		
	一級河川綾川河川改修工事		工事区分	河川改修	工事地域	河川工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 工法区分機械施工	m3	93	11,380	1,058,340	✓		単-20号
搬運搬		般種別コンクリート般(無筋)	m3	93	2,374	220,782	✓		単-21号
建設廃棄物受入れ料金		無筋Co	m3	93	3,600	334,800	✓		単-22号
仮設工 (1号箇所)			式	1		9,521,388			
工事用道路工			式	1		5,383,388			
工事用道路盛土			m3	620	895.5	555,210	✓		単-23号
敷砂利工		C-40	m2	370	593.5	219,595	✓		単-24号
掘削		工事用道路盛土撤去	m3	40	384.1	15,364	✓		単-25号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,503	100,120	✓		単-26号
整地		残土受入れ地での処理	m3	40	135	5,400	✓		単-27号
大型土のう		製作・設置	袋	104	7,629	793,416	✓		単-28号
大型土のう		撤去	袋	210	3,659	768,390	✓		単-29号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川綾川河川改修工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事	
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック m3	2	13,300	26,600			単-30号
暗渠排水管		φ1350 設置・撤去 m	24	120,700	2,896,800			単-31号
暗渠排水管撤去		m	8	311.7	2,493			単-32号
水替工		式	1		949,000			
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h) 未満;排水方法作業時 排水 式	1	949,000	949,000			単-33号
交通管理工		式	1		3,189,000			
交通誘導警備員		2号箇所分的人数も含 む 式	1	3,189,000	3,189,000			単-34号
河川土工(2号箇所)		式	1		4,031,700			
掘削工		式	1		422,510			
掘削		土質土砂;施工方法4-フ ンクト;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満 m3	1,100	384.1	422,510			単-35号
残土処理工		式	1		3,609,190			

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川綾川河川改修工事	当初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬			m3	1,140	532.5	607,050			単-36号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,140	2,503	2,853,420			単-37号
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	1,100	135.2	148,720			単-38号
直接工事費			式	1		38,839,844			
共通仮設			式	1		4,331,672			
共通仮設費			式	1		905,672			
準備費			式	1		154,508			
伐採			m2	150	151.2	22,680			単-39号
積込み			m2	150	75.79	11,368			単-40号
運搬			式	1	24,460	24,460			単-41号
処分		伐木	t	6	16,000	96,000			単-42号
技術管理費			式	1		751,164			

設計内訳書

工事名	令和8年度	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
	一般河川荒川河川改修工事		工事区分	河川改修	工事区分	河川改修	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
図面等作成費		2号箇所	式	1		277,064			内-1号
試験費			式	1		474,100			内-2号
共通仮設費（率計上） 38,935,844× 8.8%			式	1		3,426,000			
純工事費			式	1		43,171,516			
現場管理費 42,458,092×30.43%			式	1		12,919,000			
工事原価			式	1		56,090,516			
一般管理費等 55,377,092×（19.68%+ 0.04%）			式	1		10,919,484			
工事価格			式	1		67,010,000			
消費税相当額 67,010,000×10%			式	1		6,701,000			
工事費計			式	1		73,711,000			

- 7 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	38,935,844	
4	直接工事費	38,839,844	
5	準備費 (処分費)	96,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	467,400	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	38,935,844	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	38,478,444	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.8%	
30	計上額 単独 (追加工事)	3,426,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,426,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	38,839,844	
35	直接工事費	38,839,844	
36	非対象額計 (-)	361,400	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	361,400	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	38,478,444	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	0.95%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	0.95%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	905,672	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	164,608	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	751,164	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,331,672	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工程	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		43,171,516	
3	単独（追加工事）直接工事費		38,839,844	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,331,672	
5	非対象額計（一）		713,424	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		713,424	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		42,458,092	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		42,000,692	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		30.43%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		30.43%	
29	計上額 単独（追加工事）		12,919,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		12,919,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工程 河川工事 第 回変更

1	工事原価		56,090,516	
2	純工事費		43,171,516	
3	現場管理費		12,919,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		713,424	
7	管理費区分9		713,424	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		55,377,092	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		54,919,692	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		19.68%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		55,377,092	
23	契約保証に係る補正値 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 22,150 円
24	一般管理費等 率（補正後）		19.72%	
25	計上額 単独（追加工事）		10,919,484	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		10,919,484	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	図面等作成費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
図面等作成費	2号箇所	式	1	277,064	277,064			YAZ1002001-004 管理費区分 9	
合 計					277,064				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	試験費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土壌分析試験費	1号箇所	式	1	205,950	205,950			Y303001000-001 管理費区分 9	
土壌分析試験費	2号箇所	式	1	205,950	205,950			YAZ1002001-003 管理費区分 9	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き面め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無 (1号箇所)	
コーン指数調査	同上	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無 (2号箇所)	
合 計					474,100				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量	1	単価	743.5
規格	法面締固め無し;現場制約無し							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形			整形箇所=盛土部;法面締固めの有無=有り :現場制約の有無=無し;土質=粘質土、砂 及び砂質土、粘性土;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	743.5	743.5	CB220010 管理費区分 無 単-45号
計							743.5	
単価							743.5	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	306
規格	土質土砂								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り				土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	306	306	CB210030 管理費区分 無 単-46号
計								306	
単価								306	円／m3

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		土質		m3		1		2,050		2,050		CB210410 管理費区分 無 単-47号	
埋戻し		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法=最大埋戻し幅1m以上4m未満:		m3		1		2,050		2,050		CB210410 管理費区分 無 単-47号	
計										2,050			
単価										2,050		円/m3	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		2,503		2,503		CB210110 管理費区分 無 単-48号	
土砂等運搬		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発現場=標準:積込機種・規格=ハッ /のバケット容量0.8m3:土質=土砂(岩塊・玉 石混り土含む):DID区間の有無=無し:運 搬距離(km)(DID区間無)=15.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】		m3		1		2,503		2,503		CB210110 管理費区分 無 単-48号	
計										2,503			
単価										2,503		円/m3	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
整地		m ³	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-49号
計					135.2	
単価					135.2	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
整地		作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	135.2	135.2
計						135.2
単価						135.2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
基礎工		m	10	10,500	105,000	DXA06147 管理費区分 無 単-50号
コンクリート規格18-5-40(高炉):底幅41cm;高さ26cm						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工:裏コン厚(cm)=裏コン なし:前面勾配=前面勾配1:0.5 :打設工法=パッキン(クレーン機能付)打設:基礎 砕石の有無=無し:コンクリート種別=18-5-40(高炉):養生工の種類=一般養生・特殊 養生(練炭):基礎種別=均しコンクリート: 養生工の種類(均しCo)=一般養生:コンクリ ート種別(均しCo)=18-8-40(高炉):小型車 割増=小型車割増無し:項目=A:350mm(裏コン 0cm) N:前面勾配1:0.5:内訳=現場打基礎 コンクリート工:	m	10	10,500	105,000
計						105,000
単価						10,500
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
コンクリート規格18-5-40(高炉):底幅41cm;高さ26cm						
計						105,000
単価						10,500

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工		m ²	1	29,240	29,240	管理費区分 無 単-51号
規格						
ブロック規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格=各種:時間 的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し :練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施 工の有無=無し(胴込のみ):胴込・裏込コンクリ ート使用量(実数)=0.191m ³ /m ² :生コンクリートの 規格=18-8-25(20)(高炉):	m ²	1	29,240	29,240	管理費区分 無 単-51号
計					29,240	
単価					29,240	円/m ²

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)		m ³	1	8,500	8,500	管理費区分 無 単-52号
規格						
砕石規格再生砕石 RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石)	ブロックの種類=間知・平・連筋・緑化ブロック:胴 込・裏込材規格=再生砕石 RC-40:	m ³	1	8,500	8,500	管理費区分 無 単-52号
計					8,500	
単価					8,500	円/m ³

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m ²	1	4,057	4,057	CB224710 管理費区分 無 単-53号
規格		目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類 =樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m ²	1	4,057	4,057	CB224710 管理費区分 無 単-53号
計					4,057	
単価					4,057	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
天端工		m	10			
規格		コンクリート規格18-8-25(高炉)				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の 種類=一般養生:	m ³	0.57	76,200	43,434	CB226180 管理費区分 無 単-54号
目地板	1工事当り使用量=30m ² 未満:目地板の種類 =樹脂発泡体(15倍発泡)t=10:	m ²	0.06	4,057	243.42	CB224710 管理費区分 無 単-53号
計					43,677.42	
単価					4,368	円/m

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック据付け		個	1			
規格					1	8,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	消波根固めブロック規格=2.5t以下：ブロック移動距離=12m以下：据付面高さ(H)=-3m≤H≤3m；	個	1	2,222	2,222	CB310100 管理費区分 無 単-58号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック規格=2.5t以下：作業区分=積込み・荷卸：トラック1台当りブロック積載個数=3個：トラック1台当り運搬距離=0.5km以下；	個	1	1,787	1,787	CB310040 管理費区分 無 単-69号
消波根固めブロック据付け	消波根固めブロック規格=2.5t以下：据付場所=陸上：ブロック移動距離=12m以下：据付面高さ(H)=-3m≤H≤3m：ブロック10個当り連結金具設置数(実数=5.714個：据付方法=層積；	個	1	4,551	4,551	CB310070 管理費区分 無 単-60号
計					8,560	
単価					8,560	円/個

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
吐口工		箇所	1			
規格					1	381,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	生コン種別=18-8-40：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m3)=0 円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常；	m3	1.76	28,500	50,160	DXA31015 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物；	m2	8.57	9,366	80,266.62	CB240210 管理費区分 無 単-62号
フラップゲート	φ300	式	1	241,300	241,300	YAZ1002001-001 管理費区分 無
生コンクリート	生コン種別=18-8-40：ミキサー車種別=大型車使用：夜間基本単価加算(円/m3)=0 円：セメント種別=高炉セメント：水セメント比=W/C=60%以下：生コン区分=通常；	m3	0.18	28,500	5,130	DXA31015 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物；	m2	0.38	9,366	3,659.08	CB240210 管理費区分 無 単-62号
基面整正		m2	1.8	490	882	CB210080 管理費区分 無 単-63号
計					381,297.7	
単価					381,300	円/箇所

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
法留め工		m			10	16,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	生コン種別=18-8-40:ミキサー車種別=大型車使用:夜間基本単価加算(円/m3)=0 円:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	1.1	28,500	31,350	DXA31015 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m2	10.33	9,366	96,750.78	CB240210 管理費区分 無 単-62号
生コンクリート	生コン種別=18-8-40:ミキサー車種別=大型車使用:夜間基本単価加算(円/m3)=0 円:セメント種別=高炉セメント:水セメント比=W/C=60%以下:生コン区分=通常:	m3	0.4	28,500	11,400	DXA31015 管理費区分 無 単-61号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m2	2	9,366	18,732	CB240210 管理費区分 無 単-62号
基面整正		m2	4	490	1,960	CB210080 管理費区分 無 単-63号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類 =樹脂発泡体(15倍発泡) t=10:	m2	0.11	4,057	446.27	CB224710 管理費区分 無 単-63号
床掘り	土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上2m 未満:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m3	2.6	306	795.6	CB210030 管理費区分 無 単-46号
埋戻し	施工方法=最大埋戻し1m以上4m未満:	m3	1.7	2,050	3,485	CB210410 管理費区分 無 単-47号
土砂等運搬	土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バック ホウ バケット容量0.8m3:土質=土砂(岩塊・玉 石混り土含む):DID区間の有無=無し:運 搬距離(km)(DID区間無)=15.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1.7	2,503	4,255.1	CB210110 管理費区分 無 単-48号

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価
法留め工		m			10	16,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m3	0.9	135.2	121.68	CB210510 管理費区分 無 単-49号
計					169,296.43	
単価					16,930	円/m

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		m3	1	3,600	3,600	WB020051 管理費区分 有 単-66号
規格		無筋Co				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	3,600	3,600	
計					3,600	
単価					3,600	円/m3

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用道路盛土		m3	1	895.5	895.5	
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満:	m3	1	895.5	895.5	CB210510 管理費区分 無 単-67号
計					895.5	
単価					895.5	円/m3

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷砂利工		C-40		m ²		100		593.5					
クラッシャーラン		C-40		m ³		10		5,800		58,000		Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分=敷均し (A-X) : 施工数量=10,000m ³ 未満 : 障害の有無=無し :		m ³		10		135		1,350		CB210610 管理費区分 無 単-68号	
計										59,350			
単価								593.5		円/m ²			

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		工事用道路盛土撤去		m ³		1		384.1					
掘削		土質=土砂 : 施工方法=オープンカット : 押土の有無=無し : 障害の有無=無し : 施工数量=5,000m ³ 未満 :		m ³		1		384.1		384.1		CB210100 管理費区分 無 単-43号	
計										384.1			
単価								384.1		円/m ³			

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1	2,503	2,503	CB210110 管理費区分 無 単-48号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m ³ ：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝15.5km以下：【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]】通称10t積載【タイヤ損耗費】10t積載 良好 供用日	m ³	1	2,503	2,503	CB210110 管理費区分 無 単-48号
計					2,503	
単価					2,503	円/m ³

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入れ地での処理			1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-68号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し(ケース)：施工数量＝10,000m ³ 未満：障害の有無＝無し：	m ³	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-68号
計					135	
単価					135	円/m ³

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		製作・設置		袋		1		7,629		7,629		7,629	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分=製作・設置;袋材区分=1t土のう丸型φ110cm×108cm;袋詰土区分=購入土;設置作業半径=6m以下;設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m;		袋		1		7,629		7,629		WB252730 管理費区分 無 単-69号	
計										7,629			
単価										7,629		円/袋	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		撤去		袋		1		1,020		1,020		3,659	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分=撤去;設置作業半径=6m以下;設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m;		袋		1		1,020		1,020		WB252730 管理費区分 無 単-70号	
土砂等運搬		土砂等発生現場=標準;積込機種=規格=バックホウ;バケット容量0.8m ³ ;土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=15.5km以下;【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】1通称10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】		m ³		1		2,503		2,503		CB210110 管理費区分 無 単-48号	
整地		作業区分=残土受入れ地での処理;		m ³		1		135.2		135.2		CB210610 管理費区分 無 単-49号	
計										3,658.2			
単価										3,659		円/袋	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック		m3	1	13,300	13,300	Y007600000-004 管理費区分 T
計							13,300	
単価							13,300	円/m3

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		φ1350 設置・撤去		m	1	120,700	120,700	CB222770 管理費区分 無 単-71号 φ1350据付・撤去
計							120,700	
単価							120,700	円/m

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管撤去				m	1	311.7	311.7	CS222770 管理費区分 無 単-72号 φ1350据付・撤去
計							311.7	
単価							311.7	円/m

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水		式	1	93,400	93,400	WB252320 管理費区分 無 単-73号
ポンプ設置・撤去				箇所	1	93,400	93,400	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満: 全揚程=10m: 排水方法=作業時排水:		日	57	15,010	855,570	WB252310 管理費区分 無 単-74号
計							948,970	
単価							948,000	円/式

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		単位	数量	単価	金額	備考
不整地運搬		m ³	1	532.5	532.5	532.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	備考
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	施工数量=5,000m ³ 未満:積込機種・規格=バックホウバケット容量0.8m ³ :運搬距離(m)=130以下:	m ³	1	532.5	532.5	WB211610 管理費区分 無 単-76号
計					532.5	
単価					532.5	円/m ³

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		単位	数量	単価	金額	備考
土砂等運搬		m ³	1	2,503	2,503	2,503
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	備考
土砂等運搬	土砂等発現場=標準:積込機種・規格=バックホウバケット容量0.8m ³ :土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=15.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	2,503	2,503	CB210110 管理費区分 無 単-48号
計					2,503	
単価					2,503	円/m ³

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積み込み				m2				
集積 (人力施工) (伐木除根)				m2	1	75.79	75.79	CB320560 管理費区分 無 単-78号
計							75.79	
単価							75.79	円/m2

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬				式				
運搬費		伐木		式	1	24,460	24,460	YAZ1002002-001 管理費区分 9
計							24,460	
単価							24,460	円/式

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分		伐木		t		1		16,000		16,000		Y300200100-001 管理費区分 T	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
処分費		伐木		t		1		16,000		16,000		Y300200100-001 管理費区分 T	
計										16,000			
単価										16,000		円/t	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210100

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
掘削		土砂 オープンネット 無し 無し 5,000m3未満		m ³		1		384.1					
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価								374.37					
労務構成比率				%		35.43							
運転手 (特殊)				%		35.43		30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		19.94							
軽油				%		19.94		148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%		44.63							
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m ³		%		44.63		23,700		25,400		M000202135 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂											
J02 施工方法		オープンネット											
J03 押土の有無		無し											
J04 障害の有無		無し											
J05 施工数量		5,000m3未満											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	254.5
規格	4.0m以上 20,000m ³ 未満 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					257.39		
	労務構成比率		%	66.69			
	運転手(特殊)		%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	17.14			
	軽油		%	17.14	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	16.17			
	ブルドーザ[湿地]	通称7t級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	743.5
規格	盛土部 有り 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					765.84		
	労務構成比率		%	76.7			
	普通作業員		%	31.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	28.27	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	16.92	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	12.21			
	軽油		%	12.21	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	11.09			
	バックホウ(クローラ)[標準]	バケット容量0.8m ³	%	11.09	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	有り						
J03 現場制約の有無	無し						

- 46 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

DXA06147

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積・石積 基礎	ブロック積基礎工 裏コン なし 前面勾配1:0.5 ベッド材(クレン機能付)打設 無し 18-5-40(高炉)一般養生・特殊養生(緑炭) 均しコンクリート	m				
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=生コンクリート各種:基礎砕石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(緑炭):	m ³	0.82	81,420	66,764	CB226170 管理費区分 無 単-79号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=ベッド材(クレン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.61	45,370	27,675	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-81号
計					105,093	
単価					10,500	円/m
J01 適用区分	ブロック積基礎工					
J02 裏コン厚(cm)	裏コン なし					
J03 前面勾配	前面勾配1:0.5					
J04 打設工法	ベッド材(クレン機能付)打設					
J05 基礎砕石の有無	無し					
J06 コンクリート種別	18-5-40(高炉)					
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(緑炭)					
J08 基礎種別	均しコンクリート					
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生					
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)					
J12 小型車割増	小型車割増無し					
J15 項目	A:350mm(裏コン 0cm) N:前面勾配1:0.5					
J16 内訳	現場打基礎コンクリート工					

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	各種 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0.191m ³ /m ² 18-8-25 (20) (高炉)	m ²				
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	14,641.8	1,464,180	Q001381011 管理費区分 無 Z1
環境配慮型積ブロック		m ²	100	8,500	850,000	Y000364001-001 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	21.392	28,500	609,672	Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		148	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,924,000	
単価					29,240	円/m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 胴込コンクリートの施工の有無	無(胴込のみ)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量(実数)	0.191 m ³ /m ²					
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

- 54 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB226180

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		m ³	1			
規格 18-8-25 (高炉) 一般養生					76,200	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	2.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J02 養生工の種類	一般養生					

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

DXA31015

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		m ³	1			
規格 18-8-25 (20) 大型車使用 0円 高炉セメント W/C=60%以下 通常					28,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	1	28,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
計					28,500	
単価					28,500	円/m ³
J01 生コン種別	18-8-25 (20)					
J02 ミキサー車種別	大型車使用					
J03 夜間基本単価加算 (円/m ³)	0 円					
J04 セメント種別	高炉セメント					
J06 水セメント比	W/C=60%以下					
J07 生コン区分	通常					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB310010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック製作		単位	個	数量	1	単価	52,000
規格	2.5t以下 鋼製型枠 異形7'ブロック10t未満 18-8-40（高炉） 0.86m3を超え0.94m3以下6.60m2を超え7.27m2以下 一般							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	機械構成比率		%	2.04				
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊	%	2.04	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 消波根固め7'ブロック規格	2.5t以下						
	J02 型枠の種類	鋼製型枠 異形7'ブロック10t未満						
	J03 生コンクリート規格	18-8-40（高炉）						
	J04 1個当りコンクリート体積（m3/個）	0.86m3を超え0.94m3以下						
	J07 1個当り型枠面積（m2/個）	6.60m2を超え7.27m2以下						
	J10 養生工の種類	一般						

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB310100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

消波根固めブロック機取り		単位	個	数量	1	単価	2,222
名称							
規格	2.5t以下 12m以下 3m≦H≦3m						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,295.3			
労務構成比率		%	81.36				
土木一般世話役		%	22.05	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	20.72	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.95				
軽油		%	9.95	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.69				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8 m 3 吊能力2.9 t吊	%	8.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB310100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	2,222
消波根固めブロック横取り	2.5t以下 12m以下 -3m≦H≦3m						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸経費		式				2X000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 ブロック移動距離	12m以下						
J03 据付面高さ (H)	-3m≦H≦3m						

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB310040

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	1,787
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 3個 0.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,677.3			
労務構成比率		%	40.15				
運転手 (一般)		%	40.15	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.71				
軽油		%	16.71	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	43.14				
トラック [普通型]	通称10～11t積級	%	43.14	15,700	17,700	M00302008 管理費区分 無	
諸経費		式				2X000001 管理費区分 無	
J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
J02 作業区分	積込み・荷卸						
J03 トラック1台当りブロック積載個数	3個						
J04 トラック1台当り運搬距離	0.5km以下						

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け		単位	個	数量	1	単価	4,551
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 5.714個 層積							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						5,468.4		
労務構成比率				%	60.88			
普通作業員				%	22.33	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.44	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.66	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.81			
連結金具				%	27.43	15,000	7,428.2	Y000551001-005 管理費区分 無
軽油				%	6.38	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.31			

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB310070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	消波根固めブロック据付け		単位	個	数量	1	単価	4,551
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 5.714個 層積							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	5.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 消波根固めブロック規格	2.5t以下						
	J02 据付場所	陸上						
	J03 ブロック移動距離	12m以下						
	J04 据付面高さ（H）	-3m≦H≦3m						
	J05 ブロック10個当連結金具設置数（実数）	5.714 個						
	J06 据付方法	層積						

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

DXA31015

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		m ³	1	28,500	28,500	2002012010 管理費区分 無
規格						
18-8-40 大型車使用 0円 高炉セメント W/C=60%以下 通常						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³	1	28,500	28,500	2002012010 管理費区分 無
計					28,500	
単価					28,500	円/m ³
J01 生コン種別	18-8-40					
J02 ミキサー車種別	大型車使用					
J03 夜間基本単価加算 (円/m ³)	0 円					
J04 セメント種別	高炉セメント					
J06 水セメント比	W/C=60%以下					
J07 生コン区分	通常					

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB240210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m ²	1	9,366	9,366	
規格						
一般型枠 小型構造物						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,646.5		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	490
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					536		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	m ³	数量	1	単価	11,380
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要							
規格								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	11,377.6	11,377	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS30000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					11,380		
	単価					11,380	円／m ³	
	J01 構造物区分	無筋構造物						
	J02 工法区分	機械施工						
	J03 時間的制約の有無	無し						
	J04 夜間作業の有無	無し						
	J05 低騒音・低振動対策	必要						

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	単位	m ³	数量	1	単価	895.5
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					899.05		
労務構成比率		%		76.67			
運転手(特殊)		%		67.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		8.73			
軽油		%		8.73	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		14.6			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	バケット容量0.28m ³	%		7.64	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%		6.96	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-68号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	整地 敷均し(4-5') 10,000m ³ 未満 無し	単位	m ³	数量	1	単価	135
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					132.74		
労務構成比率		%		53.54			
運転手(特殊)		%		53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		24.68			
軽油		%		24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		21.78			
バックホウ(クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%		21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し(4-5') 10,000m ³ 未満 無し						

- 76 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-70号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m	袋		10		1,020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=-3m≦H≦2m:	日	0.087	58,020	5,047	WK250500 管理費区分 無 単-83号
諸雑費(率+まるめ)	0.4%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,200	
単価					1,020	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J04 設置作業半径	6m以下					
J05 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 φ1350据付・撤去	据付・撤去 波状管 ダブル構造 呼径1,350mm 要 全ての費用	m		1		120,700
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126,130		
労務構成比率		%	2.57			
普通作業員		%	1.56	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	0.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	96.64			
暗渠排水管	ダブル構造 呼径1,350mm	%	96.4	102,000	97,500	Z004753036 管理費区分 無
軽油		%	0.24	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.79			
バックホウ(クローラ)後方超小旋回・超低騒音・クレーン付	排ガス対策2014年バケット容量0.5~0.6m3吊2.9t	%	0.79	21,100	22,700	M000202129 管理費区分 無

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB222770

名称		単位	数量	単価	金額
暗渠排水管 φ1350掘付・撤去		m	1		120,700
規格 掘付・撤去 波状管 ダブル構造 呼径1,350mm 要 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
諸雑費		式			
J01 作業区分	掘付・撤去				
J02 管種別	波状管				
J03 管規格	ダブル構造 呼径1,350mm				
J05 継手材料費	要				
J06 費用の内訳	全ての費用				

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB222770

名称		単位	数量	単価	金額
暗渠排水管 φ1350掘付・撤去		m	1		311.7
規格 掘付・撤去 波状管 450~600mm					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価				338.4	
労務構成比率		%	100		
普通作業員		%	71.28	26,800	24,500
土木一般世話役		%	28.72	32,400	30,400
諸雑費		式			
J01 作業区分	掘付・撤去				
J02 管種別	波状管				
J04 呼径	450~600mm				

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB320510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	伐木・伐竹（伐木除根）			単位	m2	数量	1	単価	151.2
規格	伐木（人力：密）（50本/100m2以上）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					159.22				
労務構成比率			%	100					
特殊作業員			%	61.98	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	19.53	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	11.95	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力：密）（50本/100m2以上）							

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB320550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	集積（人力施工）（伐木除根）			単位	m2	数量	1	単価	75.79
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						81.238			
労務構成比率				%	100				
普通作業員				%	56.1	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	30.7	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員				%	13.2	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB226170

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		m ³		1		81,420			
標準単価		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
労務構成比率				%		67.53		74,772			
型わく工				%		20.82		31,700		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%		16.47		26,800		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%		10.4		32,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%		9.59		29,900		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%		30.86					
生コンクリート		18-5-40 高炉 W/C=60%以下		%		29.69		20,750		Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%		0.99		148		Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)				%						ZZ0000001 管理費区分 無	

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-79号

CB226170

名称		規格		単位		数量		単価		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)		m ³		1		81,420			
機械構成比率		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊		%		1.61					
諸雑費				式				9,840		10,800	
J01 生コンクリート規格		生コンクリート各種									
J02 基礎砕石の有無		無し									
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生 (練炭)									

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 ベッタ材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,330		
労務構成比率			%	35.09			
特殊作業員			%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	61.57			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油			%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-80号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 ベッタ材 (クレーン機能付) 打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	3.34			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	%	3.16	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	ベッタ材 (クレーン機能付) 打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB240210

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		m ²	1	5,327		
一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-82号

WK250500

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転		日	1	49,220		
製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	63	146	9,198	Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン付]	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	Z33000004 管理費区分 無
計					49,220	
単価					49,220	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m≦H≦2m					

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-83号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,020	
単価					58,020	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-84号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					52,650	
単価					52,650	円/日

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-85号

WX250400

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	600		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					600	
単価					600	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-86号

WX250410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1	9,680		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	46	146	6,716	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,680	
単価					9,680	円/日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

- 98 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

