【実施】

積 算 情 報

設計書番号	508-k173330-00072-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 8月 3日		
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 7月 6日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	海岸工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０３：海岸工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	離岸堤工	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
離岸堤工		式	1		61,238,010			
基礎工		式	1		6,643,000			
洗堀防止工		式	1		6,643,000			
袋型根固め工製作工	4t用	個	73	66,460	4,851,580			単-1号
袋型根固め工据付工	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し	個	73	24,540	1,791,420			単-2号
消波工		式	1		54,595,010			
消波ﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		54,595,010			
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)6t型;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)6.01t	個	322	130,500	42,021,000			単-3号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)6.01t	個	322	4,210	1,355,620			単-4号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(水中)	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5tを超え7.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し	個	227	36,270	8,233,290			単-5号
消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(水上)	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5tを超え7.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し	個	95	30,280	2,876,600			単-6号

三重県　県土整備部

508-k173330-00072-11(0)

設計内訳書

工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	離岸堤工	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識灯移設工		基	1	108,500	108,500			単-7号
直接工事費		式	1		61,238,010			
共通仮設		式	1		9,662,700			
共通仮設費		式	1		3,900,700			
運搬費		式	1		593,400			
作業船等えい航費	往路	式	1	296,700	296,700			単-8号
作業船等えい航費	復路	式	1	296,700	296,700			単-9号
準備費		式	1		999,300			
繋船費(海岸)		式	1	999,300	999,300			単-10号
安全費		式	1		1,090,000			
安全監視船		式	1	1,090,000	1,090,000			単-11号
現場環境改善費(率計上) 61,238,010× 1.99%		式	1		1,218,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事	当　初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上) 61,238,010× 9.41%		式	1		5,762,000			
純工事費		式	1		70,900,710			
現場管理費 70,900,710×25.65%		式	1		18,186,000			
工事原価		式	1		89,086,710			
一般管理費等 89,086,710×（18.6%＋ 0.04%）		式	1		16,605,290			
工事価格		式	1		105,692,000			
消費税相当額 105,692,000×10%		式	1		10,569,200			
工事費計		式	1		116,261,200			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	海岸工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	61,238,010	
4	直接工事費	61,238,010	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	61,238,010	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	61,238,010	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.84%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	9.41%	
30	計上額　単独（追加工事）	5,762,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,762,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	61,238,010	
35	直接工事費	61,238,010	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	61,238,010	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.99%	
53	計上額　単独（追加工事）	1,218,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	1,218,000	
57	共通仮設費（積上分）	2,682,700	
58	運搬費	593,400	
59	準備費・仮設費	999,300	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	1,090,000	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,662,700	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事	
2	単独（追加工事）純工事費	70,900,710	
3	単独（追加工事）　直接工事費	61,238,010	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	9,662,700	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	70,900,710	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	70,900,710	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	23.32%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	25.65%	
29	計上額　単独（追加工事）	18,186,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	18,186,000	

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　海岸工事

1	工事原価	89,086,710	
2	純工事費	70,900,710	
3	現場管理費	18,186,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	89,086,710	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	89,086,710	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.6%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	89,086,710	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　35,634 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.64%	
25	計上額　単独（追加工事）	16,605,290	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	16,605,290	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	袋型根固め工製作工	単位	個	数量	1	単価	66,460
規格	4t用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袋型根固め工製作		個	1	66,460	66,460	NYB00021 管理費区分 無 単-12号
計					66,460	
単価					66,460	円／個

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	袋型根固め工据付工	単位	個	数量	1	単価	24,540
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積込み・運搬・据付け工	作業区分＝水中設置：ブロック実質量＝4.5t 以下：片道運搬距離＝5km以下	個	1	24,540	24,540	NB310530 管理費区分 無 単-13号
計					24,540	
単価					24,540	円／個

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	単位	個	数量	1	単価	130,500
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)6t型;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)6.01t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック製作	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝5.5tを超え11.0t以下：型枠の種類＝鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積（m3/個）＝2.60m3を超え2.80m3以下：1個当り型枠面積（m2/個）＝12.56m2を超え14.36m2以下：養生工の種別＝一般：	個	1	130,500	130,500	CB310010 管理費区分 無 単-14号
計					130,500	
単価					130,500	円／個

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り	単位	個	数量	1	単価	4,210
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)6.01t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック横取り	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝5.5tを超え11.0t以下：ｸﾚｰﾝ規格＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）50t吊：ｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	4,210	4,210	CB310100 管理費区分 無 単-15号
計					4,210	
単価					4,210	円／個

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(水中)	単位	個	数量	1	単価	36,270
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5tを超え7.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積込み・運搬・据付け工	作業区分＝水中設置：ブロック実質量＝4.5t を超え7.5t以下：片道運搬距離＝5km以下：	個	1	36,270	36,270	MB310530 管理費区分 無 単-16号
計					36,270	
単価					36,270	円／個

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(水上)	単位	個	数量	1	単価	30,280
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)4.5tを超え7.5t以下;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積込み・運搬・据付け工	作業区分＝陸上設置：ブロック実質量＝4.5t を超え7.5t以下：片道運搬距離＝5km以下：	個	1	30,280	30,280	MB310530 管理費区分 無 単-17号
計					30,280	
単価					30,280	円／個

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識灯移設工	単位	基	数量	1	単価	108,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識灯移設工		基	1	108,500	108,500	NYB00009 管理費区分 無 単-18号
計					108,500	
単価					108,500	円／基

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業船等えい航費	単位	式	数量	1	単価	296,700
規格	往路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間接費　(回航又はえい航費（引船）)	ブロック実質量=4.5tを超え7.5t以下：被回航（えい航）船の保安要員=標準（2人）：	日	0.5	593,300	296,650	NB310560 管理費区分 無 単-19号
計					296,650	
単価					296,700	円／式

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	作業船等えい航費	単位	式	数量	1	単価	296,700
規格	復路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間接費 （回航又はえい航費（引船））	ブロック実質量＝4.5tを超え7.5t以下：被回航（えい航）船の保安要員＝標準（2人）：	日	0.5	593,300	296,650	WB310560 管理費区分 無 単-19号
計					296,650	
単価					296,700	円／式

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	繋船費(海岸)	単位	式	数量	1	単価	999,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間接費（繋船費）		式	1	999,300	999,300	WYB00017 管理費区分 無 単-20号
計					999,300	
単価					999,300	円／式

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安全監視船	単位	式	数量	1	単価	1,090,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船	FRP D70型 運転費 2名船員	日	12	90,800	1,089,600	WYB00008 管理費区分 無 単-21号
計					1,089,600	
単価					1,090,000	円／式

参考資料（1）

単-12号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	袋型根固め工製作	単位	個	数量	60	単価	66,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
袋詰め玉石袋材	4t用 太網タイプ	袋	60	45,300	2,718,000	Y000800005-001 管理費区分 無
割栗石	１５０－２００mm	m３	150	6,900	1,035,000	Z002140002 管理費区分 無
バックホウ運転	クローラ型山積0.8m3	日	1	71,680	71,680	WYB00022 管理費区分 無 単-22号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力２５ｔ吊	日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,162	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					3,987,742	
単価					66,460	円／個

参考資料（1）

単-13号　　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	24,540
規格	水中設置 4.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.256	30,400	7,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.256	28,700	7,347	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.256	30,200	7,731	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.256	24,500	6,272	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン付台船運転	ブロック実質量=4.5t以下：	日	0.256	416,800	106,700	WK310050 管理費区分 無 単-23号
引船運転	同上	日	0.256	238,300	61,004	WK310040 管理費区分 無 単-24号
潜水士船運転	作業種類=ブロック積込・運搬・据付工：	日	0.256	185,400	47,462	WK310060 管理費区分 無 単-25号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		1,102	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					245,400	

参考資料（1）

単-13号　　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	24,540
規格	水中設置 4.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					24,540	円／個
J01 作業区分 J02 ブロック実質量 J03 片道運搬距離	水中設置 4.5t以下 5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB310010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作	単位	個	数量	1	単価	130,500
規格	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満　18-5-40（高炉）　2.60m3を超え2.80m3以下12.56m2を超え14.36m2以下 一般						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				106,830		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	11.35	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	5.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	73.3			
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.9	21,100	28,500	Z002012008 管理費区分 無
消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	%	17.89	1,420	1,780	L001170007 管理費区分 無
軽油		%	1.51	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　CB310010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック製作	単位	個	数量	1	単価	130,500
規格	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満　18-5-40（高炉）　2.60m3を超え2.80m3以下12.56m2を超え14.36m2以下 一般						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.67			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊	%	1.67	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 J02 型枠の種類 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	5.5tを超え11.0t以下 鋼製型枠　異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満 18-5-40（高炉）					
J06 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積（m3/個） J09 1個当り型枠面積（m2/個） J10 養生工の種別	2.60m3を超え2.80m3以下 12.56m2を超え14.36m2以下 一般					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB310100

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	消波根固めブロック横取り	単位	個	数量	1	単価	4,210
規格	5.5tを超え11.0t以下　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）50t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,017.2		
労務構成比率		%	52.85			
土木一般世話役		%	19.22	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.71	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.87	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	47.15			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	最大吊上能力５０ｔ吊	%	47.15	79,600	93,200	L001130010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 ｸﾚｰﾝ規格 J05 ｸﾚｰﾝの賃料補正係数	5.5tを超え11.0t以下 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）50t吊 標準					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-16号　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	36,270
規格	水中設置 4.5tを超え7.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.323	30,400	9,819	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.323	28,700	9,270	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.323	30,200	9,754	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.323	24,500	7,913	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン付台船運転	ブロック実質量＝4.5tを超え7.5t以下：	日	0.323	581,100	187,695	MK310050 管理費区分 無 単-26号
引船運転	同上	日	0.323	238,300	76,970	MK310040 管理費区分 無 単-27号
潜水士船運転	作業種類＝ブロック積込・運搬・据付工：	日	0.323	185,400	59,884	MK310060 管理費区分 無 単-25号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		1,395	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					362,700	

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-16号　　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	36,270
規格	水中設置 4.5tを超え7.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					36,270	円／個
J01 作業区分 J02 ブロック実質量 J03 片道運搬距離	水中設置 4.5tを超え7.5t以下 5km以下					

参考資料 (1)

単-17号　　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	30,280
規格	陸上設置 4.5tを超え7.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.323	30,400	9,819	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.323	28,700	9,270	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
運転手（特殊）		人	0.323	30,200	9,754	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.323	24,500	7,913	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン付台船運転	ブロック実質量=4.5tを超え7.5t以下：	日	0.323	581,100	187,695	NK310050 管理費区分 無 単-26号
引船運転	同上	日	0.323	238,300	76,970	NK310040 管理費区分 無 単-27号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		1,379	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					302,800	
単価					30,280	円／個

参考資料（1）

単-17号　　WB310530

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積込み・運搬・据付け工	単位	個	数量	10	単価	30,280
規格	陸上設置 4.5tを超え7.5t以下 5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 作業区分	陸上設置					
J02 ブロック実質量	4.5tを超え7.5t以下					
J03 片道運搬距離	5km以下					

参考資料（1）

単-18号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識灯移設工	単位	基	数量	1	単価	108,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.75	30,400	22,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	24,500	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	4	683.3	2,733	CB224410 管理費区分 無 単-28号
アンカー筋挿入（コンクリート躯座拡幅）		本	4	1,178	4,712	CB434220 管理費区分 無 単-29号
交通船費		日	0.75	55,390	41,542	WYB00010 管理費区分 無 単-30号
計					108,537	
単価					108,500	円／基

参考資料 (1)

単-19号　　WB310560

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間接費 (回航又はえい航費 (引船))	単位	日	数量	1	単価	593,300
規格	4.5tを超え7.5t以下 標準 (2人)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	37,400	74,800	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通船員		人	2	29,500	59,000	R0127 管理費区分 無 割増率 0% Z1
重油	A重油 (ローリー)	L	664	125.5	83,332	Z006700002 管理費区分 無 Z1
引船	[鋼製] D 450PS型 35GT	供用日	1.65	61,000	100,650	M003102007 管理費区分 無 Z1
クレーン付台船	80t吊 (11棚)	供用日	1.63	169,000	275,470	Y005926002-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					593,300	
単価					593,300	円／日
J01 ブロック実質量 J02 被回航 (えい航) 船の保安要員	4.5tを超え7.5t以下 標準 (2人)					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-20号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	間接費 (繋船費)	単位	式	数量	1	単価	999,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	13.5	37,400	504,900	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通船員		人	10.1	29,500	297,950	R0127 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水士		人	2.3	52,400	120,520	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	2.3	33,000	75,900	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					999,300	
単価					999,300	円／式

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-21号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安全監視船	単位	日	数量	1	単価	90,800
規格	FRP D70型 運転費 2名船員						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A	ローリー	L	14	125.5	1,757	Z304010160 管理費区分 無 Z1
高級船員		人	1.2	37,400	44,880	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通船員		人	1.2	29,500	35,400	R0127 管理費区分 無 割増率 0% Z1
交通船［FRP製］	D 70PS型 3.0GT	日	1	3,210	3,210	M301280000 管理費区分 無 Z1
交通船［FRP製］	同上	供用日	1.65	3,360	5,544	M301280000 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					90,800	
単価					90,800	円／日

参考資料（2）

単-22号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	71,680
規格	クローラ型山積0.8m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	117	146	17,082	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準値）バケット容量０．８ｍ３	供用日	1.41	17,300	24,393	M000202019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,680	
単価					71,680	円／日

参考資料（2）

単-23号　　WK310050

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付台船運転	単位	日	数量	1	単価	416,800
規格	4.5t以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	37,400	37,400	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通船員		人	2	29,500	59,000	R0127 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油	船舶用	L	127	131	16,637	Z006702001 管理費区分 無 Z1
クレーン付台船	４５～５０ｔ吊	供用日	1.91	159,000	303,690	M003002041 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					416,800	
単価					416,800	円／日
J01 ブロック実質量	4.5t以下					

参考資料（2）

単-24号　　WK310040

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	引船運転	単位	日	数量	1	単価	238,300
規格	4.5t以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	37,400	74,800	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
重油	A重油（ローリー）	L	374	125.5	46,937	Z006700002 管理費区分 無 Z1
引船	【鋼製】 Ｄ ４５０ＰＳ型 ３５ＧＴ	供用日	1.91	61,000	116,510	M003102007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		53	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					238,300	
単価					238,300	円／日
J01 ブロック実質量	4.5t以下					

参考資料 (2)

単-25号　　WK310060

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	潜水士船運転	単位	日	数量	1	単価	185,400
規格	ブロック積込・運搬・据付工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	37,400	37,400	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水士		人	1	52,400	52,400	R0128 管理費区分 無 割増率 0% Z1
潜水連絡員		人	1	33,000	33,000	R0129 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油	船舶用	L	110	131	14,410	Z006702001 管理費区分 無 Z1
潜水士船	D 180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	1.91	25,200	48,132	M003105002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					185,400	
単価					185,400	円／日
J01 作業種類	ブロック積込・運搬・据付工					

参考資料 (2)

単-26号　　WK310050

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	クレーン付台船運転	単位	日	数量	1	単価	581,100
規格	4.5tを超え7.5t以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	1	37,400	37,400	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通船員		人	2	29,500	59,000	R0127 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油	船舶用	L	142	131	18,602	Z006702001 管理費区分 無 Z1
クレーン付台船	80t吊	供用日	1.91	244,000	466,040	M003002042 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					581,100	
単価					581,100	円／日
J01 ブロック実質量	4.5tを超え7.5t以下					

参考資料（2）

単-27号　　WK310040

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	引船運転	単位	日	数量	1	単価	238,300
規格	4.5tを超え7.5t以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人	2	37,400	74,800	R0126 管理費区分 無 割増率 0% Z1
重油	A重油（ローリー）	L	374	125.5	46,937	Z006700002 管理費区分 無 Z1
引船	［鋼製］ D 450PS型 35GT	供用日	1.91	61,000	116,510	M003102007 管理費区分 無 Z1
諸経費（まるめ）		式	1		53	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					238,300	
単価					238,300	円／日
J01 ブロック実質量	4.5tを超え7.5t以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-28号　　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.3
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				720.84		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	45.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
ガソリン	レギュラー	%	1.92	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.05			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2kVA	%	0.98	455	533	L001110001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-28号　CB224410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	683.3
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力φ３８～４０ｍｍ	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-29号　CB434220

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）	単位	本	数量	1	単価	1,178
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,245.8		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	55.21	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.51	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.32	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-30号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通船費	単位	日	数量	1	単価	55,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油	A重油（ローリー）	L	14	125.5	1,757	Z006700002 管理費区分 無
高級船員		人	1.2	37,400	44,880	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
交通船［FRP製］	D 70PS型 3.0GT	日	1	3,210	3,210	M301280000 管理費区分 無
交通船［FRP製］	同上	供用日	1.65	3,360	5,544	M301280000 管理費区分 無
計					55,391	
単価					55,390	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800005-001	袋詰め玉石袋材	4t用 太網タイプ	袋	45,300	令和 8	7	単-12
Y005926002-001	クレーン付台船	８０ｔ吊（１１欄）	供用日	169,000	令和 8	7	単-19

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和8年度 南若松地区海岸海岸高潮対策（離岸堤）工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考