

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173320-00047-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度 主要地方道四日市補給鹿線舗装修繕工事
所属名	鈴鹿建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年8月14日		
単価適用年月日	令和8年8月14日		
適用単価 地区	一般材料	C00: 鈴鹿	
	生コン	C01: 鈴鹿	
	石材	C01: 鈴鹿	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	06: 舗装工事
	施工地域補正	市街地(DID補正)(I)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地(DID補正)(I)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地 (D1D補正) (1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		11,171,494			
舗装工			式	1		9,522,847			
切削・パ・レイ工			式	1		9,522,847			
切削・パ・レイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;7577外 材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	2,130	4,013	8,547,690			単-1号
処置搬(路面切削)		処置別As	m3	107	2,209	236,363			単-2号
処置分		処置別7577外殻	m3	107	2,350	251,450			単-3号
クラック防止シート		G・Asシート(100)相 当品	m	213	2,288	487,344			単-4号
区画線工			式	1		739,397			
区画線工			式	1		739,397			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	600	436.5	261,900			単-5号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 主要地方道四日市楠鈴鹿線舗装修繕工事			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		工事区分 道路修繕		施工地域 市街地 (D I D補正) (1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	4	522.1	2,088			単-6号			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	815.9	81,590			単-7号			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110	988.9	108,779			単-8号			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	20	1,091	21,820			単-9号			
高視認性区画線		施工方法区分777式(溶融式);規格・仕様区分実線 15cm	m	300	877.4	263,220			単-10号			
道路付属施設工			式	1		188,200						
道路付属物工			式	1		188,200						
道路鉄		道路鉄規格 ;施工区分小型鉄;施工規模10個以上30個未満	個	25	7,528	188,200			単-11号			
構造物撤去工			式	1		26,250						
道路付属施設撤去工			式	1		26,250						

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 主要地方道四日市橋鈴鹿線舗装修繕工事		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		施工地域 市街地(DID補正) (1)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路舗装撤去	施工区分穿孔式;施工規模10個以上30個未満	個	25	1,050	26,250			単-12号
仮設工		式	1		694,800			
交通管理工		式	1		694,800			
交通誘導警備員		式	1		694,800			内-1号
直接工事費		式	1		11,171,494			
共通仮設		式	1		2,573,000			
共通仮設費		式	1		224,000			
運搬費		式	1		224,000			
建設機械運搬費		台	2	112,000	224,000			単-13号
共通仮設費(率計上) 11,171,494×21.03%		式	1		2,349,000			
純工事費		式	1		13,744,494			
現場管理費 13,744,494×43.68%		式	1		6,003,000			

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00047-11(0)

設計内訳書

工事名 令和8年度 主要地方道四日市橋鈴鹿線舗装修繕工事		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 舗装工事		施工地域 市街地(DID補正) (1)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		19,747,494			
一般管理費等 19,747,494×(22.01%+0.04%)		式	1		4,353,506			
工事価格		式	1		24,101,000			
消費税相当額 24,101,000×10%		式	1		2,410,100			
工事費計		式	1		26,511,100			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	11,171,494	
4	直接工事費	11,171,494	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	251,450	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械等価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	11,171,494	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	10,920,044	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	15.02%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	21.03%	
30	計上額 単独 (追加工事)	2,349,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,349,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,171,494	
35	直接工事費	11,171,494	
36	非対象額計 (一)	251,450	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分丁	251,450	
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	10,920,044	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.69%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.69%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	224,000	
58	運搬費	224,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,573,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00047-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	簡装工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	13,744,494	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	11,171,494	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,573,000	
5	非対象額計 (一)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (十)	0	
11	無償貸付機械評価額 (十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	13,744,494	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	13,493,044	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	36.4%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	43.68%	
29	計上額 単独 (追加工事)	6,003,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,003,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工程

舗装工事

1	工事原価	19,747,494	
2	純工事費	13,744,494	
3	現場管理費	6,003,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	19,747,494	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	19,496,044	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.01%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	19,747,494	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 7,898 円
24	一般管理費等率(補正後)	22.05%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,353,506	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,353,506	

- 1 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	18	21,400	385,200			WB010211 管理費区分 無 単-27号
交通誘導警備員B		人日	18	17,200	309,600			WB010212 管理費区分 無 単-28号
合 計					694,800			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;757t材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m ²	1	4,013	4,013	管理費区分 無 単-14号
計					4,013	
単価					4,013	円/m ²

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削)	般種別As	m ³	1	2,209	2,209	管理費区分 無 単-15号
計					2,209	
単価					2,209	円/m ³

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		処分費		m3	1	2,350	2,350	管理費区分 無 単-16号
計							2,350	
単価							2,350	円/m3

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート		G・Asシート (100) 相当品		m	1	338	338	CB430930 管理費区分 無 単-17号
クラック防止シート (材料費)				m	1	1,950	1,950	CB430931 管理費区分 無 単-18号
計							2,288	
単価							2,288	円/m

- 4 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 5 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 6 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 9 -

三重県 県土整備部

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 8月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 10 -

三重県 果土整備部

1次単価表

単-11号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙規格 : 施工区分小型紙; 施工規模10個以上30個未満		個	1	7,528	7,528	管理費区分 無 単-25号
計					7,528	
単価					7,528	円/個

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去 施工区分穿孔式; 施工規模10個以上30個未満		個	1	1,050	1,050	管理費区分 無 単-26号
計					1,050	
単価					1,050	円/個

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		運搬区分=路面切削機 (ホイール部材積込付) 2.0m: 片道運搬距離 (実数入力) =55.9km : その他の諸料金の有無=無: 運搬中の賃料 (損料)の有無=無:		台	1	112,000	112,000	R010010 管理費区分 無 単-29号
計							112,000	
単価							112,000	円/台

- 13 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WB430210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型 (20) DS3000 タックコート		m ²	100		4,013	
土木一般世話役				人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000		t	12.573	20,320	255,483	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	142	6,106	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下: 即日舗設の層数=一層:		日	0.137	263,900	36,154	RK430050 管理費区分 無 単-30号 Z1
路面清掃車運転		同上		日	0.137	82,500	11,302	RK430060 管理費区分 無 単-31号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	170,700	23,385	RK430070 管理費区分 無 単-32号 Z1

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-16号

WB020051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月14日
 令和 8年 8月14日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)	As塊		m3	100	2,350	235,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計						235,000	
単価						2,350	円/m3

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB430930

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月14日
 令和 8年 8月14日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート張	全ての費用		m		357.18		
標準単価							
労務構成比率			%	91.91			
普通作業員			%	50.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	5.8	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.69	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.87			
軽油			%	0.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.22			

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	785	19,625	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,698	ZS8000004 管理費区分 無
計					436,500	
単価					436.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m		1,000		522.1					
区画線設置 (溶融式) 昼間		実線15cm 制約無し		m		1,000		253		253,000		Z001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg		570		395		225,150		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25		187		4,675		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg		25		785		19,625		Z004354001 管理費区分 無	
経油				L		47		146		6,862		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式		1				12,788		ZS8000004 管理費区分 無	
計										522,100			
単価										522.1		円/m	
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		溶融式手動											
J03 豪雪補正の有無		無し											
J04 規格・仕様区分		実線 15cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		無し											
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%											

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m		1,000		522.1					
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー											
J12 プライマー規格		アスファルト舗装											
J13 費用の内訳		全ての費用											

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	453	453,000	Z001036031 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	453	453,000	Z001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	252	284,760	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	187	9,350	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	785	39,250	Z004354001 管理費区分 無
怪油		L	84	146	12,264	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		17,276	ZS8000004 管理費区分 無
計					815,900	
単価					815.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	453	453,000	Z001036031 管理費区分 無
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WB821210

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			988.9
区画線設置 (溶融式)		昼間	m	1,200	630	756,000	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	kg	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無
怪油			L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		11,049	ZS8000004 管理費区分 無
計						988,900	
単価						988.9	円/m
J01 夜間作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%					

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WB821210

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			988.9
J11 塗料区分		白					
J12 プライマー規格		アスファルト舗装					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m				
規格	ファルト舗装 全ての費用	単位		数量	1,000	1,091
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	素雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	630	756,000	Z001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	785	23,550	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,337	ZS8000004 管理費区分 無し
計					1,091,000	
単価					1,091	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 素雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-23号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m				
規格	ファルト舗装 全ての費用	単位		数量	1,000	1,091
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-24号

WB821310

単-24号

WB821310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 8月14日
令和 8年 8月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m 25kg/1000m全ての費用							1,000		877.4
	名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000		324		324,000		Z001056001 管理費区分 無
	塗料		kg	780		650		507,000		Y000500000-007 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	37.5		187		7,012		Z004352001 管理費区分 無 Z1
	プライマー		kg	25		780		19,500		Y000519000-004 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	59		146		8,614		Z006702002 管理費区分 無 Z1
	ガソリン	レギュラー	L	2.8		152		425		Z006704001 管理費区分 無 Z1
	諸雑費 (単+まるめ)	2%	式	1				10,849		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
	計							877,400		
	単価							877.4	円/m	
	J01 夜間作業の有無	無し								
	J02 施工方法区分	リブ式								
	J03 豪雪補正の有無	無し								
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
	J05 時間的制約の有無	無し								
	J06 未供用区間の場合の補正	無し								

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-24号

WB821310

単-24号

WB821310

高視認性区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	金額	摘要
名称	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 780kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 37.5kg/1000m 25kg/1000m全ての費用							
規格								877.4
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
J07 塗料使用量		780 kg/1000m						
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ						
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		37.5 kg/1000m						
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m						
J12 費用の内訳		全ての費用						
					</			

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-25号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工（道路紙設置）				単位	個	数量	1	単価	7,528
規格	小型紙 手間+材料費 小型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm10個以上30個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路紙設置工 小型紙 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm		個	1	7,528.5	7,528	Q001332005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							7,528			
単価							7,528	円／個		
J01 施工区分		小型紙								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 規格・仕様		小型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm								
J04 施工規模		10個以上30個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-26号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路付属物撤去工（道路紙）			単位	個	数量	1	単価	1,050
規格	穿孔式 10個以上30個未満 無 無								
価格									
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工				穿孔式	個	1	1,050	1,050	Q001334002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,050	
単価								1,050	円／個
J01 施工区分				穿孔式					
J02 施工規模				10個以上30個未満					
J03 夜間作業の補正				無					
J04 時間制約を受ける場合の補正				無					

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

WB010211

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	20803 管理費区分 無 増増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						21,400	
単価						21,400	円/人日

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

WB010212

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	17,200	17,200	20804 管理費区分 無 増増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,200	
単価						17,200	円/人日

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WB010010

単-29号

WB010010

単価適用年月日

令和 8年 8月14日

歩掛適用年月日

令和 8年 8月14日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	貨物自動車による運搬 (1車1回)				単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	路面切削機 (ホイール磨材積込付) 2.0m 55.9km 無 無									

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	1	112,000	112,000	Z006811003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					112,000	
単価					112,000	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール磨材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	55.9 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料 (損料) の有無	無					

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-30号

WK430050

単-30号

WK430050

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 8月14日

令和 8年 8月14日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	263,900
規格	7cm以下 一層						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	Z0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	215	146	31,390	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・磨材積込装置付]	排出ガス対策 (第3次) 切削幅×深さ 2.0×0.23m	供用日	1.28	158,000	202,240	M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 Z1	
計					263,900		
単価					263,900	円/日	
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設の層数	一層						

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-31号

WK430060

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
規格 7cm以下 一層						Z1
軽油		L	39	146	5,694	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		供用日	1.15	44,000	50,600	Z1 M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計					82,500	
単価					82,500	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下				
J02 即日舗設の層数		一層				

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-32号

WK430070

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー運転		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
規格 7cm以下 一層						Z1
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]		供用日	1.28	103,000	131,840	Z1 M001003045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		46	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計					170,700	
単価					170,700	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下				
J02 即日舗設の層数		一層				

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-33号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日				
規格	7cm以下 一層	単位		数量	1	単価 63,880
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	146	4,234	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量10t	供用日	1.28	23,000	29,440	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					63,880	
単価					63,880	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-34号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月14日 令和 8年 8月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		日				
規格	7cm以下 一層	単位		数量	1	単価 60,040
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型 (2014年規制)]	運転質量13~14t	供用日	1.28	20,800	26,624	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					60,040	
単価					60,040	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 42 -

三重県 県土整備部

