

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173320-00081-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度 一級河川小野川堆積土砂撤去工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
決 算 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 7日		
適用単価 地区	一 般 材 料	C00 : 鈴鹿	
	生 コ ン	C01 : 鈴鹿	
	石 材	C01 : 鈴鹿	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川小野川堆積土砂撤去工事	当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
河川修繕		式	1		16,027,243				
河川土工		式	1		11,753,260				
掘削工		式	1		960,250				
掘削	土質土砂;施工方法オフ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	2,500	384.1	960,250			単-1号	
残土処理工		式	1		9,803,507				
土砂等運搬(不整地運搬車による運搬)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,490	453.3	1,128,717			単-2号	
積込(4-ス)	土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	2,500	251.1	627,750			単-3号	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	2,490	3,096	7,709,040			単-4号	
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	2,500	135.2	338,000			単-5号	
伐木除根工		式	1		989,503				
伐木・伐竹	樹木・竹の区分 樹木密 集度及び施工区分伐木 (機械施工)	m2	3,700	37.66	139,342			単-6号	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00081-11(0)

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川小野川堆積土砂撤去工事	当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事	施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
集積積込み		m2	3,700	64.4	238,280			単-7号	
伐木伐竹運搬		m3	67	1,103	73,901			単-8号	
伐木等処分費		t	37	14,540	537,980			単-9号	
仮設工		式	1		4,273,983				
工事用道路工		式	1		3,466,783				
盛土		m3	490	135	66,150			単-10号	
山土		m3	580	2,500	1,450,000			単-11号	
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100 mm	m3	18	5,935	106,830			単-12号	
掘削	土質土砂;施工方法オフ ソット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	510	384.1	195,891			単-13号	
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	510	3,096	1,578,960			単-14号	
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	510	135.2	68,952			単-15号	

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川小野川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	河川工事	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
交通管理工			式	1		807,200			
交通誘導警備員			式	1		807,200			内-1号
直接工事費			式	1		16,027,243			
共通仮設			式	1		2,171,600			
共通仮設費			式	1		507,800			
技術管理費			式	1		507,800			
図面等作成費			式	1	248,000	248,000			単-16号
土質区分判定試験			試験	1	53,800	53,800			単-17号
土壌分析試験費			試験	1	206,000	206,000			単-18号
共通仮設費（率計上） 15,970,080×10.42%			式	1		1,664,000			
純工事費			式	1		18,199,043			
現場管理費 17,687,880×36.42%			式	1		6,441,000			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 一級河川小野川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種		河川工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額				
工事原価			式	1		24,640,043				
一般管理費等 24,128,880×(21.56%+ 0.04%)			式	1		5,210,957				
工事価格			式	1		29,851,000				
消費税相当額 29,851,000×10%			式	1		2,985,100				
工事費計			式	1		32,836,100				

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00081-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	16,027,243	
4	直接工事費	16,027,243	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	537,980	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	57,163	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	57,163	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	15,970,080	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	15,489,263	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.42%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	10.42%	
30	計上額 単独 (追加工事)	1,664,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,664,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,027,243	
35	直接工事費	16,027,243	
36	非対象額計(一)	537,980	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	537,980	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	15,489,263	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.53%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2.53%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	507,800	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	507,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,171,800	

- 2 -

三重県 県土整備部

508-k173320-00081-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	18,199,043	
3	単独(追加工事) 直接工事費	16,027,243	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	2,171,800	
5	非対象額計(一)	511,163	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	454,000	間接費非対象額
9	管理費区分T	57,163	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	17,687,880	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	17,207,063	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.42%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	36.42%	
29	計上額 単独(追加工事)	6,441,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,441,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号	第	回変更
主工種	河川工事	

1	工事原価	24,640,043	
2	純工事費	18,199,043	
3	現場管理費	6,441,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	511,163	
7	管理費区分9	454,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	57,163	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	24,128,880	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	23,648,063	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	24,128,880	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 9,651 円
24	一般管理費等 率(補正後)	21.6%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,210,957	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,210,957	

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から	既契約数量	出来高数量	出来高累計	前回残工事	今回残工事

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法=ブツカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	土質=土砂;施工方法=ブツカット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満:	m3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-19号
	計					384.1	
単価						384.1	円/m3

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬(不整地運搬車による運搬)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	施工数量=5,000m3未満;積込機種・規格=バックホウバケット容量0.8m3;運搬距離(m)=100以下:	m3	1	453.3	453.3	FB211810 管理費区分 無 単-20号
	計					453.3	
単価						453.3	円/m3

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ハース)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満		m3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-21号
計							251.1	
単価							251.1	円/m3

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-22号
計							3,096	
単価							3,096	円/m3

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-23号
計					135.2	
単価					135.2	円/m3
						</

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単-6号

単価適用年月日

令和 8年 8月 7日

歩掛適用年月日

令和 8年 8月 7日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹		単位	m2	数量	1	単価	37.66
規格	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(機械施工)							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	伐木・伐竹 (伐木除根)	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分=伐木 (機械施工) :	m2	1	37.66	37.66	CB320510 管理費区分 無 単-24号	
	計					37.66		
	単価					37.66	円／m2	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み		m2	1	64.4	64.4	CB320560 管理費区分 無 単-25号
集積積込み (機械施工) (伐木除根)		m2	1	64.4	64.4	CB320560 管理費区分 無 単-25号
計					64.4	
単価					64.4	円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐木伐竹運搬		m3	1	1,103	1,103	CB320580 管理費区分 無 単-26号
運搬 (伐木除根)		m3	1	1,103	1,103	CB320580 管理費区分 無 単-26号
計					1,103	
単価					1,103	円/m3

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐木等処分費		t	1	14,540	14,540	14,540
処分費 (t)		t	1	14,540	14,540	14,540
計					14,540	
単価					14,540	円/t

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		m3	1	135	135	135
整地	作業区分=敷均し (ルース) : 施工数量=10,000m3未満: 障害の有無=無し:	m3	1	135	135	135
計					135	
単価					135	円/m3

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
山土		m3		1		2,500		2,500		ZA10030420 管理費区分 無	
計								2,500			
単価								2,500		円/m3	
山土		盛土用（現場渡し）		m3		1		2,500		2,500	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷砂利		m3		1		5,800		5,800		Z002120003 管理費区分 無	
砕石規格C-40:敷厚100mm											
クラッシャーラン		C-40		m3		1		5,800		Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分=敷均し（A-S）：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：		m3		1		135		CB210610 管理費区分 無 単-28号	
計								5,935			
単価								5,935		円/m3	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂:施工方法=オープンカット:押土無し:障害無し:施工数量=5,000m3未満	m3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-19号
計						384.1	
単価						384.1	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,096	3,096	CB210110 管理費区分 無 単-22号
計						3,096	
単価						3,096	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
整地		作業区分残土受入れ地での処理		m3		1		135.2		135.2		B210610 管理費区分 無 単-23号	
計										135.2			
単価										135.2		円/m3	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
図面等作成費		縦断面1枚、横断面2枚		m2		1		248,000		248,000		YB00006 管理費区分 9 / 単-31号	
計										248,000			
単価										248,000		円/式	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質区分判定試験		式	1	53,800	53,800	TB010370 管理費区分 無 単-32号
計					53,800	
単価					53,800	円/試験

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土壌分析試験費		式	1	206,000	206,000	WB010370 管理費区分 有 単-33号
計					206,000	
単価					206,000	円/試験

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単-19号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m ³ 未満						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				374.37		
労務構成比率		%	35.43			
運転手 (特殊)		%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	19.94			
軽油		%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.63			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.8m ³	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m ³ 未満					

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-20号

WB211810

単-20号

WB211810

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務等調整

令和 8年 8月 7日

令和 8年 8月 7日

00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		単位	m ³	数量	100	単価	453.3
規格	5,000m3未満 バックホウバケット容量0.8m3 100以下							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不整地運搬車運転	施工数量=5,000m3未満：	日	0.532	85,200	45,326	M210340 管理費区分 無 単-34号 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					45,330		
	単価					453.3	円／m ³	
	J01 施工数量	5,000m3未満						
	J02 積込機種・規格	バックホウバケット容量0.8m3						
	J03 運搬距離（m）	100以下						

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 積込 (ルーズ)				単位 m 3	数量 1	単価 251.1
規格 土砂 土量50,000m3未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				249.36		
労務構成比率		%	39.5			
運転手 (特殊)		%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.55			
軽油		%	19.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.95			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット 容量0.8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 7日 令和 8年 8月 7日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 土砂等運搬				単位 m ³	数量 1	単価 3,096
規格 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 22.5km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,856.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001* 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.8m3					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	22.5km以下					

- 22 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210610

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地		m ³	1	135.2			
残土受入れ地での処理							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					133.07		
労務構成比率		%	52.73				
運転手 (特殊)		%	52.73		30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83		148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	バケット容量0.8m ³	%	21.44		8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB320510

名称		単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
伐木・伐竹 (伐木除根)		m ²	1	37.66			
伐木 (機械施工)							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					37.28		
労務構成比率		%	46.93				
運転手 (特殊)		%	38.97		30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世帯役		%	7.82		32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%					R0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	12.25				
軽油		%	12.22		148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%	40.82				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.31		14,700	15,800	M000202133 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (2014年規制) バケット容量0.5m ³	%	28.31		14,700	15,800	M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント [掘み及び切断機能付バケット]	容量0.4m ³ 開口幅880~1000mm 切断寸法400mm	%	12.39		6,450	6,410	M000291003 管理費区分 無

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB320560

単-25号

CB320560

単価適用年月日

令和 8年 8月 7日

歩掛適用年月日

令和 8年 8月 7日

労務等調整

00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	64.4
規格	無し									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	除根作業の有無	無し								

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB320580

単-26号

CB320580

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 8月 7日
令和 8年 8月 7日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬 (伐木除根)			単位	m3	数量	1	単価	1,103
規格	機械施工 無し 無し 6.0km以下								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,124.9				
労務構成比率			%	31.47					
運転手 (一般)			%	31.47	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率			%	11.86					
軽油			%	11.86	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	56.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル・深あおり] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	56.67	35,847	34,069 (33,300) (769)		M000301017 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 積込条件		機械施工							
J02 除根作業の有無		無し							
J03 DID区間の有無		無し							
J08 運搬距離 (機械・除根無・DID無)		6.0km以下							

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

WB020052

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
伐木等処分費 (t)				t	100	14,540	1,454,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計							1,454,000	
単価							14,540	円/t

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号

CB210610

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		敷均し (A-S*) 10,000m3未満 無し		m3	1	135		
標準単価						132.74		
労務構成比率				%	53.54			
運転手 (特殊)				%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率				%	24.68			
軽油				%	24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.78			
バックホウ (クローラ) [標準]		バケット容量0.8m3		%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し (A-S*)						
J02 施工数量		10,000m3未満						
J03 障害の有無		無し						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-29号

WB010211

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,400	
単価					21,400	円/人日

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-30号

WB010212

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,200	
単価					17,200	円/人日

- 32 -

三重県 県土整備部

FYB00006

名称	规格/条件	单位	数量	单价	金额	摘要
断面图1枚、模断面图2枚		m2	1		248,000	
断面图等作成費	断面图1枚、模断面图2枚	式	1	248,000	248,000	管理費区分 9% 増増率 0%
計					248,000	
単価					248,000	円/m2

WB010370

名称		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格							
土質等試験費 (一式入力)							
53.8千円				1	53,800	53,800	Y007541000-/ 管理費区分 無
計						53,800	
単価						53,800	円/式
J01 土質等試験費 (千円)		53.8 千円					

参考資料 (1)

単-33号

WB010370

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費 (一式入力)		206千円		式	1	206,000	206,000	Y007541000- 管理費区分 9
計							206,000	
単価							206,000	円/式
J01 土質等試験費 (千円)		206 千円						

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-34号

WK210340

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転		5,000m3未満		日	1	85,200	85,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
燃料				L	133	146	19,418	Z006702002 管理費区分 無 Z1
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]		全旋回式 通称 6～7 積級		日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							85,200	
単価							85,200	円/日
J01 施工数量		5,000m3未満						

- 36 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]