

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00088-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月18日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月16日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤 (左岸)			式	1		13,702,223			
砂防土工			式	1		166,378			
盛土工			式	1		82,060			
盛土(流用土)			m3	10	8,206	82,060			単-1号
作業土工			式	1		84,318			
床掘			m3	6	10,290	61,740			単-2号
埋戻し			m3	3	7,526	22,578			単-3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工			式	1		8,078,900			
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工			式	1		6,537,907			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し	m3	85	34,900	2,966,500			単-4号
外部型枠			m2	35	11,620	406,700			単-5号
人工地山		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し	m3	47	33,810	1,589,070			単-6号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
外部型枠		m2	60	11,620	697,200			単-7号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32	t	0.67	248,900	166,763			単-8号	
コンクリート削孔	削孔長0.61m;削孔径39 mm	孔	74	4,951	366,374			単-9号	
足場		式	1	345,300	345,300			単-10号	
コンクリート副堰堤工		式	1		901,890				
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高 炉B);養生費一般養生; 生コンクリート割増額無し	m3	8	39,840	318,720			単-11号	
外部型枠		m2	10	11,620	116,200			単-12号	
人工地山	コンクリート規格18-5-40(高 炉B);養生費一般養生; 生コンクリート割増額無し	m3	9	33,810	304,290			単-13号	
外部型枠		m2	14	11,620	162,680			単-14号	
側壁護岸嵩上げ		式	1		478,903				
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高 炉B);養生費一般養生; 生コンクリート割増額無し	m3	6	34,250	205,500			単-15号	
外部型枠		m2	17	11,620	197,540			単-16号	

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート			m3	0.6	45,370	27,222			単-17号
型枠工			m2	0.8	5,327	4,261			単-18号
足場			式	1	44,380	44,380			単-19号
かご工			式	1		160,200			
かごマット設置		幅120cm;高さ50cm;種別ｽﾎｰﾌﾟ式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類現地発生石;詰石規格	m	10	16,020	160,200			単-20号
仮設工			式	1		5,456,945			
工事用道路工			式	1		3,921,752			
工事用道路盛土			m3	1,100	814.2	895,620			単-21号
盛土撤去			m3	660	812.2	536,052			単-22号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	300	593	177,900			単-23号
敷砂利撤去			m3	19	812.2	15,431			単-24号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
敷鉄板		m2	81	2,087	169,047			単-25号	
土のう		袋	35	8,379	293,265			単-26号	
土のう		袋	327	4,675	1,528,725			単-27号	
土のう		袋	144	2,123	305,712			単-28号	
土砂・土のう締切工		式	1		1,359,234				
土のう		袋	153	8,379	1,281,987			単-29号	
土のう		袋	9	2,123	19,107			単-30号	
土のう		袋	57	1,020	58,140			単-31号	
汚濁防止工		式	1		175,959				
土のう		袋	21	8,379	175,959			単-32号	
砂防堰堤 （右岸）		式	1		18,866,501				
砂防土工		式	1		234,838				

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土工			式	1		150,520			
盛土(流用土)			m3	20	7,526	150,520			単-33号
作業土工			式	1		84,318			
床掘			m3	6	10,290	61,740			単-34号
埋戻し			m3	3	7,526	22,578			単-35号
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工			式	1		3,326,203			
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工			式	1		2,649,780			
人工地山（本堤工）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し	m3	54	33,810	1,825,740			単-36号
外部型枠			m2	42	11,620	488,040			単-37号
足場			式	1	107,800	107,800			単-38号
人工地山（副堤工）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し	m3	4	33,810	135,240			単-39号
外部型枠			m2	8	11,620	92,960			単-40号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側壁護岸嵩上げ		式	1		484,183			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し	m3	6	34,250	205,500			単-41号
外部型枠		m2	18	11,620	209,160			単-42号
均しコンクリート		m3	0.6	45,370	27,222			単-43号
型枠工		m2	0.8	5,327	4,261			単-44号
足場		式	1	38,040	38,040			単-45号
かご工		式	1		192,240			
かごマット設置	幅120cm;高さ50cm;種別スロープ式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類現地発生石;詰石規格	m	12	16,020	192,240			単-46号
仮設工		式	1		15,305,460			
工事用道路工		式	1		6,737,709			
工事用道路盛土	現場内流用	m3	710	386.1	274,131			単-47号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路盛土		m3	520	814.2	423,384			単-48号
盛土撤去	加佐登ヤード	m3	1,700	2,429	4,129,300			単-49号
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	190	593	112,670			単-50号
敷砂利撤去	加佐登ヤード	m3	30	2,429	72,870			単-51号
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置	m2	85	1,999	169,915			単-52号
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分撤去	m2	166	212.7	35,308			単-53号
土のう	大型土のう規格 移設	袋	30	2,123	63,690			単-54号
土のう	大型土のう規格	袋	248	3,062	759,376			単-55号
土木シート撤去工		m2	1,716	401.2	688,459			単-56号
暗渠排水管撤去工		m	44	195.6	8,606			単-57号
土砂・土のう締切工		式	1		904,149			
土のう	大型土のう規格 移設	袋	123	2,123	261,129			単-58号

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策			主たる工種	砂防・地すべり等工事	
			工事区分	砂防堰堤			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう		大型土のう規格 撤去	袋	210	3,062	643,020			単-59号
仮水路工			式	1		4,318,200			
コルゲートパイプ		管規格ラップ型	m	60	71,970	4,318,200			単-60号
汚濁防止工			式	1		423,402			
土のう		大型土のう規格 撤去	袋	21	3,062	64,302			単-61号
建設廃棄物処分費		廃プラ	m3	27	13,300	359,100			単-62号
交通管理工			式	1		2,922,000			
交通誘導警備員			式	1	2,922,000	2,922,000			単-63号
直接工事費			式	1		32,568,724			
共通仮設			式	1		3,873,030			
共通仮設費			式	1		565,030			
運搬費			式	1		331,180			

設計内訳書

工事名	R8一級水系鈴鹿川水系安楽川砂防（堰堤改築）工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	29		331,180			内-1号
技術管理費		式	1		233,850			
土壌分析等試験費		式	1		233,850			内-2号
共通仮設費（率計上） 32,568,724×10.16%		式	1		3,308,000			
純工事費		式	1		36,441,754			
現場管理費 36,239,004×32.86%		式	1		11,908,000			
工事原価		式	1		48,349,754			
一般管理費等 48,147,004×（19.99%＋ 0.04%）		式	1		9,643,246			
工事価格		式	1		57,993,000			
消費税相当額 57,993,000×10%		式	1		5,799,300			
工事費計		式	1		63,792,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	32,568,724	
4	直接工事費	32,568,724	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	359,100	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	32,568,724	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	32,209,624	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.16%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	10.16%	
30	計上額 単独（追加工事）	3,308,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,308,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	32,568,724	
35	直接工事費	32,568,724	
36	非対象額計（－）	359,100	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	359,100	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	32,209,624	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.99%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	565,030	
58	運搬費	331,180	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	233,850	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,873,030	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	36,441,754	
3	単独（追加工事）直接工事費	32,568,724	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,873,030	
5	非対象額計（一）	202,750	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	202,750	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	36,239,004	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	35,879,904	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	32.86%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：1日 工期：230日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.86%	
29	計上額 単独（追加工事）	11,908,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,908,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	48,349,754	
2	純工事費	36,441,754	
3	現場管理費	11,908,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	202,750	
7	管理費区分9	202,750	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	48,147,004	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	47,787,904	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.99%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	48,147,004	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 19,258 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.03%	
25	計上額 単独（追加工事）	9,643,246	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,643,246	

29t当たり内訳書

第1号内訳書		仮設材運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・関東・北陸・中部 7.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無	t	58	4,210	244,180			WYB00103 管理費区分 無 単-98号 (WB010020) 往復 重量× 2
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	29	3,000	87,000			WB010030 管理費区分 無 単-99号
合 計					331,180			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土壌分析等試験費						単価適用年月日	令和 8年 7月16日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壌分析試験費		式	1	202,750	202,750			ZYX0000001 管理費区分 9
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
合 計					233,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	10,290
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-67号			
計						10,290				
単価						10,290	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	85	単価	34,900
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	m 3	85	33,810	2,873,850	WB330440 管理費区分 無 単-68号			
チップング（既設堰堤腹付け面）			m2	36	1,308	47,088	WB330470 管理費区分 無 単-69号			
岩盤清掃			m2	36	1,264	45,504	WB330480 管理費区分 無 単-70号			
計						2,966,442				
単価						34,900	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	人工地山					単位	m3				
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し					単位		数量	1	単価	33,810
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分＝30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無＝無：生コンクリートの規格＝18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：養生方法＝一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m 3	1	33,810		33,810		WB330440 管理費区分 無 単-68号	
計								33,810			
単価								33,810		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

单-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	248,900
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D29～32									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径＝SD345 D29～D32：ラフレンスクレーン賃料補正係数＝標準：		t	1	248,900		248,900	WB240750 管理費区分 無 単-72号	
計								248,900		
単価								248,900	円／t	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔				孔	数量	1	単価	4,951
規格	削孔長0.61m;削孔径39mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔		75φ材径=D29：削孔深（mm）=600mm以上700mm以下：	箇所	1	4,951	4,951	CB435810 管理費区分 無 単-73号		
計						4,951			
単価						4,951	円／孔		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	足場				単位	式	数量	1	単価	345,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場工		工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛㎡	43	4,047		174,021	WB252110 管理費区分 無 単-74号	
足場設置・撤去 [砂防]				m	54	3,170		171,180	WB330340 管理費区分 無 単-75号	
計								345,201		
単価								345,300	円／式	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	8	単価	39,840
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	m 3	8	33,810	270,480	WB330440 管理費区分 無 単-68号			
チップング（岩盤面・打継面）			m2	12	2,755	33,060	WB330460 管理費区分 無 単-76号			
岩盤清掃			m2	12	1,264	15,168	WB330480 管理費区分 無 単-70号			
計						318,708				
単価						39,840	円／m3			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

1次単価表

単-13号

単-13号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	人工地山					単位	m3				
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し					単位		数量	1	単価	33,810
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分＝30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無＝無：生コンクリートの規格＝18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：養生方法＝一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		m 3	1	33,810		33,810		WB330440 管理費区分 無 単-68号	
計								33,810			
単価								33,810		円／m3	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	6	単価	34,250
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	m 3	6	33,810	202,860	WB330440 管理費区分 無 単-68号			
チップング（既設堰堤腹付け面）			m2	2	1,308	2,616	WB330470 管理費区分 無 単-69号			
計						205,476				
単価						34,250	円／m3			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	45,370
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	45,370	45,370		CB240010 管理費区分 無 単-77号	
計							45,370			
単価							45,370		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：		m 2	1	5,327	5,327		CB240210 管理費区分 無 単-78号	
計							5,327			
単価							5,327		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				式	数量	1	単価	44,380
規格									
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	足場設置・撤去 [砂防]		m	14	3,170	44,380	WB330340 管理費区分 無 単-75号		
計						44,380			
単価						44,380	円／式		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	かごマット設置				単位	m	数量	1	単価	16,020
	幅120cm;高さ50cm;種別ｽﾎｰﾌﾟ式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類現地発生石;詰石規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾎｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	1	16,020		16,020		CB225030 管理費区分 無 単-79号	
計							16,020			
単価							16,020		円／m	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工事用道路盛土			単位	m3	数量	1	単価	814.2
規格				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号		
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-80号		
計						814.2			
単価						814.2	円／m3		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	盛土撤去				単位	m3	数量	1	単価	812.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	384.1		384.1	CB210100 管理費区分 無 単-81号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m 3	1	428.1		428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号	
計								812.2		
単価								812.2	円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利				m2	1	593	593		WYB00001 管理費区分 無 単-82号	
計							593			
単価							593		円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷砂利撤去				単位 m3	数量	1	単価	812.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-81号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号		
計						812.2			
単価						812.2	円／m3		

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板				単位	m2	数量	81	単価	2,087
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置：	m2	81	226.1	18,314.1	WB253610 管理費区分 無 単-83号			
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝200日：整備費の有無＝有：	枚	18	8,370	150,660	WB253630 管理費区分 無 単-84号			
計						168,974.1				
単価						2,087	円／m2			

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	8,379
	大型土のう規格 製作・設置						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-85号
計						8,378.2	
単価						8,379	円／袋

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	4,675
規格	大型土のう規格 隣接地から流用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	2,123	2,123	WB252730 管理費区分 無単-86号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無単-66号	
大型土のう工	作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	2,123	2,123	WB252730 管理費区分 無単-86号	
計					4,674.1		
単価					4,675	円／袋	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう			単位	袋	数量	1	単価	8,379
規格	大型土のう規格 製作・設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-85号		
計						8,378.2			
単価						8,379	円／袋		

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう				袋				
規格	大型土のう規格 撤去				単位		数量	1	単価 1,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020		WB252730 管理費区分 無 単-87号	
計						1,020			
単価						1,020		円／袋	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう			単位	袋	数量	1	単価	8,379
規格	大型土のう規格 製作・設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-85号		
計						8,378.2			
単価						8,379	円／袋		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土(流用土)				単位	m3	数量	1	単価	7,526
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1	7,526	7,526	CB210410 管理費区分 無 単-64号			
計						7,526				
単価						7,526	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	10,290
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-67号			
計						10,290				
単価						10,290	円／m3			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	7,526
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1	7,526	7,526	CB210410 管理費区分 無 単-64号		
計						7,526			
単価						7,526	円／m3		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人工地山（本堤工）				単位	m3	数量	1	単価	33,810
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	33,810	33,810		WB330440 管理費区分 無 単-68号	
計							33,810			
単価							33,810		円／m3	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

1次単価表

単-38号

単-38号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称 規格	足場				単位	式	数量	1	単価	107,800
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	34	3,170		107,780	WB330340 管理費区分 無 単-75号	
計								107,780		
単価								107,800	円／式	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人工地山（副堤工）				単位	m3	数量	1	単価	33,810
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	33,810	33,810		WB330440 管理費区分 無 単-68号	
計							33,810			
単価							33,810		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	6	単価	34,250
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	m 3	6	33,810	202,860	WB330440 管理費区分 無 単-68号			
チップング（既設堰堤腹付け面）			m2	2	1,308	2,616	WB330470 管理費区分 無 単-69号			
計						205,476				
単価						34,250	円／m3			

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	外部型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-71号			
計						11,620				
単価						11,620	円／m2			

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	均しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	45,370
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	45,370	45,370		CB240010 管理費区分 無 単-77号	
計							45,370			
単価							45,370		円／m3	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠工				単位	m2	数量	1	単価	5,327
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し コンクリート：	m 2	1	5,327	5,327	CB240210 管理費区分 無 単-78号			
計						5,327				
単価						5,327	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	かごマット設置				単位 m	数量	1	単価	16,020
	幅120cm;高さ50cm;種別ｽﾎｰﾌﾟ式;規格高さ50cm×幅120cm;詰石種類現地発生石;詰石規格								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ふとんかご		作業区分＝設置：ふとんかご種別＝ｽﾎｰﾌﾟ式 ：ふとんかご規格＝高さ50cm×幅120cm：	m	1	16,020	16,020	CB225030 管理費区分 無 単-79号		
計						16,020			
単価						16,020	円／m		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	386.1
規格	現場内流用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-80号			
計						386.1				
単価						386.1	円／m3			

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	814.2
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1	428.1	428.1	CB210110 管理費区分 無 単-66号			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-80号			
計						814.2				
単価						814.2	円／m3			

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	盛土撤去				単位	m3	数量	1	単価	2,429
規格	加佐登ヤード				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-88号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-89号			
計						2,428.3				
単価						2,429	円／m3			

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利				m2	1	593	593		WYB00033 管理費区分 無 単-90号	
計							593			
単価							593		円／m2	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷砂利撤去		単位	m3	数量	1	単価	2,429
	加佐登ヤード							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）			土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-65号
土砂等運搬			土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-88号
整地			作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-89号
計							2,428.3	
単価							2,429	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板				単位	m2	数量	85	単価	1,999
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置：	m2	85	226.1	19,218.5	WB253610 管理費区分 無 単-83号			
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝200日：整備費の有無＝有：	枚	18	8,370	150,660	WB253630 管理費区分 無 単-91号			
計						169,878.5				
単価						1,999	円／m2			

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	敷鉄板				単位	m2	数量	1	単価	212.7
	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分撤去									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝撤去：	m2	1	212.7	212.7	WB253610 管理費区分 無 単-92号			
計						212.7				
単価						212.7	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	3,062
	大型土のう規格						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ッ ク しゃ しゃ ッ ク容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-88号
計						3,062	
単価						3,062	円／袋

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート撤去工				単位	m2	数量	1	単価	401.2
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木シート撤去工				m2	1	401.2	401.2		WYB00098 管理費区分 無	
計							401.2			
単価							401.2		円／m2	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管撤去工				単位	m	数量	1	単価	195.6
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：	m	1	195.6		195.6		CB222770 管理費区分 無 単-93号	
計							195.6			
単価							195.6		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	3,062
	大型土のう規格 撤去						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バ ッ ク しゃ しゃ ッ ク容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-88号
計						3,062	
単価						3,062	円／袋

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	コルゲートパイプ				単位 m	数量	1	単価	71,970
	管規格ラップ型								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コルゲートパイプ		作業区分＝据付・撤去：規格＝ラップ型：パイプ径＝2000以上2500以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	71,970	71,970	CB222890 管理費区分 無 単-94号		
計						71,970			
単価						71,970	円／m		

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう	単位	袋	数量	1	単価	3,062
	大型土のう規格 撤去						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸｹｯﾄ ｳｵﾙｳﾞｳﾞ ｳｵﾙｳﾞ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】【	m3	1	2,042	2,042	CB210110 管理費区分 無 単-88号
計						3,062	
単価						3,062	円／袋

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物処分費		廃プラ		m3	1	13,300	13,300		WYB00034 管理費区分 有 単-95号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式				
規格					単位		数量	1	単価 2,922,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	114	21,400	2,439,600	WB010211 管理費区分 無 単-96号		
交通誘導警備員 B			人日	28	17,200	481,600	WB010212 管理費区分 無 単-97号		
計						2,921,200			
単価						2,922,000	円／式		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	7,526
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,182.2		
労務構成比率			%	99.41			
普通作業員			%	88.45	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.96	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン		レギュラー	%	0.36	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.23			
タンパ及びランマ		質量 通称6 0～8 0 k g 級	%	0.23	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					249.36		
労務構成比率			%	39.5			
運転手（特殊）			%	39.5	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.55			
軽油			%	19.55	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.95			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0. 8m3	%	40.95	21,500	22,200	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m3			1	428.1
標準単価				395.09		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	10,290
規格	土砂 現場制約あり								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					11,256				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり							

参考資料（1）

単-68号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	33,810
規格	30m3/日以上80m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.8	30,400	54,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	4	28,700	114,800		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.8	24,500	117,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	28,500	2,964,000		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	1.6	52,800	84,480		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		16%		式	1		45,400		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,381,000			
単価							33,810		円／m 3	
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-69号 WB330470

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	チップング（既設堰堤腹付け面）				単位	m2	数量	100	単価	1,308
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.11	30,400	3,344	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	0.35	24,500	8,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
油圧式トンネル切削機運転						日	0.96	123,800	118,848	WK330200 管理費区分 無 単-100号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									130,800	
単価									1,308	円／m2

参考資料 (1)

単-70号 WB330480

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	岩盤清掃				単位	m2	数量	10	単価	1,264
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		17%	式	1			1,830	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							12,640			
単価							1,264	円／m2		

参考資料（1）

単-71号 WB330330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工 [砂防]	単位	m 2	数量	100	単価	11,620
規格	標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.9	30,400	118,560	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	14.9	32,300	481,270	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.85	28,700	24,395	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	8.5	24,500	208,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2.3	52,800	121,440	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		25%	式	1		208,085	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,162,000	
単価						11,620	円／m 2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準 (1.0)					

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 90 -

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB435810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔				箇所	数量	1	単価	4,951
規格	D29 600mm以上700mm以下				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					4,662.7				
労務構成比率			%	63.88					
特殊作業員			%	34.37	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	12.41	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	10.26	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	36.12					
注入材		エポキシ	%	36.12	3,400	4,300	Z004720001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 アンカー材径	D29								
J02 削孔深（mm）	600mm以上700mm以下								

参考資料（1）

単-74号 WB252110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	4,047
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.5	30,400	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工			人	4.5	33,400	150,300	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2.7	24,500	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.8	52,800	42,240	L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		33%	式	1		100,410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						404,700	
単価						4,047	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-75号 WB330340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場設置・撤去 [砂防]				単位	m	数量	10	単価	3,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.4	33,400		13,360		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.4	24,500		9,800		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		21%	式	1			5,500		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							31,700			
単価							3,170		円／m	

参考資料（1）

単-76号 WB330460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	チッピング（岩盤面・打継面）				単位	m2	数量	10	単価	2,755
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.4	28,700	11,480	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		26%					式	1	5,680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									27,550	
単価									2,755	円／m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.34						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB225030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ふとんかご			単位	m	数量		単価	
規格	設置 スロ-ﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm			単位			1		16,020
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						16,447			
労務構成比率				%	31.91				
普通作業員				%	16.29	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.31	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.27	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	5.04	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	63.28				
ふとんかご		パネルタイプ 4.0 13×50×120cm		%	30.93	5,080		5,080	Z004004003 管理費区分 無
鉄線箆用割詰石		15～20cm		%	24.43	7,050		6,900	ZE00101601 管理費区分 無
軽油				%	2.15	148		146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号 CB225030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ふとんかご				単位	m	数量	1	単価	16,020
規格	設置 ｽﾎｰﾌﾟ 式 高さ50cm×幅120cm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.81						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	%	4.81	19,300		19,200		M000202053 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ふとんかご種別		ｽﾎｰﾌﾟ 式								
J03 ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135
規格	敷均し（ルズ） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルズ） 10,000m3未満 無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-81号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						374.37				
労務構成比率				%	35.43					
運転手（特殊）				%	35.43	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.94					
軽油				%	19.94	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.63					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） パケット容量0.8m3		%	44.63	23,700		25,400		M000202135 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料 (1)

単-82号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1	135	13	CB210610 管理費区分 無 単-80号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1	5,800	580	Z002120003 管理費区分 無			
計						593				
単価						593	円／m2			

参考資料 (1)

単-83号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去			単位 m2	数量	100	単価	226.1
	設置							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.152	30,400	4,620	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.152	33,400	5,076	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.152	24,500	3,724	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.152	59,030	8,972	WK250590 管理費区分 無 単-103号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		218	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						22,610		
単価						226.1	円／m2	
J01 作業区分		設置						

参考資料（1）

単-84号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 200日 有				単位		数量	1	単価 8,370
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	200	38	7,600		Y007214000-005 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,370			
単価						8,370		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		200 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-85号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	7,699
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.294	30,400		8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.294	28,700		8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.294	24,500		7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,220		14,470		WK250500 管理費区分 無 単-104号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			243		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							76,990			
単価							7,699		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-86号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	2,123
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.145	30,400		4,408		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.145	28,700		4,161		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.145	24,500		3,552		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.145	62,680		9,088		WK250500 管理費区分 無 単-105号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1			21		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							21,230			
単価							2,123		円／袋	
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-87号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,020
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,020	5,047	WK250500 管理費区分 無 単-106号			
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						10,200				
単価						1,020	円／袋			
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,042
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 11.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,884.3				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		11.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料 (1)

単-90号 WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	0.1	135.2	13	CB210610 管理費区分 無 単-89号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1	5,800	580	Z002120003 管理費区分 無			
計						593				
単価						593	円／m2			

参考資料（1）

単-91号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 200日 有				単位		数量	1	単価 8,370
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	200	38	7,600		Y007214000-004 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,370			
単価						8,370		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		200 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-92号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	212.7
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.143	30,400	4,347		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.143	33,400	4,776		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.143	24,500	3,503		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.143	59,030	8,441		WK250590 管理費区分 無 単-103号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		203		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							21,270			
単価							212.7		円／m2	
J01 作業区分		撤去								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	195.6
規格	撤去 波状管 200～400mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					212.2					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	69.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.53	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管									
J04 呼び径	200～400mm									
</										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB222890

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コルゲートパイプ				単位	m	数量	1	単価	71,970
規格	据付・撤去 ラップ型 2000以上2500以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						242,700				
労務構成比率				%	17.06					
普通作業員				%	8.72	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.26	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	81.88					
コルゲートパイプ		損料		%	81.22	197,000		28,700		Y001660000-004 管理費区分 無
軽油				%	0.66	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.06					

参考資料 (1)

単-95号 WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラ				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		廃プラ		m 3	1	13,300	13,300		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

参考資料 (1)

単-96号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

参考資料 (1)

単-97号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

WYB00103

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量	1	単価	4,210
規格	往復 重量×2 北海道・東北・関東・北陸・中部 7.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,210		4,210		Z006810101 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,210			
単価								4,210		円／t	

参考資料 (1)

単-99号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000	Z006800001 管理費区分 無
計									3,000	
単価									3,000	円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（2）

単-100号 WK330200

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	油圧式トンネル切削機運転				日		数量	1	単価	123,800
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	104	146	15,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	供用日	1.6	25,400	40,640	M000202135 管理費区分 無 Z1			
油圧式トンネル切削機既設砂防堰堤（チップング用）		（ベースマシン含まず） 通称2000kg級	供用日	1.6	23,600	37,760	M007500155 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						123,800				
単価						123,800	円／日			

参考資料（2）

単-101号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	170,200
規格	SD345 D29～D32 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工				人	1.2	31,600		37,920		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.1	24,500		2,450		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.04	52,800		2,112		L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2		t	1.03	116,000		119,480		Z001102021 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1			5,198		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								170,200		
単価								170,200		円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D29～D32 標準								

参考資料（2）

単-102号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月16日 令和 8年 7月16日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	差筋および杭頭処理 SD345 D29～D32 標準				単位		数量	1	単価 78,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工			人	2	31,600	63,200		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		1,540		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						78,760			
単価						78,760		円／t	
J01 組立区分		差筋および杭頭処理							
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～D32							
J03 ラフレンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料（2）

単-103号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,030			
単価						59,030	円／日		

参考資料（2）

単-104号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 49,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						49,220			
単価						49,220	円／日		
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		5m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-105号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	移設（撤去・再設置） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 62,680
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	146	16,060	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.52	10,800	16,416	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						62,680			
単価						62,680	円／日		
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-106号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月16日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月16日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,020			
単価						58,020	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料

[illegible]