

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	508-k173440-00087-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事
所 属 名	津建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月24日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月24日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	D00：津	
	生 コ ン	D01：津・久居	
	石 材	D01：津	
適 用 工 種	< 河川工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	01: 河川工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		主たる工種					
			河川維持・修繕	河川工事	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕				式	1		29,396,220			
河川土工				式	1		19,600,170			
掘削工				式	1		2,126,340			
掘削			土質土砂;施工方法ナット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1,800	346.9	624,420			単-1号 週休有
土砂運搬工				m3	1,800	834.4	1,501,920			単-2号 週休有
残土処理工				式	1		17,473,830			
積込			現場	m3	1,800	262	453,600			単-3号 週休有
土砂分別工				m3	600	262	151,200			単-4号 週休有
土砂等運搬			現場→ストックヤード	m3	1,790	4,053	7,254,870			単-5号 週休有
積込			ストックヤード	m3	1,800	262	453,600			単-6号 週休有
土砂等運搬			ストックヤード→処分場	m3	1,790	2,934	5,251,860			単-7号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設発生土受入費			m3	2,150	1,818	3,908,700			単-8号 週休有
仮設工			式	1		9,796,050			
工事用道路工			式	1		6,510,850			
工事用道路盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	300	252	75,600			単-9号 週休有
盛土材		汎用土	m3	300	3,098	929,400			単-10号 週休有
敷砂利		C-40 t=10cm	m2	110	593.8	65,318			単-11号 週休有
敷鉄板		鋼材規格22×1.624×3.048(mm);作業区分設置・撤去	式	1	1,930,000	1,930,000			単-12号 週休有
大型土のう			袋	190	8,538	1,622,220			単-13号 週休有
現場発生品運搬		廃プラスチック	t	6	10,540	63,240			単-14号 週休有
産業廃棄物受入料金		廃プラスチック	t	6	40,000	240,000			単-15号 週休有
仮設管		φ500 ポリエチレン管	m	16	5,105	81,680			単-16号 週休有
工事用道路掘削			m3	310	346.9	107,539			単-17号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		現場→(栗真)仮置き場	m3	470	2,832	1,331,040			単-18号 週休有
整地		(栗真)仮置き場	m3	470	137.9	64,813			単-19号 週休有
汚濁防止工			式	1		355,200			
汚濁防止フェンス			m	15	23,680	355,200			単-20号 週休有
交通管理工			式	1		2,930,000			
交通誘導警備員			式	1	2,930,000	2,930,000			単-21号 週休有
直接工事費			式	1		29,396,220			
共通仮設			式	1		7,912,296			
共通仮設費			式	1		5,403,296			
運搬費			式	1		2,377,760			
仮設材運搬費			t	193	12,320	2,377,760			単-22号 週休有
準備費			式	1		2,660,516			

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分		主たる工種		河川工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（除草）			m2	4,400	12.14	53,416			単-23号 週休有
一般廃棄物受入料金		草	t	78	21,200	1,653,600			単-24号 週休有
運搬		枝葉・幹	m3	20	3,500	70,000			単-25号 週休有
産業廃棄物受入料金		枝葉・幹	t	11	14,000	154,000			単-26号 週休有
運搬		根株	m3	13	3,500	45,500			単-27号 週休有
産業廃棄物受入料金		根株	t	7	18,000	126,000			単-28号 週休有
運搬		草根	m3	36	3,500	126,000			単-29号 週休有
産業廃棄物受入料金		草根	m3	36	12,000	432,000			単-30号 週休有
技術管理費			式	1		365,020			
土質試験費			回	2	57,610	115,220			単-31号 週休有
土壌分析費			回	1	249,800	249,800			単-32号 週休有
共通仮設費（率計上） 26,200,374×9.58%			式	1		2,509,000			

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 二級河川田中川河川堆積土砂撤去工事			当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種 河川工事		
					工事区分	共通仮設費	施工地域 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		37,308,516			
現場管理費 31,497,270×33%			式	1		10,394,000			
工事原価			式	1		47,702,516			
一般管理費等 41,891,270×(20.31%+0.04%)			式	1		8,524,484			
工事価格			式	1		56,227,000			
消費税相当額 56,227,000×10%			式	1		5,622,700			
工事費計			式	1		61,849,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		31,761,820	✓
4	直接工事費		29,395,220	✓
5	準備費 (処分費)		2,365,600	✓
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		6,514,300	✓
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		5,561,446	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		5,561,446	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		26,200,374	✓
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		25,247,520	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		9.49%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		9.58%	✓ 週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,509,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,509,000	✓

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		29,395,220	✓
35	直接工事費		29,395,220	✓
36	非対象額計 (-)		4,148,700	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		4,148,700	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		25,247,520	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.33%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.33%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		6,403,296	
58	運搬費		2,377,760	
59	準備費・仮設費		2,650,516	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		365,020	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		7,912,296	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		37,308,516	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		29,396,220	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		7,912,296	
5	非対象額計 (-)		5,811,246	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		249,800	間接費非対象額
9	管理費区分T		5,561,446	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械等価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		31,497,270	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		30,544,416	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		32.35%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		33%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独 (追加工事)		10,394,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		10,394,000	

一般管理費等

所属名 津建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 河川工事
第 回変更

1	工事原価		47,702,516	
2	純工事費		37,308,516	
3	現場管理費		10,394,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		5,811,246	
7	管理費区分9		249,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		5,561,446	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		41,891,270	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		40,938,416	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		20.31%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		41,891,270	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 16,756 円
24	一般管理費等 率 (補正後)		20.35%	
25	計上額 単独 (追加工事)		8,524,484	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		8,524,484	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂;施工方法=ブッカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	346.9	346.9	CB210100 管理費区分 無 単-33号
計					346.9	
単価					346.9	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工		m3	1	834.4	834.4	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	施工数量=5,000m3未満;積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3);運搬距離(m)=250以下;	m3	1	834.4	834.4	WB211810 管理費区分 無 単-34号
計					834.4	
単価					834.4	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	4,053
規格	現場→ストックヤード								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬				m3	1	4,053	4,053	WYB00001 管理費区分 無 単-36号	
計							4,053		
単価							4,053	円／m3	

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込			単位	m3	数量	1	単価	252
規格	ストックヤード								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1	252	252	CB210020 管理費区分 無 単-35号		
計						252			
単価						252	円/m3		

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 ストックヤード→処分場	単位 m3	数量 1	単価 2,934	金額 2,934	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-37号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハ ク初山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】10t積級】【タイヤ損耗費10t 積級 良好 供用日】	m3	1	2,934	2,934	
計					2,934	
単価					2,934	円/m3

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	建設発生土受入費	単位 m3	数量 1	単価 1,818	金額 1,818	摘要 Y007600000-001 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	1	1,818	1,818	
計					1,818	
単価					1,818	円/m3

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	工事用道路盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位 m3	数量 1	単価 252	金額 252	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-35号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	1	252	252	
計					252	
単価					252	円/m3

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土材 流用土	単位 m3	数量 100	単価 3,098	金額 3,098	摘要 CB210020 管理費区分 無 単-35号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満:	m 3	100	252	25,200	
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=機料+機耗費:普通 標準作業:供用日当り運転時間=4.8時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=5.9時間:	時間	39.2	7,260	284,592	K0301002 管理費区分 無 単-38号
計					309,792	
単価					3,098	円/m3

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	袋	1	8,538		
積込 (バレーズ)	m ³	0.8	252	201.6	CB210020 管理費区分 無 単-35号
土砂等運搬	m ³	0.8	2,845	2,276	WYB00003 管理費区分 無 単-41号
大型土のう工	袋	1	4,995	4,995	WB252730 管理費区分 無 単-42号
大型土のう工	袋	1	1,065	1,065	WB252730 管理費区分 無 単-43号
計				8,537.6	
単価				8,538	円/袋

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品運搬	t	1	10,540		
廃プラスチック	t	1	10,540	10,540	CB010410 管理費区分 無 単-44号
計				10,540	
単価				10,540	円/t

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	40,000
規格	廃プラスチック				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	廃プラスチック				t	1	40,000	40,000	Y007600001-004 管理費区分 T	
計								40,000		
単価								40,000	円/t	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設管				単位	m	数量	1	単価	5,105
規格	φ500 ポリエチレン管				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分=据付・撤去；管種別=波纹管；呼び径=450～600mm；継手材料費=不要；費用の内訳=全ての費用；				m	1	5,105	5,105	CB222770 管理費区分 無 単-45号	
計								5,105		
単価								5,105	円/m	

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	工事用道路掘削			単位	m3	数量	1	単価	346.9
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	346.9	346.9	CB210100 管理費区分 無 単-33号			
計					346.9				
単価					346.9	円／m3			

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,832
規格	現場→(栗真)仮置き場									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土砂等運搬			m3	1	2,832	2,832		WYB00004 管理費区分 無 単-46号		
計						2,832				
単価						2,832		円/m3		

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地			単位	m3	数量	1	単価	137.9
規格	(渠真) 仮置き場								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（h-ス）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1	137.9	137.9	CB210610 管理費区分 無 単-39号		
計						137.9			
単価						137.9	円／m3		

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス			単位	m	数量	1	単価	23,680
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	1	3,347	3,347	WB253020 管理費区分 無 単-47号	
汚濁防止フェンス賃料				m	1	20,325	20,325	Y007610000-002 管理費区分 無	
計							23,672		
単価							23,680	円／m	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員			人	86	21,828	1,877,208	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員A			人	60	17,544	1,052,640	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B							
計						2,929,848	
単価						2,930,000	円/式

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費			t	1	4,660	4,660	12,320
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		発注機関区分=関東・中部・近畿；片道運搬距離 (実数入力) =10.7km；製品長区分=12m以内；運搬割増率=各種 (実数入力)；運搬割増率 (実数入力) =0；その他の諸料金の有無=無；	t	1	4,660	4,660	RB010020 管理費区分 無 単-48号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		同上	t	1	4,660	4,660	RB010020 管理費区分 無 単-48号
仮設材等の積み取り卸し費		作業区分=積み、取卸し (往復分)；	t	1	3,000	3,000	RB010030 管理費区分 無 単-49号
計						12,320	
単価						12,320	円/t

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (堤防除草)		運搬機械=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無し: DID区間の有無 =40.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル 】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	12.14	12.14	CB320050 管理費区分 無 単-50号
計						12.14	
単価						12.14	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般廃棄物受入料金 草			t	1	21,200	21,200	YC07600001-001 管理費区分 T
処分費	草		t	1	21,200	21,200	
計						21,200	
単価						21,200	円/t

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬	枝葉・幹	m ³	1	3,500	3,500	CB320580 管理費区分 無 単-51号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(伐木除根)	積込条件=機械施工:除根作業の有無=有り :DID区間の有無=無し:運搬距離(機械・除根有・DID無)=60.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【オンロード・ディーゼル】 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円/m ³

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 24日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	枝葉・幹	t	1	14,000	14,000	Y007600001-002 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	枝葉・幹	t	1	14,000	14,000	
計					14,000	
単価					14,000	円/t

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 運搬	運搬	単位 m3	数量 1	単価 3,500	金額 3,500	摘要 CB320580 管理費区分 無 単-51号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)	積込条件=機械施工:除根作業の有無=有り :DID区間の有無=無し:運搬距離(機械・除根有・DID無)=60.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日]	m3	1	3,500	3,500	
計					3,500	
単価					3,500	円/m3

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格 産業廃棄物受入料金	産業廃棄物受入料金	単位 m3	数量 1	単価 12,000	金額 12,000	摘要 Y007600000-002 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	草根	m3	1	12,000	12,000	
計					12,000	
単価					12,000	円/m3

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土質試験費			単位	回	数量	1	単価	57,610
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100	ZA10A20900 管理費区分 無			
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600	ZA10A20160 管理費区分 無			
土の粒度試験（1）	粘性土	試料	1	15,600	15,600	ZA10A20180 管理費区分 無			
土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300	ZA10A20280 管理費区分 無			
土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010	ZA10A20300 管理費区分 無			
計					57,610				
単価					57,610	円／回			

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土壌分析費				単位	回	数量	1	単価	249,800
規格										
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
溶出試験その1			回	1	125,550		125,550		Y007610000-003 管理費区分 9	
溶出試験その2			回	1	82,050		82,050		Y007610000-004 管理費区分 9	
含有量試験			回	1	42,150		42,150		Y007610000-005 管理費区分 9	
計							249,750			
単価							249,800		円/回	

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手 (特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m ³	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オフショット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m ³ 未満					

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

WB211810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		単位	m ³	数量	100	単価	834.4
規格	5,000m ³ 未満 バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 260以下							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転			施工数量＝5,000m ³ 未満：	日	0.962	86,730	83,434	WK210340 管理費区分 無 単-52号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		6	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計							83,440	
単価							834.4	円／m ³
J01 施工数量			5,000m ³ 未満					
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）					
J03 運搬距離（m）			260以下					
				</				

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込 (ルーズ)			単位	m 3	数量	1	単価	252
規格	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						240.9			
労務構成比率			%	38.74					
運転手 (特殊)			%	38.74	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	18.87					
軽油			%	18.87	138	153		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.39					
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3	%	42.39	21,500	21,500		M000202142 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	100	単価	4,053
規格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝4.6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5.9時間：	時間	56.1	7,226	405,378	K0301002 管理費区分 無 単-53号	
計					405,378		
単価					4,053	円／m3	

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 24日 令和 8年 6月 24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m ³	1		2,934	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,742.6		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	19.5km以下					

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 24日 令和 8年 6月 24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業 4.6時間交替制を適用しない 0 しない しない 5.9時間	時間	1		7,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	153	826	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	4t積級 普通	時間	1	91	91	Z010020041 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,260	
単価					7,260	円/時間
J01 機械使用条件	補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	損料+損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間	4.6 時間					
J06 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	5.9 時間					

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.9
規格	敷均し (A-S') 標準 (10,000m3未満) 無し						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				126.79			
労務構成比率		%	53.11				
運転手 (特殊)		%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.09				
軽油		%	24.09	138	153	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.8				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	敷均し (A-S')						
J02 施工数量	標準 (10,000m3未満)						
J03 障害の有無	無し						

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去			単位	m 2	数量	100	単価	448.4
規格	設置・撤去								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工		人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	60,460	17,835	WK250590 管理費区分 無 単-54号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		436	ZS8009004 管理費区分 無 ZZ1			
計					44,840				
単価					448.4	円／m 2			
J01 作業区分	設置・撤去								

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=損料+損耗費:普通 標準作業:供用日当り運転時間=4.6時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正=しない:運転日当り運転時間=5.9時間:	時間	39.2	7,260	284,592	K0301002 管理費区分 無 単-38号
計						284,592	
単価						2,845	円/m3

- 53 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 H<-3m, 2m<H 標準 (1.0)		袋	10		4,995	
土木一般世話役			人	0.204	31,008	6,325	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.204	29,274	5,971	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.204	24,990	5,097	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m		袋	10	1,100	11,000	Y000561101-001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ (H) =H<-3m, 2m<H:		日	0.204	51,180	10,440	WK250500 管理費区分 無 単-55号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊		日	0.204	52,800	10,771	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%		式	1		346	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						49,950	
単価						4,995	円/袋
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						

- 54 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下	t	1	10,083	10,540	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,083		
労務構成比率		%	83.4			
運転手 (特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無	20.5km以下					

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
暗渠排水管	据付・撤去 波状管 450～600mm 不要 全ての費用	m	1	5,105	5,105	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,984		
労務構成比率		%	7.42			
普通作業員		%	5.28	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.14	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.58			
暗渠排水管	φ500	%	92.58	11,900	4,110	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付・撤去					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	450～600mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-46号

RYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬	単位 m3	数量 100	単価 2,832		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通:供用日当り運転時間=4.6時間:交替 制による割増し=交替制を適用しない:異常 補正=0:基礎価格補正=しない:輸送補正 =しない:運転日当り運転時間=5.9時間:	時間	39.2	7,226	283,259	K0301002 管理費区分 無 単-53号
計					283,259	
単価					2,832	円/m3

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位 m	数量 100	単価 3,347		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.4	24,990	134,946	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日	2.2	55,400	121,880	R0250550 管理費区分 無 単-56号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		9,657	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					334,700	
単価					3,347	円/m
J01 作業区分	設置・撤去					

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-48号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 10.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで		t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							4,660			
単価							4,660	円／t		
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿								
J02 片道運搬距離（実数入力）		10.7 km								
J04 製品長さ区分		12m以内								
J05 運搬割増率		各種（実数入力）								
J06 運搬割増率（実数入力）		0								
J07 その他の諸料金の有無		無								

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WB010030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し (往復分)									
名称	積込み、取卸し費 (仮設材等)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計			t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
単価						3,000	円 / t			
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)									

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運搬 (堤防除草)	単位	m 2	数量	1	単価	12.14
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 40.0km以下 全ての費用						
標準単価					11.057		
労務構成比率		%	65.74				
運転手 (一般)		%	65.74	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.61				
軽油		%	9.61	138	153	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.65				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	24.65	5,702 (5,520) (182)	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	40.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB320580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運搬 (伐木除根)			単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格	機械施工 有り 無し 60.0km以下 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				3,325.5					
労務構成比率		%	30.16						
運転手 (一般)		%	30.16	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	11.41						
軽油		%	11.41	138	153	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	58.43						
ダンプトラック (深あり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	58.43	35,847 (35,100) (747)	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 積込条件	機械施工								
J02 除根作業の有無	有り								
J03 DID区間の有無	無し								
J06 運搬距離 (機械・除根有・DID無)	60.0km以下								
J10 費用の内訳	全ての費用								

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-52号

WZ210340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不整地運搬車運転			単位	日	数量	1	単価	86,730
規格	5,000m3未満								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油		L	133	153	20,349	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6～7 t 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 Z21			
計					86,730				
単価					86,730	円/日			
J01 施工数量	5,000m3未満								

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-53号

K0301002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		単位	時間	数量	1	単価	7,226
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 4.6時間交替制を適用しない 0 しない しない 5.9時間							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.17	26,724	4,543	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.4	153	826	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						7,226		
単価						7,226	円/時間	
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	損料+損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通							
J04 供用日当り運転時間	4.6 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J08 輸送補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	5.9 時間							

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-54号

WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	119	153	18,207	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						60,460	
単価						60,460	円/日

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-55号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月24日 令和 8年 6月24日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油			L	65	153	9,945	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t		日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						51,180	
単価						51,180	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ (H)	製作・設置 5m以下 H<-3m, 2m<H						

- 68 -

三重県 県土整備部

