

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173440-00124-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】一級河川芥天川左岸河川災害復旧工事（応急仮工事）
所 属 名	津建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	E00：久居 1	
	生 コ ン	E02：白山・美杉北	
	石 材	E01：久居 1	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川芥天川左岸河川災害復旧工事（応急仮工事）	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		3,488,541			
仮設工		式	1		3,488,541			
法面保全工		式	1		3,338,741			
大型土のう	大型土のう規格耐候性 大型土のう	袋	132	10,060	1,327,920			単-1号
袋詰玉石工	1 t 用	袋	46	17,860	821,560			単-2号
吸出し防止材		m ²	371	1,046	388,066			単-3号
埋戻し	土質区分土砂;土質レ キ質土	m ³	50	4,089	204,450			単-4号
埋戻し材料	C-40	m ³	50	5,800	290,000			単-5号
土のう積		m ²	4	14,270	57,080			単-6号
法面保護工	ブルーシート張	m ²	59	307.1	18,118			単-7号
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm);作業区分設 置・撤去	m ²	344	439.6	151,222			単-8号
敷鉄板賃料	鋼材規格22×1,524×3 ,048(mm);作業区分設 置・撤去	枚	75	1,071	80,325			単-9号

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川芥天川左岸河川災害復旧工事（応急仮工事）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		149,800			
交通誘導警備員			人日	7	21,400	149,800			単-10号
直接工事費			式	1		3,488,541			
共通仮設			式	1		1,184,684			
共通仮設費			式	1		747,684			
運搬費			式	1		747,684			
仮設材運搬費			t	60.2	12,420	747,684			単-11号
共通仮設費（率計上） 3,488,541×12.53%			式	1		437,000			
純工事費			式	1		4,673,225			
現場管理費 4,673,225×44.05%			式	1		2,058,000			
工事原価			式	1		6,731,225			
一般管理費等 6,731,225×（24.45%+ 0.04%）			式	1		1,647,775			

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川弁天川左岸河川災害復旧工事（応急仮工事）	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		8,379,000			
消費税相当額 8,379,000×10%			式	1		837,900			
工事費計			式	1		9,216,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,488,541	
4	直接工事費		3,488,541	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		0	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,488,541	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,488,541	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		12.53%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.53%	
30	計上額 単独（追加工事）		437,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		437,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,488,541	
35	直接工事費	3,488,541	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	3,488,541	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	3.29%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	3.29%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	747,684	
58	運搬費	747,684	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,184,684	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,673,225	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,488,541	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,184,684	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,673,225	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,673,225	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		44.05%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.05%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,058,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,058,000	

一般管理費等

所属名 津建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	6,731,225	
2	純工事費	4,673,225	
3	現場管理費	2,058,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	6,731,225	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,731,225	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	24.45%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	6,731,225	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 2,692 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.49%	
25	計上額 単独（追加工事）	1,647,775	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,647,775	

1次単価表

単-1号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	大型土のう				袋			
規格	大型土のう規格耐候性大型土のう				単位	数量	1	単価 10,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	10,060	10,060	WB252730 管理費区分 無 単-12号	
計						10,060		
単価						10,060	円／袋	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	袋詰玉石工				単位	袋	数量	1	単価	17,860
	1 t 用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
袋詰玉石工		1 t 用	袋	1	17,860	17,860	WYB00001 管理費区分 無 単-13号			
計						17,860				
単価						17,860	円／袋			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材				単位	m 2	数量	1	単価	1,046
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
吸出し防止材設置				m 2	1	1,046	1,046		CB224720 管理費区分 無 単-14号	
計							1,046			
単価							1,046		円／m 2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	土質区分土砂;土質レキ質土					単位		数量	1	単価	4,089
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	4,089		4,089		CB210410 管理費区分 無 単-15号	
計								4,089			
単価								4,089		円／m3	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し材料				単位 m3	数量	1	単価	5,800
	C-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラッシャーラン		C-40	m 3	1	5,800	5,800	ZYX0000002 管理費区分 無		
計						5,800			
単価						5,800	円／m3		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積				単位	m2	数量	1	単価	14,270
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1	14,270	14,270		WB252620 管理費区分 無 単-16号	
計							14,270			
単価							14,270		円／m2	

1次単価表

单-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面保護工				単位	m 2	数量		単価	
規格	ブルーシート張				単位		数量	1	単価	307.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	307.1		307.1		CB224720 管理費区分 無 単-17号	
計							307.1			
単価							307.1		円／m 2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板				単位	m2	数量		1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去				単位						439.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m2	1	439.6		439.6		WB253610 管理費区分 無 単-18号	
計								439.6			
単価								439.6		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去				単位	数量	1	単価1,071
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝7日：整備費の有無＝有：	枚	1	1,071	1,071	WB253630 管理費区分 無 単-19号	
計						1,071		
単価						1,071	円／枚	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,400	21,400		WB010211 管理費区分 無 単-20号	
計							21,400			
単価							21,400		円／人日	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	12,420
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝20.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,710	4,710	WB010020 管理費区分 無 単-21号			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1	4,710	4,710	WB010020 管理費区分 無 単-21号			
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-22号			
計						12,420				
単価						12,420	円／t			

参考資料（1）

単-12号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0）				単位		数量	10	単価 10,060
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.204	30,400	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.204	28,700	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.204	24,500	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
耐候性大型土のう		丸型 φ110cm×110cm 短期（1年）	袋	10	3,775	37,750	Z006084001 管理費区分 無		
購入土			m3	10	2,450	24,500	Y001613000-001 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204	50,260	10,253	WK250500 管理費区分 無 単-23号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力25t吊	日	0.204	52,800	10,771	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		273	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						100,600			
単価						10,060	円／袋		

WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（1）

単-13号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	袋詰玉石工				単位	袋	数量	10	単価	17,860
規格	1 t 用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.23	30,400		6,992		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.23	28,700		6,601		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.46	24,500		11,270		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
袋材		1 t 用（長期性能型）		袋	10	9,400		94,000		ZYX0000001 管理費区分 無 Z1
詰石材		割栗石 150-200mm		m 3	6.2	6,900		42,780		ZYX0000003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝8時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝8時間：		時間	0.23	9,408		2,163		K0202019 管理費区分 無 単-24号 Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.23	52,800		12,144		L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費		2%		式	1			2,663		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単-13号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	袋詰玉石工				単位	袋	数量	10	単価	17,860
	1 t 用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
計							178,613			
単価							17,860		円／袋	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,046
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,038.5					
労務構成比率			%	23.04						
普通作業員			%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.96						
吸出し防止材			%	76.96	740		765		Y001006000-001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,089
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148		148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	165		154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級	%	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	4,089
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							
J02 土質									
J04 費用の内訳									

参考資料（1）

単-16号 WB252620

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	14,270
規格	製作・積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	3.4	2,450	8,330		Y001613000-001 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		359		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							142,700			
単価							14,270		円／m2	
J01 作業内容		製作・積立								
J02 作業区分		小口並べ								
J03 土のう種類		普通								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	307.1
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,038.5					
労務構成比率			%	23.04						
普通作業員			%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.96						
ブルーシート			%	76.96	740		81		Y001006000-002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-18号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	439.6
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,260	17,481		WK250590 管理費区分 無 単-25号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		431		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							43,960			
単価							439.6		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-19号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 7日 有				単位		数量	1	単価 1,071
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	7	43	301		Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	770	770		Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,071			
単価						1,071		円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		7 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料 (1)

単-20号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-22号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円／t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（2）

単-23号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5mを超え20m以下				単位		数量	1
								単価
								50,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	65	148	9,620	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						50,260		
単価						50,260	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5mを超え20m以下						

参考資料（2）

単-24号 K0202019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				単位	時間	数量	1	単価	9,408
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 8時間 交替制を適用しない 0 しない しない 8時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
運転手（特殊）			人	0.14	30,200	4,228		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	15	148	2,220		Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8m3	時間	1	2,960	2,960		M000202019 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						9,408				
単価						9,408		円／時間		
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		8 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		8 時間								

参考資料（2）

単-25号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	148	17,612	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,260			
単価						59,260	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]