

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	144,775,199	
電気設備工事	1	式	1,085,757	
機械設備工事	1	式	745,370	
計			146,606,326	
共通費				
共通仮設費	1	式	11,741,504	
現場管理費	1	式	23,130,656	
一般管理費等	1	式	22,375,514	
計			57,247,674	
工事価格	1	式	203,854,000	
消費税等相当額	1	式	20,385,400	
工事費	1	式	224,239,400	

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	昇降用 くさび緊結式足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		1,108,553	別紙 00-0001
外部足場	昇降用 枠組本足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		1,114,248	別紙 00-0002
安全手すり	枠組本足場用(手すり先行) 仮設材運搬費共	1	式		14,529	別紙 00-0003
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	1	式		866,136	別紙 00-0004
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		781,660	別紙 00-0005
水平養生	アルミニウム製トップライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		225,511	別紙 00-0006
工事用エレベータ		1	式		660,000	別紙 00-0007
養生	屋上防水改修	1	式		388,678	別紙 00-0008
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式		1,385,678	別紙 00-0009
計					6,544,993	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修撤去		1F 屋上(1)・機械置場・植栽・小庇M4F 屋上(10・11)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
伸縮目地 撤去	集積共	505	m	820	414,100	
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	1	か所	2,440	2,440	
■植栽廻り						
植栽土等 撤去	人力 植栽(地被類) ・人工軽量骨材・塩ビ製有孔管共 集積共	29.3	m3	12,300	360,390	
植栽土等 場内運搬費		29.3	m3	23,800	697,340	
植栽土 積込	人力	12.8	m3	4,090	52,352	
植栽土運搬		1	式		62,848	別紙 00-0010
■建具廻り						
シーリング 撤去	建具廻り	1	式		17,056	別紙 00-0011
計					1,606,526	

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修撤去		1F 屋上(2)／3F 屋上(7・8)4F 屋上(9)／RF 屋上(12・13)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
伸縮目地 撤去	集積共	1,188	m	820	974,160	
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	12	か所	2,440	29,280	
■立上り・笠木 (小庇平場含)						
アルミ水切 一時取外し	W80程度 工のみ	69.2	m	690	47,748	
オーバーフロー管 一時取外し	SUS φ100 工のみ	1	か所	3,080	3,080	
シーリング 撤去	アルミ水切取合い取合い	1	式		56,744	別紙 00-0012
■建具廻り						
シーリング 撤去	建具廻り	1	式		2,952	別紙 00-0013
計					1,113,964	

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修撤去		2・3F 屋上(3～6)PHF 屋上(14)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
平場 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 脆弱部のみ 集積共	271	m2	2,520	682,920	
脱気筒 撤去	SUS製 集積共	3	か所	620	1,860	
ルーフドレイン 撤去	集積共	9	か所	2,290	20,610	
■立上り・笠木						
カッター入れ	モルタル面 20～30mm程度	11	m	1,220	13,420	
立上り 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	167	m2	2,520	420,840	
窓台 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	4.2	m2	5,090	21,378	
防水押え金物 撤去	アルミニウム製 L-30×15×2.0程度 取合いシーリング共 集積共	386	m	1,450	559,700	
アルミ水切 一時取外し	W80程度 工のみ	22	m	690	15,180	
シーリング 撤去	アルミ水切取合い取合い	1	式		18,040	別紙 00-0014
■建具廻り						
シーリング 撤去	建具廻り	1	式		2,952	別紙 00-0015
計					1,756,900	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		1F 屋上(1)・機械置場・植栽・小庇M4F 屋上(10・11)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
樹脂注入防水 (防水層再生工法)		712	m2	17,700	12,602,400	
シーリング		1	式		454,500	別紙 00-0017
ルーフトレイン (改修用)	銅製 横引き φ75 材工共	1	か所	49,700	49,700	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	34.3	m2	1,530	52,479	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	34.3	m2	1,520	52,136	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	34.3	m2	6,590	226,037	
シーリング	防水端部取合い	1	式		46,764	別紙 00-0018
■建具廻り						
シーリング	建具廻り	1	式		13,312	別紙 00-0019
■植栽廻り						
発泡ガラス系 軽量盛土材	ネット袋入 材工共	20.8	m3	24,400	507,520	
防草シート敷	材工共	71	m2	750	53,250	
化粧敷砂利	25mm洗砂利 材工共	5	m3	10,600	53,000	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		1F 屋上(2)／3F 屋上(7・8)4F 屋上(9)／RF 屋上(12・13)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	1,612	m ²	1,370	2,208,440	
平場 ポリマーセメントモルタル	材工共	1,612	m ²	980	1,579,760	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T3 標準色 材工共	1,612	m ²	12,500	20,150,000	
シーリング		1	式		748,440	別紙 00-0020
脱気筒	SUS製 材工共	22	か所	9,210	202,620	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	4	か所	18,300	73,200	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 横引き φ100 材工共	6	か所	52,500	315,000	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 横引き φ125 材工共	2	か所	74,200	148,400	
オーバーフロー管 再取付	SUS φ100 工のみ	1	か所	7,710	7,710	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	293	m ²	1,530	448,290	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	293	m ²	1,520	445,360	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	173	m ²	10,100	1,747,300	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	111	m ²	6,590	731,490	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		2・3F 屋上(3～6)PHF 屋上(14)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	1,085	m ²	1,370	1,486,450	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性ゴムアスファルト系下地調整材	271	m ²	4,710	1,276,410	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	1,085	m ²	6,840	7,421,400	
脱気筒	SUS製 材工共	18	か所	9,210	165,780	
ルーフ・レイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	4	か所	18,500	74,000	
ルーフ・レイン (改修用)	銅製 横引き φ100 材工共	3	か所	52,500	157,500	
ルーフ・レイン (改修用)	銅製 横引き φ125 材工共	2	か所	74,200	148,400	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	239	m ²	1,530	365,670	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	239	m ²	1,520	363,280	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	167	m ²	10,100	1,686,700	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	72.1	m ²	6,590	475,139	
防水押え金物	アルミニウム製 L-30×15×t.0.0程度 アスファルト防水用 材工共	386	m	1,170	451,620	
アルミ水切 再取付	W80程度 工のみ	22	m	1,720	37,840	

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		3F トップライト廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■建具廻り						
シーリング	建具廻り ガラスシーリング・ガラス清掃(片面)	1	式		666,420	別紙 00-0025
■膜屋根 本体工事						
鋼材費	所要数量 13.1t	1	式		2,270,882	別紙 00-0026
工場加工費	曲げ・工場加工・加工用副資材 防錆処理共	12.6	t	605,000	7,623,000	
副資材	ボルト・ナット等	12.6	t	35,000	441,000	
鉄骨運搬費		1	式		415,000	
現場建方費		12.6	t	189,000	2,381,400	
DP塗	鉄鋼面 3級(ポリウレタン系) 2回塗 材工共	12.6	t	120,000	1,512,000	
本体膜 製作費	生地:AP450程度 (酸化チタン含有フッ素樹脂膜) 断裁・熱板溶着加工・副資材等	382	m2	96,700	36,939,400	
本体膜 現場施工費	定着用アルミ金物共	382	m2	11,300	4,316,600	
正面吹込み防止膜 製作費	生地:CMX220程度 (酸化チタンコーティング塩ビ膜) 断裁・溶着加工・副資材等	74	m	41,500	3,071,000	
正面吹込み防止膜 現場施工費	押えFB共	74	m	6,040	446,960	
膜運搬費		1	式		113,000	
スクラップ		1	式		▲14,858	別紙 00-0027

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		3F トップライト廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■膜屋根廻り 付帯工事						
アルミ笠木 再取付	W385 工のみ	78.9	m	1,720	135,708	
アルミ笠木 切断加工	L385 飛び型 工のみ	18	か所	3,550	63,900	
貫通ボルト穿孔	t260	36	か所	15,500	558,000	
柱脚金物 無収縮モルタル充填	C1 t15程度 材工共	18	か所	1,200	21,600	
無収縮モルタル充填用 型枠	C1 片面 木製 材工共	18	か所	6,790	122,220	
シーリング	C1 MS-2 20×10程度 柱脚金物取合い 材工共	18	か所	300	5,400	
膜屋根 柱脚金物カバー	W300×D400×H180 SUS 指定色焼付け塗装 シーリング 共	18	か所	57,800	1,040,400	
アルミ笠木 再取付	W250 工のみ	66	m	1,720	113,520	
アルミ笠木 切断加工	L250 直線 工のみ	18	か所	3,310	59,580	
貫通ボルト穿孔	t165	36	か所	12,000	432,000	
柱脚金物 無収縮モルタル充填	C2 t15程度 材工共	18	か所	1,030	18,540	
無収縮モルタル充填用 型枠	C2 片面 木製 材工共	18	か所	6,070	109,260	
シーリング	C2 MS-2 20×10程度 柱脚金物取合い 材工共	18	か所	300	5,400	
膜屋根 柱脚金物カバー	W300×D300×H170 SUS 指定色焼付け塗装 シーリング 共	18	か所	57,000	1,026,000	

建築工事 細目別内訳

中ホール外部		防水改修改修		3F トップライト廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防鳥ネット	ポリエステル製(無彩色) 網目□25程度 材工共	125	m ²	4,530	566,250	
防鳥ネット 出入口加工	W800×H1,500程度 2辺ファスター加工 材工共	2	か所	68,000	136,000	
鉄筋探査		1	式		442,200	別紙 00-0028
■避雷導体受け 鉄骨						
等辺山形鋼	L-65×65×8 SS400 材のみ	468	kg	109	51,012	
切板 (ひも付き)	PL-9 SS400	79	kg	180	14,220	
スクラップ		1	式		▲646	別紙 00-0029
中ボルト	M12×L55 ナット・座金共 材のみ	108	組	23	2,484	
膜屋根部 避雷導体受け鉄骨 加工・取付	手間のみ 材別途 仕上塗装別途 ・工場組立加工 ・錆止め塗料塗(工場2回) ・鉄骨運搬 ・鉄骨取付(中ボルト締付け共)	1	式		237,000	
DP塗(細巾物)	新規面 1級 素地B種 錆止A種 材工共	69.7	m	1,470	102,459	
計					65,444,311	

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

中ホール内部		内部改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
床ボーター 大理石撤去	厚25 395×2, 432	1	か所	130, 000	130, 000	
巾木 木製巾木撤去	H=60 L=130	2	か所	2, 950	5, 900	
壁合板・ボード 撤去	二重張り 石綿含有(みなし) 集積共	2. 9	m ²	3, 460	10, 034	
石綿粉塵対策費	※アスベスト レベル3相当	1	式		18, 140	別紙 00-0038
アスベスト含有廃棄物 梱包費	密封処理 (二重梱包)	1	式		510	
(改修)						
床 カーペット仮撤去復旧	新設部取合 L=2, 000~2, 600程度	1	式		8, 420	
床ボーター 大理石本磨	D=395 L=2, 432	1	か所	255, 000	255, 000	
壁 ボード張り	ガラス繊維強化石膏板FB厚8+FB厚5 継目処理 下地共	2	m ²	7, 360	14, 720	
壁 ボード張り	せっこうボードGB-R厚9. 5+FB厚8 継 目処理 下地共	0. 7	m ²	6, 280	4, 396	
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚9. 5+12. 5 継目処理 下地共	1. 1	m ²	4, 950	5, 445	
壁 不燃シート張り	ナラ柱	2. 7	m ²	6, 260	16, 902	
見切縁 不燃シート張り	ナラ柱 40×25 L=180程度	2	か所	2, 700	5, 400	
壁 アクリルエマルジョン ペイント塗り	(AEP) ボード面 素地ごしらえ共	1. 1	m ²	2, 540	2, 794	

[illegible]

電灯設備

1

式

521,657

動力設備

1

式

116,000

雷保護設備

1

式

414,960

発生材処理

1

式

33, 140

11

1, 085, 757

[illegible]

[illegible]

中ホール

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

中ホール外部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	昇降用 枠組本足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		1,114,248	別紙 00-0002
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満	72	架m2	2,100	151,200	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満	72	架m2	490	35,280	
外部足場 W900 12-22	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 期間20日	72	架m2	210	15,120	
仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	72	架m2	370	26,640	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上	216	架m2	2,320	501,120	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上	216	架m2	490	105,840	
外部足場 W900 22-	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 期間75日	86.4	架m2	770	66,528	
外部足場 W900 22-	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 期間100日	130	架m2	1,020	132,600	
仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	216	架m2	370	79,920	
計					1,114,248	

建築工事 別紙明細

中ホール外部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	1	式		866,136	別紙 00-0004
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	952	m ²	770	733,040	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	952	m ²	47	44,744	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用20日賃料 修理費含む	160	m ²	24	3,840	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用75日賃料 修理費含む	616	m ²	89	54,824	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用100日賃料 修理費含む	176	m ²	120	21,120	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		952	m ²	9	8,568	
計					866,136	
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		781,660	別紙 00-0005
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 掛払い手間	209	m ²	2,770	578,930	
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 基本料 修理費含む	209	m ²	180	37,620	
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 供用1日賃料 修理費含む 期間50日	209	m ²	390	81,510	
仮設材運搬	アルミニウム製トップライト改修部足場	209	m ²	400	83,600	
計					781,660	

建築工事 別紙明細

中ホール外部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	屋上防水改修	1	式		388,678	別紙 00-0008
養生	屋上防水改修 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	3,620	m2	63	228,060	
養生	樹脂注入工法下階	712	m2	220	156,640	
養生	内部搬出入路部分	30.6	m2	130	3,978	
計					388,678	
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式		1,385,678	別紙 00-0009
整理清掃後片付け	屋上防水改修 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	3,620	m2	210	760,200	
整理清掃後片付け	樹脂注入工法下階	712	m2	860	612,320	
整理清掃後片付け	内部搬出入路部分	30.6	m2	430	13,158	
計					1,385,678	

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

中ホール外部		防水改修改修		1F 屋上(1)・機械置場・植栽・小庇M4F 屋上(10・11)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式		454,500	別紙 00-0017
伸縮目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(MS-2) W25	505	m	900	454,500	
計					454,500	
シーリング	防水端部取合い	1	式		46,764	別紙 00-0018
シーリング	MS-2 10×10程度 防水端部取合いシーリング 材工共	86.6	m	540	46,764	
計					46,764	
シーリング	建具廻り	1	式		13,312	別紙 00-0019
シーリング	MS-2 15×10程度 建具廻りシーリング 材工共	20.8	m	640	13,312	
計					13,312	

建築工事 別紙明細

中ホール外部		防水改修改修		1F 屋上(2)／3F 屋上(7・8)4F 屋上(9)／RF 屋上(12・13)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式		748,440	別紙 00-0020
伸縮目地シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) W25	1,188	m	630	748,440	
計					748,440	
シーリング	防水押え金物取合い アルミ水切取合い 防水端部取合い	1	式		432,628	別紙 00-0021
シーリング	MS-2 15×10程度 防水押え金物取合いシーリング 材工共	341	m	640	218,240	
シーリング	MS-2 15×10程度 アルミ水切取合いシーリング 材工共	69.2	m	640	44,288	
シーリング	MS-2 10×10程度 防水端部取合いシーリング 材工共	315	m	540	170,100	
計					432,628	
シーリング	建具廻り	1	式		2,304	別紙 00-0022
シーリング	MS-2 15×10程度 建具廻りシーリング 材工共	3.6	m	640	2,304	
計					2,304	

建築工事 別紙明細

中ホール外部		防水改修改修		3F トップライト廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費	所要数量 13.1t	1	式		2,270,882	別紙 00-0026
角P-50-2.3		531	kg	175	92,925	
P-48.6-3.2		82	kg	197	16,154	
P-101.6-3.2		553	kg	197	108,941	
P-114.3-4.5		4,772	kg	197	940,084	
P-139.8-4.5		139	kg	197	27,383	
P-165.2-4.5		2,174	kg	203	441,322	
PL-2.3		1	kg	179	179	
PL-3.2		18	kg	179	3,222	
PL-4.5		90	kg	137	12,330	
PL-6		1,033	kg	131	135,323	
PL-9		1,438	kg	131	188,378	
PL-6	エレクトション	831	kg	131	108,861	
RB-16		251	kg	140	35,140	
FB-32-4.5		19	kg	137	2,603	

建築工事 別紙明細

中ホール外部		防水改修改修		3F トップライト廻り		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材費	所要数量 13.1t	1	式		2,270,882	別紙 00-0026
FB-75-9		405	kg	131	53,055	
FB-100-9		576	kg	131	75,456	
FB-150-9		222	kg	133	29,526	
計					2,270,882	
スクラップ		1	式		▲14,858	別紙 00-0027
スクラップ	鉄くず	391	kg	▲38	▲14,858	
計					▲14,858	
鉄筋探査		1	式		442,200	別紙 00-0028
鉄筋探査基本料金	レーダー探査	1	日	85,800	85,800	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	36	か所	9,900	356,400	
計					442,200	

[illegible]

建築工事 別紙明細

中ホール外部		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	電気設備、機械設備分含む	1	式		60,340	別紙 00-0032
発生材処分費	がれき類	0.2	m3	2,500	500	
発生材処分費	廃プラスチック類	21.4	m3	2,100	44,940	
発生材処分費	ガラス・陶磁器類	0.1	m3	5,000	500	
発生材処分費	生木類	3.6	m3	4,000	14,400	
計					60,340	
スクラップ	電気設備、機械設備分含む	1	式		▲65,700	別紙 00-0033
スクラップ	鉄屑	0.4	t	▲38,000	▲15,200	
スクラップ	ステンレス屑	0.1	t	▲140,000	▲14,000	
スクラップ	アルミ屑	0.1	t	▲365,000	▲36,500	
計					▲65,700	

建築工事 別紙明細

中ホール内部		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		901	別紙 00-0034
墨出し(内部改修)	複合改修	5.3	m ²	170	901	
計					901	
養生		1	式		66,955	別紙 00-0035
養生(内部改修)	複合改修	5.3	m ²	350	1,855	
養生(内部改修)	複合改修(搬出入路壁)	116	m ²	350	40,600	
養生(内部改修)	複合改修(搬出入路床)	70	m ²	350	24,500	
計					66,955	
整理清掃後片付け		1	式		36,884	別紙 00-0036
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	5.3	m ²	1,280	6,784	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	70	m ²	430	30,100	
計					36,884	

建築工事 別紙明細

中ホール内部		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式		2,520	別紙 00-0039
発生材積込み	内装、建具	0.4	m3	6,300	2,520	
計					2,520	
発生材運搬		1	式		3,536	別紙 00-0040
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 内装、建具 DID区間有り 14.5km以下	0.4	m3	8,840	3,536	
計					3,536	
発生材処分		1	式		16,000	別紙 00-0041
発生材処分費	内装、建具(アスベスト含有)	0.4	m3	40,000	16,000	
計					16,000	

電気設備工事 別紙明細

中ホール		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		11,700	別紙 00-0042
誘導灯 取外し再取付け		1	個	11,700	11,700	
計					11,700	
撤去		1	式		509,957	別紙 00-0043
ガーデンライト撤去	1灯形 再使用しない	2	灯	8,310	16,620	
HID灯器具 撤去	投光器 400W以下 再使用しない	30	個	15,700	471,000	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	197	m	81	15,957	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	32	m	140	4,480	
電線管 撤去	FEP30 地中 再使用しない	10	m	190	1,900	
計					509,957	

電気設備工事 別紙明細

中ホール		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱		1	式		50,500	別紙 00-0044
開閉器箱 (屋外形)	ELCB3P 30AF× 1個	1	個	50,500	50,500	
計					50,500	
ケーブル		1	式		6,640	別紙 00-0045
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	4	m	1,660	6,640	
計					6,640	
電線管		1	式		26,480	別紙 00-0046
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜 鉛メッキ	露出配管(塗装有) 22mm	4	m	5,370	21,480	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニール被覆有・防水	2	か所	2,500	5,000	
計					26,480	

発生材処理

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

71

中ホール		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取り外し再取付		1	式		214,700	別紙 00-0052
パッケージ形エアコン屋外機取り外し再取付	PAC-HM7 20kw	1	台	175,000	175,000	
パッケージ形エアコン屋外機取り外し再取付	PAC-HM10 3.6(4.0)/4.0(5.3)kw	1	台	39,700	39,700	
計					214,700	
屋外機基礎用ゴム板	10mm	1	式		102,300	別紙 00-0053
屋外機基礎用ゴム板	10mm	3.1	m ²	33,000	102,300	
計					102,300	
屋外機基礎固定金物		1	式		51,000	別紙 00-0054
L型ブラケット	600×300	1	か所	11,900	11,900	
三角ブラケット	300	2	か所	13,600	27,200	
アングル	L40 800L	1	か所	11,900	11,900	
計					51,000	

機械設備工事 別紙明細

中ホール		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外機ポンプダウン費		1	式		39,700	別紙 00-0055
エアコンポンプダウン費	4.0kW	1	台	19,100	19,100	
エアコンポンプダウン費	22.4kW	1	台	20,600	20,600	
計					39,700	
重量物搬出搬入費	屋外機基礎	1	式		135,420	別紙 00-0056
搬出費(取外し用)	複数搬出 500kg以下	0.41	t	110,000	45,100	
搬出費(取外し用)	複数搬出 250kg以下	0.19	t	119,000	22,610	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.19	t	119,000	22,610	
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.41	t	110,000	45,100	
計					135,420	

機械設備工事 別紙明細

中ホール		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断費		1	式		24,600	別紙 00-0057
冷媒管切断	液管6.35/ガス管12.7	1	か所	12,300	12,300	
冷媒管切断	液管12.7/ガス管19.05	1	か所	12,300	12,300	
計					24,600	
既設配管吊り上げ 工事	仮設材含む	1	式		73,300	別紙 00-0058
既設配管吊り上げ 工事	仮設材含む	1	式		73,300	
計					73,300	
保温工事		1	式		36,370	別紙 00-0059
冷媒管化粧ラッキ ング	屋外・ステンレス 80A	3	m	8,790	26,370	
冷媒管化粧ラッキ ング	屋外・ステンレス 100A	1	m	10,000	10,000	
計					36,370	

機械設備工事 別紙明細

中ホール		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設配管撤去工事	配管、保温共	1	式		5,810	別紙 00-0060
冷媒管撤去	保温付銅管6.4φ 液管 保温8mm	3	m	480	1,440	
冷媒管撤去	保温付銅管12.7φ 液管 保温10mm	1	m	810	810	
冷媒管撤去	保温付銅管12.7φ ガス管 保温20mm	3	m	810	2,430	
冷媒管撤去	保温付銅管19.1φ ガス管 保温20mm	1	m	1,130	1,130	
計					5,810	
保温撤去		1	式		11,690	別紙 00-0061
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	3	m	2,730	8,190	
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	1	m	3,500	3,500	
計					11,690	

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷 (ゴムマット共)	仮設材運搬費共	1	式		1,040,250	別紙 00-0065
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 5×10×t22	159	m2	1,270	201,930	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 5×10×t22	159	m2	1,270	201,930	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 5×10×t22	159	m2	120	19,080	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 3か月以下 期間30日	82	m2	280	22,960	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 3か月以下 期間90日	77	m2	850	65,450	
仮設鉄板敷	敷鉄板	159	m2	600	95,400	
ゴムマット(仮設 鉄板敷用)	手間	159	m ²	1,250	198,750	
ゴムマット(仮設 鉄板敷用)	10mm	9,390	m ² ・日	25	234,750	
計					1,040,250	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷 (ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ共)		1	式		591,552	別紙 00-0066
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 5×10×t22	144	m2	1,270	182,880	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 5×10×t22	144	m2	1,270	182,880	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 5×10×t22	144	m2	120	17,280	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 3か月以下 期間40日	72	m2	380	27,360	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 6か月以下 期間130日	72	m2	1,230	88,560	
仮設鉄板敷	敷鉄板	144	m2	600	86,400	
仮設鉄板下シート養生	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ	144	m ²	43	6,192	
計					591,552	
揚重機械器具		1	式		2,385,000	別紙 00-0067
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	4.9t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｵｰﾎﾞｰﾙﾀﾞｯｷ 賃料	10	日	48,000	480,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｵｰﾎﾞｰﾙﾀﾞｯｷ 賃料	20	日	66,000	1,320,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	50t吊り ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ｵｰﾎﾞｰﾙﾀﾞｯｷ 賃料	5	日	117,000	585,000	
計					2,385,000	

