

三重県総合文化センター祝祭広場ほか外部改修工事
工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	203,860,905	
電気設備工事	1	式	29,580	
機械設備工事	1	式	332,110	
計			204,222,595	
共通費				
共通仮設費	1	式	8,447,941	
現場管理費	1	式	19,584,897	
一般管理費等	1	式	27,846,567	
計			55,879,405	
工事価格	1	式	260,102,000	
消費税等相当額	1	式	26,010,200	
工事費	1	式	286,112,200	

[illegible]

[illegible]

5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

知識の広場		防水改修撤去		知識の広場		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
カッター入れ	モルタル面 20～30mm程度	31.9	m	1,220	38,918	
伸縮目地 撤去	集積共	1,812	m	820	1,485,840	
砂利敷 撤去	集積共	10.1	m ³	12,300	124,230	
床 石貼り 撤去	花崗岩 t25 ハサモルタル共 集積共	19.1	m ²	5,090	97,219	
インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ 一時取外し	歩道用 t60 敷砂層 t30撤去共 集積共	66.6	m ²	1,870	124,542	
縁石 撤去	W120×H120 路盤材共 集積共	5.3	m	1,280	6,784	
シーリング 撤去	EXP. J廻りシーリング 集積共	158	m	820	129,560	
EXP. Jカバー 脱着		60.1	m	1,490	89,549	
床タイル撤去 (EXP. J部)	下地モルタル共 集積共 100角	18	m ²	5,090	91,620	
支障物移動費 (バックヤード)	普通作業員4人工・1日程度	1	式		126,000	
家具移動費 (廻廊(1)(1F))	普通作業員1人工・1日程度	1	式		31,500	
■植栽廻り						
植栽土 撤去	人力 植栽(地被類) ・人工軽量骨材・塩ビ製有孔管共 集積共	25	m ³	12,300	307,500	
植栽土 積込	人力	25	m ³	4,090	102,250	

24

[illegible]

建築工事 細目別内訳

知識の広場		防水改修改修		知識の広場		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
樹脂注入防水 (防水層再生工法)		3,344	m ²	17,700	59,188,800	
樹脂注入防水注入 跡補修塗装	塗装工6人工・1日程度	1	式		247,000	
伸縮目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) W25	1,812	m	900	1,630,800	
化粧敷砂利	25mm洗砂利 材工共	11.5	m ³	10,600	121,900	
インターロッキングブロック 再取付	歩道用 t60 敷砂層 t30共 材工共	66.6	m ²	3,600	239,760	
縁石	標準詳細図9-11-7 再生クラッシュラン 材工共	5.3	m	6,810	36,093	
化粧砂利流れ止め	SUS平織金網 W100×H100程度 SUS304 2メッシュ程度 材工共	5.3	m	20,400	108,120	
シーリング	MS-2 15×10程度 EXP. J廻りシーリング 材工共	158	m	640	101,120	
床 タイル貼 (EXP. J部)	I類 □100 標準色 タイル下地モルタル共 材工共	18	m ²	22,000	396,000	
■植栽廻り						
ホリフポレシ製 網状管	φ150 材工共	20.7	m	5,340	110,538	
発泡ガラス系 軽量盛土材	ネット袋入 材工共	8.3	m ³	29,200	242,360	
植栽基盤整備	客土 畑土程度 材工共	16.7	m ³	22,200	370,740	
土壌改良材	バーク堆肥 50L/m ² 材工共	41.7	m ²	1,210	50,457	

建築工事 細目別内訳

知識の広場		防水改修改修		知識の広場		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽	サツキツツジ φ 500×H400程度 4本／m2程度 材工共	41.7	m2	7,340	306,078	
■ 堅とい改修部 廻り						
ルーフドレイン廻り 防水補修	防水モルタル充填 ＋ボリマーセメントモルタル(立上りのみ) ＋改質アスファルト常温複合防水 材工共	1	式		10,792	別紙 00-0014
RC手すり壁 コンクリート	18-18-25 普通 人力打設 溶接金網 φ 6.0-150@・型枠共 材工共	1	式		4,882	別紙 00-0015
堅とい	アルミニウム製(バンドレス) φ 100×L4,500程度 横引き管共 材工共	1	か所	137,000	137,000	
ルーフドレイン (新築用)	铸铁製 横引き φ 100 材工共	1	か所	70,800	70,800	
ますふた	SUS製 □400 細目・ノンスリップ・歩行用 枠共 材工共	1	か所	86,100	86,100	
溝底 勾配調整モルタル	既存と逆勾配に調整	3.2	m	3,060	9,792	
床 タイル貼	I類 □100 標準色 タイル下地モルタル共 材工共	0.8	m2	22,000	17,600	
外壁 特注タイル	I類 □45 平(割肌) 特注色 50m2未満 金型費含む 材のみ	1	式		1,920,000	
外壁 タイル貼手間	I類 □45 平(割肌) 特注色 改良圧着貼り タイル材別途 タイル下地モルタル共	0.5	m2	19,000	9,500	
計					65,416,232	

[illegible]

[illegible]

建築物 細目別内訳

生涯棟		防水改修撤去		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	581	m ²	5,090	2,957,290	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	58.1	m ³	54,300	3,154,830	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	58.1	m ²	2,520	146,412	
ルーフドレイン 撤去	集積共	4	か所	2,440	9,760	
■立上り・笠木						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	100	m	2,040	204,000	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	54.5	m ²	5,090	277,405	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	2.2	m ³	54,300	119,460	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	73.5	m ²	2,520	185,220	
立上り 防水層 撤去	塗膜防水層 集積共	83.8	m ²	2,570	215,366	
シーリング撤去 (目地)	集積共 外壁タイル取合い	22.4	m	820	18,368	
■建具廻り						
アルミニウム製水切 撤去	アルミニウム板 曲げ加工 D(250+30)×t2.0 集積共	36.9	m	6,900	254,610	
トアクローザー 撤去	集積共	2	か所	2,860	5,720	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修撤去		4F 屋上(3)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	118	m ²	5,090	600,620	
伸縮目地 撤去	集積共	118	m	820	96,760	
ルーフドレイン 撤去	集積共	2	か所	2,440	4,880	
■立上り・笠木						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	76.5	m	2,040	156,060	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	35.1	m ²	5,090	178,659	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.2	m ³	54,300	65,160	
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	35.1	m ²	2,520	88,452	
■建具廻り						
ドアクロージャー 撤去	集積共	2	か所	2,860	5,720	
戸当り 撤去	壁付き 集積共	2	か所	170	340	
シーリング撤去	集積共 建具廻り	3.6	m	820	2,952	
■鉄骨階段						
鉄骨階段(2) 段板 撤去	段板現場切断共	1	か所	7,570	7,570	

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修撤去		RF・PHF 屋上(4～5)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	42.3	m ²	2,520	106,596	
ルーフトレイン 撤去	集積共	4	か所	2,440	9,760	
踏台 撤去	W900×D300×H200 集積共	1	か所	2,930	2,930	
■立上り・笠木						
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	35.8	m ²	2,520	90,216	
防水押え金物 撤去	アルミ製 L-30×15×2.0程度 取合いシーリング 共 集積共	64.3	m	1,450	93,235	
アルミ笠木 一時取外し	W300 工のみ	11	m	690	7,590	
シーリング撤去	集積共 外壁タイル取合い	5.1	m	820	4,182	
シーリング撤去	集積共 アルミ笠木取合い	11	m	820	9,020	
計					323,529	

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修改修		3F 中庭		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
樹脂注入防水 (防水層再生工法)		256	m ²	17,700	4,531,200	
伸縮目地シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) W25	125	m	900	112,500	
透水マット 再取付	W300×t30	53.2	m	850	45,220	
■建具廻り						
シーリング (彫刻台水切(2段) 、トップライト水 切り、外周建具下 枠)	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	143	m	640	91,520	
シーリング (トップライトガラス)	SR-1 8×8程度 ガラスシーリング (片面) ガラス清掃 (片面) 共 材工共	113	m	1,530	172,890	
■資材場内運搬						
資材場内運搬費		1	式		90,900	
計					5,044,230	

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修改修		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	581	m ²	1,370	795,970	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性ゴムアスファルト系下地調整材	58.1	m ²	4,710	273,651	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	581	m ²	6,840	3,974,040	
樹脂注入防水 (防水層再生工法)		49.7	m ²	17,700	879,690	
脱気筒	ステンレス製	8	か所	9,210	73,680	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	2	か所	18,300	36,600	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ150 材工共	2	か所	58,000	116,000	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	73.5	m ²	1,530	112,455	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	73.5	m ²	1,520	111,720	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	73.5	m ²	10,100	742,350	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	100	m	1,170	117,000	
シーリング (目地)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10 外壁タイル取合い	22.4	m	760	17,024	
シーリング (防水端部)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 防水押え金物取合い	150	m	640	96,000	

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修改修		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■建具廻り						
アルミニウム製水切	アルミニウム板 曲げ加工 D(120+30)×t2.0 表面処理BB-2 材工共	36.9	m	17,700	653,130	
水切下 防水モルタル充填		36.9	m	1,570	57,933	
ドアクローザー	開口制限ストッパー付 材工共	2	か所	20,300	40,600	
シーリング (トップライト水切、建 具廻り、水切)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	55.8	m	640	35,712	
シーリング (トップライトガラス)	SR-1 8×8程度 ガラスシーリング(片面) ガラス清掃(片面)共 材工共	113	m	1,530	172,890	
■鉄骨階段						
鉄骨階段(1) 階段踏台(上)	W1,500×D500×H200程度 仕上共	1	式		77,357	別紙 00-0028
鉄骨階段(1) 鉄骨架台	W1,500×D300×H300程度 根巻コンクリート・仕上・塗装共	1	式		77,732	別紙 00-0029
鉄骨階段(2) 階段踏台(下)	W1,500×D500×H200程度 仕上共・階段鉄骨補修・塗装共	1	式		82,343	別紙 00-0030
■資材場内運搬						
資材場内運搬費		1	式		398,000	
計					8,941,877	

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修改修		4F 屋上(3)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	118	m ²	1,370	161,660	
下地調整	コンクリート面 ポリマーセメントモルタル	118	m ²	980	115,640	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T3 標準色 材工共	118	m ²	12,500	1,475,000	
伸縮目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) W25	118	m	900	106,200	
脱気筒	ステンレス製	3	か所	9,210	27,630	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	2	か所	18,300	36,600	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	35.1	m ²	1,530	53,703	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	35.1	m ²	1,520	53,352	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	35.1	m ²	10,100	354,510	
防水入隅処理	モルタル	76.5	m	480	36,720	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	76.5	m	1,170	89,505	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 防水押え金物取合い	76.5	m	640	48,960	
■建具廻り						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

生涯棟		防水改修改修		RF・PHF 屋上(4～5)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	169	m ²	1,370	231,530	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性ゴムアスファルト系下地調整材	42.3	m ²	4,710	199,233	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	169	m ²	6,840	1,155,960	
脱気筒	ステンレス製	3	か所	9,210	27,630	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	4	か所	18,300	73,200	
階段踏台	U240 L600 ゴムマット共 材工共	1	か所	8,620	8,620	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	37.2	m ²	1,530	56,916	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	37.2	m ²	1,520	56,544	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	35.8	m ²	10,100	361,580	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	1.4	m ²	6,550	9,170	
防水押え金物	アルミ製 アスファルト防水用	64.3	m	1,170	75,231	
アルミ笠木 再取付	W300 工のみ	11	m	1,720	18,920	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10 外壁タイル取合い	5.1	m	760	3,876	

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

祝祭広場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		26,400	別紙 00-0001
墨出し (大階段, EXP. J部)	個別改修	240	m ²	110	26,400	
計					26,400	
養生		1	式		848,475	別紙 00-0002
養生 (防水改修) (注入防水範囲)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,625	m ²	63	165,375	
養生 (大階段, EXP. J部)	個別改修	240	m ²	220	52,800	
養生	樹脂注入工法下階	2,865	m ²	220	630,300	
計					848,475	
整理清掃後片付け		1	式		3,221,550	別紙 00-0003
整理清掃後片付け (防水改修) (注入防水範囲)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	2,625	m ²	210	551,250	
整理清掃後片付け (大階段, EXP. J部)	個別改修	240	m ²	860	206,400	
整理清掃後片付け	樹脂注入工法下階	2,865	m ²	860	2,463,900	
計					3,221,550	

建築工事 別紙明細

祝祭広場		タイル改修改修		タイル改修改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大階段タイル貼り		1	式		10,737,240	別紙 00-0004
(正面階段)						
正面階段踏面タイル	595×495角タイル 下地モルタル共	48	m ²	27,000	1,296,000	
同上 蹴込タイル	H=150 下地モルタル共	20	m ²	19,100	382,000	
同上 段鼻タイル	150×60 黄色 下地モルタル共	124	m	11,200	1,388,800	
同上 溝タイル	H=100 下地モルタル共	17	m	19,100	324,700	
視覚障害者用タイル	300角 下地モルタル共	26	枚	13,600	353,600	
(中間両サイド階段・踊場床)						
踊り場床タイル	300角 下地モルタル共	67	m ²	27,000	1,809,000	
同上 蹴込タイル	H=150 下地モルタル共	10	m ²	19,100	191,000	
同上 段鼻タイル	150×60 黄色 下地モルタル共	63	m	11,200	705,600	
同上 溝タイル	H=100 下地モルタル共	15	m	19,100	286,500	
視覚障害者用タイル	300角 黄色 下地モルタル共	24	枚	13,600	326,400	
(階段上部踊場)						
上部階段床タイル	300角 下地モルタル共	65	m ²	27,000	1,755,000	

建築工事 別紙明細

祝祭広場		発生材		撤去処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式		808,248	別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m3	8,120	1,624	
発生材積込み	がれき類 人力	11.2	m3	8,120	90,944	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	2.9	m3	6,300	18,270	
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	2.7	m3	6,300	17,010	
発生材積込み	生木類 人力	108	m3	6,300	680,400	
計					808,248	
発生材運搬		1	式		870,720	別紙 00-0007
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	0.2	m3	13,000	2,600	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 10.5km以下	11.2	m3	10,200	114,240	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	2.9	m3	8,840	25,636	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 14.5km以下	2.7	m3	4,520	12,204	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 生木類 DID区間有り 60.0km以下	108	m3	6,630	716,040	
計					870,720	

建築工事 別紙明細

知識の広場		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		4,217	別紙 00-0009
墨出し (EXP. J部、EV廻り)	個別改修	37.1	m ²	110	4,081	
墨出し (とい改修部)	複合改修	0.8	m ²	170	136	
計					4,217	
外部足場	昇降用 仮設材運搬費共	1	式		35,280	別紙 00-0010
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 存置期間1ヶ月 施工規模500架m ²	24.5	架m ²	1,440	35,280	
計					35,280	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 仮設材運搬費共	1	式		20,825	別紙 00-0011
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間 -	24.5	m ²	770	18,865	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用20日賃料 修理費含む -	24.5	m ²	24	588	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む -	24.5	m ²	47	1,151.5	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		24.5	m ²	9	220.5	
計					20,825	

建築工事 別紙明細

知識の広場 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		952,400	別紙 00-0012
養生 (防水改修) (注入防水範囲)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	3,306	m ²	63	208,278	
養生 (EXP. J部、EV廻り)	個別改修	37.1	m ²	220	8,162	
養生 (とい改修部)	複合改修	0.8	m ²	350	280	
養生	樹脂注入工法下階	3,344	m ²	220	735,680	
計					952,400	
整理清掃後片付け		1	式		3,603,030	別紙 00-0013
整理清掃後片付け (防水改修) (注入防水範囲)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	3,306	m ²	210	694,260	
整理清掃後片付け (EXP. J部、EV廻り)	個別改修	37.1	m ²	860	31,906	
整理清掃後片付け (とい改修部)	複合改修	0.8	m ²	1,280	1,024	
整理清掃後片付け	樹脂注入工法下階	3,344	m ²	860	2,875,840	
計					3,603,030	

[illegible]

建築工事 別紙明細

知識の広場 発生材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	電気設備、機械設備分含む	1	式		72,124	別紙 00-0018
発生材処分費	コンクリート類	0.1	m3	1,640	164	
発生材処分費	がれき類	14	m3	2,500	35,000	
発生材処分費	廃プラスチック類	12.6	m3	2,100	26,460	
発生材処分費	ガラス・陶磁器類	0.7	m3	5,000	3,500	
発生材処分費	生木類	0.8	t	5,000	4,000	
発生材処分費	生木類 根	0.4	t	7,500	3,000	
計					72,124	
スクラップ	電気設備、機械設備分含む	1	式		▲3,800	別紙 00-0019
スクラップ	鉄屑	0.1	t	▲38,000	▲3,800	
計					▲3,800	

建築工事 別紙明細

生涯棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		95,480	別紙 00-0020
墨出し (屋上防水改修) (屋上(2)～(5))		868	m ²	110	95,480	
計					95,480	
外部足場	昇降用 くさび緊結式足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		381,293	別紙 00-0021
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 存置期間1ヶ月 施工規模500架m ²	103	架m ²	1,440	148,320	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 存置期間2ヶ月 施工規模500架m ²	89.2	架m ²	1,550	138,260	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 存置期間3ヶ月 施工規模500架m ²	17.3	架m ²	1,660	28,718	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅600mm 存置期間6ヶ月 施工規模500架m ²	33.5	架m ²	1,970	65,995	
計					381,293	

十

建築工事 別紙明細

生涯棟 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	アルミニウム製トッライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		245,428	別紙 00-0023
外部足場	アルミニウム製トッライト改修部 掛払い手間	72.1	m2	2,770	199,717	
外部足場	アルミニウム製トッライト改修部 基本料 修理費含む	72.1	m2	180	12,978	
外部足場	アルミニウム製トッライト改修部 供用1日賃料 修理費含む 期間7日	72.1	m2	54	3,893.4	
仮設材運搬	アルミニウム製トッライト改修部足場	72.1	m2	400	28,840	
計					245,428.4	
仮設材 場内運搬費		1	式		797,682	別紙 00-0024
足場 場内運搬費		243	架m ²	2,550	619,650	
足場 場内運搬費	トッライト改修用	72.1	架m ²	1,020	73,542	
シート・ネット類 場内運搬費		243	m ²	430	104,490	
計					797,682	

建築工事 別紙明細

80

生涯棟		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出用シート	仮設材運搬費共	1	式		318,013	別紙 00-0025
搬出用シート	掛払い手間	16.3	m	14,400	234,720	
搬出用シート	基本料 修理費含む	16.3	m	800	13,040	
搬出用シート	供用1日賃料 修理費含む 期間90日	16.3	m	2,710	44,173	
仮設材運搬	搬出用シート	16.3	m	1,600	26,080	
計					318,013	
養生	屋上防水改修	1	式		188,115	別紙 00-0026
養生 (屋上防水改修) (屋上(2),(3))	アスファルト防水(防水保護層共)	699	m ²	130	90,870	
養生 (屋上防水改修) (屋上(4),(5))	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	169	m ²	63	10,647	
養生 (防水改修) (注入防水範囲) (中庭、屋上(1))	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	306	m ²	63	19,278	
養生	樹脂注入工法下階	306	m ²	220	67,320	
計					188,115	

建築工事 別紙明細

生涯棟		防水改修改修		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段(1) 階段踏台(上)	W1,500×D500×H200程度 仕上共	1	式		77,357	別紙 00-0028
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満	9	kg	120	1,080	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	9	kg	190	1,710	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	9	kg	5	45	
スクラップ	鉄くず	▲1	kg	▲38	38	
接着系アンカー	D10 下向き打ち 標準C 材工共	26	組	1,690	43,940	
生コンクリート	津・久居 - 普 通 F=18 S15	0.2	m ³	26,000	5,200	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³	15,000	3,000	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	0.8	m ²	10,200	8,160	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.8	m ²	330	264	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.8	m ²	820	656	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	0.8	m ²	960	768	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色 防滑仕様	2.2	m ²	5,680	12,496	
計					77,357	

建築工事 別紙明細

生涯棟		防水改修改修		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段(1) 鉄骨架台	W1,500×D300×H300程度 根巻コンクリート・仕上・塗装共	1	式		77,732	別紙 00-0029
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満	15	kg	120	1,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	15	kg	190	2,850	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	15	kg	5	75	
スクラップ	鉄くず	▲1	kg	▲38	38	
生コンクリート	津・久居 普通 F=18 S15	0.1	m ³	26,000	2,600	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m ³	15,000	1,500	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	1.1	m ²	10,200	11,220	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.1	m ²	330	363	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.5	m ²	820	410	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.1	m ²	960	1,056	
ゴムマット敷	機械基礎等絶縁用 材工共	0.5	m ²	3,560	1,780	
H型鋼	H-150×150×7×11 SS400	96	kg	110	10,560	
切板 (ひも付き)	PL-12 SS400	8	kg	180	1,440	
切板 (ひも付き)	PL-9 SS400	6	kg	180	1,080	

建築工事 別紙明細

生涯棟		防水改修改修		3F 屋上(1・2)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段(2) 階段踏台(下)	W1,500×D500×H200程度 仕上共・階段鉄骨補修・塗装共	1	式		82,343	別紙 00-0030
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満	9	kg	120	1,080	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	9	kg	190	1,710	
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	9	kg	5	45	
スクラップ	鉄くず	▲1	kg	▲38	38	
接着系アンカー	D10 下向き打ち 標準C 材工共	26	組	1,690	43,940	
生コンクリート	津・久居 - 普 通 F=18 S15	0.2	m ³	26,000	5,200	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.2	m ³	15,000	3,000	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	0.8	m ²	10,200	8,160	
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	0.8	m ²	330	264	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.8	m ²	820	656	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	0.8	m ²	960	768	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装メーカー標準色 防滑仕様	2.2	m ²	5,680	12,496	
鉄骨階段(2) 手すり小口ふた 加工・取付	3か所 現場溶接 材工共 仕上塗装別途	1	式		3,780	
DP塗	新規面 1級 素地B種 錆止A種 材工共	0.1	m ²	3,965.81	396.58	

建築工事 別紙明細

生涯棟		防水改修改修		4F 屋上(3)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段(2) 階段踏台(上)	W1, 500×D500×H200程度 仕上共・階段鉄骨補修・塗装共	1	式		78,166	別紙 00-0031
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満	9	kg	120	1,080	
鉄筋加工組立	小型構造物	9	kg	190	1,710	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	9	kg	5	45	
スクラップ	鉄くず	▲1	kg	▲38	38	
接着系アンカー	D10 下向き打ち 標準C 材工共	26	組	1,690	43,940	
生コンクリート	津・久居 普通 F=18 S15	0.2	m ³	26,000	5,200	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	0.2	m ³	15,000	3,000	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部	0.8	m ²	10,200	8,160	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.8	m ²	330	264	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.8	m ²	820	656	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	0.8	m ²	960	768	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り 表面塗装メーカー標準色 防滑仕様	2.2	m ²	5,680	12,496	
DP塗	塗替え面 1級 下地調整RB種 錆止B種 材工共	0.2	m ²	4,045.4	809.08	
計					78,166.08	

建築工事 別紙明細

生涯棟		防水改修改修		4F 屋上(3)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄骨階段(2) 鉄骨架台	W1, 500×D300×H300程度 根巻コンクリート・仕上・塗装共	1	式		77,732	別紙 00-0032
異形棒鋼(SD295)	D10 5t未満	15	kg	120	1,800	
鉄筋加工組立	小型構造物 -	15	kg	190	2,850	
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	15	kg	5	75	
スクラップ	鉄くず	▲1	kg	▲38	38	
生コンクリート	津・久居 普通 F=18 S15	0.1	m ³	26,000	2,600	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m ³	15,000	1,500	
型枠	打放合板型枠B種 耐震改修用 地上軸部 -	1.1	m ²	10,200	11,220	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.1	m ²	330	363	
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	0.5	m ²	820	410	
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	1.1	m ²	960	1,056	
ゴムマット敷	機械基礎等絶縁用 材工共	0.5	m ²	3,560	1,780	
H型鋼	H-150×150×7×11 SS400	96	kg	110	10,560	
切板 (ひも付き)	PL-12 SS400	8	kg	180	1,440	
切板 (ひも付き)	PL-9 SS400	6	kg	180	1,080	

[illegible]

建築工事 別紙明細

生涯棟 発生材						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	電気設備、機械設備分含む	1	式		1,180,638	別紙 00-0034
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 14.5km以下	63.2	m3	13,000	821,600	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 10.5km以下	25.9	m3	10,200	264,180	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	6.6	m3	8,840	58,344	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 14.5km以下	8	m3	4,520	36,160	
スクラップ運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 鉄くず類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	1,770	177	
スクラップ運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アルミくず類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	1,770	177	
計					1,180,638	
発生材処分	電気設備、機械設備分含む	1	式		222,258	別紙 00-0035
発生材処分費	コンクリート類	63.2	m3	1,640	103,648	
発生材処分費	がれき類	25.9	m3	2,500	64,750	
発生材処分費	廃プラスチック類	6.6	m3	2,100	13,860	
発生材処分費	ガラス・陶磁器類	8	m3	5,000	40,000	
計					222,258	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

祝祭広場		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取り外し再取付		1	式		20,500	別紙 00-0038
既設屋外機取り外し再取付	2.2Kw	1	台	20,500	20,500	
計					20,500	
屋外機ポンプダウン費		1	式		19,100	別紙 00-0039
エアコンポンプダウン費	2.8kW	1	台	19,100	19,100	
計					19,100	
屋外機固定金具		1	式		23,800	別紙 00-0040
L型ブラケット	600×300	2	か所	11,900	23,800	
計					23,800	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

生涯棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設屋外機取り外し再取付		1	式		87,600	別紙 00-0044
既設屋外機取り外し再取付	14Kw	1	台	87,600	87,600	
計					87,600	
屋外機ポンプダウン費		1	式		20,100	別紙 00-0045
エアコンポンプダウン費	14kW	1	台	20,100	20,100	
計					20,100	
屋外機固定金具		1	式		23,800	別紙 00-0046
L型ブラケット	600×300	2	か所	11,900	23,800	
計					23,800	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械器具		1	式		96,000	別紙 00-0049
4.9tトラッククレーン オペレータ共		2	日	48,000	96,000	
計					96,000	
安全保持費		1	式		530,400	別紙 00-0050
安全保持費	交通整理員(交通誘導警備員B)	24	人	22,100	530,400	
計					530,400	
ガードフェンス (作業員休憩所・ 工事用車両駐車場 範囲)(立体駐車場 前)(文化棟前)	H1,800 仮設材運搬費共	1	式		609,000	別紙 00-0051
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 掛払い手間	203	m	410	83,230	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	203	m	210	42,630	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む 期間180日	203	m	2,230	452,690	
仮設材運搬	ガードフェンス	203	m	150	30,450	
計					609,000	

