

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	30,876,104	
計			30,876,104	
共通費				
共通仮設費	1	式	4,927,445	
現場管理費	1	式	4,821,222	
一般管理費等	1	式	5,845,229	
計			15,593,896	
工事価格	1	式	46,470,000	
消費税等相当額	1	式	4,647,000	
工事費	1	式	51,117,000	

[illegible]

體育館

[illegible]

建築工事 細目別内訳

体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生		1	式		2,199	別紙 00-0001
整理清掃後片付け		1	式		7,329	別紙 00-0002
外部足場		1	式		2,790,764	別紙 00-0003
梁 枠	2スパン用	1	式		870	別紙 00-0004
梁 枠	3スパン用	1	式		1,010	別紙 00-0005
災害防止		1	式		1,293,575	別紙 00-0006
親網	支柱、緊張器共	1	式		100,380	別紙 00-0007
通路三方枠養生	ベニヤ12 梁枠下	1	式		33,142	別紙 00-0008
仮設材運搬		1	式		58,539	別紙 00-0009
外部足場下養生	防水改修部 合板養生	1	式		98,064	別紙 00-0010
計					4,385,872	

建築工事 細目別内訳

体育館		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■改修工事						
水洗い	高压洗浄 10～15MPa	120	m ²	220	26,400	
下地調整	ポリマーセメント塗	120	m ²	980	117,600	
塗膜防水	X-2密着工法 ウレタンゴム系 平面 トップコート：高耐久遮熱塗料	34.9	m ²	6,530	227,897	
塗膜防水	X-2密着工法 ウレタンゴム系 立上り トップコート：高耐久遮熱塗料	85.4	m ²	6,320	539,728	
改修ドレン	125φ ドレンキャップ 共	10	か所	12,800	128,000	
ドレン撤去跡補修		10	か所	5,600	56,000	
シーリング		1	式		104,760	別紙 00-0011
■撤去工事						
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	10	か所	2,440	24,400	
既存防水層撤去	合成ゴム系塗膜防水	120	m ²	1,590	190,800	
計					1,415,585	

建築工事 細目別内訳

体育館		屋根及びとい改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【金属屋根改修】 カバー工法						
折板葺き	ガルバリウム鋼板t=0.8、断熱金具、緊定金具共	1,579	m ²	10,400	16,421,600	
同上断熱材敷込み	t=100、グラスウール10kg/m ³	1,579	m ²	1,890	2,984,310	
軒先面戸	ガルバリウム鋼板t=0.8	97.2	m	3,310	321,732	
軒先水切り	ガルバリウム鋼板t=0.8	97.2	m	6,000	583,200	
棟包み	ガルバリウム鋼板t=0.8、L=720程度	48.6	m	7,490	364,014	
エプロン面戸	ガルバリウム鋼板t=0.8	97.2	m	910	88,452	
止面戸	ガルバリウム鋼板t=0.8	97.2	m	2,540	246,888	
ケラバ包み	ガルバリウム鋼板t=0.8、断熱金具共	66.1	m	7,580	501,038	
笠木	ガルバリウム鋼板t=0.8、W=190程度	98.1	m	22,300	2,187,630	
■撤去工事						
軒先撤去	L=160程度	97.2	m	3,080	299,376	
棟包み撤去	L=720程度	48.6	m	3,080	149,688	
笠木撤去	W=190程度	98.1	m	3,080	302,148	
笠木撤去	W=255程度	66.1	m	3,080	203,588	

[illegible]

建築工事 別紙明細

体育館 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		2,790,764	別紙 00-0003
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ10m未満 建地幅900mm 存置期間 3ヶ月 施工規模500架㎡	356	架㎡	1,870	665,720	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ20m未満 建地幅900mm 存置期間 3ヶ月 施工規模1000架㎡	788	架㎡	1,860	1,465,680	
単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	331	㎡	1,630	539,530	
単管一本足場	供用60日 賃料 修理費含む 10m未満 -	331	㎡	65	21,515	
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	331	㎡	37	12,247	
安全手すり	単管本足場用 掛払い手間 -	50.9	m	1,500	76,350	
安全手すり	単管本足場用 供用60日 賃料 修理費含む -	50.9	m	120	6,108	
安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	50.9	m	71	3,613.9	
計					2,790,763.9	
梁 柱	2スパン用	1	式		870	別紙 00-0004
梁 柱	2スパン用 基本料	1	本	300	300	
梁 柱	2スパン用 賃料60日	1	本	570	570	
計					870	

建築工事 別紙明細

体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
梁枠	3スパン用	1	式		1,010	別紙 00-0005
梁枠	3スパン用 基本料	1	本	340	340	
梁枠	3スパン用 賃料60日	1	本	670	670	
計					1,010	
災害防止		1	式		1,293,575	別紙 00-0006
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	1,475	m ²	770	1,135,750	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 供用50日賃料 修理費含む -	1,475	m ²	60	88,500	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	1,475	m ²	47	69,325	
計					1,293,575	

建築工事 別紙明細

体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
親網	支柱、緊張器共	1	式		100,380	別紙 00-0007
親網支柱	基本料	14	本	300	4,200	
親網支柱	60日賃料	14	本	1,530	21,420	
親網	10m 片フック 基本料	28	本	130	3,640	
親網10m	60日賃料	28	本	560	15,680	
親網緊張器	基本料	28	個	220	6,160	
親網緊張器	60日賃料	28	個	1,760	49,280	
計					100,380	
通路三方桢養生	ベニヤ12 梁桢下	1	式		33,142	別紙 00-0008
通路上落下養生	ベニヤ12 梁桢下	14.6	m ²	2,270	33,142	
計					33,142	

建築工事 別紙明細

体育館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式		58,539	別紙 00-0009
仮設材運搬 (単管一本足場)		331	m ²	82	27,142	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,475	m ²	9	13,275	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	50.9	m	180	9,162	
仮設材運搬 (親綱支柱)	親綱、緊張器共	280	m	32	8,960	
計					58,539	
外部足場下養生	防水改修部 合板養生	1	式		98,064	別紙 00-0010
外部足場下養生	防水改修部 合板養生	43.2	m ²	2,270	98,064	
計					98,064	

[illegible]

建築工事 別紙明細

体育館		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式		81,060	別紙 00-0012
発生材積み込み	金属	8.9	m3	6,300	56,070	
発生材積み込み	廃プラ	0.1	m3	6,300	630	
発生材積み込み	がれき類	3	m3	8,120	24,360	
計					81,060	
とりこわし 発生材運搬		1	式		78,373	別紙 00-0013
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 DID区間有り 23.0km以下	8.9	m3	5,890	52,421	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m3	4,520	452	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間無し 8.5km以下	3	m3	8,500	25,500	
計					78,373	

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	ガードフェンス H=1.80	1	式		309,960	別紙 00-0015
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	164	m	410	67,240	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用90日賃料 修理費含む	164	m	1,120	183,680	
ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	164	m	210	34,440	
仮設材運搬 (ガードフェンス)		164	m	150	24,600	
計					309,960	
仮囲い	A型ハリケート	1	式		18,867	別紙 00-0016
A型ハリケート	30日賃料	34	台	210	7,140	
A型ハリケート	基本料	34	台	240	8,160	
仮設材運搬 (A型ハリケート)		41	m	87	3,567	
計					18,867	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷	t = 22	1	式		1,741,680	別紙 00-0017
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	492	m ²	1,270	624,840	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	492	m ²	1,270	624,840	
仮設鉄板敷	供用30日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	492	m ²	280	137,760	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	492	m ²	120	59,040	
仮設敷鉄板運搬		492	m ²	600	295,200	
計					1,741,680	
ゴムマット(仮設鉄板敷用)		1	式		373,920	別紙 00-0018
ゴムマット(仮設鉄板用)	10mm	492	m ²	760	373,920	
計					373,920	
クロスゲート	W6.0×H1.8 片開き 存置3ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	1	式		70,300	別紙 00-0019
クロスゲート(キャスターゲート)	巾6.0×高さ1.8m 片開き 存置3ヵ月	1	箇所	70,300	70,300	
計					70,300	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クレーン	50 t	1	式		819,000	別紙 00-0020
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	50t吊り オペレータ付き賃料 標準	7	日	117,000	819,000	
計					819,000	
安全保持・交通整理		1	式		176,800	別紙 00-0021
安全保持費	交通整理員(交通誘導警備員B)	8	人	22,100	176,800	
計					176,800	
情報共有システム 利用料		1	式		28,000	別紙 00-0022
情報共有システム 利用料		4	月	7,000	28,000	
計					28,000	