

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	41,209,297	
電気設備工事	1	式	11,059,215	
計			52,268,512	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,141,453	
現場管理費	1	式	11,065,332	
一般管理費等	1	式	8,275,703	
計			21,482,488	
工事価格	1	式	73,751,000	
消費税等相当額	1	式	7,375,100	
工事費	1	式	81,126,100	

工事種別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

管理本館

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

管理本館		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ形空調機	ACP-6 天井カセット形（4方向吹出し） （冷）14.0kW（暖）16.0kW	1	組	1,010,000	1,010,000	
パッケージ形空調機	PAC-1 ダクト形（背面吸込） （冷）71.0kW（暖）80.0kW	1	組	9,090,000	9,090,000	
マルチパッケージ形空調機	MAC-1 室外機 （冷）31.5kW（暖）33.5kW	1	台	1,640,000	1,640,000	
マルチパッケージ形空調機	MAC-1-1 天井カセット形（4方向吹出し） （冷）7.1kW（暖）8.0kW	4	台	636,000	2,544,000	
マルチパッケージ形空調機	MAC-2 室外機 （冷）31.5kW（暖）33.5kW	1	台	1,670,000	1,670,000	
マルチパッケージ形空調機	MAC-2-1 天井カセット形（4方向吹出し） （冷）4.5kW（暖）5.0kW	6	台	869,000	5,214,000	
マルチパッケージ形空調機	MAC-2-2 天井カセット形（4方向吹出し） （冷）4.5kW（暖）5.0kW	2	台	299,000	598,000	
斜流送風機	VE-16 天吊形 No.3×1060m3/h×50Pa	1	台	87,800	87,800	
文字標識等		1	式		238,000	別紙 00-0001
搬入・据付費		1	式		1,426,500	別紙 00-0002
機器用基礎		1	式		78,840	別紙 00-0003
計					23,597,140	

機械設備工事 細目別内訳

管理本館		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	7	m ²	8,570	59,990	
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	9	m ²	8,770	78,930	
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.8mm(751～1200mm)	20	m ²	9,520	190,400	
風量調節ダンパー	1200 400	1	個	37,000	37,000	
風量調節ダンパー	800 500	1	個	33,300	33,300	
風量調節ダンパー	300 250	1	個	19,200	19,200	
風量調節ダンパー	500 300	1	個	23,300	23,300	
風量測定口		9	個	6,560	59,040	
たわみ継手		1	式		191,000	別紙 00-0004
チャンバー類		1	式		915,320	別紙 00-0005
保温		1	式		406,800	別紙 00-0006
塗装		1	式		63,920	別紙 00-0007
煙道閉塞		1	式		24,100	別紙 00-0008
計					2,102,300	

機械設備工事 細目別内訳

管理本館		空調設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		2,318,040	別紙 00-0009
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 25A	29	m	3,630	105,270	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 30A	63	m	3,940	248,220	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 改修	屋内一般 40A	18	m	4,980	89,640	
配管用防虫網	40A	2	個	10,500	21,000	
電気配管配線		1	式		402,180	別紙 00-0010
保温		1	式		500,500	別紙 00-0011
塗装		1	式		10,220	別紙 00-0012
はつり補修		1	式		261,480	別紙 00-0013
直接仮設	養生、足場、整理清掃等	1	式		1,031,920	別紙 00-0014
天井改修		1	式		966,300	別紙 00-0015
計					5,954,770	

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

屋外

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力盤	MP-3-4	1	面	3,240,000	3,240,000	
動力盤改修	MP-3-3	1	面	160,000	160,000	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 100AF× 1個	1	個	67,700	67,700	
開閉器箱 (屋外形)	MCCB3P 225AF× 1個	2	個	112,000	224,000	
電動機等接続		1	式		18,480	別紙 00-0035
電線		1	式		76,780	別紙 00-0036
ケーブル		1	式		2,158,120	別紙 00-0037
電線管		1	式		931,170	別紙 00-0038
ボックス類		1	式		197,300	別紙 00-0039
防火区画 貫通処理等		1	式		92,840	別紙 00-0040
はつり工事		1	式		337,620	別紙 00-0041
撤去費		1	式		119,915	別紙 00-0042
計					7,623,925	

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

発生材処理

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		1,426,500	別紙 00-0002
MAC-1 マルチパッケージ 形空調機 搬入費		1	台	22,800	22,800	
MAC-2 マルチパッケージ 形空調機 搬入費		1	台	22,800	22,800	
PAC-1 パッケージ形空調 機 搬入費		1	組	179,000	179,000	
ACP-6 パッケージ形空調 機 据付費		1	組	114,000	114,000	
MAC-1 マルチパッケージ 形空調機 据付費		1	台	164,000	164,000	
MAC-1-1 マルチパッケージ 形空調機 据付費		4	台	25,900	103,600	
MAC-2 マルチパッケージ 形空調機 据付費		1	台	164,000	164,000	
MAC-2-1 マルチパッケージ 形空調機 据付費		6	台	25,400	152,400	
MAC-2-2 マルチパッケージ 形空調機 据付費		2	台	25,400	50,800	
PAC-1 パッケージ形空調 機 据付費		1	組	370,000	370,000	
VE-16 斜流送風機 据付 費		1	台	83,100	83,100	
計					1,426,500	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式		191,000	別紙 00-0004
ダクト用たわみ継手		10	m	19,100	191,000	
計					191,000	
チャンバー類		1	式		915,320	別紙 00-0005
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm (751~1500mm)	4	m ²	14,700	58,800	
チャンバー (低圧用)	インサート無 1.0mm (1501~2200mm)	23	m ²	16,500	379,500	
点検口	400×600	3	個	30,000	90,000	
ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト・露出	27	m ²	3,760	101,520	
消音内貼り	グラスウール サブライチャンバー 銅きつ甲金網 保温厚50	8	m ²	16,000	128,000	
消音内貼り	グラスウール 消音チャンバー グラスクロス 保温厚25	15	m ²	10,500	157,500	
計					915,320	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		406,800	別紙 00-0006
長方形ダクト保温	ガラスウール 屋内露出 カー垂鉛鉄板 保温厚50	18	m ²	22,600	406,800	
計					406,800	
塗装		1	式		63,920	別紙 00-0007
ダクト 塗装	垂鉛鉄板製ダクト・露出	17	m ²	3,760	63,920	
計					63,920	
煙道閉塞		1	式		24,100	別紙 00-0008
煙道端部閉塞 処理	ラッキング処理共	1	か所	24,100	24,100	
計					24,100	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		2,318,040	別紙 00-0009
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	37	m	3,390	125,430	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	63	m	4,600	289,800	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	10	m	5,620	56,200	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	22	m	9,510	209,220	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	37	m	7,730	286,010	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	53	m	9,760	517,280	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	3	m	11,500	34,500	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	22.22外径(7/8B) ガス管 厚20mm以上	8	m	13,700	109,600	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	6	m	16,900	101,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	4	m	20,100	80,400	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	22	m	23,100	508,200	
計					2,318,040	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線		1	式		402,180	別紙 00-0010
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	15	m	1,250	18,750	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	135	m	830	112,050	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C FEP内(PF・CD)	87	m	760	66,120	
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	12	m	2,360	28,320	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	87	m	1,080	93,960	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	8	m	3,790	30,320	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	5	個	5,500	27,500	
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	24mm ビニル被覆無	1	か所	1,560	1,560	
プルボックス SS形	200× 200× 200	2	個	11,800	23,600	
計					402,180	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		500,500	別紙 00-0011
冷媒管化粧ラッキング	屋内・樹脂系カバー 100A	18	m	3,710	66,780	
冷媒管化粧ラッキング	屋外・ステンレス 100A	22	m	10,000	220,000	
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 25A	1	m	3,250	3,250	
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 32A	1	m	3,410	3,410	
排水管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	3	m	3,560	10,680	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	28	m	1,910	53,480	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	62	m	2,000	124,000	
排水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 40A	9	m	2,100	18,900	
計					500,500	
塗装		1	式		10,220	別紙 00-0012
VP管塗装	40A	7	m	1,460	10,220	
計					10,220	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設	養生、足場、整理清掃等	1	式		1,031,920	別紙 00-0014
墨出し(内部改修)	個別改修	108	m ²	110	11,880	
養生(内部改修)	個別改修	464	m ²	220	102,080	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	108	m ²	860	92,880	
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	108	m ²	1,000	108,000	
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	高さ20m未満 建地幅900mm 存置期間6ヶ月 施工規模500架m ²	33	架m ²	2,330	76,890	
養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	33	m ²	1,170	38,610	
仮設間仕切り	B種 軽鉄下地 片面石こうボード	111	m ²	5,180	574,980	
仮設扉	片開き	1	か所	26,600	26,600	
計					1,031,920	

機械設備工事 別紙明細

37

管理本館		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		143,640	別紙 00-0017
全熱交換ユニット 据付	天井吊形 500m3/h以下	1	台	141,000	141,000	
ワイヤトリモコン据付		1	個	2,640	2,640	
計					143,640	
電気配管配線		1	式		33,140	別紙 00-0018
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m	760	7,600	
EM-CEEケーブル	1. 25mm2- 2C 管内	2	m	830	1,660	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	10	m	1,080	10,800	
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	2	m	3,790	7,580	
1種金属線び (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個	5,500	5,500	
計					33,140	

機械設備工事 別紙明細

管理本館 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		1,587,920	別紙 00-0021/00-001
RB-1 直焚吸収式冷温水 機 撤去		1	基	175,000	175,000	
CT-1 冷却塔 撤去		1	基	88,800	88,800	
PCD-1 冷却水ポンプ 撤去		1	台	26,800	26,800	
PCH-1 冷温水ポンプ 撤去		1	台	26,800	26,800	
PO-1 オイルポンプ 撤去		2	台	7,200	14,400	
TE-1 膨張タンク 撤去		1	基	5,340	5,340	
TEX-1 膨張タンク 撤去		1	基	5,460	5,460	
TOS-1 オイルサービスタ ンク 撤去		1	基	4,970	4,970	
AC-1 ユニット形空調 和機 撤去		1	台	101,000	101,000	
FCU-8 ファンコイルユニ ット 撤去		6	台	19,000	114,000	
FCU-6 ファンコイルユニ ット 撤去		8	台	19,000	152,000	
PC-1 冷却水処理装置 撤去		1	基	4,350	4,350	
RB-1 直焚吸収式冷温水 機 搬出		1	基	281,000	281,000	
CT-1 冷却塔 搬出		1	基	210,000	210,000	

撤去工事

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

42

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト類撤去		1	式		272,010	別紙 00-0021/00-002
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	7	m ²	2,450	17,150	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	4	m ²	2,670	10,680	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	23	m ²	2,790	64,170	
チャンバー撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	13	m ²	2,790	36,270	
チャンバー撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	7	m ²	3,450	24,150	
煙道撤去	230φ	3	m	2,230	6,690	
煙道撤去	450φ	5	m	4,380	21,900	
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミグラスクロス 保温厚25 再使用しない	15	m ²	1,950	29,250	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンバー 保温厚25 再使用しない	4	m ²	2,480	9,920	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール サブライチャンバー 保温厚50 再使用しない	7	m ²	3,190	22,330	
消音内貼り撤去	ロックウール・グラスウール 消音チャンバー 保温厚25 再使用しない	5	m ²	2,480	12,400	
煙道保温撤去		9	m ²	1,900	17,100	
計					272,010	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		2,331,350	別紙 00-0021/00-003
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 再使用しない	51	m	1,090	55,590	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A 再使用しない	76	m	1,340	101,840	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A 再使用しない	66	m	1,650	108,900	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A 再使用しない	28	m	1,810	50,680	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 50A 再使用しない	37	m	2,270	83,990	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 50A 再使用しない	20	m	2,730	54,600	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 65A 再使用しない	22	m	2,960	65,120	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 65A 再使用しない	42	m	3,550	149,100	
冷温水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 80A 再使用しない	23	m	4,020	92,460	
冷却水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 100A 再使用しない	32	m	5,250	168,000	
冷却水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 100A 再使用しない	8	m	4,380	35,040	
膨張管・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A 再使用しない	4	m	2,170	8,680	
油 配管用炭素鋼管(黒)撤去	溶接接合 屋内一般 25A 再使用しない	9	m	1,540	13,860	
油 配管用炭素鋼管(黒)撤去	溶接接合 機械室・便所 25A 再使用しない	43	m	1,840	79,120	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		2,331,350	別紙 00-0021/00-003
油 配管用炭素鋼管(黒)撤去	溶接接合 屋内一般 40A 再使用しない	10	m	1,950	19,500	
油 配管用炭素鋼管(黒)撤去	溶接接合 機械室・便所 40A 再使用しない	27	m	2,350	63,450	
油通気 配管用炭素鋼管(黒)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A 再使用しない	10	m	1,970	19,700	
油通気 配管用炭素鋼管(黒)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A 再使用しない	1	m	1,650	1,650	
排水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	13	m	1,310	17,030	
排水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A 再使用しない	20	m	1,340	26,800	
排水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A 再使用しない	28	m	1,650	46,200	
排水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A 再使用しない	27	m	1,810	48,870	
排水 配管用炭素鋼管(白)撤去	ねじ接合 屋内一般 50A 再使用しない	62	m	2,270	140,740	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	22	m	1,310	28,820	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 再使用しない	13	m	1,090	14,170	
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 25A 再使用しない	11	m	1,340	14,740	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 20A 再使用しない	51	m	790	40,290	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A 再使用しない	76	m	870	66,120	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		2,331,350	別紙 00-0021/00-003
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 32A 再使用しない	66	m	1,030	67,980	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A 再使用しない	26	m	1,160	30,160	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	2	m	2,850	5,700	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラス化粧原紙 50A 再使用しない	20	m	1,240	24,800	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	37	m	1,240	45,880	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラス化粧原紙 65A 再使用しない	42	m	1,370	57,540	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 65A 再使用しない	22	m	1,370	30,140	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラス化粧原紙 80A 再使用しない	23	m	1,490	34,270	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 25A 再使用しない	2	m	950	1,900	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 25A 再使用しない	17	m	660	11,220	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 32A 再使用しない	28	m	700	19,600	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 40A 再使用しない	22	m	740	16,280	
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	11	m	1,200	13,200	
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミグラスクロス 50A 再使用しない	52	m	830	43,160	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式		2,331,350	別紙 00-0021/00-003
給水管 保温撤去	ガラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	22	m	870	19,140	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 20A 再使用しない	13	m	1,650	21,450	
給水管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 25A 再使用しない	11	m	1,770	19,470	
パタフライ弁撤去	100A 再使用しない	6	個	2,180	13,080	
パタフライ弁撤去	80A 再使用しない	4	個	1,850	7,400	
Y形ストレーナー撤去	100A 再使用しない	1	個	4,360	4,360	
Y形ストレーナー撤去	80A 再使用しない	1	個	3,710	3,710	
仕切弁撤去	80A 再使用しない	2	個	3,710	7,420	
フレキシブルジョイント撤去	100A 再使用しない	6	個	4,360	26,160	
フレキシブルジョイント撤去	80A 再使用しない	4	個	3,710	14,840	
防食サイレンサー撤去	80A 再使用しない	1	個	3,710	3,710	
弁類保温撤去	BV80A 再使用しない	4	個	4,830	19,320	
弁類保温撤去	仕切弁、Y形ストレーナ、フレキシブルジョイント 80A 再使用しない	7	個	9,660	67,620	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	2	か所	6,170	12,340	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	盤類、電線管共	1	式		332,377	別紙 00-0021/00-004
CVVケーブル撤去	2mm2-2C 再使用しない	128	m	120	15,360	
CVVケーブル撤去	2mm2-3C 再使用しない	89	m	140	12,460	
VCTFケーブル撤去	0.75mm-6C 再使用しない	93	m	200	18,600	
CPEVケーブル撤去	0.65mm-7P 再使用しない	23	m	120	2,760	
IVケーブル撤去	2mm2×1	777	m	81	62,937	
硬質ビニル電線管撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	11	m	400	4,400	
ねじなし電線管撤去	(E19) 再使用しない	24	m	290	6,960	
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	131	m	400	52,400	
厚鋼電線管撤去	(G16) 再使用しない	10	m	440	4,400	
厚鋼電線管撤去	(G22) 再使用しない	2	m	590	1,180	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	172	m	220	37,840	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	72	m	290	20,880	
リモート盤撤去	2AP-1	1	面	80,600	80,600	
リモート盤撤去	3AP-1	1	面	11,600	11,600	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線類撤去	盤類、電線管共	1	式		332,377	別紙 00-0021/00-004
計					332,377	
換気設備撤去		1	式		10,070	別紙 00-0022
VE-4 天井埋込形換気扇 撤去		1	台	6,210	6,210	
スパイラルダクト(低压、 高压1、2ダクト) 撤去	200mm 再使用しない	2	m	1,930	3,860	
計					10,070	
天井材撤去		1	式		315,090	別紙 00-0023
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	108	m ²	1,890	204,120	
天井下地撤去	集積共	108	m ²	940	101,520	
天井点検口撤去	集積共	3	か所	3,150	9,450	
計					315,090	

機械設備工事 別紙明細

51

管理本館		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式		365,400	別紙 00-0025
発生材積み込み	金属くず	1	m3	6,300	6,300	
発生材積み込み	ボード・ガラスくず等	8	m3	6,300	50,400	
発生材積み込み	スクラップ	49	m3	6,300	308,700	
計					365,400	
発生材運搬		1	式		289,970	別紙 00-0026
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	19	m3	3,230	61,370	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 がれき類 DID区間無し 15.5km以下	3	m3	3,230	9,690	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず類 DID区間無し 8.5km以下	1	m3	2,950	2,950	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ボード・ガラスくず等 DID区間無し 27.5km以下	8	m3	5,890	47,120	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 スクラップ DID区間無し 5.0km以下	49	m3	2,160	105,840	
とりこわし 発生材運搬	石綿 積み込み共	1	式		63,000	
計					289,970	

機械設備工事 別紙明細

管理本館		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式		201,850	別紙 00-0027
発生材処分	コンクリート類	19	m3	3,050	57,950	
発生材処分	がれき類	3	m3	2,500	7,500	
発生材処分	金属くず	1	m3	1,000	1,000	
発生材処分	ボード・ガラスくず等	8	m3	1,800	14,400	
発生材処分	石綿	1	式		121,000	
計					201,850	
スクラップ		1	式		▲492,000	別紙 00-0028
スクラップ	鉄屑	12	t	▲41,000	▲492,000	
計					▲492,000	

機械設備工事 別紙明細

53

屋外 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		72,000	別紙 00-0029
TO-1 オイルタンク 撤去		1	基	34,900	34,900	
TO-1 オイルタンク 搬出		1	基	37,100	37,100	
計					72,000	
配管類撤去		1	式		69,700	別紙 00-0030
油 配管用炭 素鋼管(黒)撤去	溶接接合 屋外配管 25A 再使用しない	11	m	1,390	15,290	
油 配管用炭 素鋼管(黒)撤去	溶接接合 屋外配管 40A 再使用しない	11	m	1,760	19,360	
油 配管用炭 素鋼管(黒)撤去	溶接接合 屋外配管 65A 再使用しない	4	m	2,650	10,600	
油通気 配管用炭 素鋼管(黒)撤去	ねじ接合 屋外配管 40A 再使用しない	15	m	1,630	24,450	
計					69,700	

機械設備工事 別紙明細

屋外		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり補修		1	式		1,663,280	別紙 00-0032
カッター切断	アスファルト(厚み10cm以下)	27	m	370	9,990	
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	3	m3	7,810	23,430	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	18	m3	54,300	977,400	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	11	m ²	4,070	44,770	
アスファルト舗装 表層工 上層路盤工	再生密粒 t50 碎石 t150	55	m ²	5,260	289,300	
アスファルト舗装 下層路盤工	再生碎石 t190	55	m ²	1,050	57,750	
区画線設置	白 実線15 c m	14	m	4,640	64,960	
区画線設置	黄 実線15 c m	14	m	4,720	66,080	
歩車道境界ブロッ ク	150/170x200x600	15	m	8,640	129,600	
計					1,663,280	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 取外再取付		1	式		525,420	別紙 00-0033
照明器具再取付	埋込形 LRS-4-37	27	個	14,600	394,200	
照明器具取外し	埋込形 LRS-4-37 再使用	27	個	4,860	131,220	
計					525,420	
撤去費		1	式		278,100	別紙 00-0034
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	48	個	4,290	205,920	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	12	個	4,290	51,480	
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9~30W, I40W 再使用しない	9	個	2,300	20,700	
計					278,100	

電気設備工事 別紙明細

57

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電動機等接続		1	式		18,480	別紙 00-0035
電動機接続材	E(25)-F2(24)	4	か所	2,110	8,440	
電動機接続材	E(31)-F2(30)	1	か所	2,630	2,630	
電動機接続材	E(63)-F2(63)	1	か所	7,410	7,410	
計					18,480	
電線		1	式		76,780	別紙 00-0036
EM-IE電線	8mm2 × 1本	42	m	980	41,160	
EM-IE電線	14mm2 × 1本	26	m	1,370	35,620	
計					76,780	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		2,158,120	別紙 00-0037
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	76	m	810	61,560	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	910	1,820	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	59	m	1,660	97,940	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	24	m	2,180	52,320	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	9	m	1,920	17,280	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	6	m	2,180	13,080	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	8	m	3,040	24,320	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	34	m	2,710	92,140	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	50	m	6,070	303,500	
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	18	m	5,520	99,360	
EM-CETケーブル	60mm2 管内	20	m	8,760	175,200	
EM-CETケーブル	150mm2 管内	47	m	18,800	883,600	
EM-CETケーブル	150mm2 ビット・天井	18	m	17,600	316,800	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	20	m	960	19,200	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		2,158,120	別紙 00-0037
計					2,158,120	
電線管		1	式		931,170	別紙 00-0038
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	79	m	2,050	161,950	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	29	m	2,750	79,750	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	5	m	3,220	16,100	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	50	m	4,210	210,500	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 63mm	20	m	5,700	114,000	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 75mm	47	m	7,020	329,940	
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(28) 露出	1	m	3,750	3,750	
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	(36) 露出	3	m	5,060	15,180	
計					931,170	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		197,300	別紙 00-0039
プルボックスSS形 防水(SUS)	200× 200× 100	3	個	17,600	52,800	
プルボックス SS形	400× 400× 300	5	個	28,900	144,500	
計					197,300	
防火区画 貫通処理等		1	式		92,840	別紙 00-0040
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(31)	4	か所	5,540	22,160	
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	4	か所	7,570	30,280	
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	4	か所	10,100	40,400	
計					92,840	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式		119,915	別紙 00-0042
手元開閉器撤去	3P 50AT 防爆形	2	個	6,130	12,260	
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	161	m	73	11,753	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	22	m	81	1,782	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	80	m	100	8,000	
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	48	m	120	5,760	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	1	m	110	110	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	8	m	95	760	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	2	m	140	280	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	77	m	120	9,240	
CVケーブル撤去	3.5sq-4C	16	m	880	14,080	
CVVケーブル撤去	2sq-2C (PF管内)	7	m	110	770	
CVVケーブル撤去	2sq-3C	5	m	140	700	
CVVケーブル撤去	2sq-5C (PF管内)	12	m	1,850	22,200	
厚鋼電線管 撤去	(G16) 再使用しない	10	m	440	4,400	

電気設備工事 別紙明細

管理本館		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式		6,300	別紙 00-0044
発生材積込み	水銀使用製品 人力	1	m3	6,300	6,300	
計					6,300	
発生材運搬		1	式		8,840	別紙 00-0045
とりこわし 発生材運搬	ガンブトラック 2t積級 人力積込 水銀使用製品 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	8,840	8,840	
計					8,840	
発生材処分		1	式		4,050	別紙 00-0046
水銀使用製品処分	蛍光灯管	30	kg	135	4,050	
計					4,050	
スクラップ控除		1	式		▲35,500	別紙 00-0047
非鉄スクラップ	1号銅線 7kg 2号銅線 14kg 被覆物等の処理・処分を含む	1	式		▲35,500	
計					▲35,500	

