

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式	149,622,041	
電気設備工事	1	式	2,691,750	
機械設備工事	1	式	2,424,899	
計			154,738,690	
共通費				
共通仮設費	1	式	12,202,509	
現場管理費	1	式	22,375,265	
一般管理費等	1	式	23,228,536	
計			57,806,310	
工事価格	1	式	212,545,000	
消費税等相当額	1	式	21,254,500	
工事費	1	式	233,799,500	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大ホール 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	昇降用 くさび緊結式足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		1,296,102	別紙 00-0001
外部足場	昇降用 桝組本足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		651,708	別紙 00-0002
安全手すり	桝組本足場用(手すり先行) 仮設材運搬費共	1	式		6,422	別紙 00-0003
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	1	式		304,111	別紙 00-0004
防音シート張り	運搬費共	1	式		1,016,640	別紙 00-0005
外部足場	アルミニウム製トップライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		114,374	別紙 00-0006
工事用エレベータ		1	式		660,000	別紙 00-0007
墨出し	屋上防水改修	1	式		92,180	別紙 00-0008
養生	屋上防水改修	1	式		611,330	別紙 00-0009
整理清掃後片付け	屋上防水改修	1	式		2,197,638	別紙 00-0010
計					6,950,505	

[illegible]

大ホール		防水改修撤去		1～3F 外部階段3F 屋上(6)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	12.1	m	1,220	14,762	
伸縮目地 撤去	集積共	847	m	820	694,540	
床 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	8.1	m ²	5,090	41,229	
■植栽廻り						
植栽土等 撤去	人力 植栽(地被類) ・人工軽量骨材・塩ビ製有孔管共 集積共	11.6	m ³	12,300	142,680	
植栽土等 場内運搬費		11.6	m ³	22,000	255,200	
植栽土 積込	人力	5	m ³	4,090	20,450	
建設発生土運搬		1	式		24,550	別紙 00-0011
計					1,193,411	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修撤去		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
カッター入れ	コンクリート面 20～30mm程度	214	m	2,040	436,560	
床 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	468	m ²	5,090	2,382,120	
床 防水保護コンクリート 撤去	植栽RC立上り・SUS手すり共 鉄筋切断共 コンクリートフレーカ 集積共	90.4	m ³	54,300	4,908,720	
平場 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 脆弱部のみ 集積共	83.8	m ²	2,520	211,176	
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	4	か所	2,440	9,760	
撤去コンクリート類 場内運搬費		90.4	m ³	1,550	140,120	
■立上り・笠木						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	2.3	m	2,040	4,692	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	161	m	1,220	196,420	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	52.6	m ²	5,090	267,734	
壁 モルタル 撤去	集積共	30.6	m ²	4,600	140,760	
立上り 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	40.2	m ²	2,520	101,304	
■建具廻り						
アルミニウム製フェンス 撤去	□4,800×H1,200 既製PC基礎共	1	か所	17,700	17,700	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修撤去		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミニウム製フェンス門扉 撤去	□1,000×H1,200 既製PC基礎共	1	か所	970	970	
銅板撤去		9.5	m ²	1,260	11,970	
銅板水切り撤去	W80程度 工のみ	15.2	m	510	7,752	
シーリング 撤去	建具廻り ガラスシーリング (片面)	1	式		71,422	別紙 00-0012
■植栽廻り						
植栽土等 撤去	人力 植栽(地被類) ・人工軽量骨材・塩ビ製有孔管共 集積共	155	m ³	12,300	1,906,500	
植栽 撤去	低木 H500×4本/m ² 程度 抜根共 集積共	160	m ²	15,200	2,432,000	
U字溝 撤去	U240 集積共	80.8	m	1,560	126,048	
植栽・植栽土等 場内運搬費		202	m ³	1,550	313,100	
植栽土 積込	人力	75.4	m ³	4,090	308,386	
建設発生土運搬		1	式		370,214	別紙 00-0013
計					14,365,428	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修撤去		1F 避難経路・屋上(1)RF 屋上(7)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
伸縮目地 撤去	集積共	532	m	820	436,240	
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	5	か所	2,440	12,200	
■立上り・笠木						
カッター入れ	コンクリート面 20～30mm程度	9.1	m	2,040	18,564	
壁 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	1.8	m ²	5,090	9,162	
立上り コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.1	m ³	54,300	5,430	
立上り 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	1.8	m ²	2,520	4,536	
アルミ水切 一時取外し	W80程度 工のみ	70.5	m	690	48,645	
シーリング 撤去	アルミ水切取合い取合い	1	式		57,810	別紙 00-0014
■建具廻り						
シーリング 撤去	建具廻り	1	式		12,792	別紙 00-0015
■樹脂注入取合い						
カッター入れ	コンクリート面 20～30mm程度	6.1	m	2,040	12,444	
床 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	1.5	m ²	5,090	7,635	

建築工事 細目別内訳

12

大ホール		防水改修撤去			1F 屋上(2)／2F 屋上(3・4)3F 屋上(5)／RF 屋上(8・9)PHF 屋上(10)	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
平場 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 脆弱部のみ 集積共	356	m2	2,520	897,120	
脱気筒 撤去	SUS製 集積共	4	か所	630	2,520	
既存ドレン撤去	ルーフドレン撤去 集積共	12	か所	2,440	29,280	
■立上り・笠木						
カッター入れ	モルタル面 20～30mm程度	13.3	m	1,220	16,226	
立上り 防水層 撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	144	m2	2,520	362,880	
窓台 タイル 撤去	下地モルタル共 集積共	2.3	m2	5,090	11,707	
防水押え金物 撤去	アルミニウム製 L-30×15×2.0程度 取合いシーリング 共 集積共	475	m	1,330	631,750	
アルミ水切 一時取外し	W80程度 工のみ	31.3	m	690	21,597	
シーリング 撤去	アルミ水切取合い取合い	1	式		25,666	別紙 00-0016
■金属屋根・壁取 合い						
シーリング 撤去	R2階屋根・壁取合い	1	式		31,160	別紙 00-0017
計					2,029,906	

防水改修改修

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1～3F 外部階段3F 屋上(6)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
樹脂注入防水 (防水層再生工法)		1,285	m2	17,700	22,744,500	
シーリング		1	式		677,600	別紙 00-0018
床 タイル貼	I類 □100 標準色 タイル下地モルタル共 材工共	8.1	m2	22,000	178,200	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	97	m2	1,530	148,410	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	97	m2	1,520	147,440	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	97	m2	6,590	639,230	
シーリング	防水端部取合い	1	式		83,160	別紙 00-0019
■植栽廻り						
発泡ガラス系 軽量盛土材	ネット袋入 材工共	7.6	m3	29,200	221,920	
防草シート敷	材工共	33	m2	750	24,750	
化粧敷砂利	25mm洗砂利 材工共	2.3	m3	10,600	24,380	
資材場内運搬費		1	式		218,000	
計					25,107,590	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■ 躯体						
異形棒鋼	SD295 D10 5t未満	178	kg	120	21,360	
鉄筋加工組立		1	式		32,680	別紙 00-0020
鉄筋運搬費		1	式		860	別紙 00-0021
スクラップ		1	式		▲190	別紙 00-0022
溶接金網敷	φ6.0-150@ 材工共	554	m2	1,610	891,940	
生コンクリート	津・久居 普 通 F=18 S15	59.6	m3	26,000	1,549,600	
コンクリート打設手間		1	式		123,888	別紙 00-0023
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	式		119,000	別紙 00-0024
型枠	打放合板型枠B種 小型構造物用 地上軸部	17.2	m2	10,200	175,440	
型枠運搬費		1	式		5,676	別紙 00-0025
■ 平場						
ケレン・清掃	平場	838	m2	1,370	1,148,060	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性ゴムアスファルト系下地調整材	83.8	m2	4,710	394,698	
床 コンクリート直押え	金ゴテ 防水下地	554	m2	790	437,660	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平場 ポリマーセメントモルタル	材工共	277	m ²	990	274,230	
平場 ポリマーセメントモルタル 塗り厚加算	平均25mm加算 材工共	138	m ²	990	136,620	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T3 標準色 材工共	838	m ²	12,400	10,391,200	
床 樹脂製乾式浮床 +PCa板	全高H250程度 勾配対応 □600×t40 玉砂利洗出しPCa板 端部はター加工共 材工共	830	m ²	42,800	35,524,000	
床 タイル貼	I類 □100 標準色 タイル下地モルタル共 材工共	8	m ²	22,000	176,000	
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層タイプ	351	m	1,820	638,820	
脱気筒	SUS製 材工共 PCa板コア抜き φ100程度共	12	か所	23,400	280,800	
ルーフトレイン (改修用)	銅製 縦引き φ150 材工共	3	か所	58,000	174,000	
ルーフトレイン (改修用)	銅製 縦引き φ100 材工共	1	か所	18,300	18,300	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	57.1	m ²	1,530	87,363	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	57.1	m ²	1,520	86,792	
立上り・笠木等 モルタル塗	金コテ 材工共	6.1	m ²	5,830	35,563	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	51.5	m ²	10,100	520,150	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	5.6	m ²	6,590	36,904	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁 タイル貼手間	I類 □45 平 改良圧着貼り タイル材支給 タイル下地モルタル共	22	m2	19,000	418,000	
外壁 タイル貼手間	I類 45×145 三丁掛 平 改良圧着貼り タイル材支給 タイル下地モルタル共	5.7	m2	19,100	108,870	
防水入隅処理	モルタル	215	m	480	103,200	
防水押え金物	アルミニウム製 L-30×15×t2.0程度 アスファルト防水用 材工共	215	m	1,170	251,550	
シーリング	防水押え金物取合い 防水端部取合い	1	式		182,420	別紙 00-0026
■建具廻り						
床 コンクリート直押え	金ゴテ 直均し仕上げ	5.8	m2	950	5,510	
立上り等 打放し面補修		1	式		14,784	別紙 00-0027
ゴムマット敷	機械基礎等絶縁用 材工共	5.8	m2	3,590	20,822	
連通管	VP φ100×L300 材工共	4	か所	2,710	10,840	
アルミニウム製水切	アルミニウム板 曲げ加工 D(120+30)×t2.0 表面処理BB-2 材工共	15.2	m	18,500	281,200	
水切下 防水モルタル充填		1	式		23,864	別紙 00-0028
アルミニウム製フェンス 新設	□4,800×H1,200 支柱スリーブ 共 基礎別途	1	か所	397,000	397,000	
アルミニウム製フェンス門扉 新設	W1,000×H1,200 支柱スリーブ 共 基礎別途	1	か所	179,000	179,000	
アルミニウム製フェンス 新設	L2,000×H1,200 既製PC基礎共	1	か所	43,600	43,600	

[illegible]

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 避難経路・屋上(1)RF 屋上(7)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
ケレン・清掃	平場	716	m ²	1,370	980,920	
平場 ホ [○] リマーセメントモルタル	材工共	716	m ²	990	708,840	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T3 標準色 材工共	716	m ²	12,400	8,878,400	
シーリング		1	式		425,600	別紙 00-0030
脱気筒	SUS製 材工共	12	か所	9,210	110,520	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 横引き φ125 材工共	2	か所	74,200	148,400	
ルーフドレイン (改修用)	銅製 縦引き φ150 材工共	3	か所	58,000	174,000	
■立上り・笠木						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	133	m ²	1,530	203,490	
立上り・笠木等 ホ [○] リマーセメントモルタル	材工共	133	m ²	1,520	202,160	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	105	m ²	10,100	1,060,500	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	24.4	m ²	6,590	160,796	
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンコ [○] ム系 立上り 表面塗装メーカー標準色	7.5	m ²	5,680	42,600	
防水入隅処理	モルタル	239	m	480	114,720	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 避難経路・屋上(1)RF 屋上(7)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防水押え金物	アルミニウム製 L-30×15×t2.0程度 アスファルト防水用 材工共	169	m	1,170	197,730	
アルミ水切 再取付	W80程度 工のみ	70.5	m	1,720	121,260	
シーリング	防水押え金物取合い アルミ水切取合い 防水端部取合い	1	式		153,280	別紙 00-0031
■建具廻り						
シーリング	建具廻りシーリング	1	式		9,984	別紙 00-0032
■樹脂注入取合い						
ケレン・清掃	立上り・笠木等	1.9	m ²	1,530	2,907	
溶接金網敷	φ6.0-150@ 材工共	1.5	m ²	1,610	2,415	
生コンクリート	津・久居 - 普 通 F=18 S15	0.2	m ³	26,000	5,200	
コンクリート打設手間		1	式		3,000	別紙 00-0033
床 コンクリート直押え	刷毛引 直均し仕上	1.5	m ²	1,120	1,680	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性ゴムアスファルト系下地調整材	0.2	m ²	4,710	942	
立上り・笠木等 ポリマーセメントモルタル	材工共	1.9	m ²	1,520	2,888	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	1.9	m ²	10,100	19,190	
防水入隅処理	モルタル	3.6	m	480	1,728	

建築工事 細目別内訳

大ホール		防水改修改修		1F 屋上(2)／2F 屋上(3・4)3F 屋上(5)／RF 屋上(8・9)PHF 屋上(10)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
■平場						
クレン・清掃	平場	1,423	m ²	1,370	1,949,510	
不陸補正	脆弱部撤去部 水性コゝムアスファルト系下地調整材	356	m ²	4,710	1,676,760	
平場 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	1,423	m ²	6,840	9,733,320	
脱気筒	SUS製 材工共	20	か所	9,210	184,200	
ルートレイン (改修用)	銅製 横引き φ125 材工共	6	か所	74,200	445,200	
ルートレイン (改修用)	銅製 横引き φ100 材工共	6	か所	52,500	315,000	
■立上り・笠木						
クレン・清掃	立上り・笠木等	179	m ²	1,530	273,870	
立上り・笠木等 ホゝリマーセメントモルタル	材工共	179	m ²	1,520	272,080	
立上り等 改質アスファルトシート 防水	AS-T1 標準色 材工共	144	m ²	10,100	1,454,400	
立上り・笠木等 ウレタン系塗膜防水	X-2 指定色 材工共	34.5	m ²	6,590	227,355	
防水押え金物	アルミニウム製 L-30×15×t2.0程度 アスファルト防水用 材工共	475	m	1,170	555,750	
アルミ水切 再取付	W80程度 工のみ	31.3	m	1,720	53,836	
シーリング	防水押え金物取合い アルミ水切取合い 防水端部取合い	1	式		384,512	別紙 00-0034

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電灯設備

[illegible]

動力設備

[illegible]

[illegible]

拡声設備

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

大ホール 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	昇降用 枠組本足場(手すり先行方式) 仮設材運搬費共	1	式		651,708	別紙 00-0002
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 掛払い手間 22m未満	75.6	架m2	2,100	158,760	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m未満	75.6	架m2	490	37,044	
外部足場 W900 12-22	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m未満 期間75日	75.6	架m2	770	58,212	
仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	75.6	架m2	370	27,972	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 掛払い手間 22m以上	93.6	架m2	2,320	217,152	
外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 基本料 修理費含む 22m以上	93.6	架m2	490	45,864	
外部足場 W900 22-	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠900×1,700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 22m以上 期間75日	93.6	架m2	770	72,072	
仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅900(二枚布)	93.6	架m2	370	34,632	
計					651,708	

建築工事 別紙明細

大ホール		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全手すり	桝組本足場用(手すり先行) 仮設材運搬費共	1	式		6,422	別紙 00-0003
安全手すり	桝組本足場用(手すり先行方式) 掛払い手間	7.2	m	340	2,448	
安全手すり	桝組本足場用(手すり先行方式) 基本料 修理費含む	7.2	m	160	1,152	
安全手すり	桝組本足場用(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 期間75日	7.2	m	310	2,232	
仮設材運搬	安全手すり 桝組本足場用(手すり先行方式)	7.2	m	82	590.4	
計					6,422.4	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費共	1	式		304,111	別紙 00-0004
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間	336	m ²	770	258,720	
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む	336	m ²	47	15,792	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用20日賃料 修理費含む	50.4	m ²	24	1,209.6	
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用75日賃料 修理費含む	285	m ²	89	25,365	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		336	m ²	9	3,024	
計					304,110.6	

建築工事 別紙明細

大ホール 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防音シート張り	運搬費共	1	式		1,016,640	別紙 00-0005
防音シート張り	掛払い手間 -	576	m ²	940	541,440	
防音シート張り	基本料 修理費含む -	576	m ²	96	55,296	
防音シート張り	供用75日賃料 修理費含む -	576	m ²	720	414,720	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		576	m ²	9	5,184	
計					1,016,640	
外部足場	アルミニウム製トッパライト改修部 仮設材運搬費共	1	式		114,374	別紙 00-0006
外部足場	アルミニウム製トッパライト改修部 掛払い手間	33.6	m ²	2,770	93,072	
外部足場	アルミニウム製トッパライト改修部 基本料 修理費含む	33.6	m ²	180	6,048	
外部足場	アルミニウム製トッパライト改修部 供用1日賃料 修理費含む 期間7日	33.6	m ²	54	1,814.4	
仮設材運搬	アルミニウム製トッパライト改修部足場	33.6	m ²	400	13,440	
計					114,374.4	

建築工事 別紙明細

大ホール		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用エレベーター		1	式		660,000	別紙 00-0007
工事用エレベーター	積載荷重300kg 期間3か月	1	台	660,000	660,000	
計					660,000	
墨出し	屋上防水改修	1	式		92,180	別紙 00-0008
墨出し	屋上防水改修	838	m2	110	92,180	
計					92,180	
養生	屋上防水改修	1	式		611,330	別紙 00-0009
養生	屋上防水改修 アスファルト防水(防水保護層共)	838	m2	130	108,940	
養生	屋上防水改修 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	3,424	m2	63	215,712	
養生	樹脂注入工法下階	1,285	m2	220	282,700	
養生	内部搬出入路部分	30.6	m2	130	3,978	
計					611,330	

直接仮設

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 別紙明細

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工組立		1	式		32,680	別紙 00-0020
鉄筋加工組立	小型構造物	172	kg	190	32,680	
計					32,680	
鉄筋運搬費		1	式		860	別紙 00-0021
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	172	kg	5	860	
計					860	
スクラップ		1	式		▲190	別紙 00-0022
スクラップ	鉄くず	5	kg	▲38	▲190	
計					▲190	

建築工事 別紙明細

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート打設手間		1	式		123,888	別紙 00-0023
コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	57.3	m3	1,560	89,388	
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	2.3	m3	15,000	34,500	
計					123,888	
コンクリートポンプ 圧送 基本料金		1	式		119,000	別紙 00-0024
コンクリートポンプ 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回	119,000	119,000	
計					119,000	
型枠運搬費		1	式		5,676	別紙 00-0025
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	17.2	m ²	330	5,676	
計					5,676	

建築工事 別紙明細

大ホール		防水改修改修		1F 屋上テラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング	防水押え金物取合い 防水端部取合い	1	式		182,420	別紙 00-0026
シーリング	MS-2 15×10程度 防水押え金物取合いシーリング 材工共	215	m	640	137,600	
シーリング	MS-2 10×10程度 防水端部取合いシーリング 材工共	83	m	540	44,820	
計					182,420	
立上り等 打放し面補修		1	式		14,784	別紙 00-0027
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	15.4	m2	960	14,784	
計					14,784	
水切下 防水モルタル充填		1	式		23,864	別紙 00-0028
水切下 防水モルタル充填		15.2	m	1,570	23,864	
計					23,864	

建築工事 別紙明細

大ホール		防水改修改修		1F 避難経路・屋上(1)RF 屋上(7)		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング		1	式		425,600	別紙 00-0030
伸縮目地シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) W25	532	m	800	425,600	
計					425,600	
シーリング	防水押え金物取合い アルミ水切取合い 防水端部取合い	1	式		153,280	別紙 00-0031
シーリング	MS-2 15×10程度 防水押え金物取合いシーリング 材工共	169	m	640	108,160	
シーリング	MS-2 15×10程度 アルミ水切取合いシーリング 材工共	70.5	m	640	45,120	
計					153,280	
シーリング	建具廻りシーリング	1	式		9,984	別紙 00-0032
シーリング	MS-2 15×10程度 建具廻りシーリング 材工共	15.6	m	640	9,984	
計					9,984	

[illegible]

建築工事 別紙明細

大ホール		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	電気設備、機械設備分含む	1	式		1,894,102	別紙 00-0036
発生材積込み	コンクリート類 人力	97.2	m3	8,120	789,264	
発生材積込み	がれき類 人力	22.4	m3	8,120	181,888	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	74.5	m3	6,300	469,350	
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	5.1	m3	6,300	32,130	
発生材積込み	生木類 人力	66.6	m3	6,300	419,580	
発生材積込み	鉄くず 人力	0.1	m3	6,300	630	
発生材積込み	SUSくず 人力	0.1	m3	6,300	630	
発生材積込み	アルミくず 人力	0.1	m3	6,300	630	
計					1,894,102	

建築工事 別紙明細

大ホール 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	電気設備、機械設備分含む	1	式		2,343,641	別紙 00-0037
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間有り 10.5km以下	97.2	m3	10,200	991,440	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 10.5km以下	22.4	m3	10,200	228,480	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	74.5	m3	8,840	658,580	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 14.5km以下	5.1	m3	4,520	23,052	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 生木類 DID区間有り 60.0km以下	66.6	m3	6,630	441,558	
スクラップ 運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 鉄くず類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	1,770	177	
スクラップ 運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 SUSくず類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	1,770	177	
スクラップ 運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 アルミニウムくず類 DID区間有り 2.5km以下	0.1	m3	1,770	177	
計					2,343,641	

建築工事 別紙明細

大ホール 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	電気設備、機械設備分含む	1	式		430,858	別紙 00-0038
発生材処分費	無筋コンクリート類	97.2	m3	1,640	159,408	
発生材処分費	がれき類	22.4	m3	2,500	56,000	
発生材処分費	廃プラスチック類	74.5	m3	2,100	156,450	
発生材処分費	ガラス・陶磁器類	5.1	m3	5,000	25,500	
発生材処分費	生木類	6.7	t	5,000	33,500	
計					430,858	
スクラップ	電気設備、機械設備分含む	1	式		▲61,900	別紙 00-0039
スクラップ	鉄屑	0.3	t	▲38,000	▲11,400	
スクラップ	ステンレス屑	0.1	t	▲140,000	▲14,000	
スクラップ	アルミ屑	0.1	t	▲365,000	▲36,500	
計					▲61,900	

建築工事 別紙明細

広場 改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生	個別改修	1	式		108,900	別紙 00-0040
養生	個別改修	495	m ²	220	108,900	
計					108,900	
整理清掃後片付け		1	式		103,950	別紙 00-0041
整理清掃後片付け		495	m ²	210	103,950	
計					103,950	
伸縮目地シーリング		1	式		311,400	別紙 00-0042
伸縮目地シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) W25	346	m	900	311,400	
計					311,400	

建築工事 別紙明細

広場 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式		98,210	別紙 00-0043
発生材積込み	がれき類 人力	10	m3	8,120	81,200	
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.2	m3	6,300	1,260	
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	2.5	m3	6,300	15,750	
計					98,210	
発生材運搬		1	式		115,068	別紙 00-0044
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間有り 10.5km以下	10	m3	10,200	102,000	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	8,840	1,768	
発生材運搬費	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 DID区間有り 14.5km以下	2.5	m3	4,520	11,300	
計					115,068	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

大ホール		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		143,660	別紙 00-0046
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 28mm	22	m	6,530	143,660	
計					143,660	
取外し再取付け		1	式		703,940	別紙 00-0047
屋外照明 取外し再取付け	投光器 1000W相当	3	個	102,000	306,000	
屋外照明 取外し再取付け	投光器 200W相当	4	個	83,800	335,200	
ケーブル 取外し再取付け	CE5.5sq - 3C	22	m	1,520	33,440	
既設配管 一時持上げ		1	式		29,300	
計					703,940	

電気設備工事 別紙明細

大ホール		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		67,620	別紙 00-0049
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	10	m	1,660	16,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	13	m	2,180	28,340	
EM-CEケーブル	14mm2- 4C 管内	6	m	3,780	22,680	
計					67,620	
電線管		1	式		233,220	別紙 00-0050
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管(塗装有) 28mm	30	m	6,950	208,500	
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ビニール被覆有・防水	8	か所	3,090	24,720	
計					233,220	

[illegible]

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

大ホール		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		48,240	別紙 00-0054
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 22mm	9	m	5,010	45,090	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	3,150	3,150	
計					48,240	
取外し再取付け		1	式		17,090	別紙 00-0055
スピーカー 取外し再取付け	ホーンスピーカー	1	個	9,170	9,170	
ケーブル 取外し再取付け	EM-AE1. 2-2C	9	m	880	7,920	
計					17,090	
撤去		1	式		6,040	別紙 00-0056
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	9	m	590	5,310	
金属製 露出丸型ボックス 撤去	22 2方出	1	個	730	730	
計					6,040	

電気設備工事 別紙明細

大ホール 監視カメラ設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取外し再取付け		1	式		682,950	別紙 00-0057
カメラ 取外し再取付		4	台	51,900	207,600	
カメラ取付架台 取外し再取付	基礎含む	1	台	20,200	20,200	
ケーブル 取外し再取付	LANケーブル 管内	77	m	1,050	80,850	
電線管 取外し再取付	G16 露出	38	m	4,220	160,360	
電線管 取外し再取付	G22 露出	38	m	5,630	213,940	
計					682,950	
撤去		1	式		1,830	別紙 00-0058
プルボックス 撤去	200x200x100	1	個	1,830	1,830	
計					1,830	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

大ホール		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外機ポンプダウン費		1	式		81,400	別紙 00-0062
エアコンポンプダウン費	14kW	1	台	20,100	20,100	
エアコンポンプダウン費	16kW	1	台	20,100	20,100	
エアコンポンプダウン費	22.4kW	1	台	20,600	20,600	
エアコンポンプダウン費	28kW	1	台	20,600	20,600	
計					81,400	
既設室外機基礎取り壊し、再設置工事		1	式		207,939	別紙 00-0063
生コンクリート	津・久居 普通 F=18 S15	1.1	m ³	26,000	28,600	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m ³ /回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	1.1	m ³	2,280	2,508	
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m ³ /回未満 圧送料金含む	1	回	121,000	121,000	
型枠	一般用	1.7	m ²	12,000	20,400	
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.7	m ²	330	561	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	1.1	m ³	31,700	34,870	
計					207,939	

機械設備工事 別紙明細

大ホール						
空気調和設備				機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
重量物搬出搬入費		1	式		177,180	別紙 00-0064
搬出費(取外し用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.3	t	155,000	46,500	
搬出費(取外し用)	複数搬出 200kg/m3未満	0.23	t	183,000	42,090	
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.3	t	155,000	46,500	
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	0.23	t	183,000	42,090	
計					177,180	
既設配線取り外し 再配線工事	延長分	1	式		87,630	別紙 00-0065
IVケーブル 延長分	2.0mm- 管内	40	m	600	24,000	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	3	m	4,060	12,180	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 36mm	1	m	5,050	5,050	
ケーブル延長材		4	組	11,600	46,400	
計					87,630	

機械設備工事 別紙明細

80

大ホール 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設配管撤去		1	式		50,540	別紙 00-0068
冷媒管撤去	保温付銅管9.5φ 液管 保温10mm	17	m	650	11,050	
冷媒管撤去	保温付銅管15.9φ 液管 保温10mm	9	m	980	8,820	
冷媒管撤去	保温付銅管12.7φ ガス管 保温20mm	5	m	810	4,050	
冷媒管撤去	保温付銅管15.9φ ガス管 保温20mm	6	m	980	5,880	
冷媒管撤去	保温付銅管19.1φ ガス管 保温20mm	8	m	1,130	9,040	
冷媒管撤去	保温付銅管22.2φ ガス管 保温20mm	9	m	1,300	11,700	
計					50,540	
保温撤去		1	式		14,000	別紙 00-0069
冷媒管 保温撤去	ガラスカー 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	4	m	3,500	14,000	
計					14,000	

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーポートフェンス	H1,800 仮設材運搬費共	1	式		250,091	別紙 00-0070
キャスターゲート		1	式		226,000	別紙 00-0071
A型バリケード	L=12m	1	式		17,100	別紙 00-0072
足場下部 カーポートフェンス	H1,800 仮設材運搬費共	1	式		132,804	別紙 00-0073
仮設鉄板敷 (ゴムマット共)	仮設材運搬費共	1	式		482,850	別紙 00-0074
仮設鉄板敷 (ブルーシート共)		1	式		1,224,144	別紙 00-0075
揚重機械器具		1	式		2,304,000	別紙 00-0076
安全保持費		1	式		884,000	別紙 00-0077
情報共有システム		1	式		70,000	別紙 00-0078
計					5,590,989	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス	H1,800 仮設材運搬費共	1	式		250,091	別紙 00-0070
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 掛払い手間	62.9	m	410	25,789	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	62.9	m	210	13,209	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む 期間195日	62.9	m	2,420	152,218	
仮設材運搬	ガードフェンス	62.9	m	150	9,435	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 掛払い手間	12	m	410	4,920	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	12	m	210	2,520	
ガードフェンス	H1,800 柱脚固定具共 供用1日賃料 修理費含む 期間270日	12	m	3,350	40,200	
仮設材運搬	ガードフェンス	12	m	150	1,800	
計					250,091	
キャスターゲート		1	式		226,000	別紙 00-0071
キャスターゲート	W6,000×H1,800程度 期間195日	1	か所	113,000	113,000	
キャスターゲート	W6,000×H1,800程度 期間270日	1	か所	113,000	113,000	
計					226,000	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A型ハゲート	L=12m	1	式		17,100	別紙 00-0072
A型ハゲート	基本料	10	台	240	2,400	
A型ハゲート	210日賃料	10	台	1,470	14,700	
計					17,100	
足場下部 ガードフェンス	H1,800 仮設材運搬費共	1	式		132,804	別紙 00-0073
足場下部 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	81	m	410	33,210	
足場下部 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用20日賃料 修理費含む	7.2	m	250	1,800	
足場下部 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 供用75日賃料 修理費含む	73.8	m	930	68,634	
足場下部 ガードフェンス	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	81	m	210	17,010	
仮設材運搬 (ガードフェンス)		81	m	150	12,150	
計					132,804	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設鉄板敷 (ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ共)		1	式		1, 224, 144	別紙 00-0075
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 5×10×t22	288	m2	1, 270	365, 760	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 5×10×t22	288	m2	1, 270	365, 760	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 5×10×t22	288	m2	120	34, 560	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 3か月以下 期間30日	72	m2	280	20, 160	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 6か月以下 期間100日	144	m2	950	136, 800	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 6か月以下 期間170日	72	m2	1, 610	115, 920	
仮設材運搬	敷鉄板	288	m2	600	172, 800	
仮設鉄板下シート養生	ﾌﾟﾙｰｼｰﾄ	288	m ²	43	12, 384	
計					1, 224, 144	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機械器具		1	式		2,304,000	別紙 00-0076
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	4.9t吊り 標準 オペレータ付き 賃料	30	日	48,000	1,440,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り 標準 オペレータ付き 賃料	6	日	66,000	396,000	
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	50t吊り 標準 オペレータ付き 賃料	4	日	117,000	468,000	
計					2,304,000	
安全保持費		1	式		884,000	別紙 00-0077
安全保持費	交通整理員 (交通誘導警備員B)	40	人	22,100	884,000	
計					884,000	
情報共有システム		1	式		70,000	別紙 00-0078
情報共有システム 利用料		10	月	7,000	70,000	
計					70,000	