

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式	43,227,379 //	
計			43,227,379 //	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,611,404 //	
現場管理費	1	式	7,801,948 //	
一般管理費等	1	式	8,253,269 //	
計			17,666,621	
工事価格	1	式	60,894,000 //	
消費税等相当額	1	式	6,089,400 //	
工事費	1	式	66,983,400 //	

工事種別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

1

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

9

汚泥処理棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AFU-701 塩害フィルターユ ニット	塩害用パネルフィルター 処理風量1440CMH	1	台	994,000	994,000	
FS-701 斜流送風機	鋼板製 天吊 300φ×2240CMH	1	台	101,000	101,000	
FE-702 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 400φ×2240CMH	1	台	269,000	269,000	
FE-703 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 300φ×840CMH	1	台	214,000	214,000	
FS-704 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 600φ×9060CMH	2	台	558,000	1,116,000	
FE-704 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 600φ×9575CMH	2	台	500,000	1,000,000	
FS-705 軸流送風機	耐食性軸流ファン 500φ×5670CMH	1	台	496,000	496,000	
FE-705 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 400φ×2835CMH	2	台	269,000	538,000	
FS-706 軸流送風機	鋼板軸流ファン 400φ×11500CMH×70Pa	1	台	429,000	429,000	
FE-706 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 400φ×3830CMH	3	台	268,000	804,000	
FS-707 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 600φ×6500CMH	3	台	531,000	1,593,000	
FE-707 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 600φ×6500CMH	3	台	413,000	1,239,000	
FS-708 遠心送風機	鋼板製ストレートシロッコファン天 吊 Ⅱ1 1/2 1440CMH	1	台	121,000	121,000	
FE-708 有圧換気扇	ステンレス製有圧換気扇 300φ×1440CMH	1	台	214,000	214,000	
FS-709 斜流送風機	鋼板製斜流ファン天吊 400φ×2640CMH	1	台	262,000	262,000	

機械設備工事 細目別内訳

11

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.5mm(～450mm)	89	m ²	7,450	663,050	
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.6mm(451～750mm)	15	m ²	7,630	114,450	
共板フランジ 工法ダクト	インサート無 0.8mm(751～1200mm)	2	m ²	8,280	16,560	
鋼板製ダクト	1.6mm	2	m ²	31,100	62,200	
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	10	m	4,800	48,000	
塩ビ製丸ダクト	VP150	13	m ²	21,600	280,800	
塩ビ製角ダクト	インサート無 3mm	16	m ²	45,900	734,400	
塩ビ製角ダクト	インサート無 4mm	35	m ²	49,500	1,732,500	
塩ビ製角ダクト	インサート無 5mm	3	m ²	51,900	155,700	
風量測定口		10	個	5,810	58,100	
ベントキャップ	ステンレス製 150φ	8	個	6,210	49,680	
風量調節ダンパー	350 300	1	個	21,000	21,000	
風量調節ダンパー	400 350	1	個	23,100	23,100	
風量調節ダンパー	250 250	1	個	18,400	18,400	
風量調節ダンパー	650 650	1	個	38,300	38,300	

機械設備工事 細目別内訳

12

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
風量調節ダンパー	300 300	1	個	18,400	18,400	
風量調節ダンパー	600 600	3	個	30,600	91,800	
ビニル製風量調節ダンパー	500×500	1	個	79,300	79,300	
防火ダンパー	400 350	1	個	29,100	29,100	
防火ダンパー	300 300	1	個	23,600	23,600	
防火ダンパー	250 250	1	個	23,600	23,600	
たわみ継手		1	式		328,900	別紙 00-0011
チャンバー類		1	式		546,300	別紙 00-0012
制気口ボックス類		1	式		831,020	別紙 00-0013
あと施工アンカー		1	式		196,880	別紙 00-0014
ダクト振れ止め支持		1	式		114,229	別紙 00-0015
保温		1	式		256,100	別紙 00-0016
塗装		1	式		422,280	別紙 00-0017
防火区画貫通処理		1	式		900	別紙 00-0018
文字標識等		1	式		457,000	別紙 00-0019

5

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

16

汚泥処理棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 25A	68	m	7,620	518,160✓	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 屋内一般 20A	81	m	5,990	485,190✓	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 25A	10	m	9,080	90,800✓	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ〜フランジ 接合 機械室・便所 20A	20	m	7,140	142,800✓	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 25A	3	個	13,500	40,500✓	
ホールカップ	25A	2	個	30,700	61,400✓	
フレキシブルジョイント (SUS)	L=300 25A	2	本	8,710	17,420✓	
横水栓		2	個	6,870	13,740✓	
保温		1	式		464,090✓	別紙 00-0021
文字標識等		1	式		79,600✓	別紙 00-0022
総合調整費		1	式		134,250✓	別紙 00-0023
計					2,047,950✓	

機械設備工事 細目別内訳

17

汚泥処理棟			排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m	7,280	14,560	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m	8,590	8,590	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 40A	6	m	11,900	71,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 50A	7	m	15,200	106,400	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 65A	3	m	20,200	60,600	
排水・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	9	m	23,100	207,900	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 50A	3	m	14,300	42,900	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 80A	2	m	20,100	40,200	
排水・塩ビ ライニング鋼管(黒)	MD継手 機械室・便所 100A	7	m	26,300	184,100	
樹脂製 ベントキャップ	φ 65	1	個	12,600	12,600	
配管用防虫網	40A	2	個	10,400	20,800	
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	2	個	16,200	32,400	
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個	19,100	38,200	
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	1	個	19,000	19,000	
排水目皿	D金具 50A	1	個	11,900	11,900	

機械設備工事 細目別内訳

20

汚泥処理棟		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消火用水槽	ステンレス製単板パネルタンク 有効容量5.2m ³ 1.5G	1	台	3,280,000	3,280,000	
消火用充水槽	ステンレス製単板一体型タンク 有効容量0.5m ³ 2.0G	1	台	1,720,000	1,720,000	
消火用ポンプユニット	50φ×300L/min×65m	1	台	1,790,000	1,790,000	
易操作性屋内消火栓箱（付属品共）	露出形（二段形）放水口 無	7	組	182,000	1,274,000	
消火栓弁	差込式 40A	1	個	22,100	22,100	
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ～溶接接合 屋内一般 50A	89	m	12,800	1,139,200	
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	5	m	9,980	49,900	
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ～溶接接合 機械室・便所 50A	14	m	15,000	210,000	
消火・配管用炭素鋼鋼管（白）	ねじ～溶接接合 機械室・便所 25A	4	m	8,500	34,000	
青銅仕切弁	10K（ねじ） 50A	2	個	28,400	56,800	
青銅仕切弁	10K（ねじ） 40A	1	個	20,800	20,800	
青銅仕切弁	5K（ねじ） 40A	1	個	15,900	15,900	
青銅仕切弁	5K（ねじ） 25A	1	個	8,430	8,430	
青銅逆止弁	10K（ねじ・スイング） 40A	1	個	17,600	17,600	
フレキシブルジョイント（SUS）	L=500 50A	2	本	15,500	31,000	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

汚泥処理棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気配管配線		1	式		254,360	別紙 00-0001
EM-CEケーブル	2mm2- 4C 管内	97	m	1,280	124,160	
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	84	m	830	69,720	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管 14mm	84	m	720	60,480	
計					254,360	
文字標識等		1	式		151,000	別紙 00-0002
文字標識等	空 調 500m2	1	式		151,000	
計					151,000	
搬入・据付費		1	式		641,200	別紙 00-0003
搬入費	ACP-1 室外機	4	台	13,500	54,000	
パッケージ型空気調 和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 20.0kW以下	4	台	108,000	432,000	
パッケージ型空気調 和器(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天吊 防振基礎なし 20.0kW以下	4	台	38,800	155,200	
計					641,200	

機械設備工事 別紙明細

23

汚泥処理棟		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器用基礎		1	式		137,980	別紙 00-0004
コンクリート	生コン人力打設	1	m ³	57,700	57,700	
モルタル	普 通	6	m ²	3,600	21,600	
型枠	一般用	3	m ²	13,100	39,300	
鉄筋	D10、D13	51	kg	380	19,380	
計					137,980	
架台類		1	式		96,380	別紙 00-0005
屋内機吊金具	SS L50×L50×6	388	kg	120	46,560	
転倒防止金具	SUS L50×50×6	53	kg	940	49,820	
計					96,380	

機械設備工事 別紙明細

24

汚泥処理棟		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式		2,732,050	別紙 00-0006
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	101	m	21,700	2,191,700	
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52 外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	101	m	5,350	540,350	
計					2,732,050	
保温		1	式		712,660	別紙 00-0007
冷媒管化粧ラッキ ング	屋内・樹脂系カバー 80A	72	m	3,260	234,720	
冷媒管化粧ラッキ ング	屋外・ステンレス 80A	29	m	9,960	288,840	
排水管 保温	ガラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A	61	m	3,100	189,100	
計					712,660	
架台類		1	式		179,200	別紙 00-0008
架台費	門型ブラケット溶融Znメッキ HDZT49 W250*H300 中央集中耐荷重250kgf	16	台	11,200	179,200	
計					179,200	

機械設備工事 別紙明細

25

汚泥処理棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		1,237,970	別紙 00-0009
ハネル形エアフィルタ 据付	500×500× 25t	1	組	2,370	2,370	
圧力扇 据付	300φ以下	3	台	25,600	76,800	
圧力扇 据付	400φ以下	6	台	27,500	165,000	
圧力扇 据付	600φ	10	台	31,200	312,000	
斜流送風機 据付		4	台	80,500	322,000	
軸流送風機 据付		2	台	80,500	161,000	
送風機(片吸込) 据付	天井吊形 防振基礎 No.1 1/2以下	1	台	104,000	104,000	
換気扇 据付	天井埋込形	4	台	23,700	94,800	
計					1,237,970	
架台類		1	式		78,100	別紙 00-0010
FS-706架台		1	台	11,200	11,200	
FE-707架台		3	台	22,300	66,900	
計					78,100	

機械設備工事 別紙明細

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式		328,900	別紙 00-0011
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 以下	1	組	52,300	52,300	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	4	組	42,400	169,600	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 1/2以下 PVC	1	個	107,000	107,000	
計					328,900	
チャンバー類		1	式		546,300	別紙 00-0012
チャンバー (低圧用)	インサート無 0.8mm(751~1500mm)	12	m ²	12,800	153,600	
点検口	400×500	1	個	29,400	29,400	
チャンバー (塩ビ)	インサート無 t=5mm	7	m ²	51,900	363,300	
計					546,300	

機械設備工事 別紙明細

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式		831,020	別紙 00-0013
ユニバーサル形吹出口	VHS 1200 300	1	個	35,700	35,700	
ユニバーサル形吹出口	VHS 800 400	1	個	33,200	33,200	
ユニバーサル形吹出口	VHS 600 250	2	個	19,300	38,600	
ユニバーサル形吹出口	VHS 500 200	2	個	15,000	30,000	
ユニバーサル型吹出口	VHS 400 350	1	個	20,200	20,200	
ユニバーサル形吹出口	VHS 350 350	1	個	20,200	20,200	
ユニバーサル形吹出口	VHS 300 300	1	個	14,500	14,500	
ユニバーサル形吹出口	VHS 250 250	1	個	14,500	14,500	
ユニバーサル形吹出口	VHS 200 200	1	個	11,400	11,400	
ユニバーサル形吹出口	VHS 150 150	1	個	12,300	12,300	
スリット形吸込口	GVS 400 800	1	個	24,500	24,500	
ビニル製 ユニバーサル形吹出口	VHS 650 300	4	個	47,500	190,000	
ビニル製 ユニバーサル形吹出口	VHS 1050 500	3	個	92,300	276,900	
ボックス	インサート無 0.5mm(～450mm)	3	m ²	9,140	27,420	

機械設備工事 別紙明細

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制気口ボックス類		1	式		831,020	別紙 00-0013
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	8	m ²	10,200	81,600	
計					831,020	
あと施工アンカー		1	式		196,880	別紙 00-0014
ダクト用アンカー	2本1組	54	組	2,500	135,000	
チャンバー、ボックス用アンカー	4本1組	13	組	4,760	61,880	
計					196,880	
ダクト振れ止め支持		1	式		114,229	別紙 00-0015
ダクト振れ止め費		3	%	3,807,660	114,229	
計					114,229	

機械設備工事 別紙明細

29

汚泥処理棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		256,100	別紙 00-0016
長方形ダクト保温	ガラスウール 屋内露出 カー重鉛鉄板 保温厚50	13	m ²	19,700	256,100	
計					256,100	
塗装		1	式		422,280	別紙 00-0017
ダクト 塗装	重鉛鉄板製ダクト・露出	92	m ²	3,640	334,880	
ダクト塗装	スパイラルダクト・露出 φ 150	4	m	1,830	7,320	
チャンバー、ボック ス塗装		22	m ²	3,640	80,080	
計					422,280	
防火区画貫通処理		1	式		900	別紙 00-0018
防火区画貫通処理	400 350	1	か所	540	540	
防火区画貫通処理	250 250	1	か所	360	360	
計					900	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

32

汚泥処理棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		464,090	別紙 00-0021
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ1 25A	44	m	2,830	124,520	
給水管 保温	ﾎﾟﾘｽﾚﾝ 多湿箇所、屋外露出 ステンレス鋼板 25A	2	m	7,460	14,920	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	32	m	1,670	53,440	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｰ1 20A	97	m	2,730	264,810	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	4	m	1,600	6,400	
計					464,090	
文字標識等		1	式		79,600	別紙 00-0022
文字標識等	衛 生 3,000m2	1	式		79,600	
計					79,600	
総合調整費		1	式		134,250	別紙 00-0023
配管系統 調整		179	m	750	134,250	
計					134,250	

機械設備工事 別紙明細

汚泥処理棟		消火設備		屋内消火栓設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬入・据付費		1	式		739,000	別紙 00-0027
消火用水槽据付		1	台	309,000	309,000	
消火用充水槽据付		1	台	44,500	44,500	
消火用ポンプユニット据付		1	台	243,000	243,000	
搬入費	消火用水槽	1	台	93,000	93,000	
搬入費	消火用充水槽	1	台	25,400	25,400	
搬入費	消火用ポンプユニット	1	台	24,100	24,100	
計					739,000	
総合調整費		1	式		56,800	別紙 00-0028
消火栓ポンプ調整		1	台	56,800	56,800	
計					56,800	

共通仮設費 [公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)]

36

[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

40

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設足場		1	式		114,287	別紙 00-0029
ｼｬﾌﾄ内足場		1	式		77,500	別紙 00-0029/00-001
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)		1	式		36,787	別紙 00-0029/00-002
計					114,287	
ｼｬﾌﾄ内足場		1	式		77,500	別紙 00-0029/00-001
ｼｬﾌﾄ内足場	掛払い手間	10	m ²	6,380	63,800	
ｼｬﾌﾄ内足場	供用30日賃料 修理費含む	10	m ²	390	3,900	
ｼｬﾌﾄ内足場	基本料 修理費含む	10	m ²	290	2,900	
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		10	m ²	690	6,900	
計					77,500	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

41

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)		1	式		36,787	別紙 00-0029/00-002
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満	7	m ²	980	6,860	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用60日賃料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	7	m ²	220	1,540	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高4.0m超5.0m未満	7	m ²	70	490	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	7	m ²	93	651	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高5.0m以上5.7m未満	19	m ²	980	18,620	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	供用60日賃料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	19	m ²	260	4,940	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	基本料 修理費含む 階高5.0m以上5.7m未満	19	m ²	84	1,596	
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	5.0m以上5.7m未満(3段)	19	m ²	110	2,090	
計					36,787	
情報共有システム 使用料		1	式		49,000	別紙 00-0030
情報共有システム 利用料	システム利用料	7	月	7,000	49,000	
計					49,000	

[illegible]

現場管理費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和8年改定)]

[illegible]

[illegible]