

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	508-k173530-00018-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	二級河川金剛川(上流域) 河川除草業務委託
所属名	松阪建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 5月19日		
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日		
単価適用年月日	令和 8年 4月13日		
適用単価 地区	一般材料	G00 : 松阪1	
	生コシ	G01 : 松阪A	
	石材	G01 : 松阪1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 ( D I D 補正 ) ( 1 ) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## 設計内訳書

工事名	二級河川金剛川(上流域) 河川除草業務委託	当初	事業区分 河川維持・修繕			主たる工種 河川維持業務委託			
			工事区分	河川維持	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		6,487,583			
除草工			式	1		6,487,583			
堤防除草工			式	1		6,487,583			
堤防除草工(法面部)			m2	27,700	79.27	2,195,779			単-1号
堤防除草工(平面部)			m2	17,200	48.07	826,804			単-2号
刈草処分費			t	105	33,000	3,465,000			単-3号
直接工事費			式	1		6,487,583			
共通仮設			式	1		215,000			
共通仮設費(率計上) 3,217,210 × 6.7%			式	1		215,000			
純工事費			式	1		6,702,583			
現場管理費 3,432,210 × 40.08%			式	1		1,375,000			
工事原価			式	1		8,077,583			

## 設計内訳書

工事名	二級河川金剛川(上流域) 河川除草業務委託		当初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	一般管理費等 4,807,210 × (22.19% + 0.04%)		式	1		1,068,417			
	工事価格		式	1		9,146,000			
	消費税相当額 9,146,000 × 10%		式	1		914,600			
	工事費計		式	1		10,060,600			

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		6,487,583	
4	直接工事費		6,487,583	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,465,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		3,270,373	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		3,270,373	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,217,210	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		3,022,583	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		6.7%	
30	計上額 単独（追加工事）		215,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		215,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,487,583	
35	直接工事費	6,487,583	
36	非対象額計 ( - )	3,465,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	3,465,000	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	3,022,583	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	4.22%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	4.22%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	215,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		6,702,583	
3	単独（追加工事）直接工事費		6,487,583	
4	単独（追加工事）共通仮設費		215,000	
5	非対象額計（-）		3,270,373	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		3,270,373	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,432,210	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,237,583	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.44%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.08%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,375,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,375,000	

## 一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	8,077,583	
2	純工事費	6,702,583	
3	現場管理費	1,375,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	3,270,373	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	3,270,373	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,807,210	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,612,583	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,807,210	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,922 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,068,417	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,068,417	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工（法面部）		m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種 = 肩掛式（カッタ径255mm）：梱包の有無 = 梱包無し：運搬機械 = トラクタ（回転式・積載容量8m3）：飛散防止措置 = 無し：	m 2	1	75.26	75.26	CB320070 管理費区分 無 単-4号
運搬（堤防除草）	運搬機械 = トラクタ（回転式・積載容量8m3）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 片道・DID 区間有 = 5.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	4.011	4.01	CB320050 管理費区分 無 単-5号
計					79.27	
単価					79.27	円 / m2

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工（平面部）		m2	1			48.07
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種 = ハンドガト式（刈幅150cm）：梱包の有無 = 梱包無し：運搬機械 = パッカー車（回転式・積載容量8m3）：	m 2	1	44.06	44.06	CB320070 管理費区分 無 単-6号
運搬（堤防除草）	運搬機械 = パッカー車（回転式・積載容量8m3）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離 片道・DID区間有 = 5.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	4.011	4.01	CB320050 管理費区分 無 単-5号
計					48.07	
単価					48.07	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	33,000	33,000	WYB00001 管理費区分 T 単-7号
計					33,000	
単価					33,000	円 / t

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-4号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ハッカ車(回転式・積載容量8m3) 無し	単位	m 2	1		75.26	
標準単価					76.007		
労務構成比率		%			99.52		
特殊作業員		%			48.43	28,300	28,700 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			43.44	25,400	24,500 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			5.7	31,000	30,400 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%			0.48		
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%			0.48	141	141 M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ハッカ車(回転式・積載容量8m3)						
J05 飛散防止措置	無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	パッカー車(回転式・積載容量8m3)有り 5.0km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			4.011	
標準単価					3.7926		
労務構成比率		%			54.76		
運転手(一般)		%			54.76	23,600	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			13.39		
軽油		%			13.39	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			31.85		
パッカー車[回転式]	8.0m <sup>3</sup>	%			31.85	11,100	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	パッカー車(回転式・積載容量8m3)						
J03 DID区間の有無	有り						
J09 運搬距離 片道・DID区間有	5.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	ハンドガイド式(刈幅150cm) 梱包無し ハッカ車(回転式・積載容量8m3)	m <sup>2</sup>	1			44.06	
標準単価					45.192		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	94.49				
特殊作業員		%	73.1	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.02	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	4.52	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
草刈機 [ハンドガイド式・笹ノヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	5.51				
その他(機械)		%	5.41	8,250	8,250		M002031008 管理費区分 無
諸雑費		式					MM000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハンドガイド式(刈幅150cm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ハッカ車(回転式・積載容量8m3)						ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)

単-7号

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 4月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月13日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	33,000	33,000	Y300000100-001 管理費区分 T
計					33,000	
単価					33,000	円 / t



