

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173530-00016-11(0)		設計者名	R8【当初】二級河川笹川ほか
費目	本工事費	工事名	河川除草業務委託	
所属単価	松阪建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和 8年 5月 19日			
歩掛適用年月日	令和 8年 4月 10日			
単価適用年月日	令和 8年 4月 10日			
適用単価地区	一般材料	G00:松阪1		
	生コン	G01:松阪A		
	石材	G01:松阪1		
適用工種	河川維持業務委託			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
現場環境改善費	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
現場管理費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
一般管理費等	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合	

## 設計内訳書

工事名	R8【当初】二級河川笹笛川ほか 河川除草業務委託	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			河川維持・修繕	河川維持	施工地域	補正無し	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持			式	1		3,754,310			
除草工			式	1		3,754,310			
堤防除草工			式	1		3,754,310			
堤防除草工(平面部)			m2	18,000	48.07	865,260			単-1号
堤防除草工(法面部)			m2	15,000	79.27	1,189,050			単-2号
刈草処分費			t	68	25,000	1,700,000			単-3号
直接工事費			式	1		3,754,310			
共通仮設			式	1		120,000			
共通仮設費(率計上) 2,168,939 × 5.58%			式	1		120,000			
施工工事費			式	1		3,874,310			
現場管理費 2,288,939 × 37.89%			式	1		866,000			
工事原価			式	1		4,740,310			

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173530-00016-11(0)

## 設計内訳書

工事名	R8【当初】二級河川笹笛川ほか 河川除草業務委託	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		
			河川維持・修繕	共通仮設費	施工地域	補正無し	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 3,152,939 × (22.19% + 0.04%)			式	1		700,690			
工事価格			式	1		5,441,000			
消費税相当額 5,441,000 × 10%			式	1		544,100			
工事費計			式	1		5,985,100			

- 4 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173530-00016-11(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独(当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,754,310	
4	直接工事費	3,754,310	
5	準備費(処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	1,700,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(一)	1,587,371	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分7	1,587,371	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)	0	
17	無償貸付機械評価額(+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独(追加工事)	2,166,939	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	2,054,310	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費(率分) 率(補正後)	5.58%	
30	計上額 単独(追加工事)	120,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	120,000	

- 6 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,754,310	
35	直接工事費	3,754,310	
36	非対象額計 (-)	1,700,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	1,700,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,054,310	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.15%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.15%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	120,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173530-00016-11(0)

## 現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独 (追加工事) 純工事費	3,874,310	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,754,310	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	120,000	
5	非対象額計 (-)	1,587,371	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	1,587,371	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	2,286,939	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,174,310	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	37.89%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	37.89%	
29	計上額 単独 (追加工事)	866,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	866,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 保全室  
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
 主工種 河川維持業務委託

1	工事原価	4,740,310	
2	純工事費	3,874,310	
3	現場管理費	866,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	1,587,371	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,587,371	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	3,152,939	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,040,310	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0%	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	3,152,939	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 1,261 円
24	一般管理費等率 (補正後)	22.23%	
25	計上額 単独 (追加工事)	700,690	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	700,690	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草工 (平面部)		m <sup>2</sup>				48.07
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	除草機種=パツ'ト'式 (刈幅150cm); 梱包の有無=梱包無し; 運搬機=バ ッカ-車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> );	m <sup>2</sup>	1	44.06	44.06	CB320070 管理費区分 無 単-4号
運搬 (堤防除草)	運搬機=バ ッカ-車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ); DID区間の有無=無し; 運搬距離 片道・DID 区間無=5.0km以下; 費用の内訳=全ての費用;	m <sup>2</sup>	1	4.01	4.01	CB320050 管理費区分 無 単-5号
計					48.07	
単価					48.07	円/m <sup>2</sup>

## 1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
堤防除草工(法面部)		m <sup>2</sup>	1			79.27	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種=肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=パッカー車(回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ): 飛散防止措置=無し:	m <sup>2</sup>	1	75.26	75.26	CB320070 管理費区分 無 単-6号	
運搬(堤防除草)	運搬機械=パッカー車(回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ): DID区間の有無=無し: 運搬距離 片道・DID 区間無=5.0km以下: 費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	4.01	4.01	CB320050 管理費区分 無 単-5号	
計					79.27		
単価					79.27	円/m <sup>2</sup>	

- 11 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
刈草処分費		t	1			25,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草処分費		t	1	25,000	25,000	YB00001 管理費区分 T 単-7号	
計					25,000		
単価					25,000	円/t	

- 12 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-4号 CB320070

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)		m <sup>2</sup>	1			
規格	ハンドガイド式 (刈幅150cm) 梱包無し バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )	単位			44.06	
標準単価				45.193		
労務構成比率		%	94.49			
普通作業員		%	73.1	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.02	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土ホ一般世話役		%	4.52	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	5.51			
草刈機 [ハンドガイド式・笹/ヨシ等用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	%	5.41	8,250	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	ハンドガイド式 (刈幅150cm)					
J02 梱包の有無	梱包無し					
J04 運搬機械	バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )					

- 13 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-5号 CB320050

単価適用年月日	令和 8年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月10日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
運搬 (堤防除草)		m <sup>2</sup>	1			
規格	バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> ) 無し 5.0km以下 全ての費用	単位			4.011	
標準単価				3.7925		
労務構成比率		%	54.76			
運転手 (一般)		%	54.76	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.39			
軽油		%	13.39	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.85			
バッカー車 [回転式]	8.0m <sup>3</sup>	%	31.85	11,100	11,100	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	バッカー車 (回転式・積載容量8m <sup>3</sup> )					
J03 DID区間の有無	無し					
J08 運搬距離 片道・DID区間無	5.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

- 14 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB320070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月10日 令和 8年 4月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)			m <sup>2</sup>				
肩掛式 (カット径255mm) 梱包無し パッカー車 (回転式・積載容量0m <sup>3</sup> ) 無し			単位		数量	1	75.26
標準単価					76.00%		
労務構成比率			%	99.52			
特殊作業員			%	48.43	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.44	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.7	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.48			
草刈機 [肩掛式]		カット径 255mm	%	0.48	141	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種		肩掛式 (カット径255mm)					
J02 梱包の有無		梱包無し					
J04 運搬機械		パッカー車 (回転式・積載容量0m <sup>3</sup> )					
J05 飛散防止措置		無し					

- 15 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-7号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 4月10日 令和 8年 4月10日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費			t				
刈草処分費			t	1	25,000	25,000	Y300000100-001 管理費区分 T
計						25,000	
単価						25,000	円/t

- 16 -

三重県 県土整備部

