

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00105-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和 8 年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月26日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 3日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 3日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	I00：松阪 3	
	生 コ ン	I01：松阪C	
	石 材	I01：松阪 3	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和 8 年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤			式	1		46,814,942			
砂防土工			式	1		28,765,480			
掘削工			式	1		28,765,480			
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法ホフ °ノカット;障害無し;施工 数量5,000m3以上10,00 0m3未満	m3	10,000	373.6	3,736,000			単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	9,960	2,513	25,029,480			単-2号
仮設工			式	1		6,708,320			
汚濁防止工			式	1		794,800			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	40	19,870	794,800			単-3号
交通管理工			式	1		5,913,520			
交通誘導警備員			人日	153.2	21,400	3,278,480			単-4号
交通誘導警備員			人日	153.2	17,200	2,635,040			単-5号

設計内訳書

工事名	令和8年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処分地整備工（1次）		式	1		7,886,929			
土工		式	1		1,304,070			
盛土		m3	5,100	255.7	1,304,070			単-6号
作業土工		式	1		3,061			
土砂等運搬	現場内運搬	m3	10	306.1	3,061			単-7号
法面工		式	1		1,966,560			
植生工		m2	340	5,784	1,966,560			単-8号
排水路工		式	1		3,628,468			
小段水路工	300×300	m	33	87,450	2,885,850			単-9号
縦水路工	500×500（A型）	m	15	17,560	263,400			単-10号
縦水路工	900×800（B型）	m	13	33,140	430,820			単-11号
縦水路蓋	500×500用	枚	2	5,599	11,198			単-12号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
縦水路蓋		900×800用	枚	2	18,600	37,200			単-13号
集水桝工			式	1		577,700			
集水桝工 1		700×700×1000	箇所	1	174,100	174,100			単-14号
集水桝工 4		1100×1100×1400	箇所	1	403,600	403,600			単-15号
施工時排水暗渠工			式	1		407,070			
竪坑		高密度ポリエチレン管 (有孔管φ600)	m	9	45,230	407,070			単-16号
残土処分地整備工（2次）			式	1		3,454,213			
土工			式	1		1,508,630			
盛土			m3	5,900	255.7	1,508,630			単-17号
施工時排水暗渠工			式	1		452,300			
竪坑		高密度ポリエチレン管 (有孔管φ600)	m	10	45,230	452,300			単-18号
工事用道路工			式	1		1,493,283			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土砂 片切	m3	110	1,326	145,860			単-19号
掘削		軟岩Ⅰ 片切	m3	90	4,878	439,020			単-20号
盛土		W<2.5m	m3	50	6,518	325,900			単-21号
切土法面整形		土砂	m2	50	929.3	46,465			単-22号
切土法面整形		軟岩Ⅰ	m2	110	1,206	132,660			単-23号
盛土法面整形			m2	100	746.1	74,610			単-24号
碎石舗装		C-40 t=10cm	m2	140	583.6	81,704			単-25号
大型土のう		耐候性（3年）	袋	15	8,236	123,540			単-26号
土砂等運搬		土砂	m3	110	562	61,820			単-27号
土砂等運搬		軟岩Ⅰ	m3	90	685.6	61,704			単-28号
直接工事費			式	1		46,814,942			
共通仮設			式	1		10,164,202			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1			5,731,202			
準備費		式	1			1,294,402			
伐採工		式	1			71,402			内-1号
運搬費		式	1			207,000			内-2号
処分費		式	1			1,016,000			内-3号
技術管理費		式	1			4,006,800			
システム初期費(ICT)		式	1			598,000			内-4号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	1			2,031,600			内-5号
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外 注経費等費用		式	1			1,377,200			内-6号
現場環境改善費(率計上) 46,814,942× 0.92%		式	1			430,000			
共通仮設費（率計上） 47,830,942× 9.27%		式	1			4,433,000			
純工事費		式	1			56,979,144			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度一級水系櫛田川水系木梶川堰堤堆積土砂撤去工事 【当初】	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 53,363,344×30.32%			式	1		16,179,000			
工事原価			式	1		73,158,144			
一般管理費等 69,542,344×（19.16%+ 0.04%）			式	1		13,351,856			
工事価格			式	1		86,510,000			
消費税相当額 86,510,000×10%			式	1		8,651,000			
工事費計			式	1		95,161,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	47,830,942	
4	直接工事費	46,814,942	
5	準備費（処分費）	1,016,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,016,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	47,830,942	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	46,814,942	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	9.27%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	9.27%	
30	計上額 単独（追加工事）	4,433,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,433,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	46,814,942	
35	直接工事費	46,814,942	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	46,814,942	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.92%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.92%	
53	計上額 単独（追加工事）	430,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	430,000	
57	共通仮設費（積上分）	5,301,202	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,294,402	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	4,006,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	10,164,202	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	56,979,144	
3	単独（追加工事）直接工事費	46,814,942	
4	単独（追加工事）共通仮設費	10,164,202	
5	非対象額計（一）	3,615,800	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	3,615,800	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	53,363,344	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	52,347,344	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	30.32%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	30.32%	
29	計上額 単独（追加工事）	16,179,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	16,179,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	73,158,144	
2	純工事費	56,979,144	
3	現場管理費	16,179,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	3,615,800	
7	管理費区分9	3,615,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	69,542,344	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	68,526,344	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	19.16%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	69,542,344	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 27,816 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.2%	
25	計上額 単独（追加工事）	13,351,856	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,351,856	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐採工						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（ 人力:中）10～50本100m2未満：除根作業の 有無＝無し：集積積込み作業の区分＝機械 施工：	m2	380	187.9	71,402			CB320590 管理費区分 無 単-66号
合 計					71,402			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	運搬費						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）		運搬費用（千円）＝207千円：	式	1	207,000	207,000			WB010160 管理費区分 9 単-67号
合 計						207,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日	
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分）		処分費用（千円）=1,016千円：	式	1	1,016,000	1,016,000			WB010170 管理費区分 T 単-68号
合 計						1,016,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	システム初期費(ICT)						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費（ICT）	対象機械＝バックホウ：	式	1	598,000	598,000			WB010510 管理費区分 無 単-69号
合 計					598,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（ICT）	作成費用（千円）＝1,273千円：	式	1	1,273,000	1,273,000			WB010610 管理費区分 9 単-70号
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（ICT）	作成費用（千円）＝758.64千円：	式	1	758,600	758,600			WB010610 管理費区分 9 単-71号
合 計					2,031,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用						単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費用			式	1	1,377,200	1,377,200		ZYX0000009 管理費区分 9
合 計						1,377,200		

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削(ICT)				単位	m3	数量	1	単価	373.6
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（ICT）		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上10,000m3未満：	m 3	1	373.6	373.6	CB210120 管理費区分 無 単-29号			
計						373.6				
単価						373.6	円／m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,513
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	2,513		2,513		CB210110 管理費区分 無 単-30号	
計							2,513			
単価							2,513		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	19,870
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		19,870		19,870	WB253010 管理費区分 無 単-31号
計									19,870	
単価									19,870	円／m

1次単価表

単-4号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	21,400	21,400	WB010211 管理費区分 無 単-32号	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	17,200
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1	17,200	17,200		WB010212 管理費区分 無 単-33号	
計							17,200			
単価							17,200		円／人日	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	306.1
規格	現場内運搬				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量=5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：運搬距離（m）＝40以下：		m 3	1		306.1		306.1	WB211810 管理費区分 無 単-35号
計									306.1	
単価									306.1	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	植生工				単位 m2	数量	1	単価	5,784
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械播種施工による植生工		工種区分＝植生基材吹付工：吹付厚＝3cm： 施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：法面垂直高による補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1	5,784	5,784	WB810830 管理費区分 無 単-36号		
計						5,784			
単価						5,784	円／m2		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	小段水路工	単位	m	数量	10	単価	87,450
規格	300×300	単位		数量			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=600mm：U型側溝の質量＝60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝小段面部：基礎碎石施工の有無＝無し：	m	10	10,280	102,800	WB821410 管理費区分 無 単-37号	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	42,880	17,152	CB240010 管理費区分 無 単-38号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-39号	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.9	2,320	6,728	CB210030 管理費区分 無 単-40号	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	4,091	4,500.1	CB210410 管理費区分 無 単-41号	
コンクリート打設工	対象構造物＝小段排水溝：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	26	7,949	206,674	WB240730 管理費区分 無 単-42号	
養生工	対象構造物＝縦排水溝・小段排水溝：	m2	26	205	5,330	WB240740 管理費区分 無 単-43号	
型枠工	対象構造物＝小段排水溝：	m2	3.4	11,490	39,066	WB240720 管理費区分 無 単-44号	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小段水路工				単位	m	数量	10	単価	87,450
	300×300									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
かごマット設置（スロープ型）		かご厚さ=t=50cm：かご本体材質=亜鉛70μm ※：詰石種類=割栗石：詰石規格=径15～20cm：費用の内訳=全ての費用：	m2	30	15,180		455,400		CB322210 管理費区分 無 単-45号	
吸出し防止材設置			m 2	30	873.1		26,193		CB224720 管理費区分 無 単-46号	
計							874,497.1			
単価							87,450		円／m	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦水路工				単位	m	数量	10	単価	17,560
規格	500×500（A型）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コルゲートフリューム		作業区分＝据付：規格＝350×350以上550×550以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	15,690	156,900	CB222830 管理費区分 無 単-47号			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.9	4,091	7,772.9	CB210410 管理費区分 無 単-41号			
パッキング		500×500	m	14.3	760	10,868	ZYX0000001 管理費区分 無			
計						175,540.9				
単価						17,560	円／m			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦水路工				単位	m	数量		単価	
規格	900×800（B型）				単位		数量	10	単価	33,140
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コルゲートフリューム		作業区分＝据付：規格＝550×550を超え750×750以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	10		22,140		221,400	CB222830 管理費区分 無 単-48号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3.2		4,091		13,091.2	CB210410 管理費区分 無 単-41号
サイドアングル		900×800		m	20		2,920		58,400	ZYX0000006 管理費区分 無
ストラット		同上		本	9.8		1,440		14,112	ZYX0000007 管理費区分 無
パッキング		同上		m	22.1		1,100		24,310	ZYX0000008 管理費区分 無
計									331,313.2	
単価									33,140	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	縦水路蓋				枚				
規格	500×500用				単位		数量	1	単価 5,599
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝小段面部：		枚	1	5,599	5,599		WB821430 管理費区分 無 単-49号
計							5,599		
単価							5,599		円／枚

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	縦水路蓋				単位	枚	数量	1	単価	18,600
	900×800用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝小段面部：	枚	1	18,600		18,600	WB821430 管理費区分 無 単-50号		
計							18,600			
単価							18,600	円／枚		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水樹工 1				単位	箇所	数量	10	単価	174,100
規格	700×700×1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.58m3を超え0.61m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10	94,720		947,200		CB222950 管理費区分 無 単-51号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.2	46,290		55,548		CB240010 管理費区分 無 単-52号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	4.4	5,327		23,438.8		CB240210 管理費区分 無 単-39号	
縞鋼板蓋		700×700用	枚	10	55,040		550,400		ZYX0000003 管理費区分 無	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	33	2,320		76,560		CB210030 管理費区分 無 単-40号	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	20	4,091		81,820		CB210410 管理費区分 無 単-41号	
基面整正			m 2	12	490		5,880		CB210080 管理費区分 無 単-53号	
計							1,740,846.8			
単価							174,100		円／箇所	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水樹工 4	単位	箇所	数量	10	単価	403,600
規格	1100×1100×1400						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝1.44m3を超え1.52m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	10	213,000	2,130,000	CB222950 管理費区分 無 単-54号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.6	46,290	120,354	CB240010 管理費区分 無 単-52号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	6.4	5,327	34,092.8	CB240210 管理費区分 無 単-39号
縞鋼板蓋		1100×1100用	枚	10	124,300	1,243,000	ZYX0000004 管理費区分 無
タラップ		300ワイド	本	40	3,020	120,800	ZYX0000005 管理費区分 無
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	82	2,320	190,240	CB210030 管理費区分 無 単-40号
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	45	4,091	184,095	CB210410 管理費区分 無 単-41号
基面整正			m 2	26	490	12,740	CB210080 管理費区分 無 単-53号
計						4,035,321.8	
単価						403,600	円／箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	豎坑	単位	m	数量	10	単価	45,230
	高密度ポリエチレン管（有孔管φ600）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ シングル構造 呼径600mm：継手材料費＝要： 費用の内訳＝全ての費用：	m	10	22,660	226,600	CB222770 管理費区分 無 単-55号
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm	m 3	16.4	6,100	100,040	Z002140002 管理費区分 無
ひし形金網		亜鉛メッキ鉄線	m2	50.2	1,630	81,826	ZYX0000002 管理費区分 無
吸出し防止材設置			m 2	50.2	873.1	43,829.62	CB224720 管理費区分 無 単-46号
計						452,295.62	
単価						45,230	円／m

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	竪坑				単位	m	数量	10	単価	45,230
	高密度ポリエチレン管（有孔管φ600）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ シングル構造 呼径600mm：継手材料費＝要： 費用の内訳＝全ての費用：	m	10	22,660		226,600		CB222770 管理費区分 無 単-55号	
割栗石		1 5 0－2 0 0 mm	m 3	16.4	6,100		100,040		Z002140002 管理費区分 無	
ひし形金網		亜鉛メッキ鉄線	m2	50.2	1,630		81,826		ZYX0000002 管理費区分 無	
吸出し防止材設置			m 2	50.2	873.1		43,829.62		CB224720 管理費区分 無 単-46号	
計							452,295.62			
単価							45,230		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土法面整形				単位	m2	数量	1	単価	929.3
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ は 質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	929.3	929.3	CB220010 管理費区分 無 単-59号			
計						929.3				
単価						929.3	円／m2			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土法面整形				単位	m2	数量	1	単価	1,206
規格	軟岩 I				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,206	1,206		CB220010 管理費区分 無 単-60号	
計							1,206			
単価							1,206		円／m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土法面整形				単位	m2	数量	1	単価	746.1
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	746.1	746.1		CB220010 管理費区分 無 単-61号	
計							746.1			
単価							746.1		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	碎石舗装	単位	m2	数量	10	単価	583.6
	C-40 t=10cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135.9	135.9	CB210610 管理費区分 無 単-62号
クラッシャーラン		C－４０	m 3	1	5,700	5,700	Z002120003 管理費区分 無
計						5,835.9	
単価						583.6	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	大型土のう				袋					
規 格	耐候性（3年）				単位		数量	1	単価	8,236
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		袋	1	8,236		8,236	WB252730 管理費区分 無 単-63号	
計								8,236		
単価								8,236	円／袋	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	562
	土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	562	562	CB210110 管理費区分 無 単-64号		
計						562			
単価						562	円／m3		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	685.6
規格	軟岩 I				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝1.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	685.6	685.6	CB210110 管理費区分 無 単-65号			
計						685.6				
単価						685.6	円／m3			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB210120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（ICT）			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満			単位			1		373.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						373.73			
労務構成比率				%	28.15				
運転手（特殊）				%	28.15	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.53				
軽油				%	16.53	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	55.32				
バックホウ（クローラ）〔標準・ICT施工対応型〕		クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t 吊		%	38.52	29,800		29,800	L001012001 管理費区分 無
ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ（ICT施工対応型）		%	16.8	13,000		13,000	L001300004 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 障害の有無		無し							
J04 施工数量		5,000m3以上10,000m3未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,513
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 15.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,309.7				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		15.5km以下								

参考資料 (1)

単-31号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価	19,870
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100		3,287		328,700	WB253020 管理費区分 無 単-72号 Z2
汚濁防止フェンス				m	100		15,071		1,507,100	Y001076000-001 管理費区分 無 Z1,Z2
アンカー工		10%		式	1				150,710	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2
諸雑費（まるめ）				式	1				490	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2
計									1,987,000	
単価									19,870	円／m
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-32号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-33号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	255.7
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					257.39		
労務構成比率			%	66.69			
運転手（特殊）			%	45.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.14			
軽油			%	17.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.17			
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	10.15	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	6.02	11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	20,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

WB211810

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量	100	単価	306.1
規格	5,000m3未満 バックホウバケット容量0.8m3 40以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地運搬車運転		施工数量＝5,000m3未満：		日	0.357	85,730	30,605	WK210340 管理費区分 無 単-73号 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							30,610			
単価							306.1	円／m 3		
J01 施工数量		5,000m3未満								
J02 積込機種・規格		バックホウバケット容量0.8m3								
J03 運搬距離（m）		40以下								

参考資料（1）

単-37号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	10,280
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 小段面部 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10	7,226.739	72,267	Q001365002 管理費区分 無 Z1			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						102,800				
単価						10,280	円／m			
J01 作業区分		据付け								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=600mm								
J07 U型側溝の質量		60を超え300kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		小段面部								
J10 基礎碎石施工の有無		無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,880
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		32,000		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,320
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,397.9		
労務構成比率			%	73.36			
運転手（特殊）			%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.5			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,091
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.69	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	156	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	8.67	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無	
タンパ及びランマ [ランマ]	通称6 0～8 0 k g 級	%	0.56	535	723	M000806001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料（1）

単-42号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	7,949
規格	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉）無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.8	30,400	54,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.1	28,700	60,270		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.5	24,500	85,750		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	32,000	387,200		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：		時間	13.3	15,260	202,958		K0202108 管理費区分 無 単-74号	
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1		4,002		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							794,900			
単価							7,949		円／m2	
J01 対象構造物		小段排水溝								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								

WB240730

[illegible]

参考資料（1）

単-43号 WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	養生工	単位	m2	数量	100	単価	205
	縦排水溝・小段排水溝						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.21	30,400	6,384	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.56	24,500	13,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		396	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						20,500	
単価						205	円／m2
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝					

参考資料 (1)

単-44号 WB240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工	単位	m2	数量	10	単価	11,490
規格	小段排水溝	単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.9	30,400	27,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	1.6	32,300	51,680	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.2	24,500	29,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		6,460	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						114,900	
単価						11,490	円／m2
J01 対象構造物		小段排水溝					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB322210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	かごマット設置 (スロープ型)				単位	m2	数量	1	単価	15,180
規格	t=50cm 亜鉛7mmメッキ 割栗石 径15~20cm 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				15,931						
労務構成比率		%	23.61							
普通作業員		%	16.65	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%	2.25	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
運転手 (特殊)		%	2.19	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	1.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	73.5							
かごマット	H = 5 0 c m	%	45.69	7,270	7,270	Z004010002 管理費区分 無				
割栗石	1 5 0 - 2 0 0 mm	%	21.5	7,050	6,100	Z002140002 管理費区分 無				
軽油		%	1.29	148	150	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB322210

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	かごマット設置 (スロープ型)				m2			
規格	t=50cm 亜鉛7μmメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用				単位		数量	1
								単価
								15,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.89					
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2011年規制) バケット 容量0.8m ³	%	2.78	21,100	21,400	M000202059 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 かご厚さ	t=50cm							
J02 かご本体材質	亜鉛7μmメッキ							
J03 詰石種類	割栗石							
J04 詰石規格	径15～20cm							
J05 費用の内訳	全ての費用							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	873.1
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,038.5					
労務構成比率			%	23.04						
普通作業員			%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.96						
吸出し防止材			%	76.96	740		605		Y001006000-001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB222830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コルゲートフリューム			単位	m	数量		単価	
規格	据付 350×350以上550×550以下 全ての費用							1	15,690
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						14,842			
労務構成比率				%	27.86				
運転手（特殊）				%	10.27	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.02	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.54	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.01	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	68.82				
コルゲートフリューム		500×500		%	67.43	10,000		11,000	Y001661000-001 管理費区分 無
軽油				%	1.39	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.32				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB222830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コルゲートフリューム	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用	m		19,687	22,140	
標準単価						
労務構成比率		%	22.55			
運転手（特殊）		%	9.29	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.8	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.93	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.51	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.45			
コルゲートフリューム	900×800	%	73.19	14,400	17,000	Y001661000-002 管理費区分 無
軽油		%	1.26	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3			

WB821430

名称	蓋版				枚	数量	100	単価	18,600
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 小段面部								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
側溝蓋		900×800用	枚	100	18,200	1,820,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,860,000			
単価						18,600	円／枚		
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		小段面部							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号 CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	94,720
規格	18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					90,210					
労務構成比率			%	85.14						
型わく工			%	32.64	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	28.89	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.1	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.2	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.79						
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	14.5	20,750		32,000		Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%	0.07	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						35,879				
労務構成比率				%	36.15					
普通作業員				%	21.28	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.58	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.86	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	63.85					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	63.85	21,400		32,000		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		有り								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	213,000
規格	18-8-40（高炉） 1.44m3を超え1.52m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						199,400				
労務構成比率				%	83.15					
型わく工				%	35.21	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	22.49	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.95	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.79					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	16.47	20,750		32,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.06	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	22,660
規格	据付 波状管 シングル構造 呼径600mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						15,057				
労務構成比率				%	4.49					
普通作業員				%	3.2	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.29	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	95.51					
暗渠排水管		シングル構造 呼径6 0 0 mm		%	95.51	12,600		19,300		Z004753011 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 管規格		シングル構造 呼径600mm								
J05 継手材料費		要								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削			m 3			
規格	軟岩 片切掘削 無し 有り (5,000m3未満)	単位		数量	1	単価	4,878
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,871.7		
労務構成比率		%	64.08				
特殊作業員		%	29.87	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	18.11	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	12.59	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.68				
軽油		%	7.28	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.24				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	17.57	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,091.8		
労務構成比率			%	99.14			
普通作業員			%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23			
軽油			%	0.23	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.63			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	929.3
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	1,206
	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,257		
労務構成比率			%	83.41			
普通作業員			%	42.66	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	20.13	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.9			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8m3	%	7.9	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し 軟岩I					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	1,206
	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	746.1
規格	盛土部 有り 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						765.84				
労務構成比率				%	76.7					
普通作業員				%	31.51	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.27	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.92	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.21					
軽油				%	12.21	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.09					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.09	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 有り 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1	単価	746.1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
J05 費用の内訳											

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.9
規格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単-63号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	8,236
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.294	30,400	8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.294	28,700	8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.294	24,500	7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応		袋	10	4,300	43,000		ZA10833610 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,470	14,544		WK250500 管理費区分 無 単-75号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		239		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							82,360			
単価							8,236		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設3年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	562
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						516.65				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	685.6
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩 無し 1.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					630.32				
労務構成比率			%	41.78					
運転手（一般）			%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.33					
軽油			%	15.33	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩							
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)		無し 1.0km以下							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	187.9
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 無し 機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					193.15					
労務構成比率			%	86.35						
特殊作業員			%	38.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	21.13	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	11.27	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	11.1	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	3.71						
軽油			%	3.54	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	9.94						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	187.9
規格	伐木（人力:中）10～50本100m2未満 無し 機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.5m3	%	8.19	14,700		15,800		M000202133 管理費区分 無	
バックホウ用アタッチメント〔掴み装置〕		開口幅1700～2000mm 爪幅400～750mm	%	1.28	2,310		3,450		M000291001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:中）10～50本100m2未満								
J02 除根作業の有無		無し								
J03 集積積込み作業の区分		機械施工								

WB010160

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備費（運搬費用積上げ分）				式	数量	1	単価	207,000
規格	207千円								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬費用			式	1	207,000	207,000	Y007610000- 管理費区分 9		
計						207,000			
単価						207,000	円／式		
J01 運搬費用（千円）		207 千円							

WB010170

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	準備費（処分費用積上げ分）				単位	式	数量	1	単価	1,016,000
規格	1016千円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費用			式	1	1,016,000		1,016,000		Y007600002- 管理費区分 T	
計							1,016,000			
単価							1,016,000		円／式	
J01 処分費用（千円）		1,016 千円								

WB010510

名称	システム初期費（ICT）				式			
規格	バックホウ				単位		数量	1
格								単価
								598,000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1	598,000	598,000	Z006890002 管理費区分 無	
	計					598,000		
	単価					598,000	円／式	
	J01 対象機械	バックホウ						

WB010610

名称	3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（I C T）				単位	式	数量	1	単価	1,273,000
規格	1273千円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1	1,273,000		1,273,000		Y007700001-管理費区分 9	
計							1,273,000			
単価							1,273,000		円／式	
J01 作成費用（千円）		1,273 千円								

WB010610

名称	3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（I C T）				単位	式	数量	1	単価	758,600
規格	758.64千円									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1	758,640		758,640		Y007700001-管理費区分 9	
計							758,640			
単価							758,600		円／式	
J01 作成費用（千円）		758.64 千円								

参考資料（2）

単-72号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価
									3,287
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	2.2	54,530	119,966	WK250550 管理費区分 無 単-76号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		9,554	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							328,700		
単価							3,287	円／m	
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（2）

単-73号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転				日			
規格	5,000m3未満				単位		数量	1
価								単価
								85,730
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	133	150	19,950	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕		全旋回式 通称6～7 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						85,730		
単価						85,730	円／日	
J01 施工数量		5,000m3未満						

参考資料（2）

単-74号 K0202108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 3日 令和 8年 7月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位		数量	1	単価 15,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	18	150	2,700	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）標準・超低騒音型 ・クレーン機能付		排ガス対策2014年 バケット容量0.8m 3吊能力2.9t	時間	1	7,420	7,420	M000202108 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,260			
単価						15,260	円／時間		
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

参考資料（2）

単-75号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	49,470
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	63	150	9,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0. 4 5 m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						49,470				
単価						49,470	円／日			
J01 作業区分		製作・設置								
J02 設置作業半径		5m以下								
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料 (3)

単-76号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 7月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	54,530
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						54,530				
単価						54,530	円／日			

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]