

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173540-00172-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】一級河川中村川ほか 公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去・伐採）工事
所 属 名	松阪建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月31日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 6日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	L00：松阪 6	
	生 コ ン	L01：松阪F	
	石 材	L01：松阪 6	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川中村川ほか 公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去・伐採）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事	
			工事区分	堆積土砂撤去・伐採		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積土砂撤去・伐採		式	1		31,562,490			
1号箇所(中村川)		式	1		27,238,070			
掘削工		式	1		27,238,070			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 以上10,000m3未満	m3	9,000	327.6	2,948,400			単-1号
土砂等運搬(不整地運搬車による運搬)	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	8,980	534.5	4,799,810			単-2号
積込(ルース)	土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	9,000	251.8	2,266,200			単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	8,980	1,782	16,002,360			単-4号
整地	作業区分残土受入れ地 での処理	m3	9,000	135.7	1,221,300			単-5号
2号箇所(大谷川)		式	1		2,310,560			
伐木工		式	1		2,310,560			
伐木	樹木・竹の区分 樹木密 集度及び施工区分伐木 (人力施工:密)	m2	800	232.7	186,160			単-6号

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川中村川ほか 公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去・伐採）工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	堆積土砂撤去・伐採		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
伐木運搬		m3	400	4,111	1,644,400			単-7号	
建設廃棄物受入料金		t	16	30,000	480,000			単-8号	
仮設工		式	1		2,013,860				
汚濁防止工		式	1		776,940				
汚濁防止フェンス		m	40	14,580	583,200			単-9号	
汚濁防止フェンス		m	20	9,687	193,740			単-10号	
交通管理工		式	1		1,236,920				
交通誘導警備員		式	1		1,236,920			内-1号	
直接工事費		式	1		31,562,490				
共通仮設		式	1		3,717,136				
共通仮設費		式	1		791,136				
準備費		式	1		791,136				

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川中村川ほか 公共土木施設維持管理（堆積土砂撤去・伐採）工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬(堤防除草)			m2	8,700	11.28	98,136			単-11号
建設廃棄物受入料金		刈草	t	21	33,000	693,000			単-12号
共通仮設費（率計上） 32,050,154× 9.13%			式	1		2,926,000			
純工事費			式	1		35,279,626			
現場管理費 35,074,290×31.64%			式	1		11,097,000			
工事原価			式	1		46,376,626			
一般管理費等 46,171,290×（20.09%+ 0.04%）			式	1		9,293,374			
工事価格			式	1		55,670,000			
消費税相当額 55,670,000×10%			式	1		5,567,000			
工事費計			式	1		61,237,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		32,255,490	
4	直接工事費		31,562,490	
5	準備費（処分費）		693,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		1,173,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		205,336	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		205,336	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		32,050,154	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		31,082,490	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		9.13%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		9.13%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,926,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,926,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	31,562,490	
35	直接工事費	31,562,490	
36	非対象額計（－）	480,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	480,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	31,082,490	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	791,136	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	791,136	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,717,136	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	35,279,626	
3	単独（追加工事）直接工事費	31,562,490	
4	単独（追加工事）共通仮設費	3,717,136	
5	非対象額計（一）	205,336	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	205,336	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	35,074,290	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	34,106,626	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.64%	
29	計上額 単独（追加工事）	11,097,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,097,000	

一般管理費等

所属名 松阪建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	46,376,626	
2	純工事費	35,279,626	
3	現場管理費	11,097,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	205,336	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	205,336	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	46,171,290	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	45,203,626	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	46,171,290	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 18,468 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.13%	
25	計上額 単独（追加工事）	9,293,374	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,293,374	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	57.8	21,400	1,236,920			WB010211 管理費区分 無 単-23号
合 計					1,236,920			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	327.6
	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上10,000m3未満：	m 3	1	327.6		327.6		CB210100 管理費区分 無 単-13号	
計							327.6			
単価							327.6		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	251.8
	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.8	251.8	CB210020 管理費区分 無 単-15号		
計						251.8			
単価						251.8	円／m3		
		</							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,782
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツカツ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,782		1,782		CB210110 管理費区分 無 単-16号	
計							1,782			
単価							1,782		円／m3	

1次単価表

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	整地					単位	m3	数量	1	単価	135.7
規格	作業区分残土受入れ地での処理										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	135.7		135.7		CB210610 管理費区分 無 単-17号	
計								135.7			
単価								135.7		円／m3	

1次単価表

単-6号

単-6号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	伐木					単位	m2	数量	1	単価	232.7
規格	樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分伐木(人力施工:密)					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝人力施工：		m2	1	232.7		232.7		CB320590 管理費区分 無 単-18号	
計								232.7			
単価								232.7		円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,111
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝有り ：運搬距離（人力・DID有）＝19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	4,111	4,111		CB320580 管理費区分 無 単-19号	
計							4,111			
単価							4,111		円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	30,000
規格	幹・枝葉				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)				t	1	30,000		30,000		WB020052 管理費区分 T 単-20号 幹・枝葉
計								30,000		
単価								30,000		円／t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量	1	単価	14,580
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		14,580		14,580	WB253010 管理費区分 無 単-21号
計									14,580	
単価									14,580	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量	1	単価	9,687
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1		9,687		9,687	
計									9,687	
単価									9,687	
									円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬(堤防除草)				単位	m2	数量	1	単価	11.28
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運搬（堤防除草）		運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝26.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	11.28	11.28	CB320050 管理費区分 無 単-24号			
計						11.28				
単価						11.28	円／m2			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	33,000
規格	刈草				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1		33,000		33,000	WB020052 管理費区分 T 単-25号 刈草
計									33,000	
単価									33,000	円／t

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-13号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	327.6
規格	土砂 オブソカト 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					318.43		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オブソカト						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満						

WB211810

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量		単価	
規格	5,000m3以上 バックホウバケット容量0.8m3 200以下				単位		数量	100	単価	534.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不整地運搬車運転		施工数量＝5,000m3以上：		日	0.526	101,600		53,441		WK210340 管理費区分 無 単-26号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								53,450		
単価								534.5		円／m 3
J01 施工数量		5,000m3以上								
J02 積込機種・規格		バックホウバケット容量0.8m3								
J04 運搬距離（m）		200以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.8
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	m3		1,641.1		
標準単価						
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	135.7
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					133.07				
労務構成比率			%	52.73					
運転手（特殊）			%	52.73	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.83					
軽油			%	25.83	148		148		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.44					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.44	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-18号

CB320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量		単価	
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上） 無し 人力施工				単位			1		232.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						246.62				
労務構成比率				%	100					
特殊作業員				%	40.02	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	27.49	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	23.38	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員				%	4.35	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:密）（50本/100m2以上）								
J02 除根作業の有無		無し								
J03 集積積み込み作業の区分		人力施工								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB320580

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量		単価		
規格	人力施工 有り 19.0km以下			単位				1	4,111	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							3,888			
労務構成比率				%	71.09					
運転手（一般）				%	71.09		25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.52					
軽油				%	8.52		148		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.39					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	20.39		5,702		6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離（人力・DID有）		人力施工 有り 19.0km以下								

参考資料 (1)

単-20号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t) 幹・枝葉				単位	t	数量	100	単価	30,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		幹・枝葉		t	100	30,000	3,000,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							3,000,000			
単価							30,000		円／t	

参考資料 (1)

単-21号 WB253010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 14,580
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m	100	3,283	328,300	WB253020 管理費区分 無 単-27号 Z2		
汚濁防止フェンス		1号箇所	m	100	10,261	1,026,100	Y001076000-001 管理費区分 無 Z1,Z2		
アンカー工		10%	式	1		102,610	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		990	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						1,458,000			
単価						14,580	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-22号 WB253010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 9,687
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m	100	3,283	328,300	WB253020 管理費区分 無 単-27号 Z2		
汚濁防止フェンス		2号箇所	m	100	5,821	582,100	Y001076000-002 管理費区分 無 Z1,Z2		
アンカー工		10%	式	1		58,210	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						968,700			
単価						9,687	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（1）

単-23号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬 (堤防除草)				単位	m 2	数量	1	単価	11.28
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 26.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					10.626					
労務構成比率			%	66.94						
運転手 (一般)			%	66.94	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.74						
軽油			%	9.74	148		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	23.32						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	23.32	5,702		6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	有り									
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	26.0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-25号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	33,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		刈草		t	100	33,000	3,300,000		Y007600001-002 管理費区分 T	
計							3,300,000			
単価							33,000		円／t	

参考資料（2）

単-26号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転				単位	日	数量	1	単価	101,600
規格	5,000m3以上									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	147	148	21,756	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
不整地運搬車 [クローラ型・ダンプ]		全旋回式 通称10～11t 積級	日	1.54	32,200	49,588	L001030012 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						101,600				
単価						101,600	円／日			
J01 施工数量		5,000m3以上								

参考資料 (2)

単-27号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 6日 令和 8年 7月 6日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,283
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	2.2	54,350	119,570	WK250550 管理費区分 無 単-28号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		9,550	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						328,300			
単価						3,283	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (3)

単-28号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 7月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	54,350
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	88	148	13,024		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		日	1.03	10,800	11,124		L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							54,350			
単価							54,350		円／日	

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]