積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00065-46(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（測量）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 2日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日		
単価適用年月日	令和 6年 6月13日		
適用単価地区 一般材料	I00：松阪３		
生コン			
石材			
適用工種	（係数ランク　１）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

設計内訳書

業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（測量）	当初	業種 測量業務（治山林道） 項目 治山業務測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山業務測量		式	1		296,615			
治山業務測量		式	1		296,615			
渓間工測量		式	1		193,850			
中心線測量	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中	km	0.1	679,000	67,900			単-1号 A1
縦断測量	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中	km	0.1	402,800	40,280			単-2号 A1
構造物計画位置横断測量	横断測線延長補正（m）30m以下;現場条件による補正（難易度）中	横断	1	70,950	70,950			単-3号 A1
平面図作成	平面図作成平面図作成A（縮尺1／1000）;渓流延長補正（m）500m未満;等高線間隔補正10m	業務	1	14,720	14,720			単-4号 A1
用地等調査		式	1		102,765			
用地幅杭設置測量		km	0.06	700,700	42,042			単-5号 A1
面積計算		ha	0.05	279,100	13,955			単-6号 A1
用地実測図原図作成		ha	0.05	234,600	11,730			単-7号 A1

三重県　農林水産部

設計内訳書

業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（測量）	当　初	業　種 項　目	測量業務（治山林道） 治山業務測量

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木等調査		m2	574.4	61	35,038			単-8号 A1
直接経費		式	1		26,000			
直接経費		式	1		26,000			
電子成果品作成費		式	1		26,000			
電子成果品作成費（測量） 2.3×260千円^0.44		式	1		26,000			
直接測量費		式	1		322,615			
間接測量費		式	1		293,385			
諸経費 322,615×91.2%		式	1		293,385			
測量業務価格		式	1		616,000			
消費税相当額 616,000×10%		式	1		61,600			
業務費計		式	1		677,600			

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（当　初）

業務名　令和 6年度 令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事

測量業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接測量費	322,615
非対象額	0
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	0
対象額	322,615
諸経費率	91.2%
諸経費（計算額）	294,224
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	0
竣工平面図作成の諸経費率	0%
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	0
調整額	839
諸経費計上額	293,385
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

三重県　農林水産部

諸経費計算書

業務名

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中心線測量	単位	km	数量	1	単価	679,000
規格	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中心線測量 渓間工測量	渓流延長補正（km）＝0.5km未満：現場条件による補正（難易度）＝中：	km	1	679,000	679,000	DE731010 管理費区分 無 単-9号
計					679,000	
単価					679,000	円／km

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断測量	単位	km	数量	1	単価	402,800
規格	渓流延長補正（km）0.5km未満;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
縦断測量 渓間工測量	渓流延長補正（km）＝0.5km未満：現場条件による補正（難易度）＝中：	km	1	402,800	402,800	DE733010 管理費区分 無 単-10号
計					402,800	
単価					402,800	円／km

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	横断測線延長補正（m）30m以下;現場条件による補正（難易度）中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物計画位置横断測量 渓間工測量	横断測線延長補正（m）＝30m以下：現場条件による補正（難易度）＝中：	横断	1	70,950	70,950	DE737010 管理費区分 無 単-11号
計					70,950	
単価					70,950	円／横断

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面図作成	単位	業務	数量	1	単価	14,720
規格	平面図作成平面図作成A（縮尺1／1000）;渓流延長補正（m）500m未満;等高線間隔補正10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平面図作成 渓間工測量	平面図作成＝平面図作成A（縮尺1／1000）：渓流延長補正（m）＝500m未満：等高線間隔補正＝10m：	業務	1	14,720	14,720	DE738010 管理費区分 無 単-12号
計					14,720	
単価					14,720	円／業務

三重県　農林水産部

506-k143560-00065-46(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地幅杭設置測量治山	森林	km	1	700,700	700,700	WYB00001 管理費区分 無 単-13号
計					700,700	
単価					700,700	円／km

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	面積計算	単位	ha	数量	1	単価	279,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
面積計算治山	地域区分＝森林：	ha	1	279,100	279,100	DXC00733 管理費区分 無 単-14号
計					279,100	
単価					279,100	円／ha

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地実測図原図作成	単位	ha	数量	1	単価	234,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用地実測図原図作成治山	縮尺＝1/250：	ha	1	234,600	234,600	DXC00732 管理費区分 無 単-15号
計					234,600	
単価					234,600	円／ha

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木等調査	単位	m2	数量	1	単価	61
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立木等調査（人工林）	区分＝傾斜地：作業区分＝調査・図面のみ：	m2	1	61.1	61	DXC00742 管理費区分 無 単-16号
計					61	
単価					61	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　DE731010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中心線測量 渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	679,000
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （外業）	直接人件費	人	1.44	47,100	67,824	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師 （内業）	同上	人	0.84	47,100	39,564	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 （外業）	同上	人	1.68	36,900	61,992	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 （内業）	同上	人	0.96	36,900	35,424	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手 （外業）	同上	人	3.36	34,600	116,256	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量補助員 （外業）	同上	人	10.08	25,900	261,072	R0612 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	1.5% ～	式	1		8,731	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	5% ～	式	1		29,106	ZS7S10600 管理費区分 無
精度管理費	10% ～	式	1		59,086	ZS7S20700 管理費区分 無
計					679,055	
単価					679,000	円／km

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　DE731010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中心線測量 渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	679,000
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 渓流延長補正（km） J02 現場条件による補正（難易度）	0.5km未満 中					

参考資料（1）

単-10号　　DE733010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断測量 渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	402,800
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（内業）	直接人件費	人	0.48	47,100	22,608	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（外業）	同上	人	1.56	36,900	57,564	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	0.72	36,900	26,568	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（外業）	同上	人	3.12	34,600	107,952	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	1.44	34,600	49,824	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量補助員（外業）	同上	人	3.12	25,900	80,808	R0612 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	1.5% 〃	式	1		5,179	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	5% 〃	式	1		17,266	ZS7S10600 管理費区分 無
精度管理費	10% 〃	式	1		35,050	ZS7S20700 管理費区分 無
計					402,819	
単価					402,800	円／km

参考資料 (1)

単-10号　　DE733010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断測量 渓間工測量	単位	km	数量	1	単価	402,800
規格	0.5km未満 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 渓流延長補正 (km) J02 現場条件による補正 (難易度)	0.5km未満 中					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-11号　　DE737010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量 渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 (外業)	直接人件費	人	0.23	47,100	10,833	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師 (内業)	同上	人	0.05	47,100	2,355	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 (外業)	同上	人	0.23	36,900	8,487	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補 (内業)	同上	人	0.19	36,900	7,011	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手 (外業)	同上	人	0.23	34,600	7,958	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手 (内業)	同上	人	0.19	34,600	6,574	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
測量補助員 (外業)	同上	人	0.68	25,900	17,612	R0612 管理費区分 無 割増率 0%
機械経費	1.5%	式	1		912	ZS7S10400 管理費区分 無
材料費	5%	式	1		3,041	ZS7S10600 管理費区分 無
精度管理費	10%	式	1		6,174	ZS7S20700 管理費区分 無
計					70,957	

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　　DE737010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物計画位置横断測量 渓間工測量	単位	横断	数量	1	単価	70,950
規格	30m以下 中						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					70,950	円／横断
J01 横断測線延長補正（m） J02 現場条件による補正（難易度）	30m以下 中					

参考資料（1）

単-12号　　DE738010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平面図作成 渓間工測量	単位	業務	数量	1	単価	14,720
規格	平面図作成Ａ（縮尺1／1000）　500m未満 10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 （内業）	直接人件費	人	0.12	47,100	5,652	R0603 管理費区分 無 割増率　0%
測量技師補 （内業）	同上	人	0.24	36,900	8,856	R0604 管理費区分 無 割増率　0%
材料費	1.5%	式	1		217	ZS7S10600 管理費区分 無
計					14,725	
単価					14,720	円／業務
J01 平面図作成 J02 渓流延長補正（m） J03 等高線間隔補正	平面図作成Ａ（縮尺1／1000） 500m未満 10m					

参考資料（1）

単-13号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師	直接人件費	人	1.7	47,100	80,070	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補	同上	人	3.1	36,900	114,390	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師	同上	人	3.4	47,100	160,140	R0603 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量技師補	同上	人	3.4	36,900	125,460	R0604 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
測量助手	同上	人	3.4	34,600	117,640	R0605 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2,Z3
機械経費	3.5%	式	1		20,919	ZS7S10400 管理費区分 無 ZZ1,Z2,Z3
材料費	6.5%	式	1		38,850	ZS7S10600 管理費区分 無 ZZ1,Z3
精度管理費	7%	式	1		43,303	ZS7S20700 管理費区分 無 ZZ2,Z3
変化率	100%		1		700,772	IH3150000 管理費区分 無 ZZ3

三重県　農林水産部

506-k143560-00065-46(0)

参考資料（1）

単-13号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭設置測量治山	単位	km	数量	1	単価	700,700
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					700,772	
単価					700,700	円／km

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-14号　　DXC00733

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	面積計算治山	単位	ha	数量	1	単価	279,100
規格	森林						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（内業）	直接人件費	人	2.2	47,100	103,620	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	2.2	36,900	81,180	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	2.2	34,600	76,120	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
精度管理費	7%	式	1		18,264	ZS7S20700 管理費区分 無
変化率	100%		1		279,184	IH3150000 管理費区分 無
計					279,184	
単価					279,100	円／ha
J01 地域区分	森林					

参考資料（1）

単-15号　　DXC00732

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地実測図原図作成治山	単位	ha	数量	1	単価	234,600
規格	1/250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師（内業）	直接人件費	人	1.3	47,100	61,230	R0603 管理費区分 無 割増率 0%
測量技師補（内業）	同上	人	1.7	36,900	62,730	R0604 管理費区分 無 割増率 0%
測量助手（内業）	同上	人	1.7	34,600	58,820	R0605 管理費区分 無 割増率 0%
精度管理費	7%	式	1		12,794	ZS7S20700 管理費区分 無
変化率	120%		1		234,688	IH3150000 管理費区分 無
計					234,688	
単価					234,600	円／ha
J01 縮尺	1/250					

参考資料 (1)

単-16号　　DXC00742

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立木等調査（人工林）	単位	m2	数量	1,000	単価	61.1
規格	傾斜地 調査・図面のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（外業）	直接人件費	人	0.3	47,200	14,160	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（外業）	同上	人	0.3	38,400	11,520	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技師（D）（外業）	同上	人	0.3	33,600	10,080	RAA01 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.07	47,200	3,304	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.47	38,400	18,048	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
材料費	7%	式	1		3,997	ZS7S10600 管理費区分 無
計					61,109	
単価					61.1	円／m2
J01 区分 J02 作業区分	傾斜地 調査・図面のみ					

506-k143560-00065-46(0)

登録単価<データ無し>

		業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（測量）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（測量）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部

積　算　情　報

設計書番号	506-k143560-00065-46-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（設計）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 2日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日		
単価適用年月日	令和 6年 6月13日		
適用単価地区	一般材料	I00：松阪３	
	生コン		
	石材		
適用工種	（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

設計内訳書

業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（設計）	当　初	業　種 項　目	設計業務（治山林道） 渓間工設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工設計		式	1		571,440			
治山ダム設計B		式	1		571,440			
治山ダム設計B		式	1		571,440			
治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	ダムの高さ重力式、鋼製枠ダム高１５ｍ未満	式	1		571,440			内-1号 P1
直接経費		式	1		127,000			
直接経費		式	1		127,000			
電子成果品作成費		式	1		127,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×655千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		127,000			
共通		式	1		84,500			
共通（設計業務）		式	1		84,500			
打合せ等		式	1		84,500			
打合せ		業務	1	84,500	84,500			単-1号 P2

三重県　農林水産部

506-k143560-00065-46-01(0)

設計内訳書

業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（設計）	当　初	業　種 項　目	設計業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		782,940			
その他原価		式	1		353,223			
業務原価		式	1		1,136,163			
一般管理費等		式	1		610,837			
設計業務価格		式	1		1,747,000			
消費税相当額 1,747,000×10%		式	1		174,700			
業務費計		式	1		1,921,700			

三重県　農林水産部

諸経費計算書

506-k143560-00065-46-01

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

三重県　農林水産部

諸経費計算書
（当初）

506-k143560-00065-46-01

業務名　令和 6年度 令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	655,940
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	353,223
直接原価	782,940
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,136,163
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	611,823
調整額	986
一般管理費等計上額	610,837

（直接経費　127,000 ）

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	治山ダム（透水型・遮水型）実施設計	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計計画（透水型・遮水型） 治山ダム設計B		基	1	84,920	84,920			DE802010 管理費区分 無 単-2号
施設設計（透水型・遮水型） 治山ダム設計B		基	1	284,980	284,980			DE802040 管理費区分 無 単-3号
数量計算（透水型・遮水型） 治山ダム設計B		基	1	116,720	116,720			DE802050 管理費区分 無 単-4号
照査（透水型・遮水型） 治山ダム設計B		基	1	84,820	84,820			DE802060 管理費区分 無 単-5号
合 計					571,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月13日 令和 6年 6月13日 1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	84,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	業務着手時打合せ＝する：中間打合せ回数標準2回＝0回：成果物納入時打合せ＝しない：	業務	1	84,500	84,500	DE670310 管理費区分 無 単-6号
計					84,500	
単価					84,500	円／業務

三重県 農林水産部

参考資料（1）

単-2号　　DE802010

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	84,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 （内業）	直接人件費	人	0.2	64,800	12,960	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A） （内業）	同上	人	0.6	57,000	34,200	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B） （内業）	同上	人	0.8	47,200	37,760	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,920	
単価					84,920	円／基

参考資料（1）

単-3号　　DE802040

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施設設計（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	284,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A） （内業）	直接人件費	人	0.9	57,000	51,300	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B） （内業）	同上	人	1.3	47,200	61,360	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C） （内業）	同上	人	2.3	38,400	88,320	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員 （内業）	同上	人	2.5	33,600	84,000	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					284,980	
単価					284,980	円／基

参考資料（1）

単-4号　　DE802050

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数量計算（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	116,720
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）（内業）	直接人件費	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	1.2	38,400	46,080	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員（内業）	同上	人	1.4	33,600	47,040	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					116,720	
単価					116,720	円／基

参考資料（1）

単-5号　　DE802060

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査（透水型・遮水型）　治山ダム設計B	単位	基	数量	1	単価	84,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師（内業）	直接人件費	人	0.4	64,800	25,920	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）（内業）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）（内業）	同上	人	0.4	47,200	18,880	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）（内業）	同上	人	0.3	38,400	11,520	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,820	
単価					84,820	円／基

参考資料（1）

単-6号　　DE670310

単価適用年月日	令和 6年 6月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	84,500
規格	する 0回 しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	57,000	28,500	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	47,200	23,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					84,500	
単価					84,500	円／業務
J01 業務着手時打合せ J02 中間打合せ回数！標準2回！ J03 成果物納入時打合せ	する 0 回 しない					

登録単価<データ無し>

		業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（設計）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-10号工事 測量設計業務委託（桐ノ木）（設計）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	59.9%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

三重県　農林水産部

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	91.2%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	59.9%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

三重県　農林水産部

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
測量業務								
直接測量費		式	1		322,615			
間接測量費		式	1		293,385			
測量業務価格		式	1		616,000			
設計業務								
直接原価		式	1		782,940			
その他原価		式	1		353,223			
業務原価		式	1		1,136,163			
一般管理費等		式	1		610,837			
設計業務価格		式	1		1,747,000			
業務価格	全体	式	1		2,363,000			
消費税相当額		式	1		236,300			

三重県　農林水産部

506-k143560-00065-46-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		2,599,300			

三重県　農林水産部