

積 算 情 報

|                 |                         |            |                                    |
|-----------------|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 設 計 書 番 号       | 506-k143540-00032-15(0) | 設 計 者 名    |                                    |
| 費 目             | 本工事費                    | 工 事 名      | 令和6年度西山地区高度水利機能確保基盤整備事業<br>東沖その3工事 |
| 所 属 名           | 松阪農林事務所 農村基盤室           |            |                                    |
| 適 用 単 価         | 一般土木                    |            |                                    |
| 入 札 日 ( 開 札 日 ) | 令和 6年 6月 14日            |            |                                    |
| 歩 掛 適 用 年 月 日   | 令和 6年 6月 3日             |            |                                    |
| 単 価 適 用 年 月 日   | 令和 6年 6月 3日             |            |                                    |
| 適用単価<br>地 区     | 一 般 材 料                 | G00 : 松阪 1 |                                    |
|                 | 生 コ ン                   | G01 : 松阪A  |                                    |
|                 | 石 材                     | G01 : 松阪 1 |                                    |
|                 |                         |            |                                    |
|                 |                         |            |                                    |
| 適 用 工 種         | 畑かん施設工事                 |            |                                    |

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| 積算時想定工事期間 | 令和 6年 7月 16日 / ~ 令和 7年 1月 31日 / (200日) |
|-----------|----------------------------------------|

- 1 -

諸経費情報

|              |              |                     |
|--------------|--------------|---------------------|
| 共通仮設費        | I C T 補正     | しない                 |
|              | 週休2日制の補正     | 4 週 8 休以上           |
|              | 主たる工種        | 8 6 : 畑かん施設工事       |
|              | 施工地域補正       | 中山間地域               |
|              | 海上輸送補正       | 補正無                 |
| 現場環境改善費      | 対象支給品費       | 0円                  |
|              | 無償貸与機械等評価額   | 0円                  |
|              | 計上の有無        | しない                 |
|              | 市街地補正        | 市街地                 |
|              | 施工地域補正       | 中山間地域               |
| 現場管理費        | 緊急工事補正       | しない                 |
|              | 砂防・地滑り工事補正   | しない                 |
|              | 対象支給品費       | 0円                  |
|              | 無償貸与機械等評価額   | 0円                  |
|              | 計上の有無        | しない                 |
| 工期延長に伴う現場維持費 | 施工地域補正       | 中山間地域               |
|              | 延長時点の純工事費    | 0円                  |
|              | 積上げ費用        | 0千円                 |
|              | 工期延長等日数      | 0日                  |
|              | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 6年 4月            |
| 一般管理費等       | 財団法人等の補正     | しない                 |
|              | 前払金割合による補正   | 3 5 %を超えるものもしくは 対象外 |
|              | 契約保証に係る補正    | 発注者が金銭的保証を必要とする場合   |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度西山地区高度水利機能確保基盤整備事業<br>東沖その3工事 | 当初 | 事業区分<br>工事区分 | 土地改良工事<br>畑かん施設工事 | 主たる工種<br>施工地域 | 畑かん施設工事<br>中山間地域 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要          |
|---------------|------------------------------------|----|--------------|-------------------|---------------|------------------|------|------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量           | 単価                | 金額            |                  |      |      |             |
| 畑かん施設工事       |                                    | 式  | 1            |                   | 16,061,037    |                  |      |      |             |
| 農業用排水工        |                                    | 式  | 1            |                   | 16,061,037    |                  |      |      |             |
| 東沖工区          |                                    | 式  | 1            |                   | 16,061,037    |                  |      |      |             |
| 土工            |                                    | 式  | 1            |                   | 3,088,366     |                  |      |      | 内-1号<br>週休有 |
| 構造物撤去工        |                                    | 式  | 1            |                   | 61,200        |                  |      |      | 内-2号<br>週休有 |
| 管路工           |                                    | 式  | 1            |                   | 5,491,105     |                  |      |      | 内-3号<br>週休有 |
| 制水弁工          |                                    | 式  | 1            |                   | 52,904        |                  |      |      | 内-4号<br>週休有 |
| 空気弁工          |                                    | 式  | 1            |                   | 1,115,801     |                  |      |      | 内-5号<br>週休有 |
| 吐出工           |                                    | 式  | 1            |                   | 344,674       |                  |      |      | 内-6号<br>週休有 |
| 排泥工           |                                    | 式  | 1            |                   | 112,498       |                  |      |      | 内-7号<br>週休有 |
| 給水栓工          |                                    | 式  | 1            |                   | 3,418,253     |                  |      |      | 内-8号<br>週休有 |
| 舗装工           |                                    | 式  | 1            |                   | 2,163,888     |                  |      |      | 内-9号<br>週休有 |

- 3 -

三重県 農林水産部

## 設計内訳書

| 工事名                                 | 令和6年度西山地区高度水利機能確保基盤整備事業<br>東沖その3工事 | 当初 | 事業区分<br>工事区分 | 土地改良工事<br>畑かん施設工事 | 主たる工種<br>施工地域 | 畑かん施設工事<br>中山間地域 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要           |
|-------------------------------------|------------------------------------|----|--------------|-------------------|---------------|------------------|------|------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                                 | 単位 | 数量           | 単価                | 金額            |                  |      |      |              |
| 12-8県道横断工                           |                                    | 式  | 1            |                   | 116,243       |                  |      |      | 内-10号<br>週休有 |
| 12-10-1既設排水横断工                      |                                    | 式  | 1            |                   | 96,105        |                  |      |      | 内-11号<br>週休有 |
| 直接工事費                               |                                    | 式  | 1            |                   | 16,061,037    |                  |      |      |              |
| 共通仮設費                               |                                    | 式  | 1            |                   | 2,216,000     |                  |      |      |              |
| 共通仮設費(串計上)<br>16,061,037×13.8%      |                                    | 式  | 1            |                   | 2,216,000     |                  |      |      |              |
| 純工事費                                |                                    | 式  | 1            |                   | 18,277,037    |                  |      |      |              |
| 現場管理費<br>18,277,037×33.57%          |                                    | 式  | 1            |                   | 6,135,000     |                  |      |      |              |
| 工事原価                                |                                    | 式  | 1            |                   | 24,412,037    |                  |      |      |              |
| 一般管理費等<br>24,412,037×(20.15%+0.04%) |                                    | 式  | 1            |                   | 4,927,963     |                  |      |      |              |
| 工事価格                                |                                    | 式  | 1            |                   | 29,340,000    |                  |      |      |              |
| 消費税相当額<br>29,340,000×10%            |                                    | 式  | 1            |                   | 2,934,000     |                  |      |      |              |
| 工事費計                                |                                    | 式  | 1            |                   | 32,274,000    |                  |      |      |              |

- 4 -

三重県 農林水産部

## 工場管理費

|   |                  |       |            |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0     |            |
| 2 | 間接労務費率           | 40.8% |            |
| 3 | 間接労務費計上額         | 0     |            |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費     | 0     |            |
| 5 | 非対象額計 (一)        | 0     | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額         | 0     |            |
| 7 | 工場管理費率           | 33.5% |            |
| 8 | 工場管理費計上額         | 0     |            |

- 5 -

三重県 農林水産部

506-k143540-00032-15(0)

## 共通仮設費

|    |                              |             |                             |
|----|------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 畑かん施設工事     |                             |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |             |                             |
| 3  | 対象工事費                        | 16,061,037  |                             |
| 4  | 直接工事費                        | 16,061,037  |                             |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0           |                             |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0           |                             |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | / 94,671    |                             |
| 8  | 現工事                          | 0           |                             |
| 9  | 合算工事                         | 0           |                             |
| 10 | 非対象額計 (一)                    | 0           |                             |
| 11 | 管理費区分 1                      | 0           | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費           |
| 12 | 管理費区分 2, 7                   | 0           | 工場原価                        |
| 13 | 管理費区分 5                      | 0           | 一般管理費等のみ対象額                 |
| 14 | 管理費区分 9                      | 0           | 間接費非対象額                     |
| 15 | 管理費区分 T                      | 0           | 全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+)                   | 0           |                             |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+)                | 0           |                             |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 16,061,037  |                             |
| 19 | 現工事                          | 0           |                             |
| 20 | 合算工事                         | 0           |                             |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 15,966,366  | 調整工事入力で使用                   |
| 22 | 現工事                          | 0           |                             |
| 23 | 合算工事                         | 0           |                             |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | / 11.06%    |                             |
| 25 | 現工事                          | 0%          |                             |
| 26 | 合算工事                         | 0%          |                             |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | / 1.2       | *補正係数を乗じる                   |
| 28 | 現工事                          | 0           |                             |
| 29 | 海上輸送補正率                      | 0%          |                             |
| 30 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | / 13.8%     | 週休 2 日制補正係数 1.04 有り         |
| 31 | 計上額 単独 (追加工事)                | / 2,216,000 |                             |
| 32 | 現工事                          | 0           |                             |
| 33 | 合算工事                         | 0           |                             |

- 6 -

三重県 農林水産部

|    |                          |            |                   |
|----|--------------------------|------------|-------------------|
| 34 | 調整工事計上額                  | 2,216,000  |                   |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費             | 16,061,037 |                   |
| 36 | 直接工事費                    | 16,061,037 |                   |
| 37 | 非対象額計（一）                 | 94,671     |                   |
| 38 | 管理費区分1                   | 0          | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分2、7                 | 0          | 工場原価              |
| 40 | 管理費区分5                   | 0          | 一般管理費等のみ対象額       |
| 41 | 管理費区分9                   | 0          | 間接費非対象額           |
| 42 | 管理費区分T                   | 94,671     |                   |
| 43 | 対象額支給品（十）                | 0          |                   |
| 44 | 無償貸付機械評価額（十）             | 0          |                   |
| 45 | 現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事） | 15,966,366 |                   |
| 46 | 現工事                      | 0          |                   |
| 47 | 合算工事                     | 0          |                   |
| 48 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）  | 1.24%      |                   |
| 49 | 現工事                      | 0%         |                   |
| 50 | 合算工事                     | 0%         |                   |
| 51 | 施工地域等補正 単独（追加工事）         | 市街地        |                   |
| 52 | 現工事                      |            |                   |
| 53 | 現場環境改善費 率（補正後）           | 1.24%      |                   |
| 54 | 計上額 単独（追加工事）             | 0          |                   |
| 55 | 現工事                      | 0          |                   |
| 56 | 合算工事                     | 0          |                   |
| 57 | 調整工事計上額                  | 0          |                   |
| 58 | 共通仮設費（積上分）               | 0          |                   |
| 59 | 運搬費                      | 0          |                   |
| 60 | 準備費・仮設費                  | 0          |                   |
| 61 | 事業損失防止施設費                | 0          |                   |
| 62 | 安全費                      | 0          |                   |
| 63 | 役務費                      | 0          |                   |
| 64 | 技術管理費                    | 0          |                   |
| 65 | 営繕費                      | 0          |                   |
| 66 | 現場環境改善費                  | 0          |                   |

[illegible]



## 現場管理費

|    |                       |            |                         |
|----|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                 | 畑かん施設工事    |                         |
| 2  | 単独（追加工事）純工事費          | 18,277,037 |                         |
| 3  | 単独（追加工事）直接工事費         | 16,061,037 |                         |
| 4  | 単独（追加工事）共通仮設費         | 2,216,000  |                         |
| 5  | 非対象額計（－）              | 0          |                         |
| 6  | 管理費区分2、7              | 0          | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5                | 0          | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9                | 0          | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T                | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋）             | 0          |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋）          | 0          |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）  | 18,277,037 |                         |
| 13 | 現工事                   | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 18,182,366 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                   | 0          |                         |
| 17 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事）       | 28.79%     |                         |
| 19 | 現工事                   | 0%         |                         |
| 20 | 合算工事                  | 0%         |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事）      | 1.1%       | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                   | 0          |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期：92日 工期：200日 | 0          | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正                | 0%         |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日    | 0%         |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事）    | 0%         |                         |
| 27 | 現工事                   | 0%         |                         |
| 28 | 率（補正後）                | 33.57%     | 週休2日制補正係数 1.06有り        |
| 29 | 計上額 単独（追加工事）          | 6,135,000  |                         |
| 30 | 現工事                   | 0          |                         |
| 31 | 合算工事                  | 0          |                         |
| 32 | 調整工事計上額               | 6,135,000  |                         |

- 9 -

三重県 農林水産部

506-k143540-00032-15(0)

## 一般管理費等

所属名 松阪農林事務所 農村基盤室  
 発注年月 契約区分

工事番号  
 主工種 畑かん施設工事 第 回変更

|    |                           |            |                         |
|----|---------------------------|------------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 24,412,037 |                         |
| 2  | 純工事費                      | 18,277,037 |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 6,135,000  |                         |
| 4  | 工期延長等に伴う現場維持費             | 0          |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0          |                         |
| 6  | 非対象額計（－）                  | 0          |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 0          | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                    | 0          | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）     | 24,412,037 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0          |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 24,317,366 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0          |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 15 | 率（補正前） 単独（追加工事）           | 20.15%     |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%         |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%         |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）   | 1          |                         |
| 19 | 現工事                       | 0          |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独（追加工事）     | 1          |                         |
| 21 | 現工事                       | 0          |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 24,412,037 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正値 単独（追加工事）       | 0.04       | 契約保証費 9,764 円           |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後）             | 20.19%     | 調整額 - 82714             |
| 25 | 計上額 単独（追加工事）              | 4,927,963  |                         |
| 26 | 現工事                       | 0          |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0          |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 4,927,963  |                         |

- 10 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                       | 土工  |     |       |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                 | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 床掘り    | 土質=土砂:施工方法=平均施工幅1m以上<br>2m未満:土留方式の種類=無し:障害の有<br>無=無し: | m 3 | 702 | 296.8 | 208,353 |      |      | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-1号      |                                              |
| 埋戻B1   | 人力+タコ 流用土                                             | m3  | 49  | 3,593 | 176,057 |      |      | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-2号      |                                              |
| 埋戻B2-1 | 人力+コンパクター RC-40                                       | m3  | 54  | 5,039 | 272,106 |      |      | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-3号      |                                              |
| 埋戻B2-2 | 人力+コンパクター 流用土                                         | m3  | 142 | 2,534 | 359,828 |      |      | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-4号      |                                              |
| 埋戻B3-1 | 人力+ハンドガイド式振動ローラ RC-40                                 | m3  | 84  | 5,047 | 423,948 |      |      | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-5号      |                                              |
| 埋戻B3-2 | 人力+ハンドガイド式振動ローラ 流用土                                   | m3  | 228 | 2,542 | 579,576 |      |      | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-6号      |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                              | 土工  |     |       |           |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----------|------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                                                        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                                    |                                              |
| 法面整形   | 整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無<br>し:現場制約の有無=無し:土質=砂質土<br>、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全て<br>の費用:                   | m 2 | 169 | 450.6 | 76,151    |      |      | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-7号           |                                              |
| 基面整正   |                                                                                              | m 2 | 475 | 476.7 | 226,432   |      |      | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-8号           |                                              |
| 管水路基礎  | 基礎区分=砂・砂質土:現場発土使用区<br>分=使用しない:使用機械及び締固め区分<br>=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): | m 3 | 44  | 7,662 | 337,128   |      |      | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号<br>砂基礎S1  |                                              |
| 管水路基礎  | 基礎区分=砂・砂質土:現場発土使用区<br>分=使用しない:使用機械及び締固め区分<br>=タンバ 区分1:バックホウ規格=<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3):   | m 3 | 29  | 8,709 | 252,561   |      |      | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-10号<br>砂基礎S2 |                                              |
| 管水路基礎  | 基礎区分=砂・砂質土:現場発土使用区<br>分=使用しない:使用機械及び締固め区分<br>=コンパクタ 区分1:バックホウ規格=<br>バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3): | m 3 | 23  | 7,662 | 176,226   |      |      | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号<br>砂基礎S3  |                                              |
| 合 計    |                                                                                              |     |     |       | 3,088,366 |      |      |                                       |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

[illegible]

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

|        |  |        |    |    |    |        |                                  |      |                                              |  |
|--------|--|--------|----|----|----|--------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|--|
| 第2号内訳書 |  | 構造物撤去工 |    |    |    |        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |  |
| 名称     |  | 規格／条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 数量増減                             | 金額増減 | 摘要                                           |  |
| 合 計    |  |        |    |    |    | 61,200 |                                  |      |                                              |  |
|        |  |        |    |    |    |        |                                  |      |                                              |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書             |                                     | 管路工 |       |       |           |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制               | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                 | 規格/条件                               | 単位  | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                                             |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械<br>布設 | 呼び径 (mm) =250~300mm: 管1本当り長<br>=4m: | m   | 3.8   | 5,048 | 19,182    |      |      | DB107030<br>管理費区分 無<br>単-15号                   |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =200mm: 管1本当り長=4m<br>:     | m   | 635.7 | 4,360 | 2,771,652 |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-16号<br>TSVU φ200 片受直管 |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =125~150mm: 管1本当り長<br>=4m: | m   | 98.9  | 2,349 | 232,316   |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-17号<br>TSVU φ125 片受直管 |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =65~100mm: 管1本当り長<br>=4m:  | m   | 183   | 1,767 | 323,361   |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-18号<br>TSVU φ100 片受直管 |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =200mm: 管1本当り長=4m<br>:     | m   | 76    | 5,077 | 385,852   |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-19号<br>RRVU φ200      |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =125~150mm: 管1本当り長<br>=4m: | m   | 12    | 2,663 | 31,956    |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-20号<br>RRVU φ125      |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書             |                                    | 管路工 |    |        |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制          | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|------------------------------------|-----|----|--------|---------|------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                 | 規格/条件                              | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                                        |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =65~100mm: 管1本当り長<br>=4m: | m   | 20 | 1,952  | 39,040  |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-21号<br>RRVU φ100 |                                              |
| TSベンド              | φ200×90°                           | 個   | 3  | 14,000 | 42,000  |      |      | WYB00347<br>管理費区分 無                       |                                              |
| TSベンド              | φ125×90°                           | 個   | 1  | 6,030  | 6,030   |      |      | WYB00248<br>管理費区分 無                       |                                              |
| 硬質塩ビ管TS継手<br>ベンド   | φ100×90°                           | 個   | 3  | 3,620  | 10,860  |      |      | ZA10241780<br>管理費区分 無                     |                                              |
| TSベンド              | φ250×45°                           | 個   | 1  | 18,200 | 18,200  |      |      | WYB00348<br>管理費区分 無                       |                                              |
| TSベンド              | φ200×45°                           | 個   | 10 | 10,800 | 108,000 |      |      | WYB00349<br>管理費区分 無                       |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書         |              | 管路工 |    |       |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------|--------------|-----|----|-------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称             | 規格/条件        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手 ベンド | φ100×45°     | 個   | 9  | 3,170 | 28,530  |      |      | ZA10241790<br>管理費区分 無            |                                              |
| TSベンド          | φ200×22° 1/2 | 個   | 12 | 9,470 | 113,640 |      |      | WYB00350<br>管理費区分 無              |                                              |
| TSベンド          | φ125×22° 1/2 | 個   | 2  | 5,260 | 10,520  |      |      | WYB00351<br>管理費区分 無              |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手 ベンド | φ100×22° 1/2 | 個   | 2  | 3,170 | 6,340   |      |      | ZA10241800<br>管理費区分 無            |                                              |
| TSベンド          | φ200×11° 1/4 | 個   | 5  | 7,600 | 38,000  |      |      | WYB00251<br>管理費区分 無              |                                              |
| TSベンド          | φ100×11° 1/4 | 個   | 2  | 2,980 | 5,960   |      |      | WYB00352<br>管理費区分 無              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書           |               | 管路工 |    |        |        |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---------------|-----|----|--------|--------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称               | 規格/条件         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| TSベンド            | φ200×5° 5/8   | 個   | 13 | 7,430  | 96,590 |      |      | WYB00255<br>管理費区分 無              |                                              |
| TSベンド            | φ100×5° 5/8   | 個   | 4  | 2,900  | 11,600 |      |      | WYB00256<br>管理費区分 無              |                                              |
| TSベンド            | φ250×45° FRP製 | 個   | 1  | 59,500 | 59,500 |      |      | WYB00353<br>管理費区分 無              |                                              |
| TSエルボ            | φ250×90°      | 個   | 2  | 11,650 | 23,300 |      |      | WYB00354<br>管理費区分 無              |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手異径ソケット | φ250mm×φ200mm | 個   | 2  | 12,300 | 24,600 |      |      | ZA10241400<br>管理費区分 無            |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手異径ソケット | φ200mm×φ150mm | 個   | 3  | 8,770  | 26,310 |      |      | ZA10241390<br>管理費区分 無            |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書           |               | 管路工 |    |        |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|------------------|---------------|-----|----|--------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称               | 規格/条件         | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| TS片落管            | φ150×φ125     | 個   | 1  | 2,930  | 2,930   |      |      | WYB00355                         | 管理費区分 無                                      |
| 硬質塩ビ管T S継手異径ソケット | φ150mm×φ100mm | 個   | 2  | 2,870  | 5,740   |      |      | ZA10241370                       | 管理費区分 無                                      |
| 硬質塩ビ管T S継手 チーズ   | φ250×φ250     | 個   | 1  | 28,200 | 28,200  |      |      | ZA10242380                       | 管理費区分 無                                      |
| 硬質塩ビ管T S継手 チーズ   | φ200×φ200     | 個   | 1  | 19,600 | 19,600  |      |      | ZA10242320                       | 管理費区分 無                                      |
| 硬質塩ビ管T S継手 チーズ   | φ200×φ75      | 個   | 25 | 13,400 | 335,000 |      |      | ZA10242280                       | 管理費区分 無                                      |
| TSチーズ            | φ125×φ75      | 個   | 5  | 3,820  | 19,100  |      |      | WYB00258                         | 管理費区分 無                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書         |          | 管路工 |       |        |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------|----------|-----|-------|--------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称             | 規格/条件    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手 チーズ | φ100×φ75 | 個   | 8     | 2,270  | 18,160  |      |      | ZA10242190                       | 管理費区分 無                                      |
| フランジ付T字管       | φ200×φ75 | 個   | 4     | 58,460 | 233,840 |      |      | WYB00261                         | 管理費区分 無                                      |
| フランジ付T字管       | φ100×φ75 | 個   | 1     | 52,630 | 52,630  |      |      | WYB00263                         | 管理費区分 無                                      |
| 排泥用T字管         | 同上       | 個   | 1     | 50,230 | 50,230  |      |      | WYB00262                         | 管理費区分 無                                      |
| 埋設表示テープ        | B=150mm  | m   | 1,072 | 265    | 284,080 |      |      | WYB00143                         | 管理費区分 無<br>単-22号                             |
| 止水キャップ         | TS φ150  | 個   | 1     | 5,929  | 5,929   |      |      | WYB00395                         | 管理費区分 無                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書      |                                                               | 空気弁工           |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称          | 規格/条件                                                         | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 空気弁据付 (人力)  | 呼称口径 (mm) =25mm :                                             | 基              | 5   | 77,160 | 385,800 |      |                                  | DB107150<br>管理費区分 無<br>単-27号 |                                              |
| 補修弁         | 短面間 レバー式 φ75×100mm                                            | 基              | 5   | 56,800 | 284,000 |      |                                  | WYB00384<br>管理費区分 無          |                                              |
| 両フランジ短管     | φ75 H=100                                                     | 本              | 1   | 13,320 | 13,320  |      |                                  | WYB00268<br>管理費区分 無          |                                              |
| 両フランジ短管     | φ75 H=150                                                     |                | 1   | 14,490 | 14,490  |      |                                  | WYB00411<br>管理費区分 無          |                                              |
| プレキャストマンホール | 作業区分=据付:製品質量=2000kg/基以下:<br>基礎砕石=無しまたは円形断面以外:<br>費用の内訳=全ての費用: | 基              | 3   | 27,620 | 82,860  |      |                                  | CB222840<br>管理費区分 無<br>単-28号 |                                              |
| 基礎砕石        | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:       | m <sup>2</sup> | 2.2 | 1,344  | 2,956   |      |                                  | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-29号 |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書      |                                                           | 空気弁工           |     |        |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                              | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称          | 規格/条件                                                     | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                           |                                              |
| 基礎砕石        | 砕石の厚さ=12.5cmを超え17.5cm以下:砕石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 1   | 1,470  | 1,470   |      |                                  | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-30号 |                                              |
| ヒューム管 (B形管) | 作業区分=据付:管径=500mm:固定基礎=無し:規格=外圧管1種:費用の内訳=機械費,労務費のみ(1日未満用): | m              | 1.6 | 6,838  | 10,940  |      |                                  | CB222860<br>管理費区分 無<br>単-31号 |                                              |
| 綿鋼板蓋        | φ500                                                      | 枚              | 2   | 6,678  | 13,356  |      |                                  | WYB00370<br>管理費区分 無          |                                              |
| スラブ         | 80                                                        | 組              | 3   | 8,473  | 25,419  |      |                                  | WYB00272<br>管理費区分 無          |                                              |
| 下段ブロック      | 単口C                                                       | 個              | 3   | 8,880  | 26,640  |      |                                  | WYB00274<br>管理費区分 無          |                                              |
| 鉄蓋付きブロック    | 35×45蓋付枠                                                  | 個              | 3   | 84,850 | 254,550 |      |                                  | WYB00273<br>管理費区分 無          |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 農林水産部



## 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 |       | 空気弁工 |    |    |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|------|----|----|-----------|------|----------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件 | 単位   | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要 |                                              |
| 合 計    |       |      |    |    | 1,115,801 |      |                                  |    |                                              |
|        |       |      |    |    |           |      |                                  |    |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書              |                                          | 吐出工 |     |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                               | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|---------------------|------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                  | 規格/条件                                    | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                            |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設  | 呼び径 (mm) = 65~100mm : 管 1 本当り長<br>= 4m : | m   | 1.5 | 2,316 | 3,474 |      |                                  | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-32号<br>HIVP φ 75     |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設  | 同上                                       | m   | 0.3 | 1,443 | 432   |      |                                  | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-33号<br>TSVU φ 100 直管 |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設  | 同上                                       | m   | 1.8 | 1,375 | 2,475 |      |                                  | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>TSVU φ 75 直管  |                                              |
| TS片落管               | φ 125 × φ 100                            | 個   | 1   | 1,670 | 1,670 |      |                                  | WYB00282<br>管理費区分 無                           |                                              |
| 硬質塩ビ管TS継手異径ソ<br>ケット | φ 100mm × φ 75mm                         | 個   | 2   | 924   | 1,848 |      |                                  | ZA10241350<br>管理費区分 無                         |                                              |
| 硬質塩ビ管TS継手 エル<br>ボ   | φ 75mm                                   | 個   | 7   | 747   | 5,229 |      |                                  | ZA10241540<br>管理費区分 無                         |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書      |                                                                               | 吐出工            |    |        |        |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------|--------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称          | 規格/条件                                                                         | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 制水弁人力据付工    | 材質区分=樹脂製：口径 (mm) =75mm：                                                       | 基              | 2  | 43,230 | 86,460 |      |      | DB107130<br>管理費区分 無<br>単-35号     |                                              |
| MFジョイント     | φ75                                                                           | 個              | 4  | 19,550 | 78,200 |      |      | WYB00385<br>管理費区分 無              |                                              |
| プレキャストマンホール | 作業区分=据付：製品質量=2000kg/基以下：基礎碎石=無しまたは円形断面以外：費用の内訳=全ての費用：                         | 基              | 2  | 27,620 | 55,240 |      |      | CB222840<br>管理費区分 無<br>単-36号     |                                              |
| 蓋版          | 作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し：蓋版の種類=蓋版 (各種)：規格・仕様区分=40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し： | 枚              | 2  | 1,385  | 2,770  |      |      | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-37号     |                                              |
| 基礎碎石        | 碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40~0：費用の内訳=全ての費用：                       | m <sup>2</sup> | 1  | 1,344  | 1,344  |      |      | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-38号     |                                              |
| スラブ         | 60                                                                            | 組              | 2  | 5,300  | 10,600 |      |      | WYB00298<br>管理費区分 無              |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書   |        | 吐出工 |    |        |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------|--------|-----|----|--------|---------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称       | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 下段ブロック   | 25C30  | 個   | 2  | 6,103  | 12,206  |      |      | WYB00299<br>管理費区分 無              |                                              |
| 中間ブロック   | 25B10  | 個   | 2  | 3,173  | 6,346   |      |      | WYB00300<br>管理費区分 無              |                                              |
| 鉄蓋付きブロック | D24蓋付枠 | 個   | 2  | 29,890 | 59,780  |      |      | WYB00302<br>管理費区分 無              |                                              |
| 会所柵      | 600型   | 個   | 1  | 16,600 | 16,600  |      |      | WYB00412<br>管理費区分 無              |                                              |
| 合 計      |        |     |    |        | 344,674 |      |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 |                                                                                                 | 排泥工 |     |       |       |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                                                           | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 床掘り    | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上<br>2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有<br>無＝無し：                                           | m 3 | 1.7 | 296.8 | 504   |      |                                  | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-39号                 |
| 管水路基礎  | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区<br>分＝使用しない：使用機械及び締固め区分<br>＝コンパクター 区分 1：バックホウ規格＝<br>バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m 3 | 0.1 | 7,662 | 766   |      |                                  | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号                  |
| 埋戻B1   | 人力＋タコ 流用土                                                                                       | m3  | 0.1 | 3,593 | 359   |      |                                  | WYB00374<br>管理費区分 無<br>単-40号                 |
| 埋戻B2-2 | 人力＋コンパクター 流用土                                                                                   | m3  | 0.4 | 2,534 | 1,013 |      |                                  | WYB00372<br>管理費区分 無<br>単-41号                 |
| 埋戻B3-2 | 人力＋ハンドガイド式振動ローラ 流用土                                                                             | m3  | 1.2 | 2,542 | 3,050 |      |                                  | WYB00373<br>管理費区分 無<br>単-42号                 |
| 基面修正   |                                                                                                 | m 2 | 0.9 | 476.7 | 429   |      |                                  | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-43号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書             |                                                                                          | 排泥工 |     |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                 | 規格/条件                                                                                    | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm)＝65～100mm：管 1 本当り長<br>＝4m：                                                       | m   | 0.7 | 2,316  | 1,621  |      |                                  | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-32号<br>HIVP φ75     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 同上                                                                                       | m   | 1.6 | 1,375  | 2,200  |      |                                  | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>TSVU φ75 直管  |
| 硬質塩ビ管T S継手 エル<br>ボ | φ75mm                                                                                    | 個   | 4   | 747    | 2,988  |      |                                  | ZA10241540<br>管理費区分 無                        |
| 制水弁人力据付工           | 材質区分＝樹脂製：口径 (mm)＝75mm：                                                                   | 基   | 1   | 43,230 | 43,230 |      |                                  | DB107130<br>管理費区分 無<br>単-35号                 |
| MFジョイント            | φ75                                                                                      | 個   | 2   | 19,550 | 39,100 |      |                                  | WYB00386<br>管理費区分 無                          |
| 蓋版                 | 作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し<br>：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様<br>区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝<br>無し：施工箇所における補正＝無し： | 枚   | 1   | 1,385  | 1,385  |      |                                  | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-37号                 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書     |  | 排水工                                                                 |  |                |       |        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |                              |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 名称         |  | 規格／条件                                                               |  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額                               | 数量増減 | 金額増減                                         | 摘要                           |
| 基礎碎石       |  | 碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生 <del>クラッシャー</del> 40～0：費用の内訳＝全ての費用： |  | m <sup>2</sup> | 0.4 / | 1,344  | 537                              |      |                                              | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| ヒューム管（B形管） |  | 作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：                      |  | m              | 0.8 / | 13,790 | 11,032                           |      |                                              | CB222860<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 綿鋼板蓋       |  | φ400                                                                |  | 枚              | 1 /   | 4,284  | 4,284                            |      |                                              | WYB00369<br>管理費区分 無          |
| 合 計        |  |                                                                     |  |                |       |        | 112,498                          |      |                                              |                              |
|            |  |                                                                     |  |                |       |        |                                  |      |                                              |                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書             |                                | 給水栓工 |       |       |         |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制            | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|--------------------------------|------|-------|-------|---------|------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                 | 規格/条件                          | 単位   | 数量    | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                                          |                                              |
| 給水栓土工1-1           | 畦畔部 標準土被り0.60m                 | m    | 75    | 2,008 | 150,600 |      |      | WYB00086<br>管理費区分 無<br>単-46号                |                                              |
| 給水栓土工2-1           | 舗装部 標準土被り0.60m                 | m    | 22    | 2,822 | 62,084  |      |      | WYB00090<br>管理費区分 無<br>単-47号                |                                              |
| 給水栓土工2-2           | 舗装部 標準土被り1.20m                 | m    | 6.6   | 6,040 | 39,864  |      |      | WYB00275<br>管理費区分 無<br>単-48号                |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 呼び径 (mm) =65~100mm: 管1本当り長=4m: | m    | 18.9  | 2,316 | 43,772  |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-32号<br>HIVP φ75    |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力<br>布設 | 同上                             | m    | 129.2 | 1,375 | 177,650 |      |      | DB107020<br>管理費区分 無<br>単-34号<br>TSVU φ75 直管 |                                              |
| 硬質塩ビ管T S継手 ベン<br>ド | φ75×45°                        | 個    | 67    | 1,820 | 121,940 |      |      | ZA10241750<br>管理費区分 無                       |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書     |            | 給水栓工 |     |        |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|------------|------------|------|-----|--------|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称         | 規格/条件      | 単位   | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| HIエルボ      | VP φ75×90° | 個    | 38  | 996    | 37,848    |      |                                  | WYB00387<br>管理費区分 無                          |
| 自動給水栓工     | φ75        | 箇所   | 33  | 77,330 | 2,551,890 |      |                                  | WYB00100<br>管理費区分 無<br>単-49号                 |
| 自動給水栓工(流用) | 同上         | 箇所   | 1   | 10,100 | 10,100    |      |                                  | WYB00401<br>管理費区分 無<br>単-50号                 |
| 手動給水栓工     | 同上         | 箇所   | 4   | 23,900 | 95,600    |      |                                  | WYB00278<br>管理費区分 無<br>単-51号                 |
| As舗装復旧     | 標準土被り0.60m | m    | 20  | 4,072  | 81,440    |      |                                  | WYB00104<br>管理費区分 有<br>単-52号                 |
| As舗装復旧     | 標準土被り1.20m | m    | 6.6 | 5,140  | 33,924    |      |                                  | WYB00279<br>管理費区分 有<br>単-53号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 33 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 |            | 給水栓工 |     |       |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|------------|------|-----|-------|-----------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件      | 単位   | 数量  | 単価    | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| Co舗装復旧 | 標準土被り0.60m | m    | 1.8 | 6,412 | 11,541    |      |                                  | WYB00375<br>管理費区分 有<br>単-54号                 |
| 合 計    |            |      |     |       | 3,418,253 |      |                                  |                                              |
|        |            |      |     |       |           |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 34 -

三重県 農林水産部

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書       | 舗装工                                                                                                            |     |     |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称           | 規格/条件                                                                                                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 表層（車道・路肩部）   | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：<br>1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝<br>再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種<br>類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての<br>費用： | m 2 | 299 | 3,083 | 921,817 |      |                                  | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-55号                 |
| 人力舗設         | 舗設厚（実数入力）＝0.1m：                                                                                                | m 2 | 115 | 3,358 | 386,170 |      |                                  | DB108010<br>管理費区分 無<br>単-124号                |
| 上層路盤（車道・路肩部） | 材料＝路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（<br>実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：<br>費用の内訳＝全ての費用：                                                  | m 2 | 414 | 538.6 | 222,980 |      |                                  | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-56号                 |
| 舗装版破砕        | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無<br>＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝<br>15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の<br>内訳＝全ての費用：                            | m 2 | 115 | 196.1 | 22,551  |      |                                  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-57号                 |
| 舗装版破砕        | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無<br>＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝<br>15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の<br>内訳＝全ての費用：                            | m 2 | 299 | 196.1 | 58,633  |      |                                  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-58号                 |
| 舗装版切断        | 舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版<br>厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：                                                             | m   | 123 | 1,141 | 140,343 |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-59号                 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書              | 舗装工                                                                                                                                                                         |                |     |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                  | 規格/条件                                                                                                                                                                       | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                           |
| 舗装版切断               | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：                                                                                                                              | m              | 425 | 609.3 | 258,952 |      |                                  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-60号                 |
| 殻運搬                 | 殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこ<br>わし：積込工法区分＝機械積込：DID区間<br>の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間<br>有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての<br>費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ<br>ル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   1<br>0t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 12  | 2,181 | 26,172  |      |                                  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-61号                 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con<br>塊） |                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 12  | 2,350 | 28,200  |      |                                  | ZA10650740<br>管理費区分 T                        |
| 殻運搬                 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝<br>機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区<br>間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区<br>間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての<br>費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ<br>ル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   1<br>0t積級 良好 供用日】  | m <sup>3</sup> | 15  | 3,018 | 45,270  |      |                                  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-62号                 |
| 廃棄物受入料金（As塊）        |                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 15  | 3,520 | 52,800  |      |                                  | ZA10650690<br>管理費区分 T                        |
|                     |                                                                                                                                                                             |                |     |       |         |      |                                  |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第9号内訳書 |       | 舗装工 |    |    |           |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------|-------|-----|----|----|-----------|------|----------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件 | 単位  | 数量 | 単価 | 金額        | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要 |                                              |
| 合 計    |       |     |    |    | 2,163,888 |      |                                  |    |                                              |
|        |       |     |    |    |           |      |                                  |    |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第10号内訳書            |              | I2-8県道横断工 |      |       |         |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                            | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|--------------------|--------------|-----------|------|-------|---------|------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称                 | 規格/条件        | 単位        | 数量   | 単価    | 金額      | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要                                         |                                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械<br>布設 | 250~300mm 4m | m         | 16.4 | 7,088 | 116,243 |      |                                  | WYB00414<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>(DB107030) |                                              |
| 合 計                |              |           |      |       | 116,243 |      |                                  |                                            |                                              |
|                    |              |           |      |       |         |      |                                  |                                            |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書     |                                                                                                                                                           | I2-10-1既設排水横断工 |     |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |          | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|--------|------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 名称          | 規格/条件                                                                                                                                                     | 単位             | 数量  | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要       |                                              |
| 擁壁復旧工       |                                                                                                                                                           | m              | 1.2 | 27,040 | 32,448 |      |                                  | WYB00379 | 管理費区分 無<br>単-64号                             |
| 水路復旧工       |                                                                                                                                                           | m              | 1.8 | 12,990 | 23,382 |      |                                  | WYB00382 | 管理費区分 無<br>単-65号                             |
| A型プレハブ側渠復旧工 |                                                                                                                                                           | m              | 1.5 | 19,910 | 29,865 |      |                                  | WYB00383 | 管理費区分 無<br>単-66号                             |
| 構造物とりこわし    | 構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械<br>施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業<br>の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要<br>；                                                                                    | m 3            | 0.8 | 8,483  | 6,786  |      |                                  | WB824010 | 管理費区分 無<br>単-67号                             |
| 搬運搬         | 殻発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこ<br>わし；積込工法区分=機械積込；DID区間<br>の有無=無し；運搬距離（km）（DID区間<br>有無）=14.4km以下；費用の内訳=全ての<br>費用：<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼ<br>ル]   10 t 積級 良好 供用日 ] | m 3            | 0.8 | 2,181  | 1,744  |      |                                  | CB227010 | 管理費区分 無<br>単-68号                             |
|             |                                                                                                                                                           |                |     |        |        |      |                                  |          |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第11号内訳書             |       | I2-10-1既設排水横断工 |     |       |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |            | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|---------------------|-------|----------------|-----|-------|--------|------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 名称                  | 規格/条件 | 単位             | 数量  | 単価    | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             | 摘要         |                                              |
| 廃棄物受入料金（無筋Con<br>塊） |       | m3             | 0.8 | 2,350 | 1,880  |      |                                  | ZA10650740 | 管理費区分 T                                      |
| 合 計                 |       |                |     |       | 96,105 |      |                                  |            |                                              |
|                     |       |                |     |       |        |      |                                  |            |                                              |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-1号

CB210030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                                                |                                              |                |       |        |        |                            |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称   | 床掘り                                            | 単位                                           | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 296.8                      |
| 規格   | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し                         |                                              |                |       |        |        |                            |
| 標準単価 | 名称                                             | 規格/条件                                        | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|      |                                                |                                              |                |       | 266.56 |        |                            |
|      | 労務構成比率                                         |                                              | %              | 63.32 |        |        |                            |
|      | 運転手(特殊)                                        |                                              | %              | 63.32 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
|      | 材料構成比率                                         |                                              | %              | 15.19 |        |        |                            |
|      | 軽油                                             |                                              | %              | 15.19 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|      | 機械構成比率                                         |                                              | %              | 21.49 |        |        |                            |
|      | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]                         | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 21.49 | 6,460  | 7,060  | L001010012<br>管理費区分 無      |
|      | 諸雑費                                            |                                              | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
|      | J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満<br>無し<br>無し              |                |       |        |        |                            |

- 41 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-2号

WYB00001

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|         |           |                                          |     |    |       |    |       |   |                              |       |
|---------|-----------|------------------------------------------|-----|----|-------|----|-------|---|------------------------------|-------|
| 名称      | 埋戻B1      |                                          |     |    | 単位    | m3 | 数量    | 1 | 単価                           | 3,593 |
| 規格      | 人力+タコ 流用土 |                                          |     |    |       |    |       |   |                              |       |
| 名称      |           | 規格／条件                                    | 単位  | 数量 | 単価    |    | 金額    |   | 摘要                           |       |
| 積込（ルーズ） |           | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                | m 3 | 1  | 304.9 |    | 304   |   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-69号 |       |
| 盛土・埋戻   |           | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m 3 | 1  | 3,289 |    | 3,289 |   | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-70号 |       |
| 計       |           |                                          |     |    |       |    | 3,593 |   |                              |       |
| 単価      |           |                                          |     |    |       |    | 3,593 |   | 円／m3                         |       |
|         |           |                                          |     |    |       |    |       |   |                              |       |

- 42 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-3号

WYB00002

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                                   |     |    |       |       |                              |       |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|-------|
| 名称         | 埋戻B2-1                                            | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                           | 5,039 |
| 規格         | 人力+コンパクター RC-40                                   |     |    |       |       |                              |       |
| 名称         | 規格／条件                                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |       |
| 積込 (ルーズ)   | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                         | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-71号 |       |
| 盛土・埋戻      | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ (1)： | m 3 | 1  | 2,635 | 2,635 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-72号 |       |
| 再生クラッシャーラン | RC－4 0                                            | m 3 | 1  | 2,100 | 2,100 | Z002122003<br>管理費区分 無        |       |
| 計          |                                                   |     |    |       | 5,039 |                              |       |
| 単価         |                                                   |     |    |       | 5,039 | 円／m3                         |       |
|            |                                                   |     |    |       |       |                              |       |

- 43 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-4号

WYB00003

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |               |  |  |                                                 |     |    |       |       |                              |
|----------|---------------|--|--|-------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|
| 名称       | 埋戻B2-2        |  |  | 単位                                              | m3  | 数量 | 1     | 単価    | 2,534                        |
| 規格       | 人力+コンパクター 流用土 |  |  |                                                 |     |    |       |       |                              |
| 名称       |               |  |  | 規格／条件                                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
| 積込 (ルーズ) |               |  |  | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                       | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 盛土・埋戻    |               |  |  | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ (1)： | m 3 | 1  | 2,230 | 2,230 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 計        |               |  |  |                                                 |     |    |       | 2,534 |                              |
| 単価       |               |  |  |                                                 |     |    |       | 2,534 | 円／m3                         |
|          |               |  |  |                                                 |     |    |       |       |                              |

- 44 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-5号

WYB00004

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                             |     |    |       |       |                              |       |
|------------|---------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|-------|
| 名称         | 埋戻B3-1                                      | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                           | 5,047 |
| 規格         | 人力+ハンドガイド式振動ローラ RC-40                       |     |    |       |       |                              |       |
| 名称         | 規格／条件                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |       |
| 積込 (ルーズ)   | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                   | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-75号 |       |
| 盛土・埋戻      | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない： | m 3 | 1  | 2,025 | 2,025 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-76号 |       |
| 振動ローラ締固め   | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：           | m 3 | 1  | 618.2 | 618   | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-77号 |       |
| 再生クラッシャーラン | RC－40                                       | m 3 | 1  | 2,100 | 2,100 | Z002122003<br>管理費区分 無        |       |
| 計          |                                             |     |    |       | 5,047 |                              |       |
| 単価         |                                             |     |    |       | 5,047 | 円／m3                         |       |
|            |                                             |     |    |       |       |                              |       |

- 45 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-6号

WYB00005

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |                     |                                           |     |    |       |    |       |   |                              |       |
|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----|----|-------|----|-------|---|------------------------------|-------|
| 名称       | 埋戻B3-2              |                                           |     |    | 単位    | m3 | 数量    | 1 | 単価                           | 2,542 |
| 規格       | 人力+ハンドガイド式振動ローラ 流用土 |                                           |     |    |       |    |       |   |                              |       |
| 名称       |                     | 規格／条件                                     | 単位  | 数量 | 単価    |    | 金額    |   | 摘要                           |       |
| 積込（ルーズ）  |                     | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                 | m 3 | 1  | 304.9 |    | 304   |   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-78号 |       |
| 盛土・埋戻    |                     | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない： | m 3 | 1  | 1,620 |    | 1,620 |   | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-79号 |       |
| 振動ローラ締固め |                     | 工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：         | m 3 | 1  | 618.2 |    | 618   |   | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-77号 |       |
| 計        |                     |                                           |     |    |       |    | 2,542 |   |                              |       |
| 単価       |                     |                                           |     |    |       |    | 2,542 |   | 円／m3                         |       |
|          |                     |                                           |     |    |       |    |       |   |                              |       |

- 46 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格                       | 単位  | 数量  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|-----------------------|--------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------|
| 管水路基礎                 | 砂基礎S1                    | m 3 | 10  | 7,662  |        |                            |
| 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1 | バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) |     |     |        |        |                            |
| 名称                    | 規格/条件                    | 単位  | 数量  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                  |                          |     |     | 446    |        |                            |
| 労務構成比率                |                          | %   | 100 |        |        |                            |
| 普通作業員                 |                          | %   | 100 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |

- 49 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-9号

DB107010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                               | 規格                                 | 単位  | 数量   | 標準単価   | 金額     | 摘要                           |
|----------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|--------|------------------------------|
| 管水路基礎                            | 砂基礎S1                              | m 3 | 10   | 7,662  |        |                              |
| 砂・砂質土 使用しない コンパクト 区分1            | バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)           |     |      |        |        |                              |
| 名称                               | 規格/条件                              | 単位  | 数量   | 標準単価   | 金額     | 摘要                           |
| 砂                                | クッション用                             | m 3 | 13.2 | 2,800  | 36,960 | Z002150001<br>管理費区分 無        |
| 土木一般世話役                          |                                    | 人   | 0.25 | 29,715 | 7,428  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 特殊作業員                            |                                    | 人   | 0.2  | 27,720 | 5,544  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 普通作業員                            |                                    | 人   | 0.92 | 23,835 | 21,928 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 諸雑費                              | 12%                                | 式   | 1    |        | 665    | ZS7000001<br>管理費区分 無         |
| バックホウ運転 クラウ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制) | バックホウ規格=バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3) : | 日   | 0.09 | 45,500 | 4,095  | DBK10702<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 計                                |                                    |     |      |        | 76,620 |                              |
| 単価                               |                                    |     |      |        | 7,662  | 円/m 3                        |
| J01 基礎区分                         | 砂・砂質土                              |     |      |        |        |                              |
| J02 現場発生土使用区分                    | 使用しない                              |     |      |        |        |                              |
| J03 使用機械及び締固め区分                  | コンパクト 区分1                          |     |      |        |        |                              |
| J04 バックホウ規格                      | バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)           |     |      |        |        |                              |

- 50 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                        |    |                      |         |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 名称<br>規格                                                                        | 般運搬<br>コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用      |    | 単位<br>m <sup>3</sup> | 数量<br>1 | 単価<br>2,672                 |                            |
| 名称                                                                              | 規格／条件                                                  | 単位 | 構成比率                 | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |
| 標準単価                                                                            |                                                        |    |                      | 2,438.7 |                             |                            |
| 労務構成比率                                                                          |                                                        | %  | 42.4                 |         |                             |                            |
| 運転手 (一般)                                                                        |                                                        | %  | 42.4                 | 21,100  | 25,515                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                                          |                                                        | %  | 15.25                |         |                             |                            |
| 軽油                                                                              |                                                        | %  | 15.25                | 138     | 144                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                                                          |                                                        | %  | 42.35                |         |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】                                               | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                            | %  | 42.35                | 20,667  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                                                             |                                                        | 式  |                      |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 | コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>14.4km以下<br>全ての費用 |    |                      |         |                             |                            |

- 53 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-13号

WYB00408

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|         |           |       |    |      |        |    |        |    |                            |
|---------|-----------|-------|----|------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称      | 制水弁人力撤去工  |       |    | 単位   | 基      | 数量 | 1      | 単価 | 10,020                     |
| 規格      | 鋳鉄製 200mm |       |    |      |        |    |        |    |                            |
| 名称      |           | 規格／条件 | 単位 | 数量   | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 土木一般世話役 |           |       | 人  | 0.04 | 29,715 |    | 1,188  |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員   |           |       | 人  | 0.19 | 27,720 |    | 5,266  |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員   |           |       | 人  | 0.15 | 23,835 |    | 3,575  |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計       |           |       |    |      |        |    | 10,029 |    |                            |
| 単価      |           |       |    |      |        |    | 10,020 |    | 円／基                        |
|         |           |       |    |      |        |    |        |    |                            |

- 54 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-14号

WYB00410

| 名称       |  | 規格        |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|----------|--|-----------|--|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 制水弁人力撤去工 |  | 樹脂製 150mm |  | 人  | 0.02 | 29,715 | 594   | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 特殊作業員    |  |           |  | 人  | 0.09 | 27,720 | 2,494 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 普通作業員    |  |           |  | 人  | 0.07 | 23,835 | 1,668 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 計        |  |           |  |    |      |        | 4,756 |                            |
| 単価       |  |           |  |    |      |        | 4,756 | 円/基                        |

- 55 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-15号

DB107030

| 名称                                              |  | 規格           |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                           |
|-------------------------------------------------|--|--------------|--|----|------|--------|--------|------------------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設                                  |  | 250~300mm 4m |  | m  | 10   |        | 5,048  |                              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管                                      |  | VUφ250       |  | 本  | 2.44 | 13,880 | 33,867 | YB10131001-024<br>管理費区分 無    |
| 諸雑費                                             |  | 2%           |  | 式  | 1    |        | 677    | ZS7000001<br>管理費区分 無         |
| 土木一般世話役                                         |  |              |  | 人  | 0.08 | 29,715 | 2,377  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 特殊作業員                                           |  |              |  | 人  | 0.16 | 27,720 | 4,435  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 普通作業員                                           |  |              |  | 人  | 0.23 | 23,835 | 5,482  | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊 |  |              |  | 日  | 0.08 | 45,540 | 3,643  | DBK10703<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 計                                               |  |              |  |    |      |        | 50,481 |                              |
| 単価                                              |  |              |  |    |      |        | 5,048  | 円/m                          |
| J01 呼び径 (mm)                                    |  | 250~300mm    |  |    |      |        |        |                              |
| J02 管 1 本当り長                                    |  | 4m           |  |    |      |        |        |                              |

- 56 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1)

単-16号

DB107020

| 名 称            |  | 規格            |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
|----------------|--|---------------|--|----|--|------|--|--------|--|--------|--|----------------------------|--|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 |  | TSVUφ200 片受直管 |  | 本  |  | 2.44 |  | 12,440 |  | 30,353 |  | YB10131001-016<br>管理費区分 無  |  |
| 規格             |  | 200mm 4m      |  | 式  |  | 1    |  | 607    |  |        |  | ZS7300140<br>管理費区分 無       |  |
| 名称             |  | 規格/条件         |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管     |  | TSVUφ200 片受直管 |  | 本  |  | 2.44 |  | 12,440 |  | 30,353 |  | YB10131001-016<br>管理費区分 無  |  |
| 雑材料費           |  | 2%            |  | 式  |  | 1    |  | 607    |  |        |  | ZS7300140<br>管理費区分 無       |  |
| 土木一般世話役        |  |               |  | 人  |  | 0.1  |  | 29,715 |  | 2,971  |  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 特殊作業員          |  |               |  | 人  |  | 0.16 |  | 27,720 |  | 4,435  |  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 普通作業員          |  |               |  | 人  |  | 0.22 |  | 23,835 |  | 5,243  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 計              |  |               |  |    |  |      |  |        |  | 43,609 |  |                            |  |
| 単価             |  |               |  |    |  |      |  |        |  | 4,360  |  | 円/m                        |  |
| J01 呼び径 (mm)   |  | 200mm         |  |    |  |      |  |        |  |        |  |                            |  |
| J02 管 1 本当り長   |  | 4m            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |                            |  |

- 57 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-17号

DB107020

| 名 称            |  | 規格            |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
|----------------|--|---------------|--|----|--|------|--|--------|--|--------|--|----------------------------|--|
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 |  | TSVUφ125 片受直管 |  | 本  |  | 2.44 |  | 5,100  |  | 12,444 |  | YB10131001-022<br>管理費区分 無  |  |
| 規格             |  | 125~150mm 4m  |  | 式  |  | 1    |  | 248    |  |        |  | ZS7300140<br>管理費区分 無       |  |
| 名称             |  | 規格/条件         |  | 単位 |  | 数量   |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管     |  | TSVUφ125 片受直管 |  | 本  |  | 2.44 |  | 5,100  |  | 12,444 |  | YB10131001-022<br>管理費区分 無  |  |
| 雑材料費           |  | 2%            |  | 式  |  | 1    |  | 248    |  |        |  | ZS7300140<br>管理費区分 無       |  |
| 土木一般世話役        |  |               |  | 人  |  | 0.09 |  | 29,715 |  | 2,674  |  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 特殊作業員          |  |               |  | 人  |  | 0.13 |  | 27,720 |  | 3,603  |  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 普通作業員          |  |               |  | 人  |  | 0.19 |  | 23,835 |  | 4,528  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 計              |  |               |  |    |  |      |  |        |  | 23,497 |  |                            |  |
| 単価             |  |               |  |    |  |      |  |        |  | 2,349  |  | 円/m                        |  |
| J01 呼び径 (mm)   |  | 125~150mm     |  |    |  |      |  |        |  |        |  |                            |  |
| J02 管 1 本当り長   |  | 4m            |  |    |  |      |  |        |  |        |  |                            |  |

- 58 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-18号

DB107020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|              |  |                                 |  |    |      |        |        |                            |       |
|--------------|--|---------------------------------|--|----|------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名 称          |  | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>TSVUφ100 片受直管 |  | 単位 | m    | 数量     | 10     | 単価                         | 1,767 |
| 規格           |  | 65～100mm 4m                     |  |    |      |        |        |                            |       |
| 名称           |  | 規格／条件                           |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |       |
| 硬質ポリ塩化ビニル管   |  | TSVUφ100 片受直管                   |  | 本  | 2.44 | 3,184  | 7,768  | YB10131001-017<br>管理費区分 無  |       |
| 雑材料費         |  | 2%                              |  | 式  | 1    |        | 155    | ZS7300140<br>管理費区分 無       |       |
| 土木一般世話役      |  |                                 |  | 人  | 0.08 | 29,715 | 2,377  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 特殊作業員        |  |                                 |  | 人  | 0.12 | 27,720 | 3,326  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員        |  |                                 |  | 人  | 0.17 | 23,835 | 4,051  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計            |  |                                 |  |    |      |        | 17,677 |                            |       |
| 単価           |  |                                 |  |    |      |        | 1,767  | 円／m                        |       |
| J01 呼び径 (mm) |  | 65～100mm                        |  |    |      |        |        |                            |       |
| J02 管 1 本当り長 |  | 4m                              |  |    |      |        |        |                            |       |
|              |  |                                 |  |    |      |        |        |                            |       |

- 59 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-19号

DB107020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                            |  |            |    |      |        |        |                            |
|----------------------------|--|------------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 名 称 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設         |  | 単位         | m  | 数量   | 10     | 単価     | 5,077                      |
| 規 格 RRVU φ 200<br>200mm 4m |  |            |    |      |        |        |                            |
| 名称                         |  | 規格／条件      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 硬質ポリ塩化ビニル管                 |  | RRVU φ 200 | 本  | 2.44 | 15,320 | 37,380 | YB10131001-018<br>管理費区分 無  |
| 雑材料費                       |  | 2%         | 式  | 1    |        | 747    | ZS7300140<br>管理費区分 無       |
| 土木一般世話役                    |  |            | 人  | 0.1  | 29,715 | 2,971  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                      |  |            | 人  | 0.16 | 27,720 | 4,435  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                      |  |            | 人  | 0.22 | 23,835 | 5,243  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                          |  |            |    |      |        | 50,776 |                            |
| 単価                         |  |            |    |      |        | 5,077  | 円／m                        |
| J01 呼び径 (mm)               |  | 200mm      |    |      |        |        |                            |
| J02 管 1 本当り長               |  | 4m         |    |      |        |        |                            |
|                            |  |            |    |      |        |        |                            |

- 60 -

三重県 農林水産部





## 参考資料 (1)

単-24号

WB821430

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要                        |
|----------------|-------------------------------|----|-----|-----|--------|---------------------------|
| 蓋版             | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 100 | 365 | 36,500 | Q001367001<br>管理費区分 無     |
| 側溝蓋            | U300B1種蓋 既設流用                 | 枚  | 100 | 0   | 0      | Y000301000-003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)      |                               | 式  | 1   |     | 0      | ZS3000004<br>管理費区分 無      |
| 計              |                               |    |     |     | 36,500 |                           |
| 単価             |                               |    |     |     | 365    | 円/枚                       |
| J01 作業区分       | 据付け                           |    |     |     |        |                           |
| J02 夜間作業の有無    | 無し                            |    |     |     |        |                           |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版 (各種)                       |    |     |     |        |                           |
| J05 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下                      |    |     |     |        |                           |
| J06 時間的制約の有無   | 無し                            |    |     |     |        |                           |
| J07 施工箇所における補正 | 無し                            |    |     |     |        |                           |

- 65 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                                      | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|-----------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎砕石       | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 1,217.7 | 1,470  |                               |
| 標準単価       |                                         |                |       | 1,217.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                                         | %              | 71.6  |         |        |                               |
| 普通作業員      |                                         | %              | 34.31 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                                         | %              | 14.98 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                                         | %              | 13.4  | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                                         | %              | 8.42  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |                                         | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                                         | %              | 22.87 |         |        |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                   | %              | 17.73 | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                                         | %              | 5.11  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                                         | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 66 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                | 基礎砕石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,470 |
| 規格                | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 全ての費用    |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 5.53           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 5.5            | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 砕石の厚さ         | 12.5cmを超え17.5cm以下                          |    |                |       |       |                       |       |
| J02 砕石の種類         | 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0                            |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 67 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                  |                                      |    |       |        |        |                               |       |
|------------------|--------------------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称               | ヒューム管 (B形管)                          | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 6,838 |
| 規格               | 据付 500mm 無し 外圧管1種 機械費, 労務費のみ (1日未満用) |    |       |        |        |                               |       |
| 標準単価             |                                      |    |       | 17,403 |        |                               |       |
| 労務構成比率           |                                      | %  | 32.61 |        |        |                               |       |
| 普通作業員            |                                      | %  | 14.09 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)         |                                      | %  | 7.26  | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役          |                                      | %  | 4.56  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員            |                                      | %  | 2.95  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)         |                                      | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率           |                                      | %  | 64.15 |        |        |                               |       |
| ヒューム管 (外圧管1種) B形 | 500×42×2430                          | %  | 62.01 | 26,300 | 0      | Z002500008<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油               |                                      | %  | 1.9   | 138    | 0      | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |
| 機械構成比率           |                                      | %  | 3.24  |        |        |                               |       |

- 68 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                           | 規格                                   | 単位 | 数量   | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|------------------------------|--------------------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| ヒューム管 (H形管)                  | 据付 500mm 無し 外圧管1種 機械費, 労務費のみ (1日未満用) | m  | 1    |       | 6,838 |                       |
| 名称                           | 規格/条件                                | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] | 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t            | %  | 2.87 | 7,050 | 7,770 | L001010013<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                     |                                      | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                          |                                      | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 作業区分                     | 据付                                   |    |      |       |       |                       |
| J02 管径                       | 500mm                                |    |      |       |       |                       |
| J03 固定基礎                     | 無し                                   |    |      |       |       |                       |
| J05 規格                       | 外圧管1種                                |    |      |       |       |                       |
| J10 費用の内訳                    | 機械費, 労務費のみ (1日未満用)                   |    |      |       |       |                       |

- 69 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-27号

DB107150

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格        | 単位 | 数量   | 標準単価   | 金額     | 摘要                         |
|---------------|-----------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 空気弁据付 (人力)    | 25mm      | 基  | 1    | 63,900 | 63,900 | YB10143001-001<br>管理費区分 無  |
| 名称            | 規格/条件     | 単位 | 数量   | 標準単価   | 金額     | 摘要                         |
| 空気弁           | φ25 急排空気弁 | 基  | 1    | 63,900 | 63,900 | YB10143001-001<br>管理費区分 無  |
| 土木一般世話役       |           | 人  | 0.11 | 29,715 | 3,268  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員         |           | 人  | 0.18 | 27,720 | 4,989  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員         |           | 人  | 0.21 | 23,835 | 5,005  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計             |           |    |      |        | 77,162 |                            |
| 単価            |           |    |      |        | 77,160 | 円/基                        |
| J01 呼称口径 (mm) | 25mm      |    |      |        |        |                            |

- 70 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB222840

単-28号

CB222840

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制

令和 6年 6月 3日  
令和 6年 6月 3日  
1.000-00000020

|          |                                 |       |    |       |         |        |                               |    |        |
|----------|---------------------------------|-------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 名称       | プレキャストマンホール                     |       |    | 単位    | 基       | 数量     |                               | 単価 |        |
| 規格       | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用 |       |    | 単位    |         |        | 1                             |    | 27,620 |
| 標準単価     | 名称                              | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |    |        |
|          |                                 |       |    |       | 155,620 |        |                               |    |        |
| 労務構成比率   |                                 |       | %  | 12.64 |         |        |                               |    |        |
| 普通作業員    |                                 |       | %  | 5.44  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| 運転手 (特殊) |                                 |       | %  | 3.87  | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| 土木一般世話役  |                                 |       | %  | 2.72  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| 特殊作業員    |                                 |       | %  | 0.49  | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| その他 (労務) |                                 |       | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 材料構成比率   |                                 |       | %  | 84.72 |         |        |                               |    |        |
| マンホール    |                                 |       | %  | 83.58 | 130,000 | 0      | Y004050001-001<br>管理費区分 無     |    |        |
| 軽油       |                                 |       | %  | 1.13  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |        |
| 機械構成比率   |                                 |       | %  | 2.64  |         |        |                               |    |        |

- 71 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-28号 CB222840

単-28号

CB222840

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 6年 6月 3日

令和 6年 6月 3日

1.000-00000020

|    |                                 |                          |    |      |        |    |        |    |                       |
|----|---------------------------------|--------------------------|----|------|--------|----|--------|----|-----------------------|
| 名称 | プレキャストマンホール                     |                          |    | 単位   | 基      | 数量 |        | 単価 |                       |
| 規格 | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用 |                          |    | 単位   |        |    | 1      |    | 27,620                |
|    | 名称                              | 規格/条件                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                    |
|    | バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】        | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊 | %  | 2.62 | 10,500 |    | 10,500 |    | M000202062<br>管理費区分 無 |
|    | その他（機械）                         |                          | %  |      |        |    |        |    | MM000001<br>管理費区分 無   |
|    | 諸雑費                             |                          | 式  |      |        |    |        |    | ZX000001<br>管理費区分 無   |
|    | J01 作業区分                        | 据付                       |    |      |        |    |        |    |                       |
|    | J02 製品質量                        | 2000kg/基以下               |    |      |        |    |        |    |                       |
|    | J03 基礎碎石                        | 無しまたは円形断面以外              |    |      |        |    |        |    |                       |
|    | J04 費用の内訳                       | 全ての費用                    |    |      |        |    |        |    |                       |
|    |                                 |                          |    |      |        |    |        |    |                       |

- 72 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB221110

| 名 称                                  |       |    |       | 単位             | 数量     | 標準単価                          | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------------|-------|----|-------|----------------|--------|-------------------------------|----|----|
| 基礎砕石                                 |       |    |       | m <sup>2</sup> | 1      | 1,344                         |    |    |
| 規格                                   |       |    |       |                |        |                               |    |    |
| 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |       |    |       |                |        |                               |    |    |
| 名称                                   | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価     | 摘要                            |    |    |
| 標準単価                                 |       |    |       | 1,145.7        |        |                               |    |    |
| 労務構成比率                               |       | %  | 76.1  |                |        |                               |    |    |
| 普通作業員                                |       | %  | 36.47 | 22,300         | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |    |
| 特殊作業員                                |       | %  | 15.92 | 25,700         | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |    |
| 運転手(特殊)                              |       | %  | 14.24 | 25,300         | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |    |
| 土木一般世話役                              |       | %  | 8.95  | 26,500         | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |    |
| その他(労務)                              |       | %  |       |                |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |    |
| 材料構成比率                               |       | %  | 18.02 |                |        |                               |    |    |
| 再生クラッシャーラン                           | RC-40 | %  | 12.56 | 1,200          | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |    |
| 軽油                                   |       | %  | 5.43  | 138            | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |    |
| その他(材料)                              |       | %  |       |                |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |    |    |

- 73 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB221110

| 名 称                                  |                                            |    |      | 単位             | 数量    | 標準単価                  | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----|------|----------------|-------|-----------------------|----|----|
| 基礎砕石                                 |                                            |    |      | m <sup>2</sup> | 1     | 1,344                 |    |    |
| 規格                                   |                                            |    |      |                |       |                       |    |    |
| 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |                                            |    |      |                |       |                       |    |    |
| 名称                                   | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価    | 摘要                    |    |    |
| 機械構成比率                               |                                            | %  | 5.88 |                |       |                       |    |    |
| バックホウ(クローラ) [標準]                     | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 5.84 | 8,800          | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |    |    |
| その他(機械)                              |                                            | %  |      |                |       | MM000001<br>管理費区分 無   |    |    |
| 諸雑費                                  |                                            | 式  |      |                |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |    |
| J01 砕石の厚さ                            | 7.5cmを超え12.5cm以下                           |    |      |                |       |                       |    |    |
| J02 砕石の種類                            | 再生クラッシャー 40～0                              |    |      |                |       |                       |    |    |
| J03 費用の内訳                            | 全ての費用                                      |    |      |                |       |                       |    |    |

- 74 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                       |       |                |       |         |        |                               |
|------------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称         | 基礎砕石                                  | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量    | 1       | 単価     | 1,470                         |
| 規格         | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用 |       |                |       |         |        |                               |
| 標準単価       | 名称                                    | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|            |                                       |       |                |       | 1,217.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                                       | %     |                | 71.6  |         |        |                               |
| 普通作業員      |                                       | %     |                | 34.31 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                                       | %     |                | 14.98 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                                       | %     |                | 13.4  | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                                       | %     |                | 8.42  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |                                       | %     |                |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                                       | %     |                | 22.87 |         |        |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                 | %     |                | 17.73 | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                                       | %     |                | 5.11  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                                       | %     |                |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 75 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                            |       |                |      |       |       |                       |
|-------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称                | 基礎砕石                                       | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量   | 1     | 単価    | 1,470                 |
| 規格                | 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40〜0 全ての費用      |       |                |      |       |       |                       |
| 機械構成比率            | 名称                                         | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|                   |                                            |       | %              | 5.53 |       |       |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %     |                | 5.5  | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)          |                                            | %     |                |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費               |                                            | 式     |                |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 砕石の厚さ         | 12.5cmを超え17.5cm以下                          |       |                |      |       |       |                       |
| J02 砕石の種類         | 再生クラッシャー 40〜0                              |       |                |      |       |       |                       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |       |                |      |       |       |                       |

- 76 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                |                                     |  |             |    |       |        |        |                               |
|----------------|-------------------------------------|--|-------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称             | ヒューム管（B形管）                          |  | 単位          | m  | 数量    | 1      | 単価     | 6,838                         |
| 規格             | 据付 500mm 無し 外圧管1種 機械費, 労務費のみ（1日未満用） |  |             |    |       |        |        |                               |
| 名称             |                                     |  | 規格／条件       | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価           |                                     |  |             |    |       | 17,403 |        |                               |
| 労務構成比率         |                                     |  |             | %  | 32.61 |        |        |                               |
| 普通作業員          |                                     |  |             | %  | 14.09 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手（特殊）        |                                     |  |             | %  | 7.26  | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役        |                                     |  |             | %  | 4.56  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員          |                                     |  |             | %  | 2.95  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）        |                                     |  |             | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率         |                                     |  |             | %  | 64.15 |        |        |                               |
| ヒューム管（外圧管1種）B形 |                                     |  | 500×42×2430 | %  | 62.01 | 26,300 | 0      | Z002500008<br>管理費区分 無         |
| 軽油             |                                     |  |             | %  | 1.9   | 138    | 0      | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| 機械構成比率         |                                     |  |             | %  | 3.24  |        |        |                               |

- 77 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                             |                                     |                         |    |      |       |       |                       |       |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                          | ヒューム管（B形管）                          |                         | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 6,838 |
| 規格                          | 据付 500mm 無し 外圧管1種 機械費, 労務費のみ（1日未満用） |                         |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                          |                                     | 規格／条件                   | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回・クレーン付] |                                     | 山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t | %  | 2.87 | 7,050 | 7,770 | L001010013<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）                     |                                     |                         | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                         |                                     |                         | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 作業区分                    |                                     | 据付                      |    |      |       |       |                       |       |
| J02 管径                      |                                     | 500mm                   |    |      |       |       |                       |       |
| J03 固定基礎                    |                                     | 無し                      |    |      |       |       |                       |       |
| J05 規格                      |                                     | 外圧管1種                   |    |      |       |       |                       |       |
| J10 費用の内訳                   |                                     | 機械費, 労務費のみ（1日未満用）       |    |      |       |       |                       |       |
|                             |                                     |                         |    |      |       |       |                       |       |

- 78 -

三重県 農林水産部



参考資料 (1)

単-34号

DB107020

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                           |    |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|---------------------------|----|------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 名 称                              | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設            | 単位 | m    | 数量                                           | 10     | 単価                         | 1,375 |
| 規格                               | TSVUφ75 直管<br>65~100mm 4m |    |      |                                              |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件                     | 単位 | 数量   | 単価                                           | 金額     | 摘要                         |       |
| 硬質ポリ塩化ビニル管                       | TSVUφ75 直管                | 本  | 2.44 | 1,608                                        | 3,923  | YB10131001-011<br>管理費区分 無  |       |
| 雑材料費                             | 2%                        | 式  | 1    |                                              | 78     | ZS7300140<br>管理費区分 無       |       |
| 土木一般世話役                          |                           | 人  | 0.08 | 29,715                                       | 2,377  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 特殊作業員                            |                           | 人  | 0.12 | 27,720                                       | 3,326  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                            |                           | 人  | 0.17 | 23,835                                       | 4,051  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計                                |                           |    |      |                                              | 13,755 |                            |       |
| 単価                               |                           |    |      |                                              | 1,375  | 円/m                        |       |
| J01 呼び径 (mm)                     | 65~100mm                  |    |      |                                              |        |                            |       |
| J02 管 1 本当り長                     | 4m                        |    |      |                                              |        |                            |       |
|                                  |                           |    |      |                                              |        |                            |       |

参考資料 (1)

単-35号

DB107130

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |          |    |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |        |                            |        |
|----------------------------------|----------|----|------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| 名 称                              | 制水弁人力据付工 | 単位 | 基    | 数量                                           | 1      | 単価                         | 43,230 |
| 規格                               | 樹脂製 75mm |    |      |                                              |        |                            |        |
| 名称                               | 規格/条件    | 単位 | 数量   | 単価                                           | 金額     | 摘要                         |        |
| 制水弁                              | φ75 樹脂製  | 基  | 1    | 34,000                                       | 34,000 | YB10142001-005<br>管理費区分 無  |        |
| 土木一般世話役                          |          | 人  | 0.04 | 29,715                                       | 1,188  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 特殊作業員                            |          | 人  | 0.17 | 27,720                                       | 4,712  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 普通作業員                            |          | 人  | 0.14 | 23,835                                       | 3,336  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 計                                |          |    |      |                                              | 43,236 |                            |        |
| 単価                               |          |    |      |                                              | 43,230 | 円/基                        |        |
| J01 材質区分                         | 樹脂製      |    |      |                                              |        |                            |        |
| J02 口径 (mm)                      | 75mm     |    |      |                                              |        |                            |        |
|                                  |          |    |      |                                              |        |                            |        |

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222840

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                              | 単位    | 基  | 数量    | 1       | 単価     | 27,620                        |
|-------------|---------------------------------|-------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用 |       |    |       |         |        |                               |
| 標準単価        | 名称                              | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|             |                                 |       |    |       | 155,620 |        |                               |
|             | 労務構成比率                          |       | %  | 12.64 |         |        |                               |
|             | 普通作業員                           |       | %  | 5.44  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 運転手 (特殊)                        |       | %  | 3.87  | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 土木一般世話役                         |       | %  | 2.72  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 特殊作業員                           |       | %  | 0.49  | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | その他 (労務)                        |       | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|             | 材料構成比率                          |       | %  | 84.72 |         |        |                               |
|             | マンホール                           |       | %  | 83.58 | 130,000 | 0      | Y004050001-001<br>管理費区分 無     |
|             | 軽油                              |       | %  | 1.13  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
|             | 機械構成比率                          |       | %  | 2.64  |         |        |                               |

- 83 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB222840

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                              | 単位                        | 基  | 数量   | 1      | 単価     | 27,620                |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|----|------|--------|--------|-----------------------|
| プレキャストマンホール | 据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用 |                           |    |      |        |        |                       |
| 標準単価        | 名称                              | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|             | バックホウ (クローラ) [標準・クレーン<br>機能付き]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | %  | 2.62 | 10,500 | 10,500 | M000202062<br>管理費区分 無 |
|             | その他 (機械)                        |                           | %  |      |        |        | M0000001<br>管理費区分 無   |
|             | 諸雑費                             |                           | 式  |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
|             | J01 作業区分                        | 据付                        |    |      |        |        |                       |
|             | J02 製品質量                        | 2000kg/基以下                |    |      |        |        |                       |
|             | J03 基礎碎石                        | 無しまたは円形断面以外               |    |      |        |        |                       |
|             | J04 費用の内訳                       | 全ての費用                     |    |      |        |        |                       |

- 84 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-37号

WB821430

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称             | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                    |
|----------------|-------------------------------|----|-----|-------|---------|-----------------------|
| 蓋版             | 据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し | 枚  | 100 | 365   | 36,500  | Q001367001<br>管理費区分 無 |
| 名称             | 規格/条件                         | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                    |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 | 40kg以下 制約無                    | 枚  | 100 | 365   | 36,500  | Q001367001<br>管理費区分 無 |
| U形用蓋 (1種)      | 300 40×6×60 リサイクル認定製品         | 枚  | 100 | 1,020 | 102,000 | Z002320002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)      |                               | 式  | 1   |       | 0       | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計              |                               |    |     |       | 138,500 |                       |
| 単価             |                               |    |     |       | 1,385   | 円/枚                   |
| J01 作業区分       | 据付け                           |    |     |       |         |                       |
| J02 夜間作業の有無    | 無し                            |    |     |       |         |                       |
| J03 蓋版の種類      | 蓋版 (各種)                       |    |     |       |         |                       |
| J05 規格・仕様区分    | 40kg/枚以下                      |    |     |       |         |                       |
| J06 時間的制約の有無   | 無し                            |    |     |       |         |                       |
| J07 施工箇所における補正 | 無し                            |    |     |       |         |                       |

- 85 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                                   | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎砕石       | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 1,145.7 | 1,344  |                               |
| 名称         | 規格/条件                                | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |                                      |                |       | 1,145.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                                      | %              | 76.1  |         |        |                               |
| 普通作業員      |                                      | %              | 36.47 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 特殊作業員      |                                      | %              | 15.92 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                                      | %              | 14.24 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                                      | %              | 8.95  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| その他 (労務)   |                                      | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率     |                                      | %              | 18.02 |         |        |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                | %              | 12.56 | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                                      | %              | 5.43  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                                      | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 86 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-38号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                | 基礎砕石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,344 |
| 規格                | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用       |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 5.88           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 5.84           | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | NM0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 砕石の厚さ         | 7.5cmを超え12.5cm以下                           |    |                |       |       |                       |       |
| J02 砕石の種類         | 再生クワッシャー 40~0                              |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 87 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-39号

CB210030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                         |                                              |    |                |        |        |                            |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                      | 床掘り                                          | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 296.8 |
| 規格                      | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し                       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                      | 規格/条件                                        | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                    |                                              |    |                | 266.56 |        |                            |       |
| 労務構成比率                  |                                              | %  | 63.32          |        |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                |                                              | %  | 63.32          | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                  |                                              | %  | 15.19          |        |        |                            |       |
| 軽油                      |                                              | %  | 15.19          | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                  |                                              | %  | 21.49          |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 21.49          | 6,460  | 7,060  | L001010012<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                     |                                              | 式  |                |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |       |
| J01 土質                  | 土砂                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J02 施工方法                | 平均施工幅1m以上2m未満                                |    |                |        |        |                            |       |
| J03 土留方式の種類             | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J04 障害の有無               | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |

- 88 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1)

単-40号

WYB00374

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|         |                                          |     |    |       |       |                              |       |
|---------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|-------|
| 名称      | 埋戻B1                                     | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                           | 3,593 |
| 規格      | 人力+タコ 流用土                                |     |    |       |       |                              |       |
| 名称      | 規格／条件                                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |       |
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-83号 |       |
| 盛土・埋戻   | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m 3 | 1  | 3,289 | 3,289 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-84号 |       |
| 計       |                                          |     |    |       | 3,593 |                              |       |
| 単価      |                                          |     |    |       | 3,593 | 円／m3                         |       |
|         |                                          |     |    |       |       |                              |       |

- 89 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-41号

WYB00372

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |               |                                                 |  |     |    |       |       |                              |    |       |
|----------|---------------|-------------------------------------------------|--|-----|----|-------|-------|------------------------------|----|-------|
| 名称       | 埋戻B2-2        |                                                 |  |     | 単位 | m3    | 数量    | 1                            | 単価 | 2,534 |
| 規格       | 人力+コンパクター 流用土 |                                                 |  |     |    |       |       |                              |    |       |
| 名称       |               | 規格/条件                                           |  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |    |       |
| 積込 (ルーズ) |               | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                       |  | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-85号 |    |       |
| 盛土・埋戻    |               | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=振動コンパクタ (1): |  | m 3 | 1  | 2,230 | 2,230 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-86号 |    |       |
| 計        |               |                                                 |  |     |    |       | 2,534 |                              |    |       |
| 単価       |               |                                                 |  |     |    |       | 2,534 | 円/m3                         |    |       |
|          |               |                                                 |  |     |    |       |       |                              |    |       |

- 90 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-42号

WYB00373

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|    |                     |                                           |     |    |       |       |                              |       |
|----|---------------------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|------------------------------|-------|
| 名称 | 埋戻B3-2              |                                           | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                           | 2,542 |
| 規格 | 人力+ハンドガイド式振動ローラ 流用土 |                                           |     |    |       |       |                              |       |
|    | 名称                  | 規格/条件                                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |       |
|    | 積込 (ルーズ)            | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                 | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-87号 |       |
|    | 盛土・埋戻               | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない: | m 3 | 1  | 1,620 | 1,620 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-88号 |       |
|    | 振動ローラ締固め            | 工種=埋戻:振動ローラ機種=ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t:         | m 3 | 1  | 618.2 | 618   | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-89号 |       |
|    | 計                   |                                           |     |    |       | 2,542 |                              |       |
|    | 単価                  |                                           |     |    |       | 2,542 | 円/m3                         |       |
|    |                     |                                           |     |    |       |       |                              |       |

- 91 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-43号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|        |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |
|--------|--|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称     |  | 基面整正  |    | 単位   | m 2    | 数量     | 1                          | 単価 | 476.7 |
| 規格     |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |
| 名称     |  | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     |                            | 摘要 |       |
| 標準単価   |  |       |    |      | 446    |        |                            |    |       |
| 労務構成比率 |  |       | %  | 100  |        |        |                            |    |       |
| 普通作業員  |  |       | %  | 100  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
|        |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |

- 92 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称        | 規格                                    | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎砕石      | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1,344  |                               |
| 標準単価      |                                       |                |       | 1,145.7 |        |                               |
| 労務構成比率    |                                       | %              | 76.1  |         |        |                               |
| 普通作業員     |                                       | %              | 36.47 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員     |                                       | %              | 15.92 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手(特殊)   |                                       | %              | 14.24 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役   |                                       | %              | 8.95  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)   |                                       | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率    |                                       | %              | 18.02 |         |        |                               |
| 再生クラッシュラン | RC-40                                 | %              | 12.56 | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油        |                                       | %              | 5.43  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)   |                                       | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 93 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                  | 規格                                          | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基礎砕石                                | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュラン 40~0 全ての費用       | m <sup>2</sup> |      |       | 1,344 |                       |
| 機械構成比率                              |                                             | %              | 5.88 |       |       |                       |
| バックホウ(クローラ) [標準]                    | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )  | %              | 5.84 | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)                             |                                             | %              |      |       |       | RR000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                                 |                                             | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クワッシュラン 40~0<br>全ての費用 |                |      |       |       |                       |

- 94 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                      | 単位          | m  | 数量    | 1      | 単価     | 13,790                        |
|-------------|-------------------------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| ヒューム管 (B形管) | 据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用 |             |    |       |        |        |                               |
| 標準単価        | 名称                      | 規格/条件       | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|             |                         |             |    |       | 14,082 |        |                               |
|             | 労務構成比率                  |             | %  | 40.31 |        |        |                               |
|             | 普通作業員                   |             | %  | 17.41 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 運転手 (特殊)                |             | %  | 8.98  | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 土木一般世話役                 |             | %  | 5.64  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 特殊作業員                   |             | %  | 3.64  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | その他 (労務)                |             | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|             | 材料構成比率                  |             | %  | 55.68 |        |        |                               |
|             | ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形     | 400×35×2430 | %  | 53.03 | 18,200 | 16,000 | Z002500006<br>管理費区分 無         |
|             | 軽油                      |             | %  | 2.35  | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
|             | その他 (材料)                |             | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 95 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB222860

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                           | 単位                        | m  | 数量   | 1     | 単価    | 13,790                |
|-------------|------------------------------|---------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| ヒューム管 (B形管) | 据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用      |                           |    |      |       |       |                       |
| 機械構成比率      | 名称                           | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|             |                              |                           | %  | 4.01 |       |       |                       |
|             | バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付] | 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t | %  | 3.55 | 7,050 | 7,770 | L001010013<br>管理費区分 無 |
|             | その他 (機械)                     |                           | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
|             | 諸雑費                          |                           | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 作業区分    | 据付                           |                           |    |      |       |       |                       |
| J02 管径      | 400mm                        |                           |    |      |       |       |                       |
| J03 固定基礎    | 無し                           |                           |    |      |       |       |                       |
| J05 規格      | 外圧管1種                        |                           |    |      |       |       |                       |
| J10 費用の内訳   | 全ての費用                        |                           |    |      |       |       |                       |

- 96 -

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-46号 WYB00086

|        |                |                                                                                   |  |                                  |      |       |                                              |                                      |       |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 単-46号  |                | WYB000086                                                                         |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |                                      |       |
| 名称     | 給水栓土工1-1       |                                                                                   |  | 単位                               | m    | 数量    | 1                                            | 単価                                   | 2,008 |
| 規格     | 畦畔部 標準土被り0.60m |                                                                                   |  |                                  |      |       |                                              |                                      |       |
| 名称     |                | 規格／条件                                                                             |  | 単位                               | 数量   | 単価    | 金額                                           | 摘要                                   |       |
| 床掘り    |                | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：                                     |  | m 3                              | 0.53 | 296.8 | 157                                          | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-90号         |       |
| 管水路基礎  |                | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： |  | m 3                              | 0.05 | 7,662 | 383                                          | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号<br>砂基礎S1 |       |
| 埋戻B1   |                | 人力＋タコ 流用土                                                                         |  | m3                               | 0.04 | 3,593 | 143                                          | NYB00087<br>管理費区分 無<br>単-91号         |       |
| 埋戻B2-2 |                | 人力＋コンパクター 流用土                                                                     |  | m3                               | 0.19 | 2,534 | 481                                          | NYB00088<br>管理費区分 無<br>単-92号         |       |
| 埋戻B3-2 |                | 人力＋ハンドガイド式振動ローラ 流用土                                                               |  | m3                               | 0.25 | 2,542 | 635                                          | NYB00089<br>管理費区分 無<br>単-93号         |       |
| 基面整正   |                |                                                                                   |  | m 2                              | 0.44 | 476.7 | 209                                          | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-94号         |       |
| 計      |                |                                                                                   |  |                                  |      |       | 2,008                                        |                                      |       |
| 単価     |                |                                                                                   |  |                                  |      |       | 2,008                                        | 円／m                                  |       |
|        |                |                                                                                   |  |                                  |      |       |                                              |                                      |       |

参考資料 (1)

単-47号 WYB00090

|        |                |                                                                                    |     |                                  |       |                                              |                                       |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 単-47号  |                | WYB00090                                                                           |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |                                       |
| 名称     | 給水栓土工2-1       | 単位                                                                                 | m   | 数量                               | 1     | 単価                                           | 2,822                                 |
| 規格     | 舗装部 標準土被り0.60m |                                                                                    |     |                                  |       |                                              |                                       |
| 名称     |                | 規格/条件                                                                              | 単位  | 数量                               | 単価    | 金額                                           | 摘要                                    |
| 床掘り    |                | 土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：                                      | m 3 | 0.55                             | 296.8 | 163                                          | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-95号          |
| 管水路基礎  |                | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分 1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m 3 | 0.05                             | 7,662 | 383                                          | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号<br>砂基礎S1  |
| 管水路基礎  |                | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンバ 区分 1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：   | m 3 | 0.04                             | 8,709 | 348                                          | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-10号<br>砂基礎S2 |
| 管水路基礎  |                | 基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ 区分 1：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）： | m 3 | 0.06                             | 7,662 | 459                                          | DB107010<br>管理費区分 無<br>単-9号<br>砂基礎S3  |
| 埋戻B2-1 |                | 人力＋コンパクター RC-40                                                                    | m3  | 0.13                             | 5,039 | 655                                          | WYB00094<br>管理費区分 無<br>単-96号          |
| 埋戻B3-1 |                | 人力＋ハンドガイド式振動ローラ RC-40                                                              | m3  | 0.12                             | 5,047 | 605                                          | WYB00095<br>管理費区分 無<br>単-97号          |
| 基面整正   |                |                                                                                    | m 2 | 0.44                             | 476.7 | 209                                          | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-98号          |
| 計      |                |                                                                                    |     |                                  |       | 2,822                                        |                                       |
| 単価     |                |                                                                                    |     |                                  |       | 2,822                                        | 円/m                                   |
|        |                |                                                                                    |     |                                  |       |                                              |                                       |





## 参考資料 (1)

単-51号

WYB00278

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称        | 規格                                                                                  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|-------------------------------|
| 手動給水栓工    | φ75                                                                                 | 個              | 1    | 9,920  | 9,920  | WYB00280<br>管理費区分 無           |
| 名称        | 規格/条件                                                                               | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| アングルバルブ   | φ75                                                                                 | 個              | 1    | 9,920  | 9,920  | WYB00281<br>管理費区分 無           |
| 用水料       | φ400×600                                                                            | 個              | 1    | 11,630 | 11,630 | ZA10063030<br>管理費区分 無         |
| 歩道用平板     | 30×30×6cm                                                                           | 枚              | 1    | 630    | 630    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| コンクリート    | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>3</sup> | 0.02 | 32,470 | 649    | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 基礎碎石      | 碎石の厚さ=7.5cm以下:碎石の種類=再生クワッシュ 40~0:費用の内訳=全ての費用:                                       | m <sup>2</sup> | 0.36 | 1,218  | 438    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| HIバルブソケット | φ75                                                                                 | 個              | 1    | 470    | 470    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 基面修正      |                                                                                     | m <sup>2</sup> | 0.36 | 476.7  | 171    | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-113号 |
| 計         |                                                                                     |                |      |        | 23,908 |                               |
| 単価        |                                                                                     |                |      |        | 23,900 | 円/箇所                          |

- 103 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00104

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称           | 規格                                                                                                                                                | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------------------------------|
| As舗装復旧       | 標準土被り0.60m                                                                                                                                        | m              | 1    | 4,072 | 4,072 |                               |
| 名称           | 規格/条件                                                                                                                                             | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 表層(車道・路肩部)   | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アスファルト PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.91 | 2,045 | 1,860 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 材料=路盤材(碎石各種):全仕上り厚(実敷入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.91 | 538.6 | 490   | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-115号 |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                    | m              | 2    | 609.3 | 1,218 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| 舗装版破砕        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.91 | 196.1 | 178   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 搬運搬          | 搬送作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 | m <sup>3</sup> | 0.05 | 3,018 | 150   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 廃棄物受入料金(As塊) |                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 0.05 | 3,520 | 176   | ZA10650690<br>管理費区分 T         |
| 計            |                                                                                                                                                   |                |      |       | 4,072 |                               |
| 単価           |                                                                                                                                                   |                |      |       | 4,072 | 円/m                           |

- 104 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1)

単-53号

WYB00279

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称           | 規格                                                                                                                                           | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------------------------------|
| As舗装復旧       | 標準土被り1.20m                                                                                                                                   | m              | 1    | 5,140 |       |                               |
| 名称           | 規格/条件                                                                                                                                        | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 表層(車道・路肩部)   | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):謳青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                                            | m <sup>2</sup> | 1.27 | 2,045 | 2,597 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 材料=路盤材(碎石各種):全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.27 | 538.6 | 684   | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=750mm舗装版:750mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                 | m              | 2    | 609.3 | 1,218 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 舗装版破碎        | 舗装版種別=750mm舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.27 | 196.1 | 249   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 殻運搬          | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 0.06 | 3,018 | 181   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| 廃棄物受入料金(As塊) |                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.06 | 3,520 | 211   | ZA10650690<br>管理費区分 T         |
| 計            |                                                                                                                                              |                |      |       | 5,140 |                               |
| 単価           |                                                                                                                                              |                |      |       | 5,140 | 円/m                           |

- 105 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00375

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称             | 規格                                                                                                                                           | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-------------------------------|
| Co舗装復旧         | 標準土被り0.60m                                                                                                                                   | m              | 1    | 6,412 |       |                               |
| 名称             | 規格/条件                                                                                                                                        | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 人力舗設           | 舗設厚(実数入力)=0.1m:                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 0.91 | 3,358 | 3,055 | DB108010<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 上層路盤(車道・路肩部)   | 材料=路盤材(碎石各種):全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:費用の内訳=全ての費用:                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0.91 | 538.6 | 490   | CB410040<br>管理費区分 無<br>単-125号 |
| 舗装版切断          | 舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                                                                                               | m              | 2    | 1,141 | 2,282 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-126号 |
| 舗装版破碎          | 舗装版種別=コンクリート舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.91 | 196.1 | 178   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| 殻運搬            | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 0.09 | 2,181 | 196   | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| 廃棄物受入料金(無筋コン塊) |                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.09 | 2,350 | 211   | ZA10650740<br>管理費区分 T         |
| 計              |                                                                                                                                              |                |      |       | 6,412 |                               |
| 単価             |                                                                                                                                              |                |      |       | 6,412 | 円/m                           |

- 106 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                                       | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 |                |                | 1     |         | 3,083   |                               |
| 標準単価        | 名称                                                       | 規格/条件          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|             |                                                          |                |                |       | 2,499.8 |         |                               |
|             | 労務構成比率                                                   |                | %              | 45.71 |         |         |                               |
|             | 特殊作業員                                                    |                | %              | 20.56 | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 普通作業員                                                    |                | %              | 14.27 | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | 土木一般世話役                                                  |                | %              | 4.24  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|             | その他 (労務)                                                 |                | %              |       |         |         | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|             | 材料構成比率                                                   |                | %              | 53.8  |         |         |                               |
|             | 再生アスファルト混合物                                              | 再生密粒度アスコン (13) | %              | 48.82 | 485,000 | 675,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
|             | アスファルト乳剤                                                 | PK-3 プライムコート用  | %              | 4.71  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
|             | ガソリン                                                     | レギュラー          | %              | 0.19  | 154     | 158     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|             | 軽油                                                       |                | %              | 0.04  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 107 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                     |                                                        |            |                |                |                       |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 表層（車道・路肩部）          |                                                        | 労働調整-超過-規制 |                | 1.000-00000020 |                       |
| 名称                  |                                                        | 単位         | m <sup>2</sup> | 数量             | 単価                    |
| 規格                  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用 |            |                | 1              | 3,083                 |
| 名称                  | 規格／条件                                                  | 単位         | 構成比率           | 標準単価           | 単価                    |
| その他（材料）             |                                                        | %          |                |                | Z2000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |                                                        | %          | 0.49           |                |                       |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0.5～0.6 t                                          | %          | 0.27           | 1,390          | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量40～60 kg                                           | %          | 0.15           | 346            | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械）             |                                                        | %          |                |                | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |                                                        | 式          |                |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                      |            |                |                |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50 mm                                                  |            |                |                |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン（13）                                          |            |                |                |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                           |            |                |                |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                                  |            |                |                |                       |
|                     |                                                        |            |                |                |                       |

- 108 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格                          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (碎石各種) 100mm 1層施工 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 538.6   |                               |
| 標準単価          |                             |                |       | 555.97  |         |                               |
| 労務構成比率        |                             | %              | 31.45 |         |         |                               |
| 運転手 (特殊)      |                             | %              | 14.47 | 25,300  | 28,770  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                             | %              | 5.08  | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                             | %              | 4.81  | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                             | %              | 1.42  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)      |                             | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                             | %              | 58.5  |         |         |                               |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40                       | %              | 54.88 | 240,000 | 210,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油            |                             | %              | 2.97  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)      |                             | %              |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 109 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                         | 規格                          | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)              | 路盤材 (碎石各種) 100mm 1層施工 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1      | 538.6  |                       |
| 機械構成比率                     |                             | %              | 10.05 |        |        |                       |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1 m                 | %              | 4.02  | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m        | %              | 3.18  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]               | 運転質量 8~20 t                 | %              | 1.04  | 4,480  | 5,000  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                   |                             | %              |       |        |        | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                        |                             | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 材料                     | 路盤材 (碎石各種)                  |                |       |        |        |                       |
| J06 全仕上り厚 (実数入力)           | 100 mm                      |                |       |        |        |                       |
| J07 施工区分                   | 1層施工                        |                |       |        |        |                       |
| J09 費用の内訳                  | 全ての費用                       |                |       |        |        |                       |

- 110 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB430310

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                    | 規格                                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕                                 | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              | m <sup>2</sup> |       | 数量     | 1      | 196.1                      |
| 標準単価                                  |                                              |                |       | 176.64 |        |                            |
| 労務構成比率                                |                                              | %              | 82.23 |        |        |                            |
| 土木一般世話役                               |                                              | %              | 29.42 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)                              |                                              | %              | 28.07 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                                 |                                              | %              | 24.74 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                |                                              | %              | 8.57  |        |        |                            |
| 軽油                                    |                                              | %              | 8.57  | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                |                                              | %              | 9.2   |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準]                     | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 9.2   | 5,420  | 6,310  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                   |                                              | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | コンクリート舗装版<br>無し<br>不要                        |                |       |        |        |                            |

- 111 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB430310

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                   | 規格                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破砕                                | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量   | 1  | 196.1 |
| J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用           |                |      |      |    |       |
|                                      |                                 |                |      |      |    |       |
|                                      |                                 |                |      |      |    |       |

- 112 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称               | 規格                     | 単位 | m     | 数量      | 1      | 単価                            | 1,141 |
|------------------|------------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 舗装版切断            | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |         |        |                               |       |
| 名称               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価             |                        |    |       | 1,096.7 |        |                               |       |
| 労務構成比率           |                        | %  | 45.05 |         |        |                               |       |
| 特殊作業員            |                        | %  | 15.63 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 8.04  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員            |                        | %  | 6.77  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)          |                        | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率           |                        | %  | 50.04 |         |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 47.42 | 85,200  | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 1.77  | 154     | 158    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)          |                        | %  |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率           |                        | %  | 4.91  |         |        |                               |       |

- 115 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                       | 規格                           | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 1,141 |
|------------------------------------------|------------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 舗装版切断                                    | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用       |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                                       | 規格/条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]                    | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm          | %  | 3.32 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                                  |                              | %  |      |       |       | NM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                                      |                              | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別<br>J03 コンクリート舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | コンクリート舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |    |      |       |       |                       |       |

- 116 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                 |                        |       |    |       |        |        |                               |    |       |
|-----------------|------------------------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|----|-------|
| 名称              | 舗装版切断                  |       |    | 単位    | m      | 数量     | 1                             | 単価 | 609.3 |
| 規格              | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |       |    |       |        |        |                               |    |       |
| 標準単価            | 名称                     | 規格／条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |    |       |
|                 |                        |       |    |       | 580.65 |        |                               |    |       |
| 労務構成比率          |                        |       | %  | 55.5  |        |        |                               |    |       |
| 特殊作業員           |                        |       | %  | 19.28 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役         |                        |       | %  | 9.9   | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 普通作業員           |                        |       | %  | 8.33  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| その他（労務）         |                        |       | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率          |                        |       | %  | 38.45 |        |        |                               |    |       |
| コンクリートカッタ（ブレード） | 径22インチ                 |       | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |    |       |
| ガソリン            | レギュラー                  |       | %  | 2.19  | 154    | 158    | Z006704001<br>管理費区分 無         |    |       |
| その他（材料）         |                        |       | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |    |       |
| 機械構成比率          |                        |       | %  | 6.05  |        |        |                               |    |       |

- 117 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     |    | 単位   | m     | 数量    | 1                     | 単価 | 609.3 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | 名称                     | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |    |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |

- 118 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                                                              | 規格                                                    | 単位    | m 3 | 数量    | 1                           | 単価                          | 2,181                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 般運搬                                                                             | コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用             |       |     |       |                             |                             |                            |
| 標準単価                                                                            | 名称                                                    | 規格/条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|                                                                                 |                                                       |       |     |       | 1,990.8                     |                             |                            |
| 労務構成比率                                                                          |                                                       | %     |     | 42.4  |                             |                             |                            |
| 運転手（一般）                                                                         |                                                       | %     |     | 42.4  | 21,100                      | 25,515                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                                          |                                                       | %     |     | 15.25 |                             |                             |                            |
| 軽油                                                                              |                                                       | %     |     | 15.25 | 138                         | 144                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                                                          |                                                       | %     |     | 42.35 |                             |                             |                            |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】                                                | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                           | %     |     | 42.35 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                                                             |                                                       | 式     |     |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 | コンクリート（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し<br>14.4km以下<br>全ての費用 |       |     |       |                             |                             |                            |

- 119 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                                                             | 規格                                                    | 単位    | m 3 | 数量    | 1                           | 単価                          | 3,018                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 般運搬                                                                            | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用             |       |     |       |                             |                             |                            |
| 標準単価                                                                           | 名称                                                    | 規格/条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|                                                                                |                                                       |       |     |       | 2,778.7                     |                             |                            |
| 労務構成比率                                                                         |                                                       | %     |     | 37.51 |                             |                             |                            |
| 運転手（一般）                                                                        |                                                       | %     |     | 37.51 | 21,100                      | 25,515                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                                         |                                                       | %     |     | 16.92 |                             |                             |                            |
| 軽油                                                                             |                                                       | %     |     | 16.92 | 138                         | 144                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                                                         |                                                       | %     |     | 45.57 |                             |                             |                            |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】                                               | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                           | %     |     | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                                                            |                                                       | 式     |     |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離 (km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 | 舗装版破砕<br>機械（騒音対策不要、厚15cm以下）<br>無し<br>6.5km以下<br>全ての費用 |       |     |       |                             |                             |                            |

- 120 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (1)

単-63号

WYB00414

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格                                     | 名称       | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|----------------------------------------------|----------|-------|----|------|--------|--------|-------------------------------|
| 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設<br>250~300mm 4m               | RRVUφ250 |       | 本  | 2.44 | 22,520 | 54,948 | Y001321000-001<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費                                          | 2%       |       | 式  | 1    |        | 0      | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1   |
| 土木一般世話役                                      |          |       | 人  | 0.08 | 29,715 | 2,377  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                                        |          |       | 人  | 0.16 | 27,720 | 4,435  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                                        |          |       | 人  | 0.23 | 23,835 | 5,482  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| バックホウ〔クレーン型・クレーン機能付き〕排ガス型(3次) 山積0.45m3 2.9t吊 |          |       | 日  | 0.08 | 45,540 | 3,643  | WYB00415<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| 計                                            |          |       |    |      |        | 70,885 |                               |
| 単価                                           |          |       |    |      |        | 7,088  | 円/m                           |

- 121 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-64号

WYB00379

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件                                                                               | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 擁壁復旧工    |    |                                                                                     | m   |       |        | 10      | 27,040                        |
| コンクリート   |    | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高戸)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： | m 3 | 2.78  | 32,470 | 90,266  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-130号 |
| 型枠       |    | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：                                                         | m 2 | 17.37 | 9,844  | 170,990 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-131号 |
| 基礎砕石     |    | 砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生フラットン 40~0：費用の内訳=全ての費用：                              | m 2 | 5.05  | 1,344  | 6,787   | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 基面整正     |    |                                                                                     | m 2 | 5.05  | 476.7  | 2,407   | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 計        |    |                                                                                     |     |       |        | 270,450 |                               |
| 単価       |    |                                                                                     |     |       |        | 27,040  | 円/m                           |

- 122 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-65号

WYB00382

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格 | 名称     | 規格/条件                                                                               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|-------------------------------|
| 水路復旧工    |        |                                                                                     | m   |      |        |         |                               |
|          |        |                                                                                     | 単位  |      | 数量     | 10      | 単価 12,990                     |
|          | コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 1.17 | 32,470 | 37,989  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
|          | 型枠     | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：                                                         | m 2 | 8.5  | 9,844  | 83,674  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
|          | 基礎碎石   | 碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッパ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：                               | m 2 | 4.55 | 1,344  | 6,115   | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-136号 |
|          | 基面整正   |                                                                                     | m 2 | 4.55 | 476.7  | 2,168   | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
|          | 計      |                                                                                     |     |      |        | 129,946 |                               |
|          | 単価     |                                                                                     |     |      |        | 12,990  | 円/㎡                           |

- 123 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00383

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件                                                                               | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                                     |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|----------------------------------------|
| A型プレハブ柵渠復旧工 |                |                                                                                     | m   |      |        |         |                                        |
|             |                |                                                                                     | 単位  |      | 数量     | 10      | 単価 19,910                              |
|             | 鉄筋コンクリート柵渠機械据付 | 1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし                                                          | m   | 10   | 2,971  | 29,710  | WYB00392<br>管理費区分 無<br>単-138号<br>再利用撤去 |
|             | 鉄筋コンクリート柵渠機械据付 | アーム間隔＝1.5m：形式＝A形：材料断面の規格＝0.16m2以上2.5m2以下：鉄筋コンクリート柵渠計上の有無＝なし：                        | m   | 10   | 5,882  | 58,820  | 加105030<br>管理費区分 無<br>単-139号<br>再設置    |
|             | コンクリート         | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 1.84 | 32,470 | 59,744  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-140号          |
|             | 型枠             | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：                                                         | m 2 | 2    | 9,844  | 19,688  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-141号          |
|             | 基礎碎石           | 碎石の厚さ＝7.5cm以下：碎石の種類＝再生クワッパ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：                                        | m 2 | 18.4 | 1,218  | 22,411  | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-142号          |
|             | 基面整正           |                                                                                     | m 2 | 18.4 | 476.7  | 8,771   | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-143号          |
|             | 計              |                                                                                     |     |      |        | 199,144 |                                        |
|             | 単価             |                                                                                     |     |      |        | 19,910  | 円/㎡                                    |

- 124 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-69号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                 | 規格                              | 単位             | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 積込 (ルーズ)           | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                | m <sup>3</sup> | 1     |        | 304.9  |                            |
| 標準単価               |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
| 労務構成比率             |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)           |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
| 軽油                 |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満             |                |       |        |        |                            |

- 127 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-70号

DB101020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                            | 規格                          | 単位             | 数量   | 標準単価   | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 盛土・埋戻                                         | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 人カタク          | m <sup>3</sup> | 10   |        | 3,289  |                            |
| 普通作業員                                         |                             | 人              | 1.38 | 23,835 | 32,892 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計                                             |                             |                |      |        | 32,892 |                            |
| 単価                                            |                             |                |      |        | 3,289  | 円/m <sup>3</sup>           |
| J01 作業区分<br>J02 施工区分<br>J03 土質区分<br>J04 締固め区分 | 埋戻<br>まき出し<br>砂・砂質土<br>人カタク |                |      |        |        |                            |

- 128 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-71号 CB210020

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                     |    |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|---------------------|----|-------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 積込 (ルーズ)            | 単位 | m 3   | 数量                                           | 1      | 単価                         | 304.9 |
| 規格                               | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満    |    |       |                                              |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件               | 単位 | 構成比率  | 標準単価                                         | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |                     |    |       | 281.46                                       |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |                     | %  | 56.19 |                                              |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                         |                     | %  | 56.19 | 25,300                                       | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                     | %  | 14.09 |                                              |        |                            |       |
| 軽油                               |                     | %  | 14.09 | 138                                          | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |                     | %  | 29.72 |                                              |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ) [標準]                | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | %  | 29.72 | 9,700                                        | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |                     | 式  |       |                                              |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質                           | 土砂                  |    |       |                                              |        |                            |       |
| J02 作業内容                         | 平均施工幅1m以上2m未満       |    |       |                                              |        |                            |       |
|                                  |                     |    |       |                                              |        |                            |       |

参考資料 (2)

単-72号 DB101020

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                             |    |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|-----------------------------|----|------|----------------------------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 盛土・埋戻                       | 単位 | m 3  | 数量                                           | 10     | 単価                         | 2,635 |
| 規格                               | 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ (1) |    |      |                                              |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件                       | 単位 | 数量   | 単価                                           | 金額     | 摘要                         |       |
| 特殊作業員                            |                             | 人  | 0.2  | 27,720                                       | 5,544  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                            |                             | 人  | 0.85 | 23,835                                       | 20,259 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費                              | 10%                         | 式  | 1    |                                              | 554    | ZS7000001<br>管理費区分 無       |       |
| 計                                |                             |    |      |                                              | 26,357 |                            |       |
| 単価                               |                             |    |      |                                              | 2,635  | 円/m 3                      |       |
| J01 作業区分                         | 埋戻                          |    |      |                                              |        |                            |       |
| J02 施工区分                         | まき出し                        |    |      |                                              |        |                            |       |
| J03 土質区分                         | 粘性土・礫質土                     |    |      |                                              |        |                            |       |
| J04 締固め区分                        | 振動コンパクタ (1)                 |    |      |                                              |        |                            |       |
|                                  |                             |    |      |                                              |        |                            |       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-73号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |                   |                                 |                |       |        |        |                            |
|----------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称       | 積込 (ルーズ)          | 単位                              | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 304.9                      |
| 規格       | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満  |                                 |                |       |        |        |                            |
| 標準単価     | 名称                | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|          |                   |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
|          | 労務構成比率            |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
|          | 運転手 (特殊)          |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|          | 材料構成比率            |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
|          | 軽油                |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|          | 機械構成比率            |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
|          | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
|          | 諸雑費               |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質   | 土砂                |                                 |                |       |        |        |                            |
| J02 作業内容 | 平均施工幅1m以上2m未満     |                                 |                |       |        |        |                            |
|          |                   |                                 |                |       |        |        |                            |

- 131 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-74号

DB101020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                           |       |                |      |        |        |                            |
|-----------|---------------------------|-------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 名称        | 盛土・埋戻                     | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量   | 10     | 単価     | 2,230                      |
| 規格        | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1) |       |                |      |        |        |                            |
| 特殊作業員     | 名称                        | 規格/条件 | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|           |                           |       | 人              | 0.2  | 27,720 | 5,544  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員     |                           |       | 人              | 0.68 | 23,835 | 16,207 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費       | 10%                       |       | 式              | 1    |        | 554    | ZS7000001<br>管理費区分 無       |
| 計         |                           |       |                |      |        | 22,305 |                            |
| 単価        |                           |       |                |      |        | 2,230  | 円/m <sup>3</sup>           |
| J01 作業区分  | 埋戻                        |       |                |      |        |        |                            |
| J02 施工区分  | まき出し                      |       |                |      |        |        |                            |
| J03 土質区分  | 砂・砂質土                     |       |                |      |        |        |                            |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ (1)               |       |                |      |        |        |                            |
|           |                           |       |                |      |        |        |                            |

- 132 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-75号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                 |    |                |        |        |                            |       |
|-------------------|---------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                | 積込 (ルーズ)                        | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 304.9 |
| 規格                | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                | 規格/条件                           | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価              |                                 |    |                | 281.46 |        |                            |       |
| 労務構成比率            |                                 | %  | 56.19          |        |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)          |                                 | %  | 56.19          | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率            |                                 | %  | 14.09          |        |        |                            |       |
| 軽油                |                                 | %  | 14.09          | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率            |                                 | %  | 29.72          |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %  | 29.72          | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費               |                                 | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質            | 土砂                              |    |                |        |        |                            |       |
| J02 作業内容          | 平均施工幅1m以上2m未満                   |    |                |        |        |                            |       |
|                   |                                 |    |                |        |        |                            |       |

- 133 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-76号

DB101020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                       |    |                |        |        |                            |       |
|-----------|-----------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称        | 盛土・埋戻                 | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 10     | 単価                         | 2,025 |
| 規格        | 埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない |    |                |        |        |                            |       |
| 名称        | 規格/条件                 | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要                         |       |
| 普通作業員     |                       | 人  | 0.85           | 23,835 | 20,259 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 計         |                       |    |                |        | 20,259 |                            |       |
| 単価        |                       |    |                |        | 2,025  | 円/m <sup>3</sup>           |       |
| J01 作業区分  | 埋戻                    |    |                |        |        |                            |       |
| J02 施工区分  | まき出し                  |    |                |        |        |                            |       |
| J03 土質区分  | 粘性土・礫質土               |    |                |        |        |                            |       |
| J04 締固め区分 | 計上しない                 |    |                |        |        |                            |       |
|           |                       |    |                |        |        |                            |       |

- 134 -

三重県 農林水産部

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2)

単-79号

DB101020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                     |       |  |    |      |        |    |        |    |                            |
|-----------|---------------------|-------|--|----|------|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称        | 盛土・埋戻               |       |  |    | 単位   | m 3    | 数量 | 10     | 単価 | 1,620                      |
| 規格        | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない |       |  |    |      |        |    |        |    |                            |
| 名称        |                     | 規格／条件 |  | 単位 | 数量   | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 普通作業員     |                     |       |  | 人  | 0.68 | 23,835 |    | 16,207 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計         |                     |       |  |    |      |        |    | 16,207 |    |                            |
| 単価        |                     |       |  |    |      |        |    | 1,620  |    | 円／m 3                      |
| J01 作業区分  |                     | 埋戻    |  |    |      |        |    |        |    |                            |
| J02 施工区分  |                     | まき出し  |  |    |      |        |    |        |    |                            |
| J03 土質区分  |                     | 砂・砂質土 |  |    |      |        |    |        |    |                            |
| J04 締固め区分 |                     | 計上しない |  |    |      |        |    |        |    |                            |
|           |                     |       |  |    |      |        |    |        |    |                            |

- 137 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-80号

DBK10702

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                 |                                   |                         |    |      |        |        |                            |    |        |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称              | バックホウ運転 クローラ型・超低騒音型、排出ガス(2014年規制) |                         |    | 単位   | 日      | 数量     | 1                          | 単価 | 45,500 |
| 規格              | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）           |                         |    |      |        |        |                            |    |        |
| 名称              |                                   | 規格／条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |    |        |
| 運転手（特殊）         |                                   |                         | 人  | 1    | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 軽油              |                                   |                         | L  | 47   | 144    | 6,768  | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |        |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 |                                   | 山積0.45m3（平積0.35m3）      | 日  | 1.58 | 6,310  | 9,969  | L001010003<br>管理費区分 無      |    |        |
| 計               |                                   |                         |    |      |        | 45,507 |                            |    |        |
| 単価              |                                   |                         |    |      |        | 45,500 | 円／日                        |    |        |
| J01 バックホウ規格     |                                   | バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） |    |      |        |        |                            |    |        |
|                 |                                   |                         |    |      |        |        |                            |    |        |

- 138 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-81号

DBK10703

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格                                        | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------------------------------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| バックホウ [クローラ型・クレーン機能付き] 排ガス型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 日  | 1    | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                                              | L  | 44   | 144    | 6,336  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]                      | 日  | 1.45 | 7,200  | 10,440 | L001010005<br>管理費区分 無      |
| 計                                               |    |      |        | 45,546 |                            |
| 単価                                              |    |      |        | 45,540 | 円/日                        |
|                                                 |    |      |        |        |                            |
|                                                 |    |      |        |        |                            |

- 139 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-82号

D9133000

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|-----------|----|-----|--------|-------|----------------------------|
| 管明示シート工   | m  | 100 |        | 95.34 |                            |
| 普通作業員     | 人  | 0.4 | 23,835 | 9,534 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 (まるめ) | 式  | 1   |        | 0     | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 計         |    |     |        | 9,534 |                            |
| 単価        |    |     |        | 95.34 | 円/m                        |
|           |    |     |        |       |                            |
|           |    |     |        |       |                            |

- 140 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB210020

| 名 称               |  |                     |     | 単 位              | m 3    | 数 量    | 1                          | 単 価 | 304.9 |
|-------------------|--|---------------------|-----|------------------|--------|--------|----------------------------|-----|-------|
| 積込 (ルーズ)          |  |                     |     | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 |        |        |                            |     |       |
| 名 称               |  | 規格/条件               | 単 位 | 構成比率             | 標準単価   | 単 価    | 摘 要                        |     |       |
| 標準単価              |  |                     |     |                  | 281.46 |        |                            |     |       |
| 労務構成比率            |  |                     | %   | 56.19            |        |        |                            |     |       |
| 運転手 (特殊)          |  |                     | %   | 56.19            | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |       |
| 材料構成比率            |  |                     | %   | 14.09            |        |        |                            |     |       |
| 軽油                |  |                     | %   | 14.09            | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |     |       |
| 機械構成比率            |  |                     | %   | 29.72            |        |        |                            |     |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 | %   | 29.72            | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |     |       |
| 諸雑費               |  |                     | 式   |                  |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |     |       |
| J01 土質            |  | 土砂                  |     |                  |        |        |                            |     |       |
| J02 作業内容          |  | 平均施工幅1m以上2m未満       |     |                  |        |        |                            |     |       |

- 141 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-84号

DB101020

| 名 称       |  |       |     | 単 位                | m 3    | 数 量    | 10                         | 単 価 | 3,289 |
|-----------|--|-------|-----|--------------------|--------|--------|----------------------------|-----|-------|
| 盛土・埋戻     |  |       |     | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ |        |        |                            |     |       |
| 名 称       |  | 規格/条件 | 単 位 | 数 量                | 単 価    | 金 額    | 摘 要                        |     |       |
| 普通作業員     |  |       | 人   | 1.38               | 23,835 | 32,892 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |     |       |
| 計         |  |       |     |                    |        | 32,892 |                            |     |       |
| 単価        |  |       |     |                    |        | 3,289  | 円/m 3                      |     |       |
| J01 作業区分  |  | 埋戻    |     |                    |        |        |                            |     |       |
| J02 施工区分  |  | まき出し  |     |                    |        |        |                            |     |       |
| J03 土質区分  |  | 砂・砂質土 |     |                    |        |        |                            |     |       |
| J04 締固め区分 |  | 人力タコ  |     |                    |        |        |                            |     |       |

- 142 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 積込 (ルーズ)          | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                | m <sup>3</sup> | 1     |        | 304.9  |                            |
| 名称                | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価              |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
| 労務構成比率            |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)          |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
| 軽油                |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質            | 土砂                              |                |       |        |        |                            |
| J02 作業内容          | 平均施工幅1m以上2m未満                   |                |       |        |        |                            |
|                   |                                 |                |       |        |        |                            |

- 143 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-86号

DB101020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称        | 規格                        | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------|---------------------------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 盛土・埋戻     | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (1) | m <sup>3</sup> | 10   |        | 2,230  |                            |
| 名称        | 規格/条件                     | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 特殊作業員     |                           | 人              | 0.2  | 27,720 | 5,544  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員     |                           | 人              | 0.68 | 23,835 | 16,207 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費       | 10%                       | 式              | 1    |        | 554    | ZS7000001<br>管理費区分 無       |
| 計         |                           |                |      |        | 22,305 |                            |
| 単価        |                           |                |      |        | 2,230  | 円/m <sup>3</sup>           |
| J01 作業区分  | 埋戻                        |                |      |        |        |                            |
| J02 施工区分  | まき出し                      |                |      |        |        |                            |
| J03 土質区分  | 砂・砂質土                     |                |      |        |        |                            |
| J04 締固め区分 | 振動コンパクタ (1)               |                |      |        |        |                            |
|           |                           |                |      |        |        |                            |

- 144 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB210020

| 名 称               |  | 規格                              |  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 積込 (ルーズ)          |  | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                |  | m <sup>3</sup> | 1     |        | 304.9  |                            |
| 標準単価              |  | 規格/条件                           |  | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価              |  |                                 |  |                |       | 281.46 |        |                            |
| 労務構成比率            |  |                                 |  | %              | 56.19 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)          |  |                                 |  | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |  |                                 |  | %              | 14.09 |        |        |                            |
| 軽油                |  |                                 |  | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |  |                                 |  | %              | 29.72 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準] |  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> |  | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |  |                                 |  | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質            |  | 土砂                              |  |                |       |        |        |                            |
| J02 作業内容          |  | 平均施工幅1m以上2m未満                   |  |                |       |        |        |                            |

- 145 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-88号

DB101020

| 名 称       |  | 規格                  |  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------|--|---------------------|--|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 盛土・埋戻     |  | 埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない |  | m <sup>3</sup> | 10   |        | 1,620  |                            |
| 普通作業員     |  | 規格/条件               |  | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 普通作業員     |  |                     |  | 人              | 0.68 | 23,835 | 16,207 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計         |  |                     |  |                |      |        | 16,207 |                            |
| 単価        |  |                     |  |                |      |        | 1,620  | 円/m <sup>3</sup>           |
| J01 作業区分  |  | 埋戻                  |  |                |      |        |        |                            |
| J02 施工区分  |  | まき出し                |  |                |      |        |        |                            |
| J03 土質区分  |  | 砂・砂質土               |  |                |      |        |        |                            |
| J04 締固め区分 |  | 計上しない               |  |                |      |        |        |                            |

- 146 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-89号

DB101010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                      | 規格/条件           | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-------------------------|-----------------|----------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| 振動ローラ締固め                |                 | m <sup>3</sup> |    |        |        |                               |
| 埋戻 ハットガイト式0.8～1.1t      |                 | 単位             |    | 数量     | 100    | 単価 618.2                      |
| 名称                      | 規格/条件           | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 振動ローラ運転 ハットガイト式0.8～1.1t |                 | 日              | 2  | 30,910 | 61,820 | DBK10102<br>管理費区分 無<br>単-145号 |
| 計                       |                 |                |    |        | 61,820 |                               |
| 単価                      |                 |                |    |        | 618.2  | 円/m <sup>3</sup>              |
| J01 工種                  | 埋戻              |                |    |        |        |                               |
| J02 振動ローラ機種             | ハットガイト式0.8～1.1t |                |    |        |        |                               |

- 147 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB210030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                      | 規格/条件                                        | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 床掘り                     |                                              | m <sup>3</sup> |       |        |        |                            |
| 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し  |                                              | 単位             |       | 数量     | 1      | 単価 296.8                   |
| 標準単価                    |                                              |                |       | 266.56 |        |                            |
| 労務構成比率                  |                                              | %              | 63.32 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)                |                                              | %              | 63.32 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                  |                                              | %              | 15.19 |        |        |                            |
| 軽油                      |                                              | %              | 15.19 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                  |                                              | %              | 21.49 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 21.49 | 6,460  | 7,060  | L001010012<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                     |                                              | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質                  | 土砂                                           |                |       |        |        |                            |
| J02 施工方法                | 平均施工幅1m以上2m未満                                |                |       |        |        |                            |
| J03 土留方式の種類             | 無し                                           |                |       |        |        |                            |
| J04 障害の有無               | 無し                                           |                |       |        |        |                            |

- 148 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-91号

WYB00087

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |           |                                          |     |    |       |       |                               |   |    |       |
|----------|-----------|------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|---|----|-------|
| 名称       | 埋戻B1      |                                          |     |    | 単位    | m3    | 数量                            | 1 | 単価 | 3,593 |
| 規格       | 人力+タコ 流用土 |                                          |     |    |       |       |                               |   |    |       |
| 名称       |           | 規格／条件                                    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |   |    |       |
| 積込 (ルーズ) |           | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-146号 |   |    |       |
| 盛土・埋戻    |           | 作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ： | m 3 | 1  | 3,289 | 3,289 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-70号  |   |    |       |
| 計        |           |                                          |     |    |       | 3,593 |                               |   |    |       |
| 単価       |           |                                          |     |    |       | 3,593 | 円／m3                          |   |    |       |
|          |           |                                          |     |    |       |       |                               |   |    |       |

- 149 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-92号

WYB00088

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称       | 埋戻B2-2                                          |     |    |       | 単位    | m3                            | 数量 | 1 | 単価 | 2,534 |
|----------|-------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|----|---|----|-------|
| 規格       | 人力+コンパクター 流用土                                   |     |    |       |       |                               |    |   |    |       |
| 規格       |                                                 |     |    |       |       |                               |    |   |    |       |
| 名称       | 規格／条件                                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |    |   |    |       |
| 積込 (ルーズ) | 土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：                       | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-147号 |    |   |    |       |
| 盛土・埋戻    | 作業区分＝埋戻；施工区分＝まき出し；土質区分＝砂・砂質土；締固め区分＝振動コンパクタ (1)： | m 3 | 1  | 2,230 | 2,230 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-74号  |    |   |    |       |
| 計        |                                                 |     |    |       | 2,534 |                               |    |   |    |       |
| 単価       |                                                 |     |    |       | 2,534 | 円／m3                          |    |   |    |       |
|          |                                                 |     |    |       |       |                               |    |   |    |       |

- 150 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-93号

WYB00089

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |                                           |     |    |       |       |                               |       |
|----------|-------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称       | 埋戻B3-2                                    | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                            | 2,542 |
| 規格       | 人力+ハンドガイド式振動ローラ 流用土                       |     |    |       |       |                               |       |
| 名称       | 規格/条件                                     | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |       |
| 積込 (ルーズ) | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                 | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-148号 |       |
| 盛土・埋戻    | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=砂・砂質土:締固め区分=計上しない: | m 3 | 1  | 1,620 | 1,620 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-79号  |       |
| 振動ローラ締固め | 工種=埋戻:振動ローラ機種=パッド付式0.8~1.1t:              | m 3 | 1  | 618.2 | 618   | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-77号  |       |
| 計        |                                           |     |    |       | 2,542 |                               |       |
| 単価       |                                           |     |    |       | 2,542 | 円/m3                          |       |
|          |                                           |     |    |       |       |                               |       |

- 151 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|        |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |
|--------|--|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称     |  | 基面整正  |    | 単位   | m 2    | 数量     | 1                          | 単価 | 476.7 |
| 規格     |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |
| 名称     |  | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |    |       |
| 標準単価   |  |       |    |      | 446    |        |                            |    |       |
| 労務構成比率 |  |       | %  | 100  |        |        |                            |    |       |
| 普通作業員  |  |       | %  | 100  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
|        |  |       |    |      |        |        |                            |    |       |

- 152 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB210030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                         |                                              |    |                |        |        |                            |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                      | 床掘り                                          | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 296.8 |
| 規格                      | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し                       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                      | 規格/条件                                        | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                    |                                              |    |                | 266.56 |        |                            |       |
| 労務構成比率                  |                                              | %  | 63.32          |        |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                |                                              | %  | 63.32          | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                  |                                              | %  | 15.19          |        |        |                            |       |
| 軽油                      |                                              | %  | 15.19          | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                  |                                              | %  | 21.49          |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 21.49          | 6,460  | 7,060  | L001010012<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                     |                                              | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質                  | 土砂                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J02 施工方法                | 平均施工幅1m以上2m未満                                |    |                |        |        |                            |       |
| J03 土留方式の種類             | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J04 障害の有無               | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |

- 153 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-96号

WYB00094

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                                   |                |                |       |       |                               |       |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称         | 埋戻B2-1                                            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 1     | 単価                            | 5,039 |
| 規格         | 人力+コンパクター RC-40                                   |                |                |       |       |                               |       |
| 名称         | 規格/条件                                             | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要                            |       |
| 積込 (ルーズ)   | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                         | m <sup>3</sup> | 1              | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-149号 |       |
| 盛土・埋戻      | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクタ (1): | m <sup>3</sup> | 1              | 2,635 | 2,635 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-72号  |       |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                             | m <sup>3</sup> | 1              | 2,100 | 2,100 | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 計          |                                                   |                |                |       | 5,039 |                               |       |
| 単価         |                                                   |                |                |       | 5,039 | 円/m <sup>3</sup>              |       |

- 154 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-97号

WYB00095

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                             |     |    |       |       |                               |       |
|------------|---------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称         | 埋戻B3-1                                      | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価                            | 5,047 |
| 規格         | 人力+ハンドガイド式振動ローラ RC-40                       |     |    |       |       |                               |       |
| 名称         | 規格/条件                                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |       |
| 積込 (ルーズ)   | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                   | m 3 | 1  | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-150号 |       |
| 盛土・埋戻      | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=計上しない: | m 3 | 1  | 2,025 | 2,025 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-76号  |       |
| 振動ローラ締固め   | 工種=埋戻:振動ローラ機種=ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t:           | m 3 | 1  | 618.2 | 618   | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-77号  |       |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                       | m 3 | 1  | 2,100 | 2,100 | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 計          |                                             |     |    |       | 5,047 |                               |       |
| 単価         |                                             |     |    |       | 5,047 | 円/m3                          |       |
|            |                                             |     |    |       |       |                               |       |

- 155 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|        |      |       |    |      |        |        |                            |    |       |
|--------|------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称     | 基面整正 |       |    | 単位   | m 2    | 数量     | 1                          | 単価 | 476.7 |
| 規格     |      |       |    |      |        |        |                            |    |       |
| 名称     |      | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |    |       |
| 標準単価   |      |       |    |      | 446    |        |                            |    |       |
| 労務構成比率 |      |       | %  | 100  |        |        |                            |    |       |
| 普通作業員  |      |       | %  | 100  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
|        |      |       |    |      |        |        |                            |    |       |

- 156 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB210030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                         |                                              |    |                |        |        |                            |       |
|-------------------------|----------------------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                      | 床掘り                                          | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 296.8 |
| 規格                      | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し                       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                      | 規格/条件                                        | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                    |                                              |    |                | 266.56 |        |                            |       |
| 労務構成比率                  |                                              | %  | 63.32          |        |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                |                                              | %  | 63.32          | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                  |                                              | %  | 15.19          |        |        |                            |       |
| 軽油                      |                                              | %  | 15.19          | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                  |                                              | %  | 21.49          |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 21.49          | 6,460  | 7,060  | L001010012<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                     |                                              | 式  |                |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |       |
| J01 土質                  | 土砂                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J02 施工方法                | 平均施工幅1m以上2m未満                                |    |                |        |        |                            |       |
| J03 土留方式の種類             | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |
| J04 障害の有無               | 無し                                           |    |                |        |        |                            |       |

- 157 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-100号

WYB00276

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                                                   |                |                |       |       |                               |       |
|------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称         | 埋戻B2-1                                            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 1     | 単価                            | 5,039 |
| 規格         | 人力+コンパクター RC-40                                   |                |                |       |       |                               |       |
| 名称         | 規格/条件                                             | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要                            |       |
| 積込 (ルーズ)   | 土質=土砂:作業内容=平均施工幅1m以上2m未満:                         | m <sup>3</sup> | 1              | 304.9 | 304   | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-151号 |       |
| 盛土・埋戻      | 作業区分=埋戻:施工区分=まき出し:土質区分=粘性土・礫質土:締固め区分=振動コンパクタ (1): | m <sup>3</sup> | 1              | 2,635 | 2,635 | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-72号  |       |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                                             | m <sup>3</sup> | 1              | 2,100 | 2,100 | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 計          |                                                   |                |                |       | 5,039 |                               |       |
| 単価         |                                                   |                |                |       | 5,039 | 円/m <sup>3</sup>              |       |

- 158 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-101号

WYB00277

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|              |                                             |                      |         |             |           |                                     |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|
| 名称<br>埋戻B3-1 | 規格<br>人力+ハンドガイド式振動ローラ RC-40                 | 単位<br>m <sup>3</sup> | 数量<br>1 | 単価<br>304.9 | 金額<br>304 | 摘要<br>CB210020<br>管理費区分 無<br>単-152号 |
| 盛土・埋戻        | 作業区分=埋戻：施工区分=まき出し：土質区分=粘性土・礫質土：締固め区分=計上しない： | m <sup>3</sup>       | 1       | 2,025       | 2,025     | DB101020<br>管理費区分 無<br>単-76号        |
| 振動ローラ締固め     | 工種=埋戻：振動ローラ機種=ハンド'ait'式0.8~1.1t：            | m <sup>3</sup>       | 1       | 618.2       | 618       | DB101010<br>管理費区分 無<br>単-77号        |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40                                       | m <sup>3</sup>       | 1       | 2,100       | 2,100     | Z002122003<br>管理費区分 無               |
| 計            |                                             |                      |         |             | 5,047     |                                     |
| 単価           |                                             |                      |         |             | 5,047     | 円/m <sup>3</sup>                    |

- 159 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |            |                      |         |             |                                  |
|------------|------------|----------------------|---------|-------------|----------------------------------|
| 名称<br>基面整正 | 規格<br>標準単価 | 単位<br>m <sup>2</sup> | 数量<br>1 | 単価<br>476.7 | 摘要<br>R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 標準単価       |            |                      |         | 446         |                                  |
| 労務構成比率     |            | %                    | 100     |             |                                  |
| 普通作業員      |            | %                    | 100     | 22,300      | 23,835                           |

- 160 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CBD22800

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                             |    |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |        |                               |       |
|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | コンクリート分水槽据付                 | 単位 | 基     | 数量                                           | 1      | 単価                            | 5,249 |
| 規格                               | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 |    |       |                                              |        |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価                                         | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |                             |    |       | 4,711                                        |        |                               |       |
| 労務構成比率                           |                             | %  | 83.34 |                                              |        |                               |       |
| 運転手 (特殊)                         |                             | %  | 43    | 25,300                                       | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                            |                             | %  | 18.93 | 22,300                                       | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |                             | %  | 11.25 | 26,500                                       | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                            |                             | %  | 5.45  | 25,700                                       | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |                             | %  |       |                                              |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                             | %  | 2.97  |                                              |        |                               |       |
| 軽油                               |                             | %  | 2.81  | 138                                          | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |
| その他 (材料)                         |                             | %  |       |                                              |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                           |                             | %  | 13.69 |                                              |        |                               |       |

- 161 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CBD22800

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                             |    |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |       |                       |       |
|----------------------------------|-----------------------------|----|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                               | コンクリート分水槽据付                 | 単位 | 基     | 数量                                           | 1     | 単価                    | 5,249 |
| 規格                               | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 |    |       |                                              |       |                       |       |
| 名称                               | 規格/条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価                                         | 単価    | 摘要                    |       |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]       | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊    | %  | 12.92 | 5,810                                        | 6,550 | L001010008<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                         |                             | %  |       |                                              |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                              |                             | 式  |       |                                              |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 作業区分                         | 据付                          |    |       |                                              |       |                       |       |
| J02 製品質量 (kg/基)                  | 200kgを超え400kg以下             |    |       |                                              |       |                       |       |
| J03 基礎碎石の有無                      | 無し                          |    |       |                                              |       |                       |       |
| J04 費用の内訳                        | 全ての費用                       |    |       |                                              |       |                       |       |

- 162 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|               |                                         |                          |    |       |        |    |        |    |                               |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|----|-------|--------|----|--------|----|-------------------------------|
| 名称            | コンクリート                                  |                          |    | 単位    | m 3    | 数量 | 1      | 単価 | 32,470                        |
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                          |    |       |        |    |        |    |                               |
| 名称            |                                         | 規格／条件                    | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                            |
| 標準単価          |                                         |                          |    |       | 24,215 |    |        |    |                               |
| 労務構成比率        |                                         |                          | %  | 31.93 |        |    |        |    |                               |
| 普通作業員         |                                         |                          | %  | 14.27 | 22,300 |    | 23,835 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                         |                          | %  | 8.38  | 25,700 |    | 27,720 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                         |                          | %  | 7.11  | 26,500 |    | 29,715 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）       |                                         |                          | %  |       |        |    |        |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                         |                          | %  | 68.07 |        |    |        |    |                               |
| 生コンクリート       |                                         | 18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下 | %  | 68.07 | 15,400 |    | 22,500 |    | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                         |                          | 式  |       |        |    |        |    | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     |                                         | 無筋・鉄筋構造物                 |    |       |        |    |        |    |                               |
| J02 打設工法      |                                         | 人力打設                     |    |       |        |    |        |    |                               |
| J03 コンクリート規格  |                                         | 18-8-25（高炉）              |    |       |        |    |        |    |                               |
| J05 養生工の種類    |                                         | 一般養生                     |    |       |        |    |        |    |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                         | 無し                       |    |       |        |    |        |    |                               |
| J13 費用の内訳     |                                         | 全ての費用                    |    |       |        |    |        |    |                               |

- 163 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                              |       |                |       |         |        |                               |  |
|-----------|------------------------------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|--|
| 基礎砕石      |                              |       | 1.000-00000020 |       |         |        |                               |  |
| 名称        |                              |       | m 2            |       |         |        |                               |  |
| 規格        | 7.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用 |       | 単位             | 数量    | 1       | 単価     | 1,218                         |  |
| 名称        |                              | 規格／条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |  |
| 標準単価      |                              |       |                |       | 1,073.7 |        |                               |  |
| 労務構成比率    |                              |       | %              | 81.19 |         |        |                               |  |
| 普通作業員     |                              |       | %              | 38.9  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| 特殊作業員     |                              |       | %              | 16.99 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| 運転手（特殊）   |                              |       | %              | 15.19 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| 土木一般世話役   |                              |       | %              | 9.55  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| その他（労務）   |                              |       | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率    |                              |       | %              | 12.54 |         |        |                               |  |
| 再生クラッシュラン |                              | RC-40 | %              | 6.7   | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |  |
| 軽油        |                              |       | %              | 5.8   | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |  |
| その他（材料）   |                              |       | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |  |

- 164 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                  | 規格                                         | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基礎碎石                                | 7.5cm以下 再生ガラシヤン 40~0 全ての費用                 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 1,218                 |
| 機械構成比率                              |                                            | %              | 6.27 |       |       |                       |
| バックホウ (クローラ) [標準]                   | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              | 6.23 | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                            |                                            | %              |      |       |       | NM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                                 |                                            | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 碎石の厚さ<br>J02 碎石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cm以下<br>再生ガラシヤン 40~0<br>全ての費用           |                |      |       |       |                       |

- 165 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称     | 規格 | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|--------|----|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 基面整正   |    | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 476.7                      |
| 標準単価   |    |                |      | 446    |        |                            |
| 労務構成比率 |    | %              | 100  |        |        |                            |
| 普通作業員  |    | %              | 100  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |

- 166 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CBD22800

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|         |                             |       |  |    |       |        |    |        |    |                               |
|---------|-----------------------------|-------|--|----|-------|--------|----|--------|----|-------------------------------|
| 名称      | コンクリート分水槽据付                 |       |  |    | 単位    | 基      | 数量 | 1      | 単価 | 1,000.00000020                |
| 規格      | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 |       |  |    |       |        |    |        |    | 5,249                         |
| 標準単価    |                             | 規格／条件 |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |    | 単価     |    | 摘要                            |
|         |                             |       |  |    |       | 4,711  |    |        |    |                               |
| 労務構成比率  |                             |       |  | %  | 83.34 |        |    |        |    |                               |
| 運転手（特殊） |                             |       |  | %  | 43    | 25,300 |    | 28,770 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員   |                             |       |  | %  | 18.93 | 22,300 |    | 23,835 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役 |                             |       |  | %  | 11.25 | 26,500 |    | 29,715 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員   |                             |       |  | %  | 5.45  | 25,700 |    | 27,720 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務） |                             |       |  | %  |       |        |    |        |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |                             |       |  | %  | 2.97  |        |    |        |    |                               |
| 軽油      |                             |       |  | %  | 2.81  | 138    |    | 144    |    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他（材料） |                             |       |  | %  |       |        |    |        |    | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率  |                             |       |  | %  | 13.69 |        |    |        |    |                               |

- 167 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-107号

CBD22800

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                            |                             |                           |  |    |       |            |   |                |                       |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----|-------|------------|---|----------------|-----------------------|
| 名                          | コンクリート分水槽据付                 |                           |  | 基  |       | 労務調整-超過-規制 |   | 1.000-00000020 |                       |
| 座                          |                             |                           |  | 単位 |       | 数量         |   | 単価             |                       |
| 規格                         | 据付 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用 |                           |  |    |       |            | 1 |                | 5,249                 |
| 名称                         |                             | 規格/条件                     |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価       |   | 単価             | 摘要                    |
| バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] |                             | 山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊 |  | %  | 12.92 | 5,810      |   | 6,550          | L001010008<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                   |                             |                           |  | %  |       |            |   |                | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                        |                             |                           |  | 式  |       |            |   |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 作業区分                   |                             | 据付                        |  |    |       |            |   |                |                       |
| J02 製品質量 (kg/基)            |                             | 200kgを超え400kg以下           |  |    |       |            |   |                |                       |
| J03 基礎碎石の有無                |                             | 無し                        |  |    |       |            |   |                |                       |
| J04 費用の内訳                  |                             | 全ての費用                     |  |    |       |            |   |                |                       |
|                            |                             |                           |  |    |       |            |   |                |                       |

- 168 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-108号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格                                       | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> |       | 1      | 32,470 |                               |
| 標準単価          |                                          |                |       | 24,215 |        |                               |
| 労務構成比率        |                                          | %              | 31.93 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                          | %              | 14.27 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                          | %              | 8.38  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                          | %              | 7.11  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)      |                                          | %              |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                          | %              | 68.07 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下                | %              | 68.07 | 15,400 | 22,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                          | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |                |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |                |       |        |        |                               |
| J03 コツクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |                |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |                |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |                |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |                |       |        |        |                               |

- 169 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                            | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|-------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎砕石       | 7.5cm以下 再生クラッシャーレン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 1,218  |                               |
| 標準単価       |                               |                |       | 1,073.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                               | %              | 81.19 |         |        |                               |
| 普通作業員      |                               | %              | 38.9  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                               | %              | 16.99 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                               | %              | 15.19 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                               | %              | 9.55  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |                               | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                               | %              | 12.54 |         |        |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                         | %              | 6.7   | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                               | %              | 5.8   | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                               | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 170 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-109号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                | 基礎碎石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,218 |
| 規格                | 7.5cm以下 再生クワッチャン 40~0 全ての費用                |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 6.27           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 6.23           | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | MN000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 碎石の厚さ         | 7.5cm以下                                    |    |                |       |       |                       |       |
| J02 碎石の種類         | 再生クワッチャン 40~0                              |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 171 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-110号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|        |       |    |                |        |        |                            |       |
|--------|-------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称     | 基面整正  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 476.7 |
| 規格     |       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価   |       |    |                | 446    |        |                            |       |
| 労務構成比率 |       | %  | 100            |        |        |                            |       |
| 普通作業員  |       | %  | 100            | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |

- 172 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格                                       | 単位             | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1     |        | 32,470 |                               |
| 名称            | 規格/条件                                    | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価          |                                          |                |       | 24,215 |        |                               |
| 労務構成比率        |                                          | %              | 31.93 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                          | %              | 14.27 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                          | %              | 8.38  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                          | %              | 7.11  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)       |                                          | %              |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                          | %              | 68.07 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下                | %              | 68.07 | 15,400 | 22,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                          | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |                |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |                |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |                |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |                |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |                |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |                |       |        |        |                               |

- 173 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                            | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|-------------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎碎石       | 7.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     |         | 1,218  |                               |
| 名称         | 規格/条件                         | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価       |                               |                |       | 1,073.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                               | %              | 81.19 |         |        |                               |
| 普通作業員      |                               | %              | 38.9  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                               | %              | 16.99 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手(特殊)    |                               | %              | 15.19 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                               | %              | 9.55  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)    |                               | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                               | %              | 12.54 |         |        |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                         | %              | 6.7   | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                               | %              | 5.8   | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)    |                               | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 174 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-112号

CB221110

| 名称<br>規格          | 基礎碎石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,218 |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
| 規格                | 7.5cm以下 再生グラツァン 40~0 全ての費用                 |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 6.27           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 6.23           | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 碎石の厚さ         | 7.5cm以下                                    |    |                |       |       |                       |       |
| J02 碎石の種類         | 再生グラツァン 40~0                               |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 175 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-113号

CB210080

| 名称<br>規格 | 基面整正  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 476.7 |
|----------|-------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
|          |       |    |                |        |        |                            |       |
| 規格       |       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称       | 規格/条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価     |       |    |                | 446    |        |                            |       |
| 労務構成比率   |       | %  | 100            |        |        |                            |       |
| 普通作業員    |       | %  | 100            | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |       |

- 176 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 2,045   |                               |
| 標準単価        |                                              |                |       | 1,536.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |                                              | %              | 10.57 |         |         |                               |
| 普通作業員       |                                              | %              | 3.78  | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |                                              | %              | 2.17  | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |                                              | %              | 2.12  | 25,300  | 28,770  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                              | %              | 0.74  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                              | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                              | %              | 87.8  |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                               | %              | 79.45 | 485,000 | 675,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %              | 7.66  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                              | %              | 0.58  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 177 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-114号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 1      | 2,045  |                       |
| その他 (材料)            |                                              | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |                                              | %              | 1.63 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m                         | %              | 1.04 | 29,500 | 30,500 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8～20t                                   | %              | 0.16 | 4,480  | 5,000  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10～12t                                  | %              | 0.16 | 4,480  | 4,790  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |                                              | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |                                              | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                        |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50mm                                         |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                               |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                        |                |      |        |        |                       |

- 178 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|            |                            |    |       |         |         |                               |   |    |       |
|------------|----------------------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|---|----|-------|
| 名称         | 上層路盤（車道・路肩部）               |    |       | 単位      | m 2     | 数量                            | 1 | 単価 | 538.6 |
| 規格         | 路盤材（砕石各種） 100mm 1層施工 全ての費用 |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 規格         |                            |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 名称         | 規格／条件                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価       |                            |    |       | 555.97  |         |                               |   |    |       |
| 労務構成比率     |                            | %  | 31.45 |         |         |                               |   |    |       |
| 運転手（特殊）    |                            | %  | 14.47 | 25,300  | 28,770  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員      |                            | %  | 5.08  | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員      |                            | %  | 4.81  | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役    |                            | %  | 1.42  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他（労務）    |                            | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率     |                            | %  | 58.5  |         |         |                               |   |    |       |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0                  | %  | 54.88 | 240,000 | 210,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| 軽油         |                            | %  | 2.97  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他（材料）    |                            | %  |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |

- 179 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-115号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                           |                            |                    |    |       |        |        |   |                       |       |
|---------------------------|----------------------------|--------------------|----|-------|--------|--------|---|-----------------------|-------|
| 名称                        | 上層路盤（車道・路肩部）               |                    |    | 単位    | m 2    | 数量     |   | 単価                    |       |
| 規格                        | 路盤材（砕石各種） 100mm 1層施工 全ての費用 |                    |    |       |        |        | 1 |                       | 538.6 |
| 名称                        |                            | 規格／条件              | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     |   | 摘要                    |       |
| 機械構成比率                    |                            |                    | %  | 10.05 |        |        |   |                       |       |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）] |                            | ブレード幅3. 1m         | %  | 4.02  | 17,900 | 17,900 |   | M000701015<br>管理費区分 無 |       |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）] |                            | 運転質量10 t 締固め幅2. 1m | %  | 3.18  | 13,600 | 13,600 |   | M000801009<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ [普通型]              |                            | 運転質量8～20 t         | %  | 1.04  | 4,480  | 5,000  |   | L001060003<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）                   |                            |                    | %  |       |        |        |   | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                       |                            |                    | 式  |       |        |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 材料                    |                            | 路盤材（砕石各種）          |    |       |        |        |   |                       |       |
| J06 全仕上り厚（実数入力）           |                            | 100 mm             |    |       |        |        |   |                       |       |
| J07 施工区分                  |                            | 1層施工               |    |       |        |        |   |                       |       |
| J09 費用の内訳                 |                            | 全ての費用              |    |       |        |        |   |                       |       |
|                           |                            |                    |    |       |        |        |   |                       |       |

- 180 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称    | 規格                     | 単位     | 数量 | 単価    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|-------|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m      | 1  | 609.3 |        |        |                               |
| 標準単価  | 名称                     | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|       |                        |        |    |       | 580.65 |        |                               |
|       | 労務構成比率                 |        | %  | 55.5  |        |        |                               |
|       | 特殊作業員                  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|       | 土木一般世話役                |        | %  | 9.9   | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|       | 普通作業員                  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|       | その他(労務)                |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|       | 材料構成比率                 |        | %  |       |        |        |                               |
|       | コンクリートカッタ (ブレード)       | 径22インチ | %  | 38.45 |        |        | Z006540003<br>管理費区分 無         |
|       | ガソリン                   | レギュラー  | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|       | その他(材料)                |        | %  | 2.19  | 154    | 158    | ZZ0000001<br>管理費区分 無          |
|       | 機械構成比率                 |        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 181 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-116号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     |    | 単位   | m     | 数量    | 1                     | 単価 | 609.3 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |    |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |

- 182 -

三重県 農林水産部





## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-118号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                                                             | 規格                                                     | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 設運搬                                                                            | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用             | m 3 |       |         | 1                           | 3,018                      |
| 標準単価                                                                           |                                                        |     |       | 2,778.7 |                             |                            |
| 労務構成比率                                                                         |                                                        | %   | 37.51 |         |                             |                            |
| 運転手 (一般)                                                                       |                                                        | %   | 37.51 | 21,100  | 25,515                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                                         |                                                        | %   | 16.92 |         |                             |                            |
| 軽油                                                                             |                                                        | %   | 16.92 | 138     | 144                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                                                         |                                                        | %   | 45.57 |         |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】                                              | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】                            | %   | 45.57 | 20,667  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                                                            |                                                        | 式   |       |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 設発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離 (km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 | 舗装版破碎<br>機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下<br>全ての費用 |     |       |         |                             |                            |

- 185 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                           | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 |       |         | 1       | 2,045                         |
| 標準単価        |                                              |     |       | 1,536.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |                                              | %   | 10.57 |         |         |                               |
| 普通作業員       |                                              | %   | 3.78  | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |                                              | %   | 2.17  | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |                                              | %   | 2.12  | 25,300  | 28,770  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                              | %   | 0.74  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                              | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                              | %   | 87.8  |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                               | %   | 79.45 | 485,000 | 675,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %   | 7.66  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                              | %   | 0.58  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 186 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-119号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                  | 規格                                          | 単位             | 数量   | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) グライコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |        | 2,045  |                       |
| 名称                  | 規格/条件                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| その他 (材料)            |                                             | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |                                             | %              | 1.63 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %              | 1.04 | 29,500 | 30,500 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                  | %              | 0.16 | 4,480  | 5,000  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                 | %              | 0.16 | 4,480  | 4,790  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |                                             | %              |      |        |        | MX000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |                                             | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 50mm                                        |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                              |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | グライコート PK-3                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |                |      |        |        |                       |

- 187 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格                          | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|---------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部) | 路盤材 (碎石各種) 100mm 1層施工 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     |         | 538.6   |                               |
| 名称            | 規格/条件                       | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価          |                             |                |       | 555.97  |         |                               |
| 労務構成比率        |                             | %              | 31.45 |         |         |                               |
| 運転手 (特殊)      |                             | %              | 14.47 | 25,300  | 28,770  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                             | %              | 5.08  | 25,700  | 27,720  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                             | %              | 4.81  | 22,300  | 23,835  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                             | %              | 1.42  | 26,500  | 29,715  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)      |                             | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                             | %              | 58.5  |         |         |                               |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40                       | %              | 54.88 | 240,000 | 210,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油            |                             | %              | 2.97  | 138     | 144     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)      |                             | %              |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 188 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-120号

CB410040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                         | 規格                          | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| 上層路盤 (車道・路肩部)              | 路盤材 (砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1      | 538.6  |                       |
| 機械構成比率                     |                             | %              | 10.05 |        |        |                       |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m                   | %              | 4.02  | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m            | %              | 3.18  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]               | 運転質量8~20t                   | %              | 1.04  | 4,480  | 5,000  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                   |                             | %              |       |        |        | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                        |                             | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 材料                     | 路盤材 (砕石各種)                  |                |       |        |        |                       |
| J06 全仕上り厚 (実数入力)           | 100 mm                      |                |       |        |        |                       |
| J07 施工区分                   | 1層施工                        |                |       |        |        |                       |
| J09 費用の内訳                  | 全ての費用                       |                |       |        |        |                       |

- 189 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                | 規格                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                           |
|-------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|------------------------------|
| 舗装版切替             | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |       | 1      | 609.3  |                              |
| 標準単価              |                        |    |       | 580.65 |        |                              |
| 労務構成比率            |                        | %  | 55.5  |        |        |                              |
| 特殊作業員             |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 土木一般世話役           |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| 普通作業員             |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%   |
| その他 (労務)          |                        | %  |       |        |        | R000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率            |                        | %  | 38.45 |        |        |                              |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無        |
| ガソリン              | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 158    | Z006704001<br>管理費区分 無        |
| その他 (材料)          |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無          |
| 機械構成比率            |                        | %  | 6.05  |        |        |                              |

- 190 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-121号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                      |                        |                     |    |      |       |       |   |                       |       |
|----------------------|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|---|-----------------------|-------|
| 名 称                  | 舗装版切断                  |                     |    | 単位   | m     | 数量    | 1 | 単価                    | 609.3 |
| 規 格                  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |   |                       |       |
| 名 称                  |                        | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    |   | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ【バキューム式・湿式】 |                        | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 |   | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）              |                        |                     | %  |      |       |       |   | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                  |                        |                     | 式  |      |       |       |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別            |                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版           |    |      |       |       |   |                       |       |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚       |                        | 15cm以下              |    |      |       |       |   |                       |       |
| J05 費用の内訳            |                        | 全ての費用               |    |      |       |       |   |                       |       |
|                      |                        |                     |    |      |       |       |   |                       |       |

- 191 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB430310

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                       |                       |    |         |             |        |                            |
|---------------------------------------|-----------------------|----|---------|-------------|--------|----------------------------|
| 名称<br>舗装版破碎                           | 単位<br>m 2             |    | 数量<br>1 | 単価<br>196.1 |        |                            |
| 規格<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                       |    |         |             |        |                            |
| 名称                                    | 規格／条件                 | 単位 | 構成比率    | 標準単価        | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                                  |                       |    |         | 176.64      |        |                            |
| 労務構成比率                                |                       | %  | 82.23   |             |        |                            |
| 土木一般世話役                               |                       | %  | 29.42   | 26,500      | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）                               |                       | %  | 28.07   | 25,300      | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                                 |                       | %  | 24.74   | 22,300      | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                |                       | %  | 8.57    |             |        |                            |
| 軽油                                    |                       | %  | 8.57    | 138         | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                |                       | %  | 9.2     |             |        |                            |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕                       | 山積0.45m3（平積0.35m3）    | %  | 9.2     | 5,420       | 6,310  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                   |                       | 式  |         |             |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要 |    |         |             |        |                            |

- 192 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-122号

CB430310

|             |                                |          |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|----------------------------------|------|----------------------------------------------|----|----|-------|
| 単-122号      |                                | CB430310 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |    |    |       |
| 名称          | 舗装版破碎                          |          |  | 単位                               | m 2  | 数量                                           | 1  | 単価 | 196.1 |
| 規格          | 7577外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |          |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
| 名称          |                                | 規格／条件    |  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価                                         | 単価 | 摘要 |       |
| J04 舗装版厚    |                                | 15cm以下   |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
| J06 積込作業の有無 |                                | 有り       |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
| J07 費用の内訳   |                                | 全ての費用    |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
|             |                                |          |  |                                  |      |                                              |    |    |       |
|             |                                |          |  |                                  |      |                                              |    |    |       |

- 193 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-123号

CB227010

|                                   |                                                  |                             |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 単-123号                            |                                                  | CB227010                    |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |   |                             |                            |
| 名称<br>規格                          | 殻運搬<br>舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用 |                             |  | 単位                               | m 3   | 数量                                           | 1 | 単価                          | 3,018                      |
|                                   |                                                  |                             |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
| 名称                                |                                                  | 規格／条件                       |  | 単位                               | 構成比率  | 標準単価                                         |   | 単価                          | 摘要                         |
| 標準単価                              |                                                  |                             |  |                                  |       | 2,778.7                                      |   |                             |                            |
| 労務構成比率                            |                                                  |                             |  | %                                | 37.51 |                                              |   |                             |                            |
| 運転手（一般）                           |                                                  |                             |  | %                                | 37.51 | 21,100                                       |   | 25,515                      | R0115<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                                  |                             |  | %                                | 16.92 |                                              |   |                             |                            |
| 軽油                                |                                                  |                             |  | %                                | 16.92 | 138                                          |   | 144                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                                  |                             |  | %                                | 45.57 |                                              |   |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                                                  | 10 t 積級<br>【10 t 積級 良好 供用日】 |  | %                                | 45.57 | 20,667                                       |   | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                                  |                             |  | 式                                |       |                                              |   |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 殻発生作業                         |                                                  | 舗装版破碎                       |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
| J02 積込工法区分                        |                                                  | 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）          |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
| J03 DID区間の有無                      |                                                  | 無し                          |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
| J07 運搬距離（km）（DID区間無）              |                                                  | 6.5km以下                     |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
| J13 費用の内訳                         |                                                  | 全ての費用                       |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
|                                   |                                                  |                             |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |
|                                   |                                                  |                             |  |                                  |       |                                              |   |                             |                            |

- 194 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-125号

CB410040

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                            |    |       |        |        |                       |       |
|--------------------------|----------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 名称                       | 上層路盤（車道・路肩部）               | 単位 | m 2   | 数量     |        | 単価                    |       |
| 規格                       | 路盤材（砕石各種） 100mm 1層施工 全ての費用 |    |       |        | 1      |                       | 538.6 |
| 名称                       | 規格／条件                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
| 機械構成比率                   |                            | %  | 10.05 |        |        |                       |       |
| モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕 | ブレード幅3． 1 m                | %  | 4.02  | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無 |       |
| ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕 | 運転質量10 t 締固め幅2． 1 m        | %  | 3.18  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ〔普通型〕              | 運転質量8～20 t                 | %  | 1.04  | 4,480  | 5,000  | L001060003<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）                  |                            | %  |       |        |        | MM0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費                      |                            | 式  |       |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 材料                   | 路盤材（砕石各種）                  |    |       |        |        |                       |       |
| J06 全仕上り厚（実数入力）          | 100 mm                     |    |       |        |        |                       |       |
| J07 施工区分                 | 1層施工                       |    |       |        |        |                       |       |
| J09 費用の内訳                | 全ての費用                      |    |       |        |        |                       |       |
|                          |                            |    |       |        |        |                       |       |

- 197 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 舗装版切断                  |    |       | 単位      | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 1,141 |
|-----------------|------------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| 規格              | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |         |        |                               |   |    |       |
| 規格              |                        |    |       |         |        |                               |   |    |       |
| 名称              | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価            |                        |    |       | 1,096.7 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率          |                        | %  | 45.05 |         |        |                               |   |    |       |
| 特殊作業員           |                        | %  | 15.63 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役         |                        | %  | 8.04  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員           |                        | %  | 6.77  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他（労務）         |                        | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率          |                        | %  | 50.04 |         |        |                               |   |    |       |
| コンクリートカッタ（ブレード） | 径22インチ                 | %  | 47.42 | 85,200  | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン            | レギュラー                  | %  | 1.77  | 154     | 158    | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他（材料）         |                        | %  |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |
| 機械構成比率          |                        | %  | 4.91  |         |        |                               |   |    |       |

- 198 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-126号

CB430510

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 1,141 |
| 規格 | コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 規格 | 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 3.32 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | J01 舗装版種別              | コンクリート舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
|    | J03 コンクリート舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |

- 199 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-127号

CB430310

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                       |                                 |                       |     |       |        |        |                            |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称<br>規格                              | 舗装版破砕                           | 単位                    | m 2 | 数量    | 1      | 単価     | 1.000-0000020              |
|                                       | コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |                       |     |       |        |        |                            |
| 名称                                    |                                 | 規格／条件                 | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                                  |                                 |                       |     |       | 176.64 |        |                            |
| 労務構成比率                                |                                 | %                     |     | 82.23 |        |        |                            |
| 土木一般世話役                               |                                 | %                     |     | 29.42 | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 運転手（特殊）                               |                                 | %                     |     | 28.07 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 普通作業員                                 |                                 | %                     |     | 24.74 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率                                |                                 | %                     |     | 8.57  |        |        |                            |
| 軽油                                    |                                 | %                     |     | 8.57  | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                |                                 | %                     |     | 9.2   |        |        |                            |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕                       |                                 | 山積0.45m3（平積0.35m3）    | %   | 9.2   | 5,420  | 6,310  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                   |                                 | 式                     |     |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 |                                 | コンクリート舗装版<br>無し<br>不要 |     |       |        |        |                            |

- 200 -

三重県 農林水産部





## 参考資料 (2)

単-129号

WYB00415

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                          |                                              |    |      |        |   |        |   |                            |        |
|--------------------------|----------------------------------------------|----|------|--------|---|--------|---|----------------------------|--------|
| 名称<br>規格                 | バックホウ〔クローラ型・クレーン機能付き〕排ガス型(3次) 山積0.45m3 2.9t吊 |    |      | 単位     | 日 | 数量     | 1 | 単価                         | 45,540 |
| 名称                       | 規格／条件                                        | 単位 | 数量   | 単価     |   | 金額     |   | 摘要                         |        |
| 運転手(特殊)                  |                                              | 人  | 1    | 28,770 |   | 28,770 |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 軽油                       |                                              | L  | 44   | 144    |   | 6,336  |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |        |
| バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊                      | 日  | 1.45 | 7,200  |   | 10,440 |   | L001010005<br>管理費区分 無      |        |
| 計                        |                                              |    |      |        |   | 45,546 |   |                            |        |
| 単価                       |                                              |    |      |        |   | 45,540 |   | 円／日                        |        |
|                          |                                              |    |      |        |   |        |   |                            |        |

- 203 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-130号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|               |                                         |                        |  |    |        |         |   |         |                               |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------|--|----|--------|---------|---|---------|-------------------------------|
| 名称            | コンクリート                                  |                        |  | 単位 | m 3    | 数量      | 1 | 単価      | 32, 470                       |
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                        |  |    |        |         |   |         |                               |
| 標準単価          |                                         | 規格／条件                  |  | 単位 | 構成比率   | 標準単価    |   | 単価      | 摘要                            |
|               |                                         |                        |  |    |        | 24, 215 |   |         |                               |
| 労務構成比率        |                                         |                        |  | %  | 31. 93 |         |   |         |                               |
| 普通作業員         |                                         |                        |  | %  | 14. 27 | 22, 300 |   | 23, 835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                         |                        |  | %  | 8. 38  | 25, 700 |   | 27, 720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                         |                        |  | %  | 7. 11  | 26, 500 |   | 29, 715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）       |                                         |                        |  | %  |        |         |   |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                         |                        |  | %  | 68. 07 |         |   |         |                               |
| 生コンクリート       |                                         | 1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下 |  | %  | 68. 07 | 15, 400 |   | 22, 500 | Z002012010<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                         |                        |  | 式  |        |         |   |         | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     |                                         | 無筋・鉄筋構造物               |  |    |        |         |   |         |                               |
| J02 打設工法      |                                         | 人力打設                   |  |    |        |         |   |         |                               |
| J03 コンクリート規格  |                                         | 18-8-40（高炉）            |  |    |        |         |   |         |                               |
| J05 養生工の種類    |                                         | 一般養生                   |  |    |        |         |   |         |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                         | 無し                     |  |    |        |         |   |         |                               |
| J13 費用の内訳     |                                         | 全ての費用                  |  |    |        |         |   |         |                               |

- 204 -

三重県 農林水産部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-131号

CB240210

| 名称         |  | 規格            |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                            | 9,844 |
|------------|--|---------------|--|----|----------------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 型枠         |  | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 |  |    |                |         |        |                               |       |
| 名称         |  | 規格/条件         |  | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価       |  |               |  |    |                | 8,890.1 |        |                               |       |
| 労務構成比率     |  |               |  | %  | 100            |         |        |                               |       |
| 型わく工       |  |               |  | %  | 46.99          | 26,600  | 29,925 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員      |  |               |  | %  | 25.08          | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役    |  |               |  | %  | 9.24           | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)    |  |               |  | %  |                |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費        |  |               |  | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 型枠の種類  |  | 一般型枠          |  |    |                |         |        |                               |       |
| J02 構造物の種類 |  | 鉄筋・無筋構造物      |  |    |                |         |        |                               |       |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB221110

| 名称         |  | 規格                                   |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                            | 1,344 |
|------------|--|--------------------------------------|--|----|----------------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 基礎砕石       |  | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用 |  |    |                |         |        |                               |       |
| 名称         |  | 規格/条件                                |  | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価       |  |                                      |  |    |                | 1,145.7 |        |                               |       |
| 労務構成比率     |  |                                      |  | %  | 76.1           |         |        |                               |       |
| 普通作業員      |  |                                      |  | %  | 36.47          | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員      |  |                                      |  | %  | 15.92          | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手(特殊)    |  |                                      |  | %  | 14.24          | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役    |  |                                      |  | %  | 8.95           | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)    |  |                                      |  | %  |                |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率     |  |                                      |  | %  | 18.02          |         |        |                               |       |
| 再生クラッシャーラン |  | RC-40                                |  | %  | 12.56          | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油         |  |                                      |  | %  | 5.43           | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)    |  |                                      |  | %  |                |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-132号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                | 基礎碎石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,344 |
| 規格                | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッチャン 40〜0 全ての費用       |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 5.88           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 5.84           | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | NM0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 碎石の厚さ         | 7.5cmを超え12.5cm以下                           |    |                |       |       |                       |       |
| J02 碎石の種類         | 再生クワッチャン 40〜0                              |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 207 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-133号

CB210080

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|        |       |    |                |        |        |                            |       |
|--------|-------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称     | 基面整正  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 476.7 |
| 規格     |       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価   |       |    |                | 446    |        |                            |       |
| 労務構成比率 |       | %  | 100            |        |        |                            |       |
| 普通作業員  |       | %  | 100            | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |

- 208 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-134号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称            | 規格                                       | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|---------------|------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート        | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 |       |        | 1      | 32,470                        |
| 標準単価          |                                          |     |       | 24,215 |        |                               |
| 労務構成比率        |                                          | %   | 31.93 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                          | %   | 14.27 | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                          | %   | 8.38  | 25,700 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                          | %   | 7.11  | 26,500 | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)      |                                          | %   |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                          | %   | 68.07 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下                | %   | 68.07 | 15,400 | 22,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                          | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |     |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |     |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                             |     |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |     |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |     |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |     |       |        |        |                               |

- 209 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-135号

CB240210

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格            | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|---------------|-----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 |       |         | 1      | 9,844                         |
| 標準単価       |               |     |       | 8,890.1 |        |                               |
| 労務構成比率     |               | %   | 100   |         |        |                               |
| 型づく工       |               | %   | 46.99 | 26,600  | 29,925 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |               | %   | 25.08 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |               | %   | 9.24  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |               | %   |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |               | 式   |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |     |       |         |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物      |     |       |         |        |                               |

- 210 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                                      |       |                |       |         |        |                               |
|------|--------------------------------------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称   | 基礎砕石                                 | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量    | 1       | 単価     | 1,344                         |
| 規格   | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |       |                |       |         |        |                               |
| 標準単価 | 名称                                   | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|      |                                      |       |                |       | 1,145.7 |        |                               |
|      | 労務構成比率                               |       | %              | 76.1  |         |        |                               |
|      | 普通作業員                                |       | %              | 36.47 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
|      | 特殊作業員                                |       | %              | 15.92 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
|      | 運転手(特殊)                              |       | %              | 14.24 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
|      | 土木一般世話役                              |       | %              | 8.95  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
|      | その他(労務)                              |       | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
|      | 材料構成比率                               |       | %              | 18.02 |         |        |                               |
|      | 再生クラッシャーラン                           | RC-40 | %              | 12.56 | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
|      | 軽油                                   |       | %              | 5.43  | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
|      | その他(材料)                              |       | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 211 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-136号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|           |                                      |                                            |                |      |       |       |                       |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称        | 基礎砕石                                 | 単位                                         | m <sup>2</sup> | 数量   | 1     | 単価    | 1,344                 |
| 規格        | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用 |                                            |                |      |       |       |                       |
| 機械構成比率    | 名称                                   | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|           |                                      |                                            | %              | 5.88 |       |       |                       |
|           | バックホウ(クローラ) [標準]                     | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %              | 5.84 | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |
|           | その他(機械)                              |                                            | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費       |                                      |                                            | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 砕石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下                     |                                            |                |      |       |       |                       |
| J02 砕石の種類 | 再生クラッシャー 40～0                        |                                            |                |      |       |       |                       |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用                                |                                            |                |      |       |       |                       |

- 212 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-137号

CB210080

| 名 称    |       |    |      | 単 位    | m <sup>2</sup> | 数 量                        | 1 | 単 価 | 476.7 |
|--------|-------|----|------|--------|----------------|----------------------------|---|-----|-------|
| 規 格    |       |    |      |        |                |                            |   |     |       |
| 基面修正   |       |    |      |        |                |                            |   |     |       |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価             | 摘要                         |   |     |       |
| 標準単価   |       |    |      | 446    |                |                            |   |     |       |
| 労務構成比率 |       | %  | 100  |        |                |                            |   |     |       |
| 普通作業員  |       | %  | 100  | 22,300 | 23,835         | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |     |       |
|        |       |    |      |        |                |                            |   |     |       |

- 213 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-138号

WYB00392

| 名 称                                                |       |    |        | 単 位    | m      | 数 量                           | 10 | 単 価 | 2,971 |
|----------------------------------------------------|-------|----|--------|--------|--------|-------------------------------|----|-----|-------|
| 規 格                                                |       |    |        |        |        |                               |    |     |       |
| 鉄筋コンクリート柵渠機械掘付<br>再利用撤去                            |       |    |        |        |        |                               |    |     |       |
| 名称                                                 | 規格/条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                            |    |     |       |
| 土木一般世話役                                            |       | 人  | 0.19   | 29,715 | 5,645  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |     |       |
| 特殊作業員                                              |       | 人  | 0.19   | 27,720 | 5,266  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |     |       |
| 普通作業員                                              |       | 人  | 0.39   | 23,835 | 9,295  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |     |       |
| バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3<br>(平積0.35m3)2.9t吊 |       | 日  | 0.1961 | 48,490 | 9,508  | WYB00393<br>管理費区分 無<br>単-153号 |    |     |       |
| 計                                                  |       |    |        |        | 29,714 |                               |    |     |       |
| 単価                                                 |       |    |        |        | 2,971  | 円/m                           |    |     |       |
|                                                    |       |    |        |        |        |                               |    |     |       |

- 214 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2)

単-139号

DB105030

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                |  |                 |    |        |        |        |                               |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|----|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 名 鉄筋コンクリート柵渠機械据付<br>称 再設置<br>規 1.5m A形 0.16m2以上2.5m2以下 なし<br>格 |  | 単位              | m  | 数量     | 10     | 単価     | 5,882                         |
| 名称                                                             |  | 規格／条件           | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 土木一般世話役                                                        |  |                 | 人  | 0.38   | 29,715 | 11,291 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                                                          |  |                 | 人  | 0.38   | 27,720 | 10,533 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                                                          |  |                 | 人  | 0.77   | 23,835 | 18,352 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| バックホウ(クレーン機能付)運転 クレーン型 山積0.45m3<br>(平積0.35m3)2.9t吊             |  |                 | 日  | 0.3846 | 48,490 | 18,649 | DBK10502<br>管理費区分 無<br>単-154号 |
| 計                                                              |  |                 |    |        |        | 58,825 |                               |
| 単価                                                             |  |                 |    |        |        | 5,882  | 円／m                           |
| J01 アーム間隔                                                      |  | 1.5m            |    |        |        |        |                               |
| J02 形式                                                         |  | A形              |    |        |        |        |                               |
| J03 材料断面の規格                                                    |  | 0.16m2以上2.5m2以下 |    |        |        |        |                               |
| J04 鉄筋コンクリート柵渠計上の有無                                            |  | なし              |    |        |        |        |                               |
|                                                                |  |                 |    |        |        |        |                               |

- 215 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-140号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|               |                                         |                          |  |    |       |        |   |        |                               |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------|--|----|-------|--------|---|--------|-------------------------------|
| 名称            | コンクリート                                  |                          |  | 単位 | m 3   | 数量     |   | 単価     |                               |
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                          |  |    |       |        | 1 |        | 32,470                        |
| 標準単価          |                                         | 規格／条件                    |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   |   | 単価     | 摘要                            |
|               |                                         |                          |  |    |       | 24,215 |   |        |                               |
| 労務構成比率        |                                         |                          |  | %  |       |        |   |        |                               |
| 普通作業員         |                                         |                          |  | %  | 31.93 |        |   |        |                               |
| 特殊作業員         |                                         |                          |  | %  | 14.27 | 22,300 |   | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                         |                          |  | %  | 8.38  | 25,700 |   | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）       |                                         |                          |  | %  | 7.11  | 26,500 |   | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 材料構成比率        |                                         |                          |  | %  |       |        |   |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 生コンクリート       |                                         | 18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下 |  | %  | 68.07 |        |   |        | Z002012001<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                         |                          |  | 式  | 68.07 | 15,400 |   | 22,500 | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     |                                         | 無筋・鉄筋構造物                 |  |    |       |        |   |        |                               |
| J02 打設工法      |                                         | 人力打設                     |  |    |       |        |   |        |                               |
| J03 コンクリート規格  |                                         | 18-8-25（高炉）              |  |    |       |        |   |        |                               |
| J05 養生工の種類    |                                         | 一般養生                     |  |    |       |        |   |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                         | 無し                       |  |    |       |        |   |        |                               |
| J13 費用の内訳     |                                         | 全ての費用                    |  |    |       |        |   |        |                               |

- 216 -

三重県 農林水産部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-141号

CB240210

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格            | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|---------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 型枠         | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m <sup>2</sup> |       |         | 1      | 9,844                         |
| 標準単価       |               |                |       | 8,890.1 |        |                               |
| 労務構成比率     |               | %              | 100   |         |        |                               |
| 型わく工       |               | %              | 46.99 | 26,600  | 29,925 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |               | %              | 25.08 | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |               | %              | 9.24  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)    |               | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |               | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠          |                |       |         |        |                               |
| J02 構造物の種類 | 鉄筋・無筋構造物      |                |       |         |        |                               |

- 217 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-142号

CB221110

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                         | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|------------|----------------------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎碎石       | 7.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1      | 1,218                         |
| 標準単価       |                            |                |       | 1,073.7 |        |                               |
| 労務構成比率     |                            | %              | 81.19 |         |        |                               |
| 普通作業員      |                            | %              | 38.9  | 22,300  | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                            | %              | 16.99 | 25,700  | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手(特殊)    |                            | %              | 15.19 | 25,300  | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |                            | %              | 9.55  | 26,500  | 29,715 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)    |                            | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                            | %              | 12.54 |         |        |                               |
| 再生クラッシュ 40 | RC-40                      | %              | 6.7   | 1,200   | 2,100  | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                            | %              | 5.8   | 138     | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)    |                            | %              |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |

- 218 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-142号

CB221110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                                            |    |                |       |       |                       |       |
|-------------------|--------------------------------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称                | 基礎碎石                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,218 |
| 規格                | 7.5cm以下 再生クワッシャー 40~0 全ての費用                |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 機械構成比率            |                                            | %  | 6.27           |       |       |                       |       |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) | %  | 6.23           | 8,800 | 9,960 | L001010007<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)          |                                            | %  |                |       |       | MN000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費               |                                            | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 碎石の厚さ         | 7.5cm以下                                    |    |                |       |       |                       |       |
| J02 碎石の種類         | 再生クワッシャー 40~0                              |    |                |       |       |                       |       |
| J03 費用の内訳         | 全ての費用                                      |    |                |       |       |                       |       |

- 219 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-143号

CB210080

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |       |    |                |        |        |                            |       |
|--------|-------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称     | 基面整正  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 476.7 |
| 規格     |       |    |                |        |        |                            |       |
| 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価   |       |    |                | 446    |        |                            |       |
| 労務構成比率 |       | %  | 100            |        |        |                            |       |
| 普通作業員  |       | %  | 100            | 22,300 | 23,835 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |

- 220 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3)

単-144号

DBK10102

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格              | 振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8～1.1t | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         | 30,910 |
|-----------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 名称                    | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 特殊作業員                 |                         | 人  | 1    | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 軽油                    |                         | L  | 5.7  | 144    | 820    | Z006702002<br>管理費区分 無      |        |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1t            | 日  | 1.44 | 1,650  | 2,376  | L001070002<br>管理費区分 無      |        |
| 計                     |                         |    |      |        | 30,916 |                            |        |
| 単価                    |                         |    |      |        | 30,910 | 円/日                        |        |
|                       |                         |    |      |        |        |                            |        |
|                       |                         |    |      |        |        |                            |        |

- 221 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3)

単-145号

DBK10102

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称<br>規格              | 振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8～1.1t | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 単価                         | 30,910 |
|-----------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 名称                    | 規格/条件                   | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |
| 特殊作業員                 |                         | 人  | 1    | 27,720 | 27,720 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 軽油                    |                         | L  | 5.7  | 144    | 820    | Z006702002<br>管理費区分 無      |        |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.8～1.1t            | 日  | 1.44 | 1,650  | 2,376  | L001070002<br>管理費区分 無      |        |
| 計                     |                         |    |      |        | 30,916 |                            |        |
| 単価                    |                         |    |      |        | 30,910 | 円/日                        |        |
|                       |                         |    |      |        |        |                            |        |
|                       |                         |    |      |        |        |                            |        |

- 222 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-146号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |                   |                                 |                |       |        |        |                           |
|----------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|---------------------------|
| 名称       | 積込 (ルーズ)          | 単位                              | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 304.9                     |
| 規格       | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満  |                                 |                |       |        |        |                           |
| 標準単価     | 名称                | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                        |
|          |                   |                                 |                |       | 281.46 |        |                           |
|          | 労務構成比率            |                                 | %              | 56.19 |        |        |                           |
|          | 運転手 (特殊)          |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>増率 0% |
|          | 材料構成比率            |                                 | %              | 14.09 |        |        |                           |
|          | 軽油                |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無     |
|          | 機械構成比率            |                                 | %              | 29.72 |        |        |                           |
|          | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無     |
|          | 諸雑費               |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無       |
| J01 土質   | 土砂                |                                 |                |       |        |        |                           |
| J02 作業内容 | 平均施工幅1m以上2m未満     |                                 |                |       |        |        |                           |
|          |                   |                                 |                |       |        |        |                           |

- 223 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-147号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|          |                   |                                 |                |       |        |        |                           |
|----------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|---------------------------|
| 名称       | 積込 (ルーズ)          | 単位                              | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 304.9                     |
| 規格       | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満  |                                 |                |       |        |        |                           |
| 標準単価     | 名称                | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                        |
|          |                   |                                 |                |       | 281.46 |        |                           |
|          | 労務構成比率            |                                 | %              | 56.19 |        |        |                           |
|          | 運転手 (特殊)          |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>増率 0% |
|          | 材料構成比率            |                                 | %              | 14.09 |        |        |                           |
|          | 軽油                |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無     |
|          | 機械構成比率            |                                 | %              | 29.72 |        |        |                           |
|          | バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無     |
|          | 諸雑費               |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無       |
| J01 土質   | 土砂                |                                 |                |       |        |        |                           |
| J02 作業内容 | 平均施工幅1m以上2m未満     |                                 |                |       |        |        |                           |
|          |                   |                                 |                |       |        |        |                           |

- 224 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-148号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                 | 規格                              | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 積込 (ルーズ)           | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                | m <sup>3</sup> |       |        | 304.9  |                            |
| 標準単価               |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
| 労務構成比率             |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)           |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
| 軽油                 |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満             |                |       |        |        |                            |

- 225 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-149号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                 | 規格                              | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 積込 (ルーズ)           | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満                | m <sup>3</sup> |       |        | 304.9  |                            |
| 標準単価               |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
| 労務構成比率             |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)           |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
| 軽油                 |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満             |                |       |        |        |                            |

- 226 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-150号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                    |                                 |                |       |        |        |                            |
|------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称   | 積込 (ルーズ)           | 単位                              | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 304.9                      |
| 規格   | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満   | 単位                              |                |       |        |        |                            |
| 標準単価 | 名称                 | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|      |                    |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
|      | 労務構成比率             |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
|      | 運転手 (特殊)           |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率             |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
|      | 軽油                 |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|      | 機械構成比率             |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
|      | バックホウ (クローラ) [標準]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
|      | 諸雑費                |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
|      | J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満             |                |       |        |        |                            |
|      |                    |                                 |                |       |        |        |                            |

- 227 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-151号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                    |                                 |                |       |        |        |                            |
|------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 名称   | 積込 (ルーズ)           | 単位                              | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 304.9                      |
| 規格   | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満   | 単位                              |                |       |        |        |                            |
| 標準単価 | 名称                 | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|      |                    |                                 |                |       | 281.46 |        |                            |
|      | 労務構成比率             |                                 | %              | 56.19 |        |        |                            |
|      | 運転手 (特殊)           |                                 | %              | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率             |                                 | %              | 14.09 |        |        |                            |
|      | 軽油                 |                                 | %              | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|      | 機械構成比率             |                                 | %              | 29.72 |        |        |                            |
|      | バックホウ (クローラ) [標準]  | 排ガス型 (第1次) 山積0.45m <sup>3</sup> | %              | 29.72 | 9,700  | 9,700  | M000202028<br>管理費区分 無      |
|      | 諸雑費                |                                 | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
|      | J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満             |                |       |        |        |                            |
|      |                    |                                 |                |       |        |        |                            |

- 228 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-152号

CB210020

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                    |                  |  |  |                     |       |        |        |                            |                       |
|--------------------|------------------|--|--|---------------------|-------|--------|--------|----------------------------|-----------------------|
| 名称                 | 積込（ルーズ）          |  |  | 単位                  | m 3   | 数量     | 1      | 単価                         | 304.9                 |
| 規格                 | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 |  |  |                     |       |        |        |                            |                       |
| 名称                 |                  |  |  | 規格／条件               | 単位    | 構成比率   | 標準単価   | 単価                         | 摘要                    |
| 標準単価               |                  |  |  |                     |       |        | 281.46 |                            |                       |
| 労務構成比率             |                  |  |  | %                   | 56.19 |        |        |                            |                       |
| 運転手（特殊）            |                  |  |  | %                   | 56.19 | 25,300 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |                       |
| 材料構成比率             |                  |  |  | %                   | 14.09 |        |        |                            |                       |
| 軽油                 |                  |  |  | %                   | 14.09 | 138    | 144    | Z006702002<br>管理費区分 無      |                       |
| 機械構成比率             |                  |  |  | %                   | 29.72 |        |        |                            |                       |
| バックホウ（クローラ）〔標準〕    |                  |  |  | 排ガス型（第1次） 山積0.45m3  | %     | 29.72  | 9,700  | 9,700                      | M000202028<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費                |                  |  |  | 式                   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |                       |
| J01 土質<br>J02 作業内容 |                  |  |  | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |       |        |        |                            |                       |
|                    |                  |  |  |                     |       |        |        |                            |                       |

- 229 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3)

単-153号

WYB00393

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 6月 3日<br>令和 6年 6月 3日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|                           |                                                |                         |  |    |     |        |    |        |    |                            |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--|----|-----|--------|----|--------|----|----------------------------|
| 名称                        | バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 |                         |  |    | 単位  | 日      | 数量 | 1      | 単価 | 48,490                     |
| 規格                        |                                                |                         |  |    |     |        |    |        |    |                            |
| 名称                        |                                                | 規格／条件                   |  | 単位 | 数量  | 単価     |    | 金額     |    | 摘要                         |
| 運転手(特殊)                   |                                                |                         |  | 人  | 1   | 28,770 |    | 28,770 |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                        |                                                |                         |  | L  | 57  | 144    |    | 8,208  |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] |                                                | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 |  | 日  | 1.6 | 7,200  |    | 11,520 |    | L001010005<br>管理費区分 無      |
| 計                         |                                                |                         |  |    |     |        |    | 48,498 |    |                            |
| 単価                        |                                                |                         |  |    |     |        |    | 48,490 |    | 円／日                        |
|                           |                                                |                         |  |    |     |        |    |        |    |                            |

- 230 -

三重県 農林水産部

## 参考資料 (3)

単-154号

DBK10502

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 6月 3日    |
| 労務調整・超過・規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                             | 規格                      | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|----|-----|--------|--------|----------------------------|
| バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 |                         | 日  |     |        |        |                            |
| 名称                                             | 規格/条件                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要                         |
| 運転手(特殊)                                        |                         | 人  | 1   | 28,770 | 28,770 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                                             |                         | L  | 57  | 144    | 8,208  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]                      | 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | 日  | 1.6 | 7,200  | 11,520 | L001010005<br>管理費区分 無      |
| 計                                              |                         |    |     |        | 48,498 |                            |
| 単価                                             |                         |    |     |        | 48,490 | 円/日                        |

- 231 -

三重県 農林水産部

## 登録単価

| コード            | 名称         | 規格              | 単位 | 単価     | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|----------------|------------|-----------------|----|--------|------|-----|----|
| Y000301000-003 | 側溝蓋        | U300B1種蓋 既設流用   | 枚  | 0      | 令和 6 | 6   |    |
| Y001321000-001 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | RRVU φ 250      | 本  | 22,520 | 令和 6 | 6   |    |
| Y004050001-001 | マンホール      |                 | 基  | 0      | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-009 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | HIYP φ 75       | 本  | 5,390  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-011 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSVU φ 75 直管    | 本  | 1,608  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-016 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSVU φ 200 片受直管 | 本  | 12,440 | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-017 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSVU φ 100 片受直管 | 本  | 3,184  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-018 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | RRVU φ 200      | 本  | 15,320 | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-019 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | RRVU φ 100      | 本  | 3,928  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-021 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSVU φ 100 直管   | 本  | 1,880  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-022 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | TSVU φ 125 片受直管 | 本  | 5,100  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-023 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | RRVU φ 125      | 本  | 6,360  | 令和 6 | 6   |    |
| YB10131001-024 | 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU φ 250        | 本  | 13,880 | 令和 6 | 6   |    |
| YB10142001-005 | 制水弁        | φ 75 樹脂製        | 基  | 34,000 | 令和 6 | 6   |    |
| YB10142001-010 | 制水弁        | φ 200 鋳鉄製 既設流用  | 基  | 0      | 令和 6 | 6   |    |
| YB10143001-001 | 空気弁        | φ 25 急排空気弁      | 基  | 63,900 | 令和 6 | 6   |    |

- 232 -

三重県 農林水産部





