積算情報

設計書番号	506-k143560-00056-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日		
単価適用年月日	令和 6年 6月12日		
適用単価地区	一般材料	I00：松阪３	
	生コン	I01：松阪C	
	石材	I01：松阪３	
適用工種	治山・地すべり工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		9,858,776			
治山土工		式	1		304,194			
埋戻し工		式	1		287,159			
埋戻		m3	343	837.2	287,159			単-1号 週休有
作業土工		式	1		17,035			
土砂掘削面整形		m2	1	667	667			単-2号 週休有
岩盤清掃		m2	11	1,488	16,368			単-3号 週休有
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		9,457,382			
ｺﾝｸﾘｰﾄ谷止工		式	1		8,991,985			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－40BB　無筋構造物　W/C=60%以下　通常　一般養生	m3	164	35,500	5,822,000			単-4号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		m2	202	12,410	2,506,820			単-5号 週休有
足場工		m	77	3,083	237,391			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143560-00056-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（鉛直打継）		m2	8.9	9,023	80,304			単-7号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍)；目地板厚さ10mm	m2	18.9	3,881	73,350			単-8号 週休有
止水板設置手間（治山ダム）		m	4.5	2,798	12,591			単-9号 週休有
水平打継鉄筋設置		m2	61.8	900	55,620			単-10号 週休有
養生マット工	多機能フィルターSP-45相当品	m2	79.2	1,333	105,573			単-11号 週休有
盛土法面整形		m2	79	412	32,548			単-12号 週休有
木筋工（A）	枕木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m	m	22.6	2,911	65,788			単-13号 週休有
袖かくし工		式	1		465,397			
袖かくし工		m2	3.5	31,600	110,600			単-14号 週休有
裏込砕石	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0	m3	2.9	8,217	23,829			単-15号 週休有
基礎コンクリート	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常 一般養生	m3	7.7	38,530	296,681			単-16号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（基礎コンクリート）		m2	3.8	9,023	34,287			単-17号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工付属物設置工		式	1		97,200			
堤名板取付工		式	1		97,200			
施工銘板		枚	1	97,200	97,200			単-18号 週休有
仮設工		式	1		6,515,812			
仮設工		式	1		6,515,812			
工事用道路工		式	1		6,515,812			
掘削（平均単価）	治山（仮設道路）標準	m3	15	2,518	37,770			単-19号 週休有
切取盛土（平均単価）横断流用	治山（仮設道路）標準	m3	132	3,112	410,784			単-20号 週休有
切取盛土（平均単価）縦断流用	治山（仮設道路）標準 20m以内	m3	1	3,112	3,112			単-21号 週休有
不足土運搬		m3	60	1,541	92,460			単-22号 週休有
不足土運搬		m3	588	2,723	1,601,124			単-23号 週休有
敷均し、締固め		m3	857	864.6	740,962			単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土法面整形		m2	19	1,130	21,470			単-25号 週休有
盛土法面整形		m2	904	415.1	375,250			単-26号 週休有
養生マット工	多機能フィルターSP-45相当品	m2	903.7	1,333	1,204,632			単-27号 週休有
コンクリート路面工工	路盤紙無　金網有	m2	255.6	7,444	1,902,686			単-28号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（路面工）		m2	24.4	5,146	125,562			単-29号 週休有
直接工事費		式	1		16,374,588			
共通仮設		式	1		2,820,924			
共通仮設費		式	1		737,924			
準備費		式	1		737,924			
積込工		m3	17.1	3,663	62,637			単-30号 週休有
ダンプトラック運搬		空m3	24.9	7,877	196,137			単-31号 週休有
産業廃棄物処理費	根株	t	13.69	35,000	479,150			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 16,853,738×12.36%		式	1		2,083,000			
純工事費		式	1		19,195,512			
現場管理費 19,195,512×39.02%		式	1		7,490,000			
工事原価		式	1		26,685,512			
一般管理費等 26,685,512×（19.95%＋ 0.04%）		式	1		5,333,488			
工事価格		式	1		32,019,000			
消費税相当額 32,019,000×10%		式	1		3,201,900			
工事費計		式	1		35,220,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	16,853,738	
4	直接工事費	16,374,588	
5	準備費（処分費）	479,150	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	479,150	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,853,738	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,374,588	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.88%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.36%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,083,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,083,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,374,588	
35	直接工事費	16,374,588	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	16,374,588	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.42%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.42%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	737,924	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	737,924	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,820,924	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,195,512	
3	単独（追加工事）　直接工事費	16,374,588	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,820,924	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	19,195,512	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	18,716,362	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	36.81%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.02%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	7,490,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,490,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり工事

1	工事原価	26,685,512	
2	純工事費	19,195,512	
3	現場管理費	7,490,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	26,685,512	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	26,206,362	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.95%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	26,685,512	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　10,674 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.99%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,333,488	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,333,488	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	837.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）：Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	418.6	418.6	DE210050 管理費区分 無 単-33号 跳ね上げ
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	同上	m3	1	418.6	418.6	DE210050 管理費区分 無 単-33号 埋戻し
計					837.2	
単価					837.2	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂掘削面整形	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-34号
計					667	
単価					667	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-35号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,500
規格	18－8－40BB　無筋構造物　W/C=60%以下　通常　一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量＝山＝45m3以上～60m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	35,500	35,500	DXC33020 管理費区分 無 単-36号
計					35,500	
単価					35,500	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	1	単価	12,410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	12,410	12,410	DXC34103 管理費区分 無 単-37号
計					12,410	
単価					12,410	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ャットウォーク	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m	1	3,083	3,083	DB180150 管理費区分 無 単-38号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（鉛直打継）	単位	m2	数量	1	単価	9,023
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,023	9,023	DXC34102 管理費区分 無 単-39号
計					9,023	
単価					9,023	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍)；目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満／目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	3,881	3,881	CB224710 管理費区分 無 単-40号
計					3,881	
単価					3,881	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置手間（治山ダム）	単位	m	数量	1	単価	2,798
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置手間	しない（普通作業員）	m	1	2,798	2,798	WYB00001 管理費区分 無 単-41号
計					2,798	
単価					2,798	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平打継鉄筋設置	規格：仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-42号
計					900	
単価					900	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	1	単価	1,333
規格	多機能フィルターSP-45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット工	多機能フィルターSP45相当品	m2	1	1,333	1,333	WYB00002 管理費区分 無 単-43号
計					1,333	
単価					1,333	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	412
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂 防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	412	412	DB110390 管理費区分 無 単-44号
計					412	
単価					412	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	1	単価	2,911
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝普通：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	2,911	2,911	DXC41130 管理費区分 無 単-45号
計					2,911	
単価					2,911	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袖かくし工	単位	m2	数量	1	単価	31,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袖かくし工(ポンプ打設)	設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：セメント種別＝高炉セメント使用：生コン区分＝通常：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	31,600	31,600	DXC35590 管理費区分 無 単-46号
計					31,600	
単価					31,600	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	8,217
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	8,217	8,217	CB221120 管理費区分 無 単-47号
計					8,217	
単価					8,217	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,530
規格	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常 一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	38,530	38,530	DXC33020 管理費区分 無 単-71号
計					38,530	
単価					38,530	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（基礎コンクリート）	単位	m2	数量	1	単価	9,023
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	9,023	9,023	DXC34102 管理費区分 無 単-39号
計					9,023	
単価					9,023	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工銘板	単位	枚	数量	1	単価	97,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工銘板	0.45×0.55m　黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	97,200	97,200	ZA10210510 管理費区分 無
計					97,200	
単価					97,200	円／枚

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（平均単価）	単位	m3	数量	1	単価	2,518
規格	治山（仮設道路）標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝掘削：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝32.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝115.3m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,518	2,518	DXC31500 管理費区分 無 単-48号
計					2,518	
単価					2,518	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土（平均単価）横断流用	単位	m3	数量	1	単価	3,112
規格	治山（仮設道路）標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝10m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝32.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝115.3m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	3,112	3,112	DXC31500 管理費区分 無 単-49号
計					3,112	
単価					3,112	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土（平均単価）縦断流用	単位	m3	数量	1	単価	3,112
規格	治山（仮設道路）標準　20m以内						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土／設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準／施工土量＝5,000m3未満；運搬距離（実数入力）＝4.2m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝32.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝115.3m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通；	m3	1	3,112	3,112	DXC31500 管理費区分 無 単-50号
計					3,112	
単価					3,112	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,541
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ックホウ掘削（掘削積込、積込）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満；土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土；障害物の有無＝障害なし；	m3	1	787.5	787.5	DE110180 管理費区分 無 単-51号
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）＝0.1km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通；	m3	1	753.3	753.3	DE120260 管理費区分 無 単-52号
計					1,540.8	
単価					1,541	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不足土運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,723
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝林道工事における5,000m3未満：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	787.5	787.5	DE110180 管理費区分 無 単-51号
ダンプトラック運搬	運搬距離（実数入力）＝8.05km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,935	1,935	DE120260 管理費区分 無 単-53号
計					2,722.5	
単価					2,723	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	864.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	864.6	864.6	CB210510 管理費区分 無 単-54号
計					864.6	
単価					864.6	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,130	1,130	DE110380 管理費区分 無 単-55号
計					1,130	
単価					1,130	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	415.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土法面整形（削り取り整形）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	415.1	415.1	DE110390 管理費区分 無 単-56号
計					415.1	
単価					415.1	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	1	単価	1,333
規格	多機能フィルターSP-45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット工	多機能フィルターSP45相当品	m2	1	1,333	1,333	MYB00004 管理費区分 無 単-57号
計					1,333	
単価					1,333	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート路面工工	単位	m2	数量	1	単価	7,444
規格	路盤紙無　金網有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート路面工（人力舗設）	生コンクリート舗設厚＝標準：生コンクリート種別＝18-8-40（高炉）：路盤紙敷設の計上有無＝計上しない：溶接金網敷設の計上有無＝計上する：	m2	1	6,963	6,963	DE310040 管理費区分 無 単-58号
コンクリートはけ引き仕上げ		m2	1	481	481	WC696000 管理費区分 無 単-59号
計					7,444	
単価					7,444	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（路面工）	単位	m2	数量	1	単価	5,146
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝均し基礎コンクリート：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	5,146	5,146	DXC34102 管理費区分 無 単-60号
計					5,146	
単価					5,146	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	3,663
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	3,663	3,663	DE110060 管理費区分 無 単-61号
計					3,663	
単価					3,663	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	1.3	単価	7,877
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1	10,240	10,240	DE540280 管理費区分 無 単-82号
計					10,240	
単価					7,877	円／空m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	t	数量	1	単価	35,000
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分費	根株	t	1	35,000	35,000	WYB00010 管理費区分 1
計					35,000	
単価					35,000	円／t

参考資料（1）

単-33号　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）	単位	m3	数量	100	単価	418.6
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3（平積0.6m3）：	日	0.57	73,440	41,860	DE541650 管理費区分 無 単-62号
計					41,860	
単価					418.6	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-34号　DE210110

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形	単位	m2	数量	100	単価	667
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.3	23,835	54,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,706	
単価					667	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-35号　　DE210130

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-36号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	35,500
規格	無筋構造物 45m3以上～60m3未満 0m 18－8－40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	28,000	299,600	DXC33990 管理費区分 無 単-63号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝45m3以上60m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,290	42,900	DXC33220 管理費区分 無 単-64号
養生工	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-65号
打継面清掃	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333.4	3,334	DE220060 管理費区分 無 単-66号
計					355,002	
単価					35,500	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 45m3以上～60m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-37号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	12,410
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.57	29,925	46,982	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.36	23,835	32,415	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	41.1%	式	1		36,173	ZS7000001 管理費区分 無
計					124,187	
単価					12,410	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

506-k143560-00056-16(0)

参考資料 (1)

単-38号　　DE180150

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,023
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	16.8%	式	1		129,789	ZS7000001 管理費区分 無
計					902,346	
単価					9,023	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	3,881
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.09	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-41号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置手間	単位	m	数量	10	単価	2,798
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,982	
単価					2,798	円／m

参考資料（1）

単-42号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	900
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.78	188.4	900	DXK27005 管理費区分 無 単-67号
計					900	
単価					900	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料 (1)

単-43号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	100	単価	1,333
規格	多機能フィルターSP45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	W=1 m、L=50 m　多機能フィルターSP45相当品	m2	120	630	75,600	WYB00003 管理費区分 無
浸食防止用植生マット工(養生マット工)(標準単価)	盛土法面　種子肥料無し　土壌改良材無し	m2	100	577.1	57,710	WYB00014 管理費区分 無
計					133,310	
単価					1,333	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-44号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形 (削り取り整形)	単位	m2	数量	100	単価	412
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3 (平積0.6m3)　しない (普通作業員)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ [クローラ型・排ガス対策型 2次] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：	時間	2.3	11,440	26,312	DE540110 管理費区分 無 単-68号
計					41,200	
単価					412	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3 (平積0.6m3) しない (普通作業員)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-45号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,911
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m　なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm 普通しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm　長0.6m　杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm　長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
目串（さし木）	出力名称＝さし木：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	25	11.91	297	DXC41720 管理費区分 無 単-69号
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A）　手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-70号
計					29,111	
単価					2,911	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm 普通 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-46号　　DXC35590

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袖かくし工(ポンプ打設)	単位	m2	数量	10	単価	31,600
規格	30m3未満 0m 高炉セメント使用 通常　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 冶山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3	38,530	115,590	DXC33020 管理費区分 無 単-71号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	20	9,987	199,740	DXC34102 管理費区分 無 単-72号
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	0.45	883	397	DXC35600 管理費区分 無 単-73号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1.57	204	320	Z005002013 管理費区分 無
計					316,047	
単価					31,600	円／m2
J01 設計日打設量 冶山 J02 配管長さ J03 セメント種別	30m3未満 0 m 高炉セメント使用					
J04 生コン区分 J06 山林砂防工適用区分	通常 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	8,217
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,007.8		
労務構成比率		%	66.47			
普通作業員		%	32.28	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.62	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.93			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	23.96	1,200	2,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.95	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	8,217
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.6			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.58	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料 (1)

単-48号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	2,518
規格	治山 掘削 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 32.1m3　0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：：	m3	32.1	675	21,667	DXC31650 管理費区分 無 単-74号
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	岩質＝軟岩ＩＢ：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	115.3	3,032	349,589	DXC31670 管理費区分 無 単-75号
計					371,256	
単価					2,518	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 掘削 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 J07 岩塊・玉石	5,000m3未満 32.1 m3 0 m3					
J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	115.3 m3 0 m3 0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					

三重県　農林水産部

506-k143560-00056-16(0)

参考資料 (1)

単-48号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	2,518
規格	治山 掘削 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 32.1m3　0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用 J19 ダンプトラック作業条件	0 m3 0 m3 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-49号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	3,112
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 10m 32.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝10m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	32.1	787	25,262	DXC31650 管理費区分 無 単-76号
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	岩質＝軟岩ＩＢ：運搬距離(実数入力)＝10m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	115.3	3,760	433,528	DXC31670 管理費区分 無 単-77号
計					458,790	
単価					3,112	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 10 m 32.1 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 115.3 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					

506-k143560-00056-16(0)

参考資料（1）

単-49号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	3,112
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 10m 32.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-50号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	3,112
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　4.2m 32.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 0 m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝4.2m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	32.1	787	25,262	DXC31650 管理費区分 無 単-78号
林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	岩質＝軟岩ＩＢ：運搬距離(実数入力)＝4.2m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：掘削後の土質＝礫質土：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	115.3	3,760	433,528	DXC31670 管理費区分 無 単-79号
計					458,790	
単価					3,112	円／m3
J01 事業区分	治山					
J02 単価区分	切取盛土					
J03 設計全幅員区分(W)	治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量	5,000m3未満					
J05 運搬距離（実数入力）	4.2 m					
J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	32.1 m3					
J07 岩塊・玉石	0 m3					
J08 軟岩ＩＡ	0 m3					
J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘II	0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用	115.3 m3					
J12 軟岩II；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					
J13 軟岩II；大型ブレーカ 床掘II	0 m3					
J14 軟岩II；人力併用	0 m3					
J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3					

参考資料 (1)

単-50号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	147.4	単価	3,112
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　4.2m 32.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 115.3m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 0 m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘II	0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用	0 m3					
J18 中硬岩；人力併用	0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）

単-51号　　DE110180

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）	単位	m3	数量	100	単価	787.5
規格	地山の掘削積込 林道工事における5,000m3未満　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2	65,630	78,756	DE542330 管理費区分 無 単-80号
計					78,756	
単価					787.5	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J04 土質名	地山の掘削積込 林道工事における5,000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土					
J05 障害物の有無	障害なし					

参考資料（1）

単-52号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	753.3
規格	0.1km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,320	7,533	DE540280 管理費区分 無 単-81号
計					7,533	
単価					753.3	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.1 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料（1）

単-53号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	10	単価	1,935
規格	8.05km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.89	10,240	19,353	DE540280 管理費区分 無 単-82号
計					19,353	
単価					1,935	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	8.05 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	864.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）

単-55号　　DE110380

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	100	単価	1,130
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	5.6	8,588	48,092	DE540100 管理費区分 無 単-83号
計					113,002	
単価					1,130	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-56号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形（削り取り整形）	単位	m2	数量	100	単価	415.1
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	3.1	8,588	26,622	DE540100 管理費区分 無 単-83号
計					41,510	
単価					415.1	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-57号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生マット工	単位	m2	数量	100	単価	1,333
規格	多機能フィルターSP45相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生マット	W=1 m、L=50 m　多機能フィルターSP45相当品	m2	120	630	75,600	WYB00005 管理費区分 無
浸食防止用植生マット工(養生マット工)（標準単価）	盛土法面　種子肥料無し　土壌改良材無し	m2	100	577.1	57,710	WYB00011 管理費区分 無
計					133,310	
単価					1,333	円／m2

参考資料（1）

単-58号　　DE310040

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート路面工（人力舗設）	単位	m2	数量	100	単価	6,963
規格	標準 18-8-40（高炉）　計上しない 計上する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	15.6	28,000	436,800	Z002012010 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.3	27,720	63,756	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3.5	23,835	83,422	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
溶接金網敷設		m2	100	988.2	98,820	DE310060 管理費区分 無 単-84号
諸雑費	5%	式	1		7,656	ZS7000001 管理費区分 無
計					696,397	
単価					6,963	円／m2
J01 生コンクリート舗設厚 J03 生コンクリート種別 J04 路盤紙敷設の計上有無	標準 18-8-40（高炉） 計上しない					
J05 溶接金網敷設の計上有無	計上する					

参考資料（1）

単-59号　　WC696000

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはけ引き仕上げ	単位	m2	数量	1	単価	481
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
左官		人	0.017	28,350	481	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					481	
単価					481	円／m2

参考資料（1）

単-60号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	5,146
規格	均し基礎コンクリート しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	10	29,925	299,250	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21.3%	式	1		90,376	ZS7000001 管理費区分 無
計					514,681	
単価					5,146	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	均し基礎コンクリート しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-61号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	10	単価	3,663
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型 （第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,388	30,196	DE540130 管理費区分 無 単-85号
計					36,631	
単価					3,663	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-62号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転 （掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	73,440
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	100	146	14,600	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	供用日	1.46	20,600	30,076	M000202090 管理費区分 無
計					73,446	
単価					73,440	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料 (2)

単-63号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	28,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	28,000	280,000	Z002012010 管理費区分 無
計					280,000	
単価					28,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料 (2)

単-64号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,290
規格	無筋構造物 45m3以上60m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.3	27,720	8,316	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリートポンプ車運転 トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	0.63	14,530	9,153	DE540750 管理費区分 無 単-86号
諸雑費	1%	式	1		424	ZS7000001 管理費区分 無
計					42,904	
単価					4,290	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 45m3以上60m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-65号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-66号　　DE220060

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃	単位	m3	数量	10	単価	333.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333.4	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-67号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-87号
計					188,400	
単価					188.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料 (2)

単-68号　　DE540110

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］　山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,440
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	146	2,190	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,650	4,650	M000202019 管理費区分 無
計					11,443	
単価					11,440	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料 (2)

単-69号　　DXC41720

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目串（さし木）	単位	本	数量	1,000	単価	11.91
規格	さし木 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					11,917	
単価					11.91	円／本
J01 出力名称 J02 山林砂防工適用区分	さし木 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-70号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-71号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	38,530
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	28,000	299,600	DXC33990 管理費区分 無 単-63号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,658	76,580	DXC33220 管理費区分 無 単-88号
養生工	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-65号
計					385,348	
単価					38,530	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-72号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,987
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	24.8%	式	1		198,471	ZS7000001 管理費区分 無
計					998,759	
単価					9,987	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-73号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	883
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	10	740	7,400	ZA10220350 管理費区分 無
計					8,830	
単価					883	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-74号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	675
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	675.9	675	DXC30141 管理費区分 無 単-89号
計					675	
単価					675	円／m3
J01 土質 J03 ダンプトラック規格 J04 バックホウ機種・規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3（平積0.35m3）					
J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	5,000m3未満 普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-75号　　DXC31670

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	単位	m3	数量	1	単価	3,032
規格	軟岩ＩＢ 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力併用機械掘削	土質区分＝軟岩 (I) B：	m3	1	3,032	3,032	DE110260 管理費区分 無 単-90号
計					3,032	
単価					3,032	円／m3
J01 岩質 J03 ダンプトラック規格 J04 バックホウ機種・規格	軟岩ＩＢ 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
J05 施工土量 J06 掘削後の土質 J07 ダンプトラック作業条件	5,000m3未満 礫質土 普通					

参考資料 (2)

単-76号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	787
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	787.5	787	DXC30141 管理費区分 無 単-91号
計					787	
単価					787	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-77号　　DXC31670

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	単位	m3	数量	1	単価	3,760
規格	軟岩ＩＢ 10m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力併用機械掘削	土質区分＝軟岩 (I) B：	m3	1	3,032	3,032	DE110260 管理費区分 無 単-90号
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	728.4	728	DXC30141 管理費区分 無 単-92号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3
J01 岩質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	軟岩ＩＢ 10 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 掘削後の土質	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土					
J07 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料 (2)

単-78号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	787
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 4.2m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	787.5	787	DXC30141 管理費区分 無 単-91号
計					787	
単価					787	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 4.2 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 普通					

参考資料 (2)

単-79号　　DXC31670

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価ブレーカ人力	単位	m3	数量	1	単価	3,760
規格	軟岩ＩＢ 4.2m 10t 山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力併用機械掘削	土質区分＝軟岩 (I) B：	m3	1	3,032	3,032	DE110260 管理費区分 無 単-90号
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	728.4	728	DXC30141 管理費区分 無 単-92号
計					3,760	
単価					3,760	円／m3
J01 岩質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	軟岩ＩＢ 4.2 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 掘削後の土質	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 礫質土					
J07 ダンプトラック作業条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-80号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ型) 運転 後方超小旋回型 (掘削積込、積込)	単位	日	数量	1	単価	65,630
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	69	146	10,074	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　山積0.45m3	供用日	1.48	18,100	26,788	ME00100401 管理費区分 無
計					65,632	
単価					65,630	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-81号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,320
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	146	1,430	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,330	4,330	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	231	231	Z010020101 管理費区分 無
計					10,328	
単価					10,320	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-82号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	146	1,430	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,330	4,330	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1	145	145	Z010020102 管理費区分 無
計					10,242	
単価					10,240	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-83号　　DE540100

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,588
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,730	2,730	M000202016 管理費区分 無
計					8,588	
単価					8,588	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-84号　　DE310060

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網敷設	単位	m2	数量	100	単価	988.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網（Ｇ３５５１）	径６．０×１５０×１５０	ｍ２	110	465	51,150	Z001450009 管理費区分 無
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					98,820	
単価					988.2	円／m2

参考資料（2）

単-85号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,388
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,530	2,530	M000202028 管理費区分 無
計					8,388	
単価					8,388	円／時間

参考資料（3）

単-86号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転 トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	14,530
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	146	1,898	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,610	8,610	M000903010 管理費区分 無
計					14,535	
単価					14,530	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料 (3)

単-87号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料 (3)

単-88号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	7,658
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリートポンプ車運転 トラック架装・ ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	14,530	14,530	DE540750 管理費区分 無 単-86号
諸雑費	1%	式	1		758	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,586	
単価					7,658	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料 (3)

単-89号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	675.9
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.03	65,630	67,598	DXC91000 管理費区分 無 単-93号
計					67,598	
単価					675.9	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

506-k143560-00056-16(0)

参考資料 (3)

単-90号　　DE110260

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力併用機械掘削	単位	m3	数量	10	単価	3,032
規格	軟岩（I）B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.45	27,720	12,474	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
空気圧縮機運転 排ｶﾞｽ対策型 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ5m3／min		日	0.05	5,938	296	DE542210 管理費区分 無 単-94号
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	日	0.28	269	75	M000603016 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ 排ガス型（第3次） 山積0.8m3	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの：	時間	1.06	12,390	13,133	DE540190 管理費区分 無 単-95号
諸雑費	1%	式	1		300	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,329	
単価					3,032	円／m3
J01 土質区分	軟岩（I）B					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-91号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	787.5
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.2	65,630	78,756	DXC91000 管理費区分 無 単-93号
計					78,756	
単価					787.5	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-92号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	728.4
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：	日	1.11	65,630	72,849	DXC91000 管理費区分 無 単-93号
計					72,849	
単価					728.4	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

参考資料 (4)

単-93号　　DXC91000

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,630
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	69	146	10,074	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型］	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)　山積0.45m3	供用日	1.48	18,100	26,788	ME00100401 管理費区分 無
計					65,632	
単価					65,630	円／日
J01 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土					

三重県　農林水産部

506-k143560-00056-16(0)

参考資料 (4)

単-94号　　DE542210

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転 排ｶﾞｽ対策型 可搬式ｴﾝｼﾞﾝ5m3／min	単位	日	数量	1	単価	5,938
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	28	146	4,088	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	日	1	1,850	1,850	L001090004 管理費区分 無
計					5,938	
単価					5,938	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（4）

単-95号　　DE540190

単価適用年月日	令和 6年 6月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］ 排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,390
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	146	2,190	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	5,600	5,600	M000202090 管理費区分 無
計					12,393	
単価					12,390	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度復旧治山事業（一般）第2号工事（東又）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考