積 算 情 報

設計書番号	506-k143540-00099-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 5年 7月30日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月12日		
単価適用年月日	令和 6年 7月12日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン		
	石材		
適用工種		水門設備（小形水門）	

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		13,018,500			
小形水門(施設機械)製作		式	1		13,018,500			
機器単体費		式	1		13,018,500			
底樋ゲート		式	1		2,791,000			内-1号 週休有
斜樋ゲート(第1,3孔)		式	1		850,000			内-2号 週休有
斜樋ゲート(第2孔兼緊急放流孔)		式	1		920,000			内-3号 週休有
斜樋ゲート巻上機		式	1		920,000			内-4号 週休有
緊急放流ゲート巻上機		式	1		886,000			内-5号 週休有
底樋管		式	1		4,769,000			内-6号 週休有
斜樋管（緊急放流管兼用）		式	1		1,689,000			内-7号 週休有
斜樋管		式	1		35,000			内-8号 週休有
ため池栓用斜樋管		式	1		25,000			内-9号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143540-00099-35(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池栓		式	1		55,000			内-10号 週休有
空気抜管		式	1		77,000			内-11号 週休有
空気抜管		式	1		1,500			内-12号 週休有
純製作費		式	1		13,018,500			
製作原価		式	1		13,018,500			
据付工		式	1		1,446,852			
小形水門(施設機械)輸送工		式	1		295,000			
輸送費		式	1		295,000			
輸送費		式	1		295,000			内-13号 週休有
小形水門(施設機械)据付		式	1		1,151,852			
材料費		式	1		27,789			
据付材料費	底樋ゲート	式	1		7,643			内-14号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	底樋ゲート	式	1		3,821			内-15号 週休有
据付材料費	斜樋ゲート	式	1		2,320			内-16号 週休有
据付補助材料費	斜樋ゲート	式	1		1,160			内-17号 週休有
据付材料費	緊急放流ゲート	式	1		2,511			内-18号 週休有
据付補助材料費	緊急放流ゲート	式	1		1,255			内-19号 週休有
据付補助材料費	底樋管・斜樋管(緊急放流管兼用)・空気抜管・ため池栓用斜樋管・ため池栓	式	1		9,079			内-20号 週休有
労務費		式	1		699,463			
据付労務費	底樋ゲート	式	1		279,551			内-21号 週休有
据付労務費	斜樋ゲート	式	1		79,712			内-22号 週休有
据付労務費	緊急放流ゲート	式	1		138,618			内-23号 週休有
据付労務費	底樋管・斜樋管(緊急放流管兼用)・空気抜管・ため池栓用斜樋管・ため池栓	式	1		201,582			内-24号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143540-00099-35(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		424,600			
機械経費		式	1		379,600			内-25号 週休有
二次コンクリート及び型枠費		式	1		45,000			内-26号 週休有
共通仮設		式	1		292,000			
共通仮設費（率計上） 1,446,852×20.21%		式	1		292,000			
純工事費		式	1		1,738,852			
現場管理費 1,738,852×22.98%		式	1		399,000			
据付間接費		式	1		459,000			
据付工事原価		式	1		2,596,852			
設計技術費 15,615,352× 2.63%		式	1		410,000			
工事原価		式	1		16,025,352			
一般管理費等 16,025,352×（ 8.91%＋ 0.04%）		式	1		1,433,648			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）	当　初	事業区分 工事区分	機械設備 水門設備（小形水門）	主たる工種 施工地域	水門設備（小形水門） 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		17,459,000			
消費税相当額 17,459,000×10%		式	1		1,745,900			
工事費計		式	1		19,204,900			

三重県　農林水産部

506-k143540-00099-35(0)

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			0

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	0	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	0	
15	非対象額計（－）	13,018,500	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	0	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	13,018,500	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（小形水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,446,852	
4	据付直接工事費	1,446,852	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,446,852	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,446,852	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.21%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	292,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

506-k143540-00099-35(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	292,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	292,000	

三重県　農林水産部

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	574,433	80%	459,546
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			459,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	1,738,852	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,446,852	
15	単独（追加工事）共通仮設費	292,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

三重県　農林水産部

506-k143540-00099-35(0)

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,738,852	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	1,738,852	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	22.98%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	399,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	399,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	水門設備（小形水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	16,025,352	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	16,025,352	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	16,025,352	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.45%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	13,018,500	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0.81	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	0.35	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	16,025,352	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　6,410 円
28	一般管理費等 率（補正後）	8.95%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,433,648	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,433,648	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	底樋ゲート	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート	鋳鉄製スライドゲート φ800用	式	1	2,791,000	2,791,000			WYB00001 管理費区分 3
合　計					2,791,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	斜樋ゲート(第1,3孔)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜樋ゲート(第1,3孔)	スライドゲート 2孔1連 φ250	式	1	850,000	850,000			WYB00002 管理費区分 3
合 計					850,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	斜樋ゲート(第2孔兼緊急放流孔)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜樋ゲート(第2孔兼緊急放流孔)	スライドゲート 1孔1連 φ350	式	1	920,000	920,000			WYB00003 管理費区分 3
合 計					920,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	斜樋ゲート巻上機	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜樋ゲート巻上機		式	1	920,000	920,000			WYB00004 管理費区分 3
合　計					920,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k143540-00099-35(0)

一式当たり内訳書

第5号内訳書	緊急放流ゲート巻上機	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緊急放流ゲート巻上機		式	1	886,000	886,000			WYB00010 管理費区分 3
合　計					886,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	底樋管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋管	STPY400 φ800×φ400×φ250×φ100×425 0L	本	1	4,769,000	4,769,000			WYB00008 管理費区分 3
合 計					4,769,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	斜樋管（緊急放流管兼用）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜樋管（緊急放流管兼用）	SGP φ400×φ350×φ250 L=5.89+1.30	本	1	1,689,000	1,689,000			WYB00007 管理費区分 3
合 計					1,689,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	斜樋管					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜樋管	SGP φ250 L=0.51+0.40	本	1	35,000	35,000			WYB00006 管理費区分 3
合 計					35,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	ため池栓用斜樋管					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池栓用斜樋管	SGP φ100 L=0.52	本	1	25,000	25,000			WYB00005 管理費区分 3
合 計					25,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	ため池栓	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池栓	CAC406 φ100 ステンレスチェーン付き	基	1	55,000	55,000			WYB00011 管理費区分 3
合 計					55,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	空気抜管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気抜管	SGP φ50 L=2.0+5.9	式	1	77,000	77,000			WYB00012 管理費区分 3
合 計					77,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	空気抜管	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気抜管	SGP φ50 エルボ	式	1	1,500	1,500			WYB00013 管理費区分 3
合 計					1,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	295,000	295,000			WYB00015 管理費区分 L
合 計					295,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	据付材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	底樋ゲート	式	1	7,643	7,643			WYB00016 管理費区分 無
合 計					7,643			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	据付補助材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	底樋ゲート	式	1	3,821	3,821			WYB00018 管理費区分 無
合 計					3,821			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	据付材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	斜樋ゲート	式	1	2,320	2,320			WYB00019 管理費区分 無
合 計					2,320			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	据付補助材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	斜樋ゲート	式	1	1,160	1,160			WYB00020 管理費区分 無
合 計					1,160			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	据付材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	緊急放流ゲート	式	1	2,511	2,511			WYB00025 管理費区分 無
合 計					2,511			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	据付補助材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	緊急放流ゲート	式	1	1,255	1,255			WYB00026 管理費区分 無
合 計					1,255			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	据付補助材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	底樋管・斜樋管(緊急放流管兼用)・空気抜管・ため池栓用斜樋管・ため池栓	式	1	9,079	9,079			WYB00029 管理費区分 無
合 計					9,079			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	据付労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	8	28,866	230,928			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,154	48,623			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					279,551			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	据付労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	2.2	28,866	63,505			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					79,712			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	据付労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	4	28,866	115,464			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,154	23,154			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					138,618			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	据付労務費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	5.7	28,866	164,536			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	1.6	23,154	37,046			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					201,582			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	機械経費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1	379,600	379,600			WYB00034 管理費区分 無 単-1号
合 計					379,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第26号内訳書	二次コンクリート及び型枠費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二次コンクリート及び型枠費	底樋ゲート・斜樋ゲート・緊急放流ゲート	式	1	45,000	45,000			WYB00023 管理費区分 無
合 計					45,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

参考資料 (1)

単-1号 WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月12日 令和 6年 7月12日 1.000-00000020

名称	機械経費	単位	式	数量	1	単価	379,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6	44,100	264,600	L001130006 管理費区分 無 Z1
電気溶接機運転（土地改良）(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		日	12	4,128	49,536	DBK10209 管理費区分 無 単-2号 Z1
発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 25kVA		日	12	4,836	58,032	DGD21542 管理費区分 無 単-3号 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		7,443	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					379,611	
単価					379,600	円／式

三重県 農林水産部

参考資料 (2)

単-2号　DBK10209

単価適用年月日	令和 6年 7月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機運転（土地改良）(排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A	単位	日	数量	1	単価	4,128
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16.1	144	2,318	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
計					4,128	
単価					4,128	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-3号　DGD21542

単価適用年月日	令和 6年 7月12日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 25kVA	単位	日	数量	1	単価	4,836
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19	144	2,736	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,836	
単価					4,836	円／日

三重県　農林水産部

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

506-k143540-00099-35(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度　坊谷池地区　県営ため池等整備事業 取水施設製作据付工事（当初）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　農林水産部