積 算 情 報

設計書番号	505-k143560-00425-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日		
単価適用年月日	令和 6年 7月11日		
適用単価地区	一般材料	H00：松阪２	
	生コン	H03：松阪B／小型４ｔ	
	石材	H02：松阪２／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

505-k143560-00425-16(0)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 5年 8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分 工事区分	治山 渓間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		10,982,426			
治山土工		式	1		585,956			
掘削工		式	1		369,058			
掘削（土砂）		m3	78	1,135	88,530			単-1号 週休有
掘削（岩）		m3	89	3,152	280,528			単-2号 週休有
埋戻し工		式	1		114,226			
埋戻し		m3	125	544	68,000			単-3号 週休有
転圧		m3	29	1,594	46,226			単-4号 週休有
作業土工		式	1		102,672			
岩盤清掃		m2	69	1,488	102,672			単-5号 週休有
治山ダム工		式	1		10,396,470			
コンクリート谷止工		式	1		6,300,727			

三重県　農林水産部

505-k143560-00425-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分 工事区分	治山 渓間工	主たる工種 施工地域	治山・地すべり防止工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常一般養生	m3	113	36,722	4,149,586			単-6号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）		m2	134.4	12,462	1,674,892			単-7号 週休有
水平打継鉄筋設置		m2	53.4	898	47,953			単-8号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（鉛直打継）		m2	7.3	8,946	65,305			単-9号 週休有
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	7.3	3,881	28,331			単-10号 週休有
止水板設置（治山ダム）	設置手間のみ	m	3	2,798	8,394			単-11号 週休有
足場工		m	74.3	3,083	229,066			単-12号 週休有
施工銘板		枚	1	97,200	97,200			単-13号 週休有
伏工		式	1		196,668			
人工張芝		m2	150.8	735.1	110,853			単-14号 週休有
植生マット工		m2	4.8	3,566	17,116			単-15号 週休有
木筋工（A）		m	23.6	2,911	68,699			単-16号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	法開工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袖かくし工		式	1		164,357			
袖かくし工		m2	2.8	31,766	88,944			単-17号 週休有
裏込砕石	RC-40	m3	0.7	7,975	5,582			単-18号 週休有
基礎コンクリート	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常一般養生	m3	1.4	39,656	55,518			単-19号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠（基礎コンクリート）		m2	1.6	8,946	14,313			単-20号 週休有
垂直壁工		式	1		580,135			
コンクリート		m3	9.3	39,980	371,814			単-21号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	20.7	9,899	204,909			単-22号 週休有
水平打継鉄筋設置		m2	3.8	898	3,412			単-23号 週休有
側壁工		式	1		2,417,429			
コンクリート		m3	30.1	39,650	1,193,465			単-24号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	107.9	9,899	1,068,102			単-25号 週休有

三重県　農林水産部

505-k143560-00425-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	法開工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
裏込砕石	RC-40	m3	8.1	7,975	64,597			単-26号 週休有
水抜パイプ	VUΦ50	m	16.2	204	3,304			単-27号 週休有
吸出防止材設置		m2	2.5	883	2,207			単-28号 週休有
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	7.4	3,881	28,719			単-29号 週休有
足場工	キャットウォーク	m	18.5	3,083	57,035			単-30号 週休有
水叩工		式	1		737,154			
コンクリート		m3	18.2	39,650	721,630			単-31号 週休有
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	m2	4	3,881	15,524			単-32号 週休有
仮設工		式	1		236,016			
仮設工		式	1		236,016			
水替工		式	1		33,366			
水替 一式	3ヶ月未満	式	1		33,366			内-1号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打設配管設置・撤去		式	1		5,886			
打設配管設置・撤去		m	19	309.8	5,886			単-33号 週休有
工事用道路設置・撤去工		式	1		196,764			
大型土のう設置		袋	25	2,532	63,300			単-34号 週休有
大型土のう撤去		袋	59	1,210	71,390			単-35号 週休有
敷鉄板設置・撤去		m2	10	383.4	3,834			単-36号 週休有
敷鉄板：賃料	22×914×1829	枚・日	180	15	2,700			単-37号 週休有
敷鉄板：整備費	22×914×1829	枚	6	385	2,310			単-38号 週休有
廃棄物運搬	廃プラ	台	1	19,980	19,980			単-39号 週休有
廃棄物処理	廃プラ	m3	3.5	9,500	33,250			単-40号 週休有
直接工事費		式	1		11,218,442			
共通仮設費		式	1		1,682,100			

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		22,100			
運搬費		式	1		22,100			
仮設材運搬費		t	1.7	13,000	22,100			単-41号 週休有
共通仮設費（率計上） 11,198,462×14.83%		式	1		1,660,000			
純工事費		式	1		12,900,542			
現場管理費 12,880,562×43.2%		式	1		5,564,000			
工事原価		式	1		18,464,542			
一般管理費等 18,444,562×（20.75%＋ 0.04%）		式	1		3,834,458			
工事価格		式	1		22,299,000			
消費税相当額 22,299,000×10%		式	1		2,229,900			
工事費計		式	1		24,528,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

505-k143560-00425-16(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	11,218,442	
4	直接工事費	11,218,442	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	33,250	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	19,980	
11	管理費区分１	0	橋梁．ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	19,980	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,198,462	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,165,212	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.26%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.83%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,660,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,660,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,218,442	
35	直接工事費	11,218,442	
36	非対象額計（－）	53,230	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	19,980	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	33,250	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	11,165,212	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.53%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.53%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	22,100	
58	運搬費	22,100	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,682,100	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	12,900,542	
3	単独（追加工事） 直接工事費	11,218,442	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,682,100	
5	非対象額計（－）	19,980	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	19,980	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	12,880,562	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	12,847,312	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	40.75%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	43.2%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	5,564,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	5,564,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	18,464,542	
2	純工事費	12,900,542	
3	現場管理費	5,564,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	19,980	
7	管理費区分９	19,980	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	18,444,562	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	18,411,312	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.75%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	18,444,562	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　7,377 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.79%	
25	計上額　単独（追加工事）	3,834,458	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,834,458	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　水替 一式　　単価適用年月日　令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日　令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう袋切面積＝0m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝11.1m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	33,366	33,366			DXC55500 管理費区分 無 単-67号
合　計					33,366			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（土砂）	単位	m3	数量	1	単価	1,135
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	589.9	589.9	DE210050 管理費区分 無 単-42号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	544.6	544.6	DE210050 管理費区分 無 単-43号
計					1,134.5	
単価					1,135	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（岩）	単位	m3	数量	1	単価	3,152
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類＝軟岩（I）β：大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級：岩石割増率＝10%割増：	m3	1	2,062	2,062	DE210100 管理費区分 無 単-44号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	544.6	544.6	DE210050 管理費区分 無 単-43号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	同上	m3	1	544.6	544.6	DE210050 管理費区分 無 単-43号
計					3,151.2	
単価					3,152	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	544
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別=ﾙｰｽ'な状態の積込；制限の有無=あり：山地治山工区分=B：工種区分=渓間工：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件=普通；	m3	1	544	544	DE210050 管理費区分 無 単-45号
計					544	
単価					544	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転圧	単位	m3	数量	1	単価	1,594
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ締固め（治山林道）	山林砂防工適用区分=しない（普通作業員） ：	m3	1	1,594	1,594	DE110210 管理費区分 無 単-46号
計					1,594	
単価					1,594	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-47号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,722
規格	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常 一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3以上～45m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	36,722	36,722	DXC33020 管理費区分 無 単-48号
計					36,722	
単価					36,722	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	1	単価	12,462
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	12,462	12,462	DXC34103 管理費区分 無 単-49号
計					12,462	
単価					12,462	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	898
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	898	898	DXC34640 管理費区分 無 単-50号
計					898	
単価					898	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（鉛直打継）	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-51号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m２	1	3,881	3,881	CB224710 管理費区分 無 単-52号
計					3,881	
単価					3,881	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置（治山ダム）	単位	m	数量	1	単価	2,798
規格	設置手間のみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）	しない（普通作業員）	m	1	2,798	2,798	WYB00191 管理費区分 無 単-53号
計					2,798	
単価					2,798	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-54号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施工銘板	単位	枚	数量	1	単価	97,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
施工銘板	0.45×0.55m 黒御影石（厚20～25mm）文字含	枚	1	97,200	97,200	ZA10210510 管理費区分 無
計					97,200	
単価					97,200	円／枚

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-55号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生マット工	単位	m2	数量	1	単価	3,566
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,566	3,566	WB810870 管理費区分 無 単-56号
計					3,566	
単価					3,566	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	1	単価	2,911
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口8～8cm長2m：苗木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝普通：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	2,911	2,911	DXC41130 管理費区分 無 単-57号
計					2,911	
単価					2,911	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	袖かくし工	単位	m2	数量	1	単価	31,766
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
袖かくし工(ポンプ打設)	設計日打設量 治山=30m3未満：配管長さ=49m：セメント種別=高炉セメント使用：生コン区分=通常：山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：	m2	1	31,766	31,766	DXC35590 管理費区分 無 単-58号
計					31,766	
単価					31,766	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,975
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 3	1	7,975	7,975	CB221120 管理費区分 無 単-59号
計					7,975	
単価					7,975	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,656
規格	18－8－40BB 無筋構造物 W/C=60%以下 通常 一般養生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,656	39,656	DXC33020 管理費区分 無 単-86号
計					39,656	
単価					39,656	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（基礎コンクリート）	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-51号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,980	39,980	DXC33020 管理費区分 無 単-60号
計					39,980	
単価					39,980	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-87号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	898

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	898	898	DXC34640 管理費区分 無 単-50号
計					898	
単価					898	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,650

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,650	39,650	DXC33020 管理費区分 無 単-61号
計					39,650	
単価					39,650	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-87号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,975
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	7,975	7,975	CB221120 管理費区分 無 単-62号
計					7,975	
単価					7,975	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUΦ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜管	硬質塩化ビニール（ＶＵ５０）	m	1	204	204	ZA10220270 管理費区分 無
計					204	
単価					204	円／m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-63号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類 =樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,881	3,881	CB224710 管理費区分 無 単-64号
計					3,881	
単価					3,881	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格	キャットウォーク						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-65号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,650	39,650	DXC33020 管理費区分 無 単-61号
計					39,650	
単価					39,650	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	樹脂発泡体(15倍発泡)t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1	3,881	3,881	CB224710 管理費区分 無 単-66号
計					3,881	
単価					3,881	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打設配管設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	309.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧送管組立・撤去（治山林道）（ｺﾝｸﾘｰﾄ工）	圧送管延長 30m超過分実数入力＝19m：設計 日打設量＝10m3以上100m3未満：	m3	1	309.8	309.8	DE130010 管理費区分 無 単-68号
計					309.8	
単価					309.8	円／m

三重県　農林水産部

505-k143560-00425-16(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置	単位	袋	数量	1	単価	2,532
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置（治山林道）	6m以下（バックホウ）　しない（普通作業員） 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	袋	1	2,532	2,532	WYB00193 管理費区分 無 単-69号
計					2,532	
単価					2,532	円／袋

三重県　農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去	単位	袋	数量	1	単価	1,210
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去（治山林道）	6m以下（バックホウ） 山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	袋	1	1,210	1,210	WYB00195 管理費区分 無 単-70号
計					1,210	
単価					1,210	円／袋

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	383.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置（治山林道）	しない（普通作業員）	m2	1	198.3	198.3	WYB00199 管理費区分 無 単-71号
敷鉄板撤去（治山林道）	同上	m2	1	185.1	185.1	WYB00201 管理費区分 無 単-72号
計					383.4	
単価					383.4	円／m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板：賃料	単位	枚・日	数量	1	単価	15
規格	22×914×1829						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板：賃料		枚・日	1	15	15	MYB00190 管理費区分 無
計					15	
単価					15	円／枚・日

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板：整備費	単位	枚	数量	1	単価	385
規格	22×914×1829						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板：整備費		枚	1	385	385	MYB00189 管理費区分 無
計					385	
単価					385	円／枚

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物運搬	単位	台	数量	1	単価	19,980
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運搬		台	1	19,980	19,980	WYB00192 管理費区分 9
計					19,980	
単価					19,980	円／台

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物処理	単位	m3	数量	1	単価	9,500
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処理処理費	廃プラ	m3	1	9,500	9,500	WYB00188 管理費区分 T
計					9,500	
単価					9,500	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	13,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-73号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝21.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-74号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	5,000	5,000	WB010020 管理費区分 無 単-74号
計					13,000	
単価					13,000	円／t

参考資料（1）

単-42号 DE210050

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	589.9
規格	地山の掘削・積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.04	56,730	58,999	DE541650 管理費区分 無 単-75号
計					58,999	
単価					589.9	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

参考資料（1）

単-43号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	544.6
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.96	56,730	54,460	DE541650 管理費区分 無 単-75号
計					54,460	
単価					544.6	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）

単-44号　　DE210100

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,062
規格	軟岩（I）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 600～800Kg級： 岩石割増率＝10%増：	時間	1.67	11,760	19,639	DE541640 管理費区分 無 単-76号
諸雑費	5%	式	1		981	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,620	
単価					2,062	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（I）B 油圧式 600～800Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-45号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	544
規格	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込 あり B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	0.96	56,738	54,468	DE541650 管理費区分 無 単-77号
計					54,468	
単価					544	円／m3
J01 作業種別	ﾊﾞｰｽﾞな状態の積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	渓間工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A					
J06 現場条件	普通					

参考資料（1）

単-46号　　DE110210

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	1,594
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	3	23,835	71,505	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
タンパ運転（治山林道）		日	3	29,300	87,900	DE540720 管理費区分 無 単-78号
計					159,405	
単価					1,594	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-47号　　DE210130

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-48号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	36,722
規格	無筋構造物 30m3以上～45m3未満 49m 18－8－40 高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,000	310,300	DXC33990 管理費区分 無 単-79号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3以上45m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	4,426	44,260	DXC33220 管理費区分 無 単-80号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916	9,160	DE130020 管理費区分 無 単-81号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333	3,330	DE220060 管理費区分 無 単-82号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０ｍｍ×長さ３ｍ	時間	4.49	40	179	M000904014 管理費区分 無
計					367,229	
単価					36,722	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3以上～45m3未満 49 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-49号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	12,462
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	1.57	29,925	46,982	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.36	23,835	32,415	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	41.6%	式	1		36,613	ZS7000001 管理費区分 無
計					124,627	
単価					12,462	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-50号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	898
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.79	188	898	DXK27005 管理費区分 無 単-83号
計					898	
単価					898	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-51号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10					

参考資料（1）

単-53号　　WYB00191

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置（塩化ビニル樹脂止水板）	単位	m	数量	10	単価	2,798
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,982	
単価					2,798	円／m

参考資料（1）

単-54号　　DE180150

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB220910

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m 2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-56号　WB810870

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	3,566
規格	植生マット工 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	3,566.43	3,566	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,566	
単価					3,566	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 250m2未満 無					

参考資料（1）

単-57号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,911
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm 普通しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm 長0.6m 杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm 長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
目串（さし木）	出力名称＝さし木；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	25	11.91	297	DXC41720 管理費区分 無 単-84号
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A） 手間：肥料運搬距離＝なし；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-85号
計					29,111	
単価					2,911	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm 普通 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-58号　　DXC35590

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抽かくし工(ポンプ打設)	単位	m2	数量	10	単価	31,766
規格	30m3未満 49m 高炉セメント使用 通常 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝49m：生コンクリート種別＝13－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工なし：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	3	39,656	118,968	DXC33020 管理費区分 無 単-86号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	20	9,899	197,980	DXC34102 管理費区分 無 単-87号
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	0.45	883	397	DXC35600 管理費区分 無 単-88号
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1.57	204	320	Z005002013 管理費区分 無
計					317,665	
単価					31,766	円／m2
J01 設計日打設量 治山 J02 配管長さ J03 セメント種別	30m3未満 49 m 高炉セメント使用					
J04 生コン区分 J06 山林砂防工適用区分	通常 しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,975
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	22.92	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

505-k143560-00425-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,975
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-60号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	39,980
規格	無筋構造物 30m3未満 49m 18－8－40　高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,000	310,300	DXC33990 管理費区分 無 単-89号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,684	76,840	DXC33220 管理費区分 無 単-90号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-91号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333.4	3,334	DE220060 管理費区分 無 単-92号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０mm×長さ３m	時間	6.33	40	253	M000904014 管理費区分 無
計					399,895	
単価					39,980	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 49 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-61号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	39,650
規格	無筋構造物 30m3未満 49m 18－8－40　高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,000	310,300	DXC33990 管理費区分 無 単-89号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,684	76,840	DXC33220 管理費区分 無 単-90号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-91号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管　径φ１５０mm×長さ３m	時間	6.33	40	253	M000904014 管理費区分 無
計					396,561	
単価					39,650	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 49 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,975
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	22.92	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,975
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	Z001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-63号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	883
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度 9.8kN/m以上	m2	10	740	7,400	ZA10220350 管理費区分 無
計					8,830	
単価					883	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	3,881
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-65号　　DE180150

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,881
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-67号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	33,366
規格	0m2 0日 作業時排水 0ヶ所 11.1m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	11.1	3,006	33,366	DXC55490 管理費区分 無 単-93号
計					33,366	
単価					33,366	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	0 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 11.1 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-68号　　DE130010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧送管組立・撤去（治山林道）（ｺﾝｸﾘｰﾄ工）	単位	m3	数量	10	単価	309.8
規格	19m 10m3以上100m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.13	23,835	3,098	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,098	
単価					309.8	円／m3
J01 圧送管延長 30m超過分実数入力 J02 設計日打設量	19 m 10m3以上100m3未満					

参考資料 (1)

単-69号　　WYB00193

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	2,532
規格	6m以下（バックホウ）　しない（普通作業員）　山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(設置)(治山林道) 排ｶﾞｽ型(3次)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	日	0.2	45,370	9,074	WYB00194 管理費区分 無 単-94号
計					25,328	
単価					2,532	円／袋

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-70号　　WYB00195

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	1,210
規格	6m以下（バックホウ）　山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,715	3,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(撤去)（治山林道） 排ｶﾞｽ型(3次)	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	日	0.12	43,490	5,218	WYB00196 管理費区分 無 単-95号
計					12,109	
単価					1,210	円／袋

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-71号　　WYB00199

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	198.3
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.15	32,445	4,866	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道）	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	日	0.15	44,950	6,742	WYB00200 管理費区分 無 単-96号 Z1
諸雑費	1%	式	1		196	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					19,836	
単価					198.3	円／m2

参考資料（1）

単-72号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板撤去（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	185.1
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,715	4,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.14	32,445	4,542	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道）	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊	日	0.14	44,950	6,293	WYB00202 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費	1%	式	1		183	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					18,514	
単価					185.1	円／m2

参考資料（1）

単-73号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／ t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-74号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 21.5km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円／ t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 21.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料 (2)

単-75号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,730
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	145	8,410	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,700	19,558	ME00100101 管理費区分 無
計					56,738	
単価					56,730	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料 (2)

単-76号　　DE541640

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	単位	時間	数量	1	単価	11,760
規格	油圧式 600～800Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量６００～８００ｋｇ級	日	0.17	12,200	2,074	M000604005 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.45m	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの；	時間	1	9,693	9,693	DE540860 管理費区分 無 単-98号
計					11,767	
単価					11,760	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 600～800Kg級 10%増					

参考資料 (2)

単-77号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,738
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	145	8,410	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,700	19,558	ME00100101 管理費区分 無
計					56,738	
単価					56,738	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料 (2)

単-78号　　DE540720

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	29,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン	レギュラー	L	5.2	159	826	Z006704001 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日	1.38	547	754	L001180001 管理費区分 無
計					29,300	
単価					29,300	円／日

参考資料 (2)

単-79号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	29,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	m３	10	29,000	290,000	Z002012010 管理費区分 無
計					290,000	
単価					29,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料 (2)

単-80号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	4,426
規格	無筋構造物 30m3以上45m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.3	27,720	8,316	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無；	時間	0.71	14,792	10,502	DE540750 管理費区分 無 単-99号
諸雑費	1%	式	1		438	ZS7000001 管理費区分 無
計					44,267	
単価					4,426	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3以上45m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-81号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-82号　　DE220060

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	333
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-83号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-100号
計					188,400	
単価					188	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料 (2)

単-84号　　DXC41720

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目串（さし木）	単位	本	数量	1,000	単価	11.91
規格	さし木 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					11,917	
単価					11.91	円／本
J01 出力名称 J02 山林砂防工適用区分	さし木 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-85号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-86号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	39,656
規格	無筋構造物 30m3未満 49m 18－8－40 高炉セメント使用 施工なし W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,000	310,300	DXC33990 管理費区分 無 単-79号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,685	76,850	DXC33220 管理費区分 無 単-101号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916	9,160	DE130020 管理費区分 無 単-81号
コンクリートポンプ［コンクリート圧送管］	直管 径φ１５０mm×長さ３m	時間	6.33	40	253	M000904014 管理費区分 無
計					396,563	
単価					39,656	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 49 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工なし					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-87号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,899
規格	無筋構造物　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		189,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					989,956	
単価					9,899	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-88号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	883
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
吸い出し防止材	引張強度　9.8kN/m以上	m2	10	740	7,400	ZA10220350 管理費区分 無
計					8,830	
単価					883	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-89号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	29,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	m３	10	29,000	290,000	Z002012010 管理費区分 無
計					290,000	
単価					29,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料 (2)

単-90号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	7,684
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	14,790	14,790	DE540750 管理費区分 無 単-102号
諸雑費	1%	式	1		760	ZS000001 管理費区分 無
計					76,848	
単価					7,684	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-91号　DE130020

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-92号　DE220060

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	333.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333.4	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-93号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,006
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	300,600	300,600	DXC55495 管理費区分 無 単-103号
計					300,600	
単価					3,006	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

参考資料 (2)

単-94号　　WYB00194

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(設置)(治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)	単位	日	数量	1	単価	45,370
規格	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２、９ｔ吊	日	1.36	7,200	9,792	L001010005 管理費区分 無
計					45,377	
単価					45,370	円／日

参考資料（2）

単-95号　　WYB00196

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(撤去)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)	単位	日	数量	1	単価	43,490
規格	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	39	145	5,655	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	7,200	9,072	L001010005 管理費区分 無
計					43,497	
単価					43,490	円／日

参考資料（2）

単-96号　　WYB00200

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	44,950
規格	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	145	8,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	7,200	7,632	L001010005 管理費区分 無
計					44,957	
単価					44,950	円／日

参考資料 (2)

単-97号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付) (治山林道)	単位	日	数量	1	単価	44,950
規格	山積0.45m3(平積0.35m3) 2.9吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	145	8,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.06	7,200	7,632	L001010005 管理費区分 無
計					44,957	
単価					44,950	円／日

参考資料 (3)

単-98号　　DE540860

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] (治山林道)排ガス型 (第3次) 山積0.45m	単位	時間	数量	1	単価	9,693
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.4	145	1,363	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	時間	1	3,440	3,440	ME00100101 管理費区分 無
計					9,693	
単価					9,693	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

参考資料（3）

単-99号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	14,792
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	145	1,885	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					14,792	
単価					14,792	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-100号　　WBS10010

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（3）

単-101号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）	単価	7,685		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	14,792	14,792	DE540750 管理費区分 無 単-99号
諸雑費	1%	式	1		760	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,850	
単価					7,685	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-102号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1
規格	無	単価	14,790		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13	145	1,885	Z0067702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					14,792	
単価					14,790	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-103号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 6年 7月11日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月11日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	300,600
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	m	100	3,006	300,600	ZA10240470 管理費区分 無
計					300,600	
単価					300,600	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)					

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単） 第松-26号工事（鍛冶屋瀬）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考