積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00082-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-16号工事（中垣内）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月20日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 8日		
適用単価地区	一般材料	I00：松阪３	
	生コン	I01：松阪C	
	石材	I01：松阪３	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		6,121,121			
治山土工		式	1		627,396			
掘削工		式	1		95,942			
掘削(土砂)		m3	77	1,246	95,942			単-1号 週休有
残土処理工		式	1		531,454			
残土処理		m3	77	6,902	531,454			単-2号 週休有
山腹基礎工		式	1		5,493,725			
法枠工		式	1		5,493,725			
法面整形		m2	148	1,630	241,240			単-3号 週休有
ラス張工		m2	148.3	3,137	465,217			単-4号 週休有
吹付枠工		m	145	27,320	3,961,400			単-5号 週休有
モルクル吹付工	t=7cm	m2	104.8	7,556	791,868			単-6号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施行銘板		組	1	34,000	34,000			単-7号 週休有
仮設工		式	1		1,383,480			
仮設工		式	1		1,383,480			
工事用道路工		式	1		1,206,580			
大型土のう製作		袋	88	4,704	413,952			単-8号 週休有
大型土のう設置		袋	88	2,486	218,768			単-9号 週休有
大型土のう撤去		袋	88	3,075	270,600			単-10号 週休有
敷き鉄板設置・撤去	22×1219×2438	式	1		213,890			内-1号 週休有
産業廃棄物運搬	廃プラスチック	台	1	39,020	39,020			単-11号 週休有
産業廃棄物受入料金	廃プラスチック	m3	5.3	9,500	50,350			単-12号 週休有
水替工		式	1		176,900			
パイプ水替		式	1		176,900			内-2号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		7,594,601			
共通仮設		式	1		1,468,110			
共通仮設費		式	1		240,110			
運搬費		式	1		240,110			
仮設材運搬費		t	18.47	13,000	240,110			単-13号 選休有
共通仮設費（率計上） 7,465,581×16.46%		式	1		1,228,000			
純工事費		式	1		8,972,711			
現場管理費 8,933,691×46.62%		式	1		4,164,000			
工事原価		式	1		13,136,711			
一般管理費等 13,097,691×（21.49%＋0.04%）		式	1		2,819,289			
工事価格		式	1		15,956,000			
消費税相当額 15,956,000×10%		式	1		1,595,600			

三重県　農林水産部

506-k143560-00082-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		17,551,600			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7,504,601	
4	直接工事費	7,504,601	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	50,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	39,020	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	39,020	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,465,581	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	7,415,231	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	15.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	16.46%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,228,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,228,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,504,601	
35	直接工事費	7,504,601	
36	非対象額計（－）	89,370	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	39,020	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	50,350	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	7,415,231	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.66%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.66%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	240,110	
58	運搬費	240,110	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,468,110	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	8,972,711	
3	単独（追加工事） 直接工事費	7,504,601	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,468,110	
5	非対象額計（－）	39,020	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	39,020	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	8,933,691	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	8,883,341	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	43.98%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	46.62%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	4,164,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,164,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	13,136,711	
2	純工事費	8,972,711	
3	現場管理費	4,164,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	39,020	
7	管理費区分９	39,020	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	13,097,691	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	13,047,341	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.49%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	13,097,691	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　5,239 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.53%	
25	計上額　単独（追加工事）	2,819,289	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,819,289	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　敷き鉄板設置・撤去　　単価適用年月日　令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日　令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	m2	107	335	35,845			WYB00007 管理費区分 無 単-29号
小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等	機種＝クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）＝22m：荷卸し方法＝人力：	t	18.47	1,127	20,815			DE120060 管理費区分 無 単-30号
敷鉄板撤去	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	m2	107	309.3	33,095			WYB00010 管理費区分 無 単-31号
小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等	機種＝クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）＝22m：荷卸し方法＝人力：	t	18.47	1,127	20,815			DE120060 管理費区分 無 単-30号
敷鉄板賃料	22×1219×2438, 90日以内	枚・日	3,240	27	87,480			WYB00005 管理費区分 無
敷鉄板整備費	22×1219×2438	枚	36	440	15,840			WYB00006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	敷き鉄板設置・撤去					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					213,890			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	パイプ水替					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 7月 8日 令和 6年 7月 8日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう縦切面積＝1m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝54m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	176,900	176,900			DXC55500 管理費区分 無 単-32号
合　計					176,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,246
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,246	1,246	CB210100 管理費区分 無 単-14号
計					1,246	
単価					1,246	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	6,902
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-15号
小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント 鋼材等 以外	種別＝礫質土：機種＝クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）＝44m：荷卸し方法＝ダンプ式：	m3	1	2,817	2,817	DE120050 管理費区分 無 単-16号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-17号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,756	1,756	DE120260 管理費区分 無 単-18号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-19号
計					6,901.4	
単価					6,902	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,630
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力による切土整形（治山林道）	土質の区分＝砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,630	1,630	DE110410 管理費区分 無 単-20号
計					1,630	
単価					1,630	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工	単位	m2	数量	1	単価	3,137
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工［市場単価］	施工規模＝100m2以上250m2未満：法面清掃必要としない場合の補正＝無：	m 2	1	3,137	3,137	WB811120 管理費区分 無 単-21号
計					3,137	
単価					3,137	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付枠工	単位	m	数量	1	単価	27,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工［市場単価］	規格・仕様＝梁断面 300×300：施工規模＝100m以上250m未満：	m	1	27,320	27,320	MB811110 管理費区分 無 単-22号
計					27,320	
単価					27,320	円／m

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	7,556
規格	t=7cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚＝7cm：施工規模＝100m2以上250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝有：	m2	1	7,556	7,556	MB810810 管理費区分 無 単-23号
計					7,556	
単価					7,556	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	施行銘板	単位	組	数量	1	単価	34,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山腹工板（鋼管ポール付）	550×400×1.0	組	1	34,000	34,000	ZA101800040 管理費区分 無
計					34,000	
単価					34,000	円／組

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作	単位	袋	数量	1	単価	4,704
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	3,482	3,482	DE180280 管理費区分 無 単-24号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,222	1,222	DE120260 管理費区分 無 単-25号
計					4,704	
単価					4,704	円／袋

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置	単位	袋	数量	1	単価	2,486
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう設置	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	袋	1	2,486	2,486	MYB00001 管理費区分 無 単-26号
計					2,486	
単価					2,486	円／袋

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去	単位	袋	数量	1	単価	3,075
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	袋	1	1,186	1,186	MYB00012 管理費区分 無 単-27号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝4km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	1,756	1,756	DE120260 管理費区分 無 単-18号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-28号
計					3,074.4	
単価					3,075	円／袋

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物運搬	単位	台	数量	1	単価	39,020
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運搬		台	1	39,020	39,020	WYB00015 管理費区分 9
計					39,020	
単価					39,020	円／台

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	9,500
規格	廃プラスチック						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	廃プラスチック	m3	1	9,500	9,500	WYB00014 管理費区分 T
計					9,500	
単価					9,500	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	13,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	MB010030 管理費区分 無 単-33号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝28.5km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各積（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	5,000	5,000	MB010020 管理費区分 無 単-34号 往路
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	5,000	5,000	MB010020 管理費区分 無 単-34号 復路
計					13,000	
単価					13,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号 CB210100

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,246
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-16号　DE120050

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	2,817
規格	礫質土 クローラ式 2.0t級 44m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	機種＝クローラ式 2.0t級；	日	0.7	40,250	28,175	DE5406J0 管理費区分 無 単-35号
計					28,175	
単価					2,817	円／m3
J01 種別 J02 機種 J03 運搬距離（実数入力） J04 荷卸し方法	礫質土 クローラ式 2.0t級 44 m ダンプ式					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-18号　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,756
規格	4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.71	10,270	17,561	DE540280 管理費区分 無 単-36号
計					17,561	
単価					1,756	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	4 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0、6ｍ3）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-20号　DE110410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力による切土整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,630
規格	砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	5.9	23,835	140,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.7	29,715	20,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	1%	式	1		1,614	ZS7000001 管理費区分 無
計					163,040	
単価					1,630	円／m2
J01 土質の区分 J02 山林砂防工適用区分	砂・砂質・粘性、礫質、岩玉、軟（1）A しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-21号　　WB811120

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラス張工［市場単価］	単位	m 2	数量	100	単価	3,137
規格	100m2以上250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラス張工		m2	100	3,136.35	313,635	Q001434001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		65	ZS3000004 管理費区分 無
計					313,700	
単価					3,137	円／m 2
J01 施工規模 J03 法面清掃必要としない場合の補正	100m2以上250m2未満 無					

参考資料（1）

単-22号　　WB811110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付枠工［市場単価］	単位	m	数量	100	単価	27,320
規格	梁断面 300×300 100m以上250m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付枠工（モルタル・コンクリート）	梁断面　３００×３００	m	100	27,315.6	2,731,560	Q001440003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		440	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,732,000	
単価					27,320	円／m
J01 規格・仕様 J02 施工規模	梁断面 300×300 100m以上250m未満					

参考資料（1）

単-23号　　WB810810

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	7,556
規格	7cm 100m2以上250m2未満 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚７ｃｍ	m2	1	7,556.976	7,556	Q001400003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,556	
単価					7,556	円／m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	7cm 100m2以上250m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	有					

参考資料（1）

単-24号　　DE180280

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	3,482
規格	しない（普通作業員）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	29,715	4,754	K0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	K0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.16	23,835	3,813	K0102 管理費区分 無 割増率　0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
土砂	厚６ｃｍ	m３	10	0	0	Y091002101-002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸ約(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(製作)（治山林道） 排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	日	0.16	61,980	9,916	DE541070 管理費区分 無 単-37号
諸雑費	7%	式	1		910	ZS7000001 管理費区分 無
計					34,828	
単価					3,482	円／袋
J01 山林砂防工適用区分 J02 バックホウ賃料補正	しない（普通作業員） 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-25号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,222
規格	4km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	1.19	10,270	12,221	DE540280 管理費区分 無 単-36号
計					12,221	
単価					1,222	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	4 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好					

参考資料（1）

単-26号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置	単位	袋	数量	10	単価	2,486
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.2	23,835	4,767	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	山積0.28m3吊能力1.7t	日	0.2	43,070	8,614	WYB00002 管理費区分 無 単-38号
計					24,868	
単価					2,486	円／袋

参考資料（1）

単-27号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去	単位	袋	数量	10	単価	1,186
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	29,715	3,565	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	日	0.12	41,490	4,978	WYB00013 管理費区分 無 単-39号
計					11,869	
単価					1,186	円／袋

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-29号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置	単位	m2	数量	100	単価	335
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.26	29,715	7,725	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.26	32,445	8,435	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.26	23,835	6,197	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	日	0.26	41,620	10,821	WYB00008 管理費区分 無 単-40号 Z1
諸雑費	1%	式	1		331	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					33,509	
単価					335	円／m2

参考資料（1）

単-30号　　DE120060

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等	単位	t	数量	10	単価	1,127
規格	クローラ式 2.0t級 22m 人力						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	機種＝クローラ式 2.0t級：	日	0.28	40,250	11,270	DE540640 管理費区分 無 単-35号
計					11,270	
単価					1,127	円／t
J01 機種 J02 運搬距離（実数入力） J03 荷卸し方法	クローラ式 2.0t級 22 m 人力					

参考資料（1）

単-31号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	数鉄板撤去	単位	m2	数量	100	単価	309.3
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,715	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.24	32,445	7,786	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.24	23,835	5,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t	日	0.24	41,620	9,988	WYB00011 管理費区分 無 単-41号 Z1
諸雑費	1%	式	1		306	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					30,931	
単価					309.3	円／m2

参考資料（1）

単-32号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	176,900
規格	1m2 0日 作業時排水 0ヶ所 54m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	14,590	14,590	DXC55460 管理費区分 無 単-42号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間 ＝3ヶ月未満：	m	54	3,006	162,324	DXC55490 管理費区分 無 単-43号
計					176,914	
単価					176,900	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	1 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 54 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-33号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-34号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 往路	単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 28.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 28.5 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料 (2)

単-35号　DE540640

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	40,250
規格	クローラ式 2.0t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13.11	146	1,914	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ式］	積載質量２．０ｔ積	日	2.18	4,390	9,570	L001030006 管理費区分 無
計					40,254	
単価					40,250	円／日
J01 機種	クローラ式 2.0t級					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-36号　DE540280

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,270
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	146	1,430	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計					10,279	
単価					10,270	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-37号　　DE541070

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(製作) (治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,980
規格	標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．８ｍ３ (平積０．６ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.44	11,000	15,840	L001010004 管理費区分 無
計					61,984	
単価					61,980	円／日
J01 バックホウ賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (2)

単-38号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	43,070
規格	山積0.28m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	36.95	146	5,394	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．２８ｍ３ (平積０．２ｍ３) １．７ｔ吊	日	1.36	6,550	8,908	L001010008 管理費区分 無
計					43,072	
単価					43,070	円／日

参考資料 (2)

単-39号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	41,490
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30.66	146	4,476	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.26	6,550	8,253	L001010008 管理費区分 無
計					41,499	
単価					41,490	円／日

参考資料 (2)

単-40号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	41,620
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	40.49	146	5,911	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.06	6,550	6,943	L001010008 管理費区分 無
計					41,624	
単価					41,620	円／日

参考資料 (2)

単-41号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	41,620
規格	バックホウ山積2.8m3吊能力1.7t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	40.49	146	5,911	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.06	6,550	6,943	L001010008 管理費区分 無
計					41,624	
単価					41,620	円／日

参考資料 (2)

単-42号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料 (2)

単-43号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,006
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	300,600	300,600	DXC55495 管理費区分 無 単-44号
計					300,600	
単価					3,006	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

参考資料 (3)

単-44号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	300,600
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	m	100	3,006	300,600	ZA10240470 管理費区分 無
計					300,600	
単価					300,600	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)					

登録単価

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001002101-002	土砂		厚６ｃｍ	m３	0	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-15号工事（中垣内）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考