積算情報

設計書番号	506-k143540-00145-35(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その1工事
所属名	松阪農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日		
単価適用年月日	令和 6年 9月20日		
適用単価地区	一般材料	L00：松阪６	
	生コン	L01：松阪F	
	石材	L01：松阪６	
適用工種	鋼製付属設備		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０４：鋼製付属設備
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その１工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	鋼製付属設備
			工事区分	鋼製付属設備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		10,154,800			
鋼製付属設備(施設機械)製作		式	1		10,154,800			
直接製作費		式	1		10,154,800			
材料費		式	1		7,345,400			内-1号 週休有
労務費		式	1		1,478,500			内-2号 週休有
塗装費		式	1		1,330,900			内-3号 週休有
間接労務費		式	1		887,000			
純製作費		式	1		11,041,800			
工場管理費		式	1		924,000			
製作原価		式	1		11,965,800			
据付工		式	1		3,981,194			
鋼製付属設備(施設機械)据付		式	1		3,981,194			

三重県　農林水産部

506-k143540-00145-35(0)

設計内訳書

工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その１工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	鋼製付属設備
			工事区分	鋼製付属設備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,981,194			
輸送費		式	1		165,000			内-4号 週休有
材料費		式	1		168,016			内-5号 週休有
労務費		式	1		1,635,020			内-6号 週休有
塗装費		式	1		72,458			内-7号 週休有
直接経費		式	1		425,300			内-8号 週休有
仮設費		式	1		1,515,400			内-9号 週休有
共通仮設		式	1		767,000			
共通仮設費（率計上） 3,981,194×19.27%		式	1		767,000			
純工事費		式	1		4,748,194			
現場管理費 4,748,194×22.49%		式	1		1,067,000			
据付間接費		式	1		922,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その１工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	鋼製付属設備
			工事区分	鋼製付属設備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付工事原価		式	1		6,737,194			
設計技術費 18,701,869× 2.49%		式	1		465,000			
工事原価		式	1		19,167,994			
一般管理費等 19,167,994× (25.33%+ 0.04%)		式	1		4,862,206			
スクラップ費		式	1		-186,200			
工事価格		式	1		23,844,000			
消費税相当額 23,844,000×10%		式	1		2,384,400			
工事費計		式	1		26,228,400			

三重県　農林水産部

506-k143540-00145-35(0)

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	鋼製付属設備	3,696,500	25%	924,125
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			924,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	3,696,500	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	3,696,500	
15	非対象額計（－）	7,345,400	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	7,345,400	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	0	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	924,000	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	鋼製付属設備	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,981,194	
4	据付直接工事費	3,981,194	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,125	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,981,194	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,980,069	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	18.89%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	19.27%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	767,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

506-k143540-00145-35(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	767,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	767,000	

三重県　農林水産部

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	鋼製付属設備	1,419,570	65%	922,720
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			922,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	4,748,194	
14	単独（追加工事）据付直接工事	3,981,194	
15	単独（追加工事）共通仮設費	767,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	4,748,194	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	4,747,069	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.42%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	22.49%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	1,067,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	1,067,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	鋼製付属設備	
2	工事原価　単独（追加工事）	19,167,994	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	19,167,994	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	19,166,869	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.33%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	0	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	1	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	19,167,994	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　7,667 円
28	一般管理費等 率（補正後）	25.37%	
29	計上額　単独（追加工事）	4,862,206	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,862,206	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作材料費	管理橋	式	1	7,078,000	7,078,000			WYB00001 管理費区分 6 単-1号
製作材料費	スクリーン枠	門	1	267,400	267,400			WYB00028 管理費区分 6 単-2号
合　計					7,345,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作労務費	管理橋	式	1	1,295,000	1,295,000			WYB00017 管理費区分 8 単-3号
製作労務費	スクリーン枠	門	1	183,500	183,500			WYB00039 管理費区分 8 単-4号
合 計					1,478,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k143540-00145-35(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	塗装費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗費	管理橋	式	1	1,279,000	1,279,000			WYB00019 管理費区分 K 単-5号
酸洗費	スクリーン枠	門	1	51,900	51,900			WYB00041 管理費区分 K 単-6号
合 計					1,330,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第4号内訳書	輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費	管理橋	式	1	84,000	84,000			WYB00021 管理費区分 L
輸送費	スクリーン枠	式	1	81,000	81,000			WYB00043 管理費区分 L
合 計					165,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	管理橋	式	1	72,130	72,130			WYB00022 管理費区分 無 単-7号
据付材料費	スクリーン枠	門	1	3,876	3,876			WYB00064 管理費区分 無 単-8号
据付材料費	水密ゴム	個	1	92,010	92,010			WYB00144 管理費区分 無 単-9号
合 計					168,016			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付労務費	管理橋	式	1	389,200	389,200			WYB00024 管理費区分 有 単-10号
据付労務費	スクリーン枠	門	1	67,920	67,920			WYB00025 管理費区分 有 単-11号
取替労務費	水密ゴム	個	1	346,300	346,300			WYB00044 管理費区分 有 単-12号
撤去労務費	管理橋	式	1	415,800	415,800			WYB00046 管理費区分 有 単-13号
撤去労務費	スクリーン枠	門	1	415,800	415,800			WYB00047 管理費区分 有 単-14号
合 計					1,635,020			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	塗装費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗替塗装費	手摺	m2	8.45	8,575	72,458			WYB00083 管理費区分 K 単-15号
合 計					72,458			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	直接経費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費	管理橋	式	1	283,100	283,100			WYB00026 管理費区分 無 単-16号
機械経費	スクリーン枠	式	1	71,330	71,330			WYB00098 管理費区分 無 単-17号
二次コンクリート及び型枠費	同上	式	1	70,870	70,870			WYB00027 管理費区分 有 単-18号
合 計					425,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	仮設費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 9月20日 令和 6年 9月20日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費	管理橋	式	1	1,048,000	1,048,000			WYB00113 管理費区分 無 単-19号
仮設費	スクリーン枠	式	1	211,200	211,200			WYB00134 管理費区分 無 単-20号
仮設費	水密ゴム	式	1	256,200	256,200			WYB00117 管理費区分 無 単-21号
合 計					1,515,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作材料費	単位	式	数量	1	単価	7,078,000
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費		式	1	4,629,000	4,629,000	WYB00048 管理費区分 6 単-22号 Z1
副部材費		式	1	1,635,000	1,635,000	WYB00049 管理費区分 6 単-23号 Z1
補助材料	13%	式	1		814,320	ZS7G10030 管理費区分 6 ZZ1
計					7,078,320	
単価					7,078,000	円／式

三重県　農林水産部

506-k143540-00145-35(0)

参考資料（1）

単-2号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作材料費	単位	門	数量	1	単価	267,400
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費		式	1	236,700	236,700	WYB00051 管理費区分 6 単-24号 Z1
補助材料	13%	式	1		30,771	ZS7G10030 管理費区分 6 ZZ1
計					267,471	
単価					267,400	円／門

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-3号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作労務費	単位	式	数量	1	単価	1,295,000
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	43.34	29,900	1,295,866	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					1,295,866	
単価					1,295,000	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作労務費	単位	門	数量	1	単価	183,500
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	6.14	29,900	183,586	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					183,586	
単価					183,500	円／門

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-5号　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	酸洗費	単位	式	数量	1	単価	1,279,000
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		m2	191.58	6,680	1,279,754	WYB00020 管理費区分 K
計					1,279,754	
単価					1,279,000	円／式

三重県　農林水産部

506-k143540-00145-35(0)

参考資料（1）

単-6号　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	酸洗費	単位	門	数量	1	単価	51,900
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		m2	7.77	6,680	51,903	WYB00042 管理費区分 K
計					51,903	
単価					51,900	円／門

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-7号　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	式	数量	1	単価	72,130
規格	笂理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費		式	1	68,240	68,240	WYB00023 管理費区分 無 単-25号
据付補助材料費		式	1	3,892	3,892	WYB00063 管理費区分 無
計					72,132	
単価					72,130	円／式

参考資料（1）

単-8号　WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	門	数量	1	単価	3,876
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費		式	1	3,197	3,197	WYB00065 管理費区分 無 単-26号
据付補助材料費		式	1	679	679	WYB00159 管理費区分 無
計					3,876	
単価					3,876	円／門

参考資料（1）

単-9号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	個	数量	1	単価	92,010
規格	水密ゴム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水密ゴム	P型　φ30×72	kg	21.6	4,260	92,016	WYB00145 管理費区分 無
計					92,016	
単価					92,010	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-10号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	式	数量	1	単価	389,200
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	11.23	28,866	324,165	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	2.81	23,154	65,062	R0702 管理費区分 J 割増率　0%
計					389,227	
単価					389,200	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-11号　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付労務費	単位	門	数量	1	単価	67,920
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.96	28,866	56,577	R0303 管理費区分 A 割増率 0%
普通作業員		人	0.49	23,154	11,345	R0102 管理費区分 J 割増率 0%
計					67,922	
単価					67,920	円／門

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取替労務費	単位	個	数量	1	単価	346,300
規格	水密ゴム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	12	28,866	346,392	R0303 管理費区分 A 割増率 0%
計					346,392	
単価					346,300	円／個

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-13号　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去労務費	単位	式	数量	1	単価	415,800
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	12	28,866	346,392	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,154	69,462	R0102 管理費区分 J 割増率 0%
計					415,854	
単価					415,800	円／式

参考資料（1）

単-14号　WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去労務費	単位	門	数量	1	単価	415,800
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	12	28,866	346,392	R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,154	69,462	R0102 管理費区分 J 割増率 0%
計					415,854	
単価					415,800	円／門

参考資料（1）

単-15号　　WYB00083

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装費	単位	m2	数量	1	単価	8,575
規格	手摺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場水洗い清掃		m2	1	297.2	297	WYB00084 管理費区分 K 単-27号
素地調整	3種ケレンA	m2	1	1,718	1,718	WYB00097 管理費区分 K 単-28号
下塗り　第1層	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	m2	1	1,472	1,472	WYB00085 管理費区分 K 単-29号
下塗り　第2層	同上	m2	1	1,472	1,472	WYB00088 管理費区分 K 単-30号
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	m2	1	1,472	1,472	WYB00091 管理費区分 K 単-31号
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	1	2,144	2,144	WYB00094 管理費区分 K 単-32号
計					8,575	
単価					8,575	円／m2

参考資料（1）

単-16号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費	単位	式	数量	1	単価	283,100
規格	管理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	6	44,100	264,600	L001130006 管理費区分 無 Z1
発動発電機	25KVA	日	4	2,230	8,920	WYB00101 管理費区分 無 Z1
電気溶接機	200A	日	4	1,010	4,040	WYB00099 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		5,551	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					283,111	
単価					283,100	円／式

参考資料（1）

単-17号　WYB00098

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費	単位	式	数量	1	単価	71,330
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	2	30,200	60,400	L001120001 管理費区分 無 Z1
発動発電機	25KVA	日	1	2,230	2,230	WYB00156 管理費区分 無 Z1
電気溶接機	200A	日	1	1,010	1,010	WYB00157 管理費区分 無 Z1
空気圧縮機	2m3/min	日	5	1,260	6,300	WYB00158 管理費区分 無 Z1
雑機械器具損料	2%	式	1		1,398	ZS7060001 管理費区分 無 ZZ1
計					71,338	
単価					71,330	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	70,870
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m３	0.45	33,880	15,246	WB824010 管理費区分 無 単-33号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.45	1,843	829	CB227010 管理費区分 無 単-34号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.45	2,500	1,125	ZA10650380 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.45	40,590	18,265	CB240010 管理費区分 無 単-35号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	1.6	8,631	13,809	CB240210 管理費区分 無 単-36号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.0087	181,300	1,577	WB810010 管理費区分 無 単-37号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	31	645.9	20,022	QB224410 管理費区分 無 単-38号
計					70,873	

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	70,870
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					70,870	円／式

参考資料（1）

単-19号　　WYB00113

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設費	単位	式	数量	1	単価	1,048,000
規格	竹理橋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
添架管		式	1	452,400	452,400	WYB00146 管理費区分 無 単-39号
仮設材		式	1	596,500	596,500	WYB00153 管理費区分 無 単-40号
計					1,048,900	
単価					1,048,000	円／式

参考資料（1）

単-20号　WYB00134

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設費	単位	式	数量	1	単価	211,200
規格	スクリーン枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平角材	L3.98×B0.27×t0.1	本	12	10,400	124,800	WYB00135 管理費区分 無
ブルーシート	#2000 B3.6m×L5.4m	枚	2	825	1,650	WYB00136 管理費区分 無
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満：	日	10	6,454	64,540	DB115030 管理費区分 無 単-41号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：	箇所	1	20,230	20,230	DB115040 管理費区分 無 単-42号
計					211,220	
単価					211,200	円／式

参考資料（1）

単-21号　WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設費	単位	式	数量	1	単価	256,200
規格	水密ゴム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平角材	L3.2×B0.27×t0.1	本	11	8,380	92,180	WYB00118 管理費区分 無
ブルーシート	#2000 B3.6m×L5.4m	枚	1	825	825	WYB00119 管理費区分 無
ポンプ運転（土地改良)水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満：	日	2	6,454	12,908	DB115030 管理費区分 無 単-41号
ポンプ設置・撤去（土地改良)水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：	箇所	1	20,230	20,230	DB115040 管理費区分 無 単-42号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	15	4,505	67,575	DB115240 管理費区分 無 単-43号
土のう（土地改良）	施工区分＝仕拾え～設置～撤去：	m3	1.7	36,770	62,509	DB115010 管理費区分 無 単-44号
計					256,227	
単価					256,200	円／式

参考資料（2）

単-22号　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費	単位	式	数量	1	単価	4,629,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主桁	SUS304 C200×100×10	kg	1,706	1,134	1,934,604	WYB00102 管理費区分 6
床版	SUS304 CHPL6	kg	1,646	923	1,519,258	WYB00103 管理費区分 6
補強リブ	SUS304 C100×50×4	kg	25.9	1,112	28,800	WYB00105 管理費区分 6
補強リブ	SUS304 C200×100×10	kg	31.2	1,134	35,380	WYB00106 管理費区分 6
補強リブ	SUS304 PL9	kg	205.7	760	156,332	WYB00107 管理費区分 6
補強リブ	SUS304 L75×100×6	kg	83.7	1,056	88,387	WYB00108 管理費区分 6
ソールプレート	SUS304 PL22	kg	506.2	856	433,307	WYB00109 管理費区分 6
ベッドプレート	同上	kg	506.3	856	433,392	WYB00110 管理費区分 6
計					4,629,460	
単価					4,629,000	円／式

参考資料（2）

単-23号　WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費	単位	式	数量	1	単価	1,635,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵	SUS304 □50×50×3	kg	1,211.8	1,309	1,586,246	WYB00111 管理費区分 6
防護柵座	SUS304 PL12	kg	58.4	844	49,289	WYB00112 管理費区分 6
計					1,635,535	
単価					1,635,000	円／式

参考資料（2）

単-24号　WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費	単位	式	数量	1	単価	236,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
スクリーン枠	SUS304 L 100×100×6	kg	59.8	1,034	61,833	WYB00052 管理費区分 6
スクリーン枠	SUS304 L 100×75×6	kg	33.3	1,056	35,164	WYB00053 管理費区分 6
スクリーン枠	SUS304 PL 12×200	kg	78.2	844	66,000	WYB00054 管理費区分 6
スクリーン枠	SUS304 PL 6×153	kg	12	648	7,776	WYB00055 管理費区分 6
スクリーン枠	SUS304 PL 12×200	kg	78.2	844	66,000	WYB00056 管理費区分 6
計					236,773	
単価					236,700	円／式

参考資料（2）

単-25号　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	式	数量	1	単価	68,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
B,N	SUS304 六角 M12,PW,SW L=45	組	202	99	19,998	WYB00125 管理費区分 無
B,N	SUS304 六角 M12,PW,SW L=40	組	28	95	2,660	WYB00126 管理費区分 無
B,2N	SUS304 寸切 M12 PW L=180	組	48	350	16,800	WYB00127 管理費区分 無
ダクトハンガー	SUS304 S-D1 L=270	本	15	676	10,140	WYB00128 管理費区分 無
ダクトハンガー	SUS304 S-D1 L=300	本	2	1,150	2,300	WYB00129 管理費区分 無
ダクトクリップ	SUS304 S-DC36	個	17	259	4,403	WYB00130 管理費区分 無
ダクトクリップ	SUS304 S-DC75DC70	個	17	356	6,052	WYB00131 管理費区分 無
オールアンカー	SUS304 M12×70	本	4	318	1,272	WYB00132 管理費区分 無
オールアンカー	SUS304 M12×80	本	12	385	4,620	WYB00133 管理費区分 無
計					68,245	
単価					68,240	円／式

参考資料（2）

単-26号　　WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費	単位	式	数量	1	単価	3,197
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	SUS304 RB φ18×150	kg	1.8	921	1,657	WYB00123 管理費区分 無
オールアンカー	SUS304 M12×80	本	4	385	1,540	WYB00124 管理費区分 無
計					3,197	
単価					3,197	円／式

参考資料（2）

単-27号　　WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場水洗い清掃	単位	m2	数量	100	単価	297.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784	R0102 管理費区分 K 割増率 0% Z1
諸雑費	7%	式	1		1,944	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					29,728	
単価					297.2	円／m2

参考資料（2）

単-28号　　WYB00097

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整	単位	m2	数量	100	単価	1,718
規格	3種ケレンA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	4.2	38,964	163,648	R0123 管理費区分 K 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		8,182	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					171,830	
単価					1,718	円／m2

参考資料（2）

単-29号　　WYB00085

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗り　第1層	単位	m2	数量	100	単価	1,472
規格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8	38,964	109,099	R0123 管理費区分 K 割増率 0% Z1
ペイント	弱溶剤形　変性エポキシ樹脂下塗塗料	kg	20	1,570	31,400	WYB00086 管理費区分 K
希釈剤	下塗り　エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	1.8	748	1,346	WYB00087 管理費区分 K
諸雑費	5%	式	1		5,454	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					147,299	
単価					1,472	円／m2

参考資料（2）

単-30号　　WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下塗り　第2層	単位	m2	数量	100	単価	1,472
規格	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8	38,964	109,099	R0123 管理費区分 K 割増率　0% Z1
ペイント	弱溶剤形　変性エポキシ樹脂下塗塗料	kg	20	1,570	31,400	WYB00089 管理費区分 K
希釈剤	下塗り　エポキシ樹脂塗料用シンナー	kg	1.8	748	1,346	WYB00090 管理費区分 K
諸雑費	5%	式	1		5,454	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					147,299	
単価					1,472	円／m2

参考資料（2）

単-31号　　WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中塗り	単位	m2	数量	100	単価	1,472
規格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8	38,964	109,099	R0123 管理費区分 K 割増率　0% Z1
ペイント	弱溶剤形　ふっ素樹脂中塗塗料	kg	14	2,270	31,780	WYB00092 管理費区分 K
希釈剤	中塗り　ふっ素樹脂中塗用シンナー	kg	1.26	738	929	WYB00093 管理費区分 K
諸雑費	5%	式	1		5,454	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					147,262	
単価					1,472	円／m2

参考資料（2）

単-32号　　WYB00094

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上塗り	単位	m2	数量	100	単価	2,144
規格	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう塗装工		人	2.8	38,964	109,099	R0123 管理費区分 K 割増率 0% Z1
ペイント	弱溶剤形　ふっ素樹脂上塗塗料	kg	12	8,250	99,000	WYB00095 管理費区分 K
希釈剤	上塗り　ふっ素樹脂上塗用シンナー	kg	1.08	804	868	WYB00096 管理費区分 K
諸雑費	5%	式	1		5,454	ZS7H10210 管理費区分 K ZZ1
計					214,421	
単価					2,144	円／m2

参考資料（2）

単-33号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	33,880
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,874.2	33,874	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,880	
単価					33,880	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-34号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,843
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,590
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34,650		
労務構成比率		%	37.88			
普通作業員		%	11.17	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.01	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.47	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	58.43			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）高炉　W/C=55%以下	%	56.64	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	1.69	134	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,590
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.69			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.49	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,631
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	31.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）

単-37号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	181,300
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	66,891.6	66,891	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,300	
単価					181,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-38号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	645.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-38号　　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	645.9
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（2）

単-39号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	添架管	単位	式	数量	1	単価	452,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線保護管	SUS鋼管65A 直管	m	33	4,930	162,690	WYB00147 管理費区分 無
電線保護管	SUS鋼管65A ノーマルベンド70mm	個	2	28,500	57,000	WYB00148 管理費区分 無
電線保護管	SUS鋼管32A 直管	m	33	2,820	93,060	WYB00150 管理費区分 無
電線保護管	SUS鋼管32A ノーマルベンド36mm	個	2	8,320	16,640	WYB00151 管理費区分 無
給水管	SGP-PB　ライニング鋼管40A	m	20	2,120	42,400	WYB00152 管理費区分 無
小口径管据付工（人力）	呼び径＝φ 80mm：	m	33	1,041	34,353	D9140000 管理費区分 無 単-45号
小口径管据付工（人力）	呼び径＝φ 50mm：	m	53	873.8	46,311	D9140000 管理費区分 無 単-46号
計					452,454	
単価					452,400	円／式

参考資料（2）

単-40号　　WYB00153

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材	単位	式	数量	1	単価	596,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電線保護管	可とう電線保護管 波付 φ75mm	m	72	1,560	112,320	WYB00154 管理費区分 無
高圧ホース	ポリエチレン管φ40mm 0.75MPa	m	20	455	9,100	WYB00155 管理費区分 無
ポリエチレン管据付工	φ 75mm	m	72	670.6	48,283	WYB00160 管理費区分 無 単-47号
ポリエチレン管据付工	呼び径＝φ 40mm：	m	20	527.2	10,544	D9170000 管理費区分 無 単-48号
足場工（土地改良）	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	92.4	4,505	416,262	DB115240 管理費区分 無 単-49号
計					596,509	
単価					596,500	円／式

参考資料（2）

単-41号　　DB115030

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転（土地改良）水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	6,454
規格	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	26,928	3,769	R0101 管理費区分 無 削増率　0%
発動発電機運転(小口径)（土地改良）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	2,099	2,099	DBK11501 管理費区分 無 単-50号
諸雑費	10%	式	1		586	ZS7000001 管理費区分 無
計					6,454	
単価					6,454	円／日
J01 排水方法 J02 電源種類 J03 排水量区分	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満					

参考資料（2）

単-42号　　DB115040

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去（土地改良）水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	20,230
規格	0以上6m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	28,866	8,659	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,154	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,236	
単価					20,230	円／箇所
J01 排水量区分	0以上6m3／h未満					

三重県　農林水産部

506-k143540-00145-35(0)

参考資料（2）

単-43号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	4,505
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	31,518	217,474	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	29%	式	1		101,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					450,566	
単価					4,505	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-44号　　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	36,770
規格	仕拵え～設置～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5	23,154	335,733	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10	2,350	23,500	ZA10030420 管理費区分 無
計					367,733	
単価					36,770	円／m3
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去					

参考資料（3）

単-45号　　D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管据付工（人力）	単位	m	数量	10	単価	1,041
規格	φ 80mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.2	25,398	5,079	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,154	5,325	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,410	
単価					1,041	円／m
J01 呼び径	φ 80mm					

参考資料（3）

単-46号　D9140000

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口径管据付工（人力）	単位	m	数量	10	単価	873.8
規格	φ 50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.18	25,398	4,571	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.18	23,154	4,167	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,738	
単価					873.8	円／m
J01 呼び径	φ 50mm					

参考資料（3）

単-47号　WYR00160

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	670.6
規格	φ 75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	25,398	2,539	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	23,154	4,167	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,706	
単価					670.6	円／m

参考資料（3）

単-48号　　D9170000

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポリエチレン管据付工	単位	m	数量	10	単価	527.2
規格	φ 40mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	25,398	2,031	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,272	
単価					527.2	円／m
J01 呼び径	φ 40mm					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-49号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工（土地改良）	単位	掛m２	数量	100	単価	4,505
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	28,866	54,845	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	31,518	217,474	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,154	41,677	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,100	35,280	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	29%	式	1		101,290	ZS7000001 管理費区分 無
計					450,566	
単価					4,505	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-50号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 6年 9月20日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月20日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	2,099
規格	0以上6m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6	158	1,516	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.1	530	583	L001110001 管理費区分 無
計					2,099	
単価					2,099	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上6m3／h未満 作業時排水					

登録単価<データ無し>

		工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その１工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】三雲北部地区　補修更新その１工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考