積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00122-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月26日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日		
単価適用年月日	令和 6年10月18日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪１	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月

諸経費率按分

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		2,408,699			
治山土工		式	1		195,548			
掘削工		式	1		33,588			
掘削(土砂)		m3	27	1,244	33,588			単-1号 週休有
盛土工		式	1		10,970			
盛土(発生土)		m3	10	1,097	10,970			単-2号 週休有
法面整形工		式	1		150,990			
法面整形（盛土部）		m2	359.5	420	150,990			単-3号 週休有
山腹基礎工		式	1		1,856,180			
木杭打工		式	1		1,194,850			
杭打工		組	115	10,390	1,194,850			単-4号 週休有
土留工		式	1		661,330			

506-k143560-00122-16(0)

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製枠土留工		式	1		661,330			内-1号 週休有
森林造成工		式	1		317,999			
植栽工		式	1		317,999			
植栽	植栽木	本	165	444	73,260			単-5号 週休有
植栽	肥料木	本	82	378.6	31,045			単-6号 週休有
獣害防護柵設置		m	51	1,992	101,592			単-7号 週休有
人工張芝		m2	152.5	735.1	112,102			単-8号 週休有
取壊し・撤去工		式	1		38,972			
撤去工		式	1		38,972			
竹筋工撤去		m	112.8	345.5	38,972			単-9号 週休有
仮設工		式	1		139,048			
仮設工		式	1		139,048			

三重県　農林水産部

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式 1			139,048			
敷鉄板		式 1			139,048			内-2号 週休有
直接工事費		式 1			2,547,747			
共通仮設		式 1			534,097			
共通仮設費		式 1			234,097			
運搬費		式 1			191,646			
仮設材運搬費		t 16.38		11,700	191,646			単-10号 週休有
準備費		式 1			42,451			
積込		m3 1.4		3,724	5,213			単-11号 週休有
ダンプトラック運搬		空m3 2		6,369	12,738			単-12号 週休有
産業廃棄物処理費	幹	t 0.42		20,000	8,400			単-13号 週休有
産業廃棄物処理費	竹	t 0.7		23,000	16,100			単-14号 週休有

設計内訳書 <01>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 2,572,247×11.7%		式 1			300,000			
純工事費		式 1			3,081,844			
現場管理費 3,081,844×35.65%		式 1			1,098,000			
工事原価		式 1			4,179,844			
一般管理費等 4,179,844×（18.87%＋ 0.04%）		式 1			790,156			
工事価格		式 1			4,970,000			
消費税相当額 4,970,000×10%		式 1			497,000			
工事費計		式 1			5,467,000			

工場管理費〈01〉

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費〈01〉

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	2,572,247	
4	直接工事費	2,547,747	
5	準備費（処分費）	24,500	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	24,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,572,247	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,547,747	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.25%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.7%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	300,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	300,000	

共通仮設費 <01>

34	現場環境改善費対象工事費	2,547,747	
35	直接工事費	2,547,747	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	2,547,747	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	234,097	
58	運搬費	191,646	
59	準備費・仮設費	42,451	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	534,097	

現場管理費 <01>

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	3,081,844	
3	単独（追加工事） 直接工事費	2,547,747	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	534,097	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	3,081,844	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,057,344	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	33.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.65%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	1,098,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,098,000	

一般管理費等 〈01〉

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	4,179,844	
2	純工事費	3,081,844	
3	現場管理費	1,098,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,179,844	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	4,155,344	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,179,844	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　1,671 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.91%	
25	計上額　単独（追加工事）	790,156	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	790,156	

一式当たり内訳書 〈01〉

第1号内訳書　木製枠土留工

単価適用年月日　令和 6年10月18日
歩掛適用年月日　令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料一式（木製枠土留工）		式	1	519,100	519,100			WYB00008 管理費区分 無 単-22号
木製枠工（ユニット式）（治山林道）	割栗石ー機械 バックホウ 山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）	m	40.5	3,369	136,444			WYB00040 管理費区分 無 単-23号 (DE170700)
スペーサー設置・固定		個	55	105.2	5,786			WYB00014 管理費区分 無 単-24号
合　計					661,330			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈01〉

第2号内訳書	敷鉄板	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	96.6	217.4	21,000			DE180310 管理費区分 無 単-32号
敷鉄板撤去（治山林道）	同上	m2	96.6	202.9	19,600			DE180320 管理費区分 無 単-33号
敷鉄板賃料	22×1542×3048	枚・日	1,008	61	61,488			WYB00031 管理費区分 無
敷鉄板整備料		枚	16	905	14,480			WYB00032 管理費区分 無
敷鉄板賃料	22×914×1524	枚・日	1,008	18	18,144			WYB00033 管理費区分 無
敷鉄板整備料		枚	16	271	4,336			WYB00034 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k143560-00122-16(0)

一式当たり内訳書 〈01〉

第2号内訳書	敷鉄板	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					139,048			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 〈01〉

単-1号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,244
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,244	1,244	CB210100 管理費区分 無 単-15号
計					1,244	
単価					1,244	円／m3

1次単価表 〈01〉

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土(発生土)	単位	m3	数量	1	単価	1,097
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,097	1,097	CB210020 管理費区分 無 単-16号
計					1,097	
単価					1,097	円／m3

1次単価表 〈01〉

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形（盛土部）	単位	m2	数量	1	単価	420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	420	420	DE110390 管理費区分 無 単-17号
計					420	
単価					420	円／m2

1次単価表 〈01〉

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打工	単位	組	数量	1	単価	10,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料		組	1	7,570	7,570	WYB00001 管理費区分 無 単-18号
杭建込		本	1	437.8	437.8	WYB00002 管理費区分 無 単-19号
杭打込		本	1	1,293	1,293	WYB00003 管理費区分 無 単-20号
横木設置・ボルト締付		組	1	1,082	1,082	WYB00004 管理費区分 無 単-21号
計					10,382.8	
単価					10,390	円／組

1次単価表 〈01〉

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植栽	単位	本	数量	1	単価	444
規格	植栽木						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木植栽（A）	苗木種別＝スギ2年長35～44cm／苗木運搬距離＝片木運搬なし／土質区分＝礫・玉石まじり土：植栽地＝斜面に植栽／肥料＝なし／仮植区分＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1	444	444	DXC41800 管理費区分 無 単-25号
計					444	
単価					444	円／本

506-k143560-00122-16(0)

1次単価表 〈01〉

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植栽	単位	本	数量	1	単価	378.6
規格	肥料木						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
肥料木植栽	肥料種類＝なし／仮植区分＝なし：肥料運搬距離＝片木運搬なし：規格名称1＝ヤシャブシ等 1年生根元径4mm：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	1	378.6	378.6	DXC41810 管理費区分 無 単-26号
計					378.6	
単価					378.6	円／本

1次単価表 〈01〉

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵設置	単位	m	数量	1	単価	1,992
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防護柵資材		m	1	1,284	1,284	WYB00017 管理費区分 無 単-27号
獣害防護柵設置（治山林道）	区分＝一体型：	m	1	707.8	707.8	DE250140 管理費区分 無 単-28号
計					1,991.8	
単価					1,992	円／m

1次単価表 〈01〉

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-29号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

1次単価表 〈01〉

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	竹筋工撤去	単位	m	数量	10	単価	345.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木　撤去	スギ 0.6m　φ70	本	20	119.1	2,382	WYB00035 管理費区分 無 単-30号
横木　撤去	竹	本	5	214.5	1,072.5	WYB00036 管理費区分 無 単-31号
計					3,454.5	
単価					345.5	円／m

1次単価表 〈01〉

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-34号
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿；片道運搬距離（実数入力）＝3.7km；製品長区分＝12m以内；運搬割増率＝各種（実数入力）；運搬割増率（実数入力）＝0無；その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-35号
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-35号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

1次単価表 〈01〉

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m3	1	3,724	3,724	DE110060 管理費区分 無 単-36号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表 〈01〉

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	1.1	単価	6,369
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道)4t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：／タイヤ損耗費＝普通：／	時間	1	7,005	7,005	DE540250 管理費区分 無 単-37号
計					7,005	
単価					6,369	円／空m3

1次単価表 〈01〉

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	t	数量	1	単価	20,000
規格	幹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	幹	t	1	20,000	20,000	WYB00029 管理費区分 T
計					20,000	
単価					20,000	円／t

1次単価表 〈01〉

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	t	数量	1	単価	23,000
規格	竹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	竹	t	1	23,000	23,000	WYB00030 管理費区分 T
計					23,000	
単価					23,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-15号　　CR210100

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,244
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-16号　　CR210020

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,097
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）〈01〉

単-17号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	420
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3)	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	3.1	8,748	27,118	DE540100 管理費区分 無 単-38号
計					42,006	
単価					420	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3) しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-18号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭材料	単位	組	数量	1	単価	7,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
T型杭　相当品	φ120mm　L=1.50m	本	1	7,200	7,200	WYB00005 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=180mm　溶融亜鉛メッキ	本	1	370	370	ZF10835322 管理費区分 無
計					7,570	
単価					7,570	円／組

参考資料（1）〈01〉

単-19号　　WYR00002

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭建込	単位	本	数量	100	単価	437.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.67	23,835	39,804	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		3,980	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					43,784	
単価					437.8	円／本

参考資料（1）〈01〉

単-20号　　WYR00003

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打込	単位	本	数量	100	単価	1,293
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	29,715	8,320	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.39	27,720	38,530	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.78	23,835	66,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
杭打機運転		日	1.39	3,528	4,903	WYB00007 管理費区分 無 単-39号
諸雑費	10%	式	1		11,311	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					129,325	
単価					1,293	円／本

参考資料（1）〈01〉

単-21号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横木設置・ボルト締付	単位	組	数量	100	単価	1,082
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.62	29,715	18,423	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.68	23,835	87,712	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		2,122	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					108,257	
単価					1,082	円／組

三重県　農林水産部

506-k143560-00122-16(0)

参考資料（1）〈01〉

単-22号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製枠土留工）	単位	式	数量	1	単価	519,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製かご枠（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45L1.50mH0.495mW0.75m加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	基	26	17,440	453,440	ZF10834880 管理費区分 無
木製かご枠（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45L0.75mH0.495mW0.75m加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	基	2	13,740	27,480	ZF10834882 管理費区分 無
スペーサー（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45、L0.20m加圧注入防腐処理（JAS性能区分K4相当）	個	55	250	13,750	ZF10834888 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	41.44	590	24,449	ZA10220320 管理費区分 無
計					519,119	
単価					519,100	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）〈01〉

単-23号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製枠工（ユニット式）（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,369
規格	割栗石ー機械 バックホウ 山積0.45m3（平積0.35m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.34	23,835	8,103	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転（治山林道)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2014年規制）山積0.45m3		時間	0.81	11,130	9,015	WYB00041 管理費区分 無 単-40号
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	2.7	5,150	13,905	Z002140001 管理費区分 無
計					33,697	
単価					3,369	円／m

参考資料（1）〈01〉

単-24号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スペーサー設置・固定	単位	個	数量	100	単価	105.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.35	23,835	8,342	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	1%	式	1		104	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					10,526	
単価					105.2	円／個

参考資料（1）〈01〉

単-25号　　DXC41800

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）	単位	本	数量	100	単価	444
規格	スギ2年長35～44cm 苗木運搬なし 礫・玉石まじり土　斜面に植栽 なし なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（実生スギ）	2年生　長35～44cm　根元径6mm	本	100	108	10,800	ZA10260410 管理費区分 無
苗木植栽（A）手間	土質＝礫・玉・転石交じり土：植栽状況区分＝斜面に植栽：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	336	33,600	DXC41820 管理費区分 無 単-41号
計					44,400	
単価					444	円／本
J01 苗木種別 J02 苗木運搬距離 J03 土質区分	スギ2年長35～44cm 苗木運搬なし 礫・玉石まじり土					
J04 植栽地 J05 肥料 J06 仮植区分	斜面に植栽 なし なし					
J07 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-26号　　DXC41810

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	肥料木植栽	単位	本	数量	100	単価	378.6
規格	なし なし 苗木運搬なし　ヤシャブシ等 1年生根元径4mm しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
苗木（肥料木）	ヤシャブシ又は１年生ヤマハンノキ　根元径4mm	本	100	300	30,000	ZA10260510 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝肥料木植栽 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	本	100	78.65	7,865	DXC42900 管理費区分 無 単-42号
計					37,865	
単価					378.6	円／本
J01 肥料種類 J02 仮植区分 J03 肥料運搬距離	なし なし 苗木運搬なし					
J04 規格名称1 J05 山林砂防工適用区分	ヤシャブシ等 1年生根元径4mm しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-27号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵資材	単位	m	数量	100	単価	1,284
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンネット	ステンレス線入り　H=2.4m　網目5cm　スカートネット一体型	m	100	613	61,300	ZF10840001 管理費区分 無
ポリエチレン張りロープ	φ8mm	m	110	35	3,850	ZF10840020 管理費区分 無
ポリエチレン押えロープ	φ6mm	m	110	31	3,410	ZF10840021 管理費区分 無
スカートネット用ロープ	φ4mm	m	110	11	1,210	ZF10840022 管理費区分 無
支柱	被覆鋼管　H=2.4m　φ33mm	本	33	1,343	44,319	ZF10840030 管理費区分 無
プラスチック杭	L=0.4m	本	200	72	14,400	ZF10840050 管理費区分 無
計					128,489	
単価					1,284	円／m

参考資料（1）〈01〉

単-28号　　DE250140

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵設置（治山林道）	単位	m	数量	100	単価	707.8
規格	一体型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.97	23,835	70,789	R0102 管理費区分 無 諸増率　0%
計					70,789	
単価					707.8	円／m
J01 区分	一体型					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-29号　　CB220910

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）〈01〉

単-30号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭木　撤去	単位	本	数量	10	単価	119.1
規格	スギ 0.6m　φ70						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.05	23,835	1,191	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,191	
単価					119.1	円／本

参考資料（1）〈01〉

単-31号　　WYH00036

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横木　撤去	単位	本	数量	10	単価	214.5
規格	竹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09	23,835	2,145	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,145	
単価					214.5	円／本

参考資料（1）〈01〉

単-32号　　DE180310

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	217.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	0.15	32,445	4,866	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.15	57,560	8,634	DE541100 管理費区分 無 単-43号
諸雑費	1%	式	1		215	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,747	
単価					217.4	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-33号　　DE180320

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板撤去（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	202.9
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,715	4,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.14	32,445	4,542	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊		日	0.14	57,560	8,058	DE541100 管理費区分 無 単-44号
諸雑費	1%	式	1		200	ZS7000001 管理費区分 無
計					20,296	
単価					202.9	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-34号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）〈01〉

単-35号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 3.7km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 3.7 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）〈01〉

単-36号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,724
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次）山積0.45m3		時間	3.6	8,558	30,808	DE540130 管理費区分 無 単-45号
計					37,243	
単価					3,724	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈01〉

単-37号　　DE540250

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)4t積級	単位	時間	数量	1	単価	7,005
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	144	777	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　普通	時間	1	91	91	Z010020041 管理費区分 無
計					7,005	
単価					7,005	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）〈01〉

単-38号　　DE540100

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,748
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					8,748	
単価					8,748	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）〈01〉

単-39号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打機運転	単位	日	数量	1	単価	3,528
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		L	1	158	158	Z304010050 管理費区分 無
機械損料	エンジン駆動型	日	1	3,370	3,370	WYB00016 管理費区分 無
計					3,528	
単価					3,528	円／日

参考資料（2）〈01〉

単-40号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転（治山林道)超低騒音型 排ｶﾞｽ(2014年規制) 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	11,130
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	11	144	1,584	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	時間	1	4,660	4,660	ME00100602 管理費区分 無
計					11,134	
単価					11,130	円／時間

参考資料（2）〈01〉

単-41号　　DXC41820

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	苗木植栽（A）手間	単位	本	数量	100	単価	336
規格	礫・玉・転石交じり土 斜面に植栽　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.41	23,835	33,607	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					33,607	
単価					336	円／本
J01 土質 J02 植栽状況区分 J03 山林砂防工適用区分	礫・玉・転石交じり土 斜面に植栽 しない（普通作業員）					

参考資料（2）〈01〉

単-42号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	本	数量	100	単価	78.65
規格	肥料木植栽 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.33	23,835	7,865	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,865	
単価					78.65	円／本
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	肥料木植栽 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（2）〈01〉

単-43号　　DF541100

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	144	17,136	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計					57,566	
単価					57,560	円／日

参考資料（2）〈01〉

単-44号　　DF541100

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)（治山林道)排ｶﾞｽ型(2014年規制)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	57,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	144	17,136	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
計					57,566	
単価					57,560	円／日

参考資料（2）〈01〉

単-45号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,558
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,558	
単価					8,558	円／時間

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-17号工事（大峯）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00122-16-01(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月26日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日		
単価適用年月日	令和 6年10月18日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪 1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪 1	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月

諸経費率按分

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		22,306,998			
治山土工		式	1		2,521,062			
掘削工		式	1		733,689			
掘削(土砂)		m3	844	869.3	733,689			単-1号 週休有
埋戻し工		式	1		29,893			
埋戻し		m3	73	409.5	29,893			単-2号 週休有
作業土工		式	1		169,784			
基面整正		m2	141	476.7	67,214			単-3号 週休有
盛土法面整形		m2	29.3	413.8	12,124			単-4号 週休有
切土法面整形		m2	79.9	1,132	90,446			単-5号 週休有
残土処理工		式	1		1,587,696			
残土処理		m3	776	2,046	1,587,696			単-6号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
治山ﾀﾞﾑ工		式	1		19,383,374			
木製校倉式谷止工		式	1		19,383,374			
木製校倉式谷止工本堤工		式	1		9,621,297			内-1号 週休有
木製校倉式谷止工垂直壁工		式	1		737,858			内-2号 週休有
木製校倉式谷止工側壁工（右岸）		式	1		2,666,954			内-3号 週休有
木製校倉式谷止工側壁工（左岸）		式	1		2,666,954			内-4号 週休有
木製校倉式谷止工水叩工		式	1		3,498,613			内-5号 週休有
木製校倉式谷止工護岸工		式	1		191,698			内-6号 週休有
法面工		式	1		344,562			
法面工		式	1		344,562			
人工張芝		m2	29.3	735.1	21,538			単-7号 週休有
木筋工		m	11.7	2,881	33,707			単-8号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生マット		m2	79.9	3,621	289,317			単-9号 週休有
渓間工付属物設置工		式	1		58,000			
堤名板取付工		式	1		58,000			
堤名板		枚	1	58,000	58,000			単-10号 週休有
仮設工		式	1		2,688,014			
仮設工		式	1		631,692			
水替工		式	1		183,900			
水替		式	1		183,900			内-7号 週休有
交通誘導員		式	1		447,792			
交通誘導員		人	22.8	19,640	447,792			単-11号 週休有
工事用道路工		式	1		2,056,322			
土工		式	1		908,907			

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土		m3	24	670.9	16,101			単-12号 週休有
盛土工	横断流用	m3	44	781.9	34,403			単-13号 週休有
盛土工	20m以内縦断流用	m3	21	781.9	16,419			単-14号 週休有
盛土工	20m以上縦断流用	m3	41	2,150	88,150			単-15号 週休有
敷均し、締固め		m3	94	910.1	85,549			単-16号 週休有
残土処理　切取排土	逆搬距離　204.0m	m3	107	2,190	234,330			単-17号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	107	1,914	204,798			単-18号 週休有
整地		m3	107	132	14,124			単-19号 週休有
切土法面整形		m2	173.4	1,132	196,288			単-20号 週休
盛土法面整形		m2	45.3	413.8	18,745			単-21号 週休有
付帯工		式	1		1,147,415			
敷砂利		m2	645	1,048	675,960			単-22号 週休有

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠工		式	1		471,455			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		24,995,012			
共通仮設		式	1		4,338,127			
共通仮設費		式	1		1,343,127			
準備費		式	1		1,343,127			
伐採集積費		式	1		540,530			内-9号 週休有
積込		m3	21.3	3,724	79,321			単-23号 週休有
ダンプトラック運搬		空m3	30.9	4,140	127,926			単-24号 週休有
産業廃棄物処理費	根株	t	17.01	35,000	595,350			単-25号 週休有
共通仮設費（率計上） 25,590,362×11.7%		式	1		2,995,000			
純工事費		式	1		29,333,139			
現場管理費 29,333,139×35.65%		式	1		10,457,000			

設計内訳書 <02>

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		39,790,139			
一般管理費等 39,790,139×（18.87%＋ 0.04%）		式	1		7,523,861			
工事価格		式	1		47,314,000			
消費税相当額 47,314,000×10%		式	1		4,731,400			
工事費計		式	1		52,045,400			

工場管理費 <02>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <02>

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	25,590,362	
4	直接工事費	24,995,012	
5	準備費（処分費）	595,350	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	595,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,590,362	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	24,995,012	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.25%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.7%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,994,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,995,000	

共通仮設費 <02>

34	現場環境改善費対象工事費	24,995,012	
35	直接工事費	24,995,012	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	24,995,012	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,343,127	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,343,127	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,338,127	

現場管理費〈02〉

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	29,333,139	
3	単独（追加工事）　直接工事費	24,995,012	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,338,127	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	29,333,139	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	28,737,789	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.65%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,457,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,457,000	

一般管理費等 〈02〉

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	39,790,139	
2	純工事費	29,333,139	
3	現場管理費	10,457,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	39,790,139	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	39,194,789	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	39,790,139	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　15,916 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.91%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,523,861	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,523,861	

一式当たり内訳書 〈02〉

第1号内訳書	木製校倉式谷止工本堤工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾟｯｸ詰併用組立)（治山林道）	しない（普通作業員）	m3	223.5	4,516	1,009,326			WYB00033 管理費区分 無 単-33号 (DE170450)
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(玉石)（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	187.8	9,281	1,742,971			DE170460 管理費区分 無 単-34号
材料一式（木製校倉式谷止工本堤）		式	1	6,869,000	6,869,000			WYB00002 管理費区分 無 単-35号
合 計					9,621,297			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第2号内訳書	木製校倉式谷止工垂直壁工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾟｯｸ詰併用組立)（治山林道）	しない（普通作業員）	m3	11.6	4,516	52,385			WYB00035 管理費区分 無 単-36号 (DE170450)
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(玉石)（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	6.5	9,281	60,326			DE170460 管理費区分 無 単-34号
材料一式（木製校倉式谷止工垂直壁）		式	1	599,500	599,500			WYB00004 管理費区分 無 単-37号
吸出し防止材（全面）設置		m 2	29.5	869.4	25,647			CB226140 管理費区分 無 単-38号
合 計					737,858			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第3号内訳書	木製校倉式谷止工側壁工（右岸）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式土留工（治山林道）組立・中詰（栗石等）	しない（普通作業員）	m3	63.8	15,790	1,007,402			WYB00015 管理費区分 無 単-39号 (DE170070)
材料一式（木製校倉式谷止工側壁工右岸）		式	1	1,594,000	1,594,000			WYB00005 管理費区分 無 単-40号
吸出し防止材（全面）設置		m 2	75.4	869.4	65,552			CB226140 管理費区分 無 単-41号
合 計					2,666,954			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第4号内訳書	木製校倉式谷止工側壁工（左岸）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式土留工（治山林道）組立・中詰（栗石等）	しない（普通作業員）	m3	63.8	15,790	1,007,402			WYB00017 管理費区分 無 単-42号 (DE170070)
材料一式（木製校倉式谷止工側壁工左岸）		式	1	1,594,000	1,594,000			WYB00019 管理費区分 無 単-43号
吸出し防止材（全面）設置		m 2	75.4	869.4	65,552			CB226140 管理費区分 無 単-44号
合 計					2,666,954			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第5号内訳書	木製校倉式谷止工水叩工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾞｯｸ材)併用組立)（治山林道）	しない（普通作業員）	m3	41.2	4,516	186,059			WYB00020 管理費区分 無 単-45号 (DE170450)
木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(詰石)（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	34	9,281	315,554			DE170460 管理費区分 無 単-46号
材料一式（木製校倉式谷止工水叩工）		式	1	2,997,000	2,997,000			WYB00022 管理費区分 無 単-47号
合 計					3,498,613			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第6号内訳書	木製校倉式谷止工護岸工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料一式（木製枠土留工）		式	1	152,900	152,900			WYB00010 管理費区分 無 単-48号
木製枠工（ユニット式）（治山林道）	割栗石ー機械 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）	m	12	3,128	37,536			WYB00039 管理費区分 無 単-49号 (DE170700)
スペーサー設置・固定		個	12	105.2	1,262			WYB00014 管理費区分 無 単-50号
合 計					191,698			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第7号内訳書	水替						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう総切面積＝1m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝31.1m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業口）：	式	1	183,900	183,900			DXC55500 管理費区分 無 単-54号
合 計					183,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第8号内訳書	暗渠工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	48.2	8,461	407,820			CB222770 管理費区分 無 単-63号
暗渠排水管	作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	5.5	11,570	63,635			CB222770 管理費区分 無 単-64号
合 計					471,455			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書 〈02〉

第9号内訳書	伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	540,530	540,530			WYB00024 管理費区分 無
合 計					540,530			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表 〈02〉

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月18日 令和 6年10月18日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	869.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	459.8	459.8	DE210050 管理費区分 無 単-26号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	409.5	409.5	DE210050 管理費区分 無 単-27号
計					869.3	
単価					869.3	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	409.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（Ⅰ）Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	409.5	409.5	DE210050 管理費区分 無 単-27号
計					409.5	
単価					409.5	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-28号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	413.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	413.8	413.8	DE110390 管理費区分 無 単-29号
計					413.8	
単価					413.8	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,132
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,132	1,132	DE110380 管理費区分 無 単-30号
計					1,132	
単価					1,132	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	2,046
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	1,914	1,914	DE120260 管理費区分 無 単-31号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	132	132	CB210610 管理費区分 無 単-32号
計					2,046	
単価					2,046	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-51号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工	単位	m	数量	1	単価	2,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：芯木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	2,881	2,881	DXC41130 管理費区分 無 単-52号
計					2,881	
単価					2,881	円／m

1次単価表 〈02〉

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生マット	単位	m2	数量	1	単価	3,621
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,621	3,621	WB810870 管理費区分 無 単-53号
計					3,621	
単価					3,621	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤名板	単位	枚	数量	1	単価	58,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堤名板（治山事業用）	550×400×12　B型アルミ合金	枚	1	58,000	58,000	ZA10180020 管理費区分 無
計					58,000	
単価					58,000	円／枚

1次単価表 〈02〉

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員	単位	人	数量	1	単価	19,640
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
計					19,635	
単価					19,640	円／人

1次単価表 〈02〉

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土	単位	m3	数量	1	単価	670.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝掘削：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝236.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	670.9	670.9	DXC31500 管理費区分 無 単-55号
計					670.9	
単価					670.9	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工	単位	m3	数量	1	単価	781.9
規格	横断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝10m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝236.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	781.9	781.9	DXC31500 管理費区分 無 単-56号
計					781.9	
単価					781.9	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工	単位	m3	数量	1	単価	781.9
規格	20m以内縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅只区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝9.1m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝236.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	781.9	781.9	DXC31500 管理費区分 無 単-57号
計					781.9	
単価					781.9	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工	単位	m3	数量	1	単価	2,150
規格	20m以上縦断流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅只区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝91.8m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝236.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,150	2,150	DXC31500 管理費区分 無 単-58号
計					2,150	
単価					2,150	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷均し、締固め	単位	m3	数量	1	単価	910.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	910.1	910.1	CB210520 管理費区分 無 単-59号
計					910.1	
単価					910.1	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理　切取排土	単位	m3	数量	1	単価	2,190
規格	運搬距離　204.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取排土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝204m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝236.1m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	1	2,190	2,190	DXC31500 管理費区分 無 単-60号
計					2,190	
単価					2,190	円／m3

1次単価表 <02>

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,914
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	1,914	1,914	DE120260 管理費区分 無 単-31号
計					1,914	
単価					1,914	円／m3

1次単価表 <02>

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	132	132	CB210610 管理費区分 無 単-61号
計					132	
単価					132	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,132
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,132	1,132	DE110380 管理費区分 無 単-30号
計					1,132	
単価					1,132	円／m2

1次単価表 〈02〉

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	413.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	413.8	413.8	DE110390 管理費区分 無 単-29号
計					413.8	
単価					413.8	円／m2

1次単価表 <02>

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	10	単価	1,048
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	10,480	10,480	DE140020 管理費区分 無 単-62号
計					10,480	
単価					1,048	円／m2

1次単価表 <02>

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m3	1	3,724	3,724	DE110060 管理費区分 無 単-65号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表 〈02〉

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	2.5	単価	4,140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］(治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	1	10,350	10,350	DE540280 管理費区分 無 単-66号
計					10,350	
単価					4,140	円／空m3

1次単価表 〈02〉

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	t	数量	1	単価	35,000
規格	根株						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	根株	t	1	35,000	35,000	WYB00028 管理費区分 T
計					35,000	
単価					35,000	円／t

参考資料（1）〈02〉

単-26号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	459.8
規格	地山の掘削・積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.64	71,850	45,984	DE541650 管理費区分 無 単-67号
計					45,984	
単価					459.8	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

参考資料（1）〈02〉

単-27号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	409.5
規格	ﾙｰｽな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸｯｸホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.57	71,850	40,954	DE541650 管理費区分 無 単-68号
計					40,954	
単価					409.5	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-28号　　CR210080

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）〈02〉

単-29号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	413.8
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	2.3	11,520	26,496	DE540110 管理費区分 無 単-69号
計					41,384	
単価					413.8	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-30号　　DE110380

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,132
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	4.2	11,520	48,384	DE540110 管理費区分 無 単-70号
計					113,294	
単価					1,132	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-31号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,914
規格	8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	1.85	10,350	19,147	DE540280 管理費区分 無 単-71号
計					19,147	
単価					1,914	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	8 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-32号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）〈02〉

単-33号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾞｯｸﾎｳ併用組立)（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	4,516
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	23,835	2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	岩石工の割増対象にしない	時間	0.09	11,810	1,062	WYB00034 管理費区分 無 単-72号
計					4,516	
単価					4,516	円／m3

参考資料（1）〈02〉

単-34号　　DE170460

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(詰石)（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	9,281
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型]次 ］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	0.13	11,270	1,465	DE540070 管理費区分 無 単-73号
割栗石	５０－１５０ｍｍ	m３	0.87	5,150	4,480	Z002140001 管理費区分 無
計					9,281	
単価					9,281	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-35号　　WYR00002

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製校倉式谷止工本堤）	単位	式	数量	1	単価	6,869,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ12cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	29.9	224,500	6,712,550	ZF10835212 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=180mm　溶融亜鉛メッキ	本	183	370	67,710	ZF10835322 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=270mm　溶融亜鉛メッキ	本	20	500	10,000	ZF10835324 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=270mm　ステンレス	本	4	2,000	8,000	ZF10835326 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=150mm	本	1,582	45	71,190	ZF10835341 管理費区分 無
計					6,869,450	
単価					6,869,000	円／式

参考資料（1）〈02〉

単-36号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾞｯｸﾎｳ併用組立)（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	4,516
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	23,835	2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	岩石工の割増対象にしない	時間	0.09	11,810	1,062	WYB00036 管理費区分 無 単-74号
計					4,516	
単価					4,516	円／m3

参考資料（1）〈02〉

単-37号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製校倉式谷止工垂直壁）	単位	式	数量	1	単価	599,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ9cm 加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	2.4	233,700	560,880	ZF10835210 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12 L=180mm 溶融亜鉛メッキ	本	50	370	18,500	ZF10835322 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12 L=270mm 溶融亜鉛メッキ	本	12	500	6,000	ZF10835324 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12 L=270mm ステンレス	本	4	2,000	8,000	ZF10835326 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=150mm	本	138	45	6,210	ZF10835341 管理費区分 無
計					599,590	
単価					599,500	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-38号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	869.4
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				902.1		
労務構成比率		%	24.39			
普通作業員		%	21.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.2	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.61			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.61	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）〈02〉

単-39号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式土留工（治山林道)組立・中詰（栗石等）	単位	m3	数量	10	単価	15,790
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.53	23,835	84,137	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石工の割増対象にしない	時間	2.31	8,558	19,768	WYB00016 管理費区分 無 単-75号
割栗石	５０－１５０ｍｍ	m３	8.01	5,150	41,251	Z002140001 管理費区分 無
計					157,933	
単価					15,790	円／m3

参考資料（1）〈02〉

単-40号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製校倉式谷止工側壁工右岸）	単位	式	数量	1	単価	1,594,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ9cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	6.7	233,700	1,565,790	ZF10835210 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M9　L=125mm　溶融亜鉛メッキ	本	13	215	2,795	ZF10835320 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=115mm	本	711	36	25,596	ZF10835340 管理費区分 無
計					1,594,181	
単価					1,594,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-41号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	869.4
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				902.1		
労務構成比率		%	24.39			
普通作業員		%	21.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.2	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	75.61			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.61	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）〈02〉

単-42号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式土留工（治山林道)組立・中詰（栗石等）	単位	m3	数量	10	単価	15,790
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.53	23,835	84,137	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石工の割増対象にしない	時間	2.31	8,558	19,768	WYB00018 管理費区分 無 単-76号
割栗石	５０－１５０ｍｍ	ｍ３	8.01	5,150	41,251	Z002140001 管理費区分 無
計					157,933	
単価					15,790	円／m3

参考資料（1）〈02〉

単-43号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製校倉式谷止工側壁工左岸）	単位	式	数量	1	単価	1,594,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ9cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	6.7	233,700	1,565,790	ZF10835210 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M9　L=125mm　溶融亜鉛メッキ	本	13	215	2,795	ZF10835320 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=115mm	本	711	36	25,596	ZF10835340 管理費区分 無
計					1,594,181	
単価					1,594,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-44号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	869.4
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				902.1		
労務構成比率		%	24.39			
普通作業員		%	21.19	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.2	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.61			
吸い出し防止材	厚10mm	%	75.61	620	590	ZA10220320 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）〈02〉

単-45号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式治山ﾀﾞﾑ工(ﾊﾞｯｸﾎｳ併用組立)（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	4,516
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.12	23,835	2,860	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	岩石工の割増対象にしない	時間	0.09	11,810	1,062	WYB00021 管理費区分 無 単-77号
計					4,516	
単価					4,516	円／m3

参考資料（1）〈02〉

単-46号　　DE170460

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製校倉式治山ダム工(詰石)（治山林道）	単位	m3	数量	1	単価	9,281
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	0.13	11,270	1,465	DE540070 管理費区分 無 単-73号
割栗石	５０－１５０mm	m３	0.87	5,150	4,480	Z002140001 管理費区分 無
計					9,281	
単価					9,281	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-47号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製校倉式谷止工水叩工）	単位	式	数量	1	単価	2,997,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸太（圧縮処理）スギ・ヒノキ混合（県産材）	φ12cm　加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	m3	9	224,500	2,020,500	ZF10835212 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=180　ステンレス	本	196	1,200	235,200	WYB00023 管理費区分 無
コーチスクリューボルト	M12　L=270mm　ステンレス	本	360	2,000	720,000	ZF10835326 管理費区分 無
四角穴付タッピンネジ	L=150mm	本	484	45	21,780	ZF10835341 管理費区分 無
計					2,997,480	
単価					2,997,000	円／式

参考資料（1）〈02〉

単-48号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料一式（木製枠土留工）	単位	式	数量	1	単価	152,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木製かご枠（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45L1.50mH0.495mW0.75m加圧注入防腐処理(JAS1083 K4相当)	基	8	17,440	139,520	ZF10834880 管理費区分 無
スペーサー（県産材）ｲﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ圧縮加工	□45×45、L0.20m加圧注入防腐処理（JAS性能区分K4相当）	個	12	250	3,000	ZF10834888 管理費区分 無
吸い出し防止材	厚10mm	m2	17.72	590	10,454	ZA10220320 管理費区分 無
計					152,974	
単価					152,900	円／式

参考資料（1）〈02〉

単-49号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木製枠工（ユニット式）（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,128
規格	割栗石ー機械 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.34	23,835	8,103	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	岩石工の割増対象にしない	時間	0.54	12,220	6,598	WYB00040 管理費区分 無 単-78号
割栗石	５０－１５０ｍｍ	m３	2.7	5,150	13,905	Z002140001 管理費区分 無
計					31,280	
単価					3,128	円／m

参考資料（1）〈02〉

単-50号　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スペーサー設置・固定	単位	個	数量	100	単価	105.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.35	23,835	8,342	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		104	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					10,526	
単価					105.2	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-51号　CB220910

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m 2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）〈02〉

単-52号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,881
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭木（白木）	末口7cm 長0.6m 杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm 長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A） 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-79号
計					28,814	
単価					2,881	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-53号　　WB810870

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	3,621
規格	植生マット工 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	3,621.51	3,621	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,621	
単価					3,621	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 250m2未満 無					

参考資料（1）〈02〉

単-54号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	183,900
規格	1m2 0日 作業時排水 0ヶ所 31.1m 硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	14,590	14,590	DXC55460 管理費区分 無 単-80号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	31.1	5,445	169,339	DXC55490 管理費区分 無 単-81号
計					183,929	
単価					183,900	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	1 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ掘付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 31.1 m 硬質塩ビ管径400mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-55号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	236.1	単価	670.9
規格	治山 掘削 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 236.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通 ：	m3	236.1	671	158,423	DXC31650 管理費区分 無 単-82号
計					158,423	
単価					670.9	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 掘削 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 J07 岩塊・玉石	5,000m3未満 236.1 m3 0 m3					
J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用 J19 ダンプトラック作業条件	0 m3 0 m3 普通					

参考資料（1）〈02〉

単-56号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	236.1	単価 781.9
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 10m 236.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 普通					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝10m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	236.1	782	184,630	DXC31650 管理費区分 無 単-83号
計					184,630	
単価					781.9	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 10 m 236.1 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）〈02〉

単-57号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	236.1	単価 781.9
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 9.1m 236.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝9.1m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	236.1	782	184,630	DXC31650 管理費区分 無 単-84号
計					184,630	
単価					781.9	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 9.1 m 236.1 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）〈02〉

単-58号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	236.1	単価	2,150
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　91.8m 236.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝91.8m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	236.1	2,150	507,615	DXC31650 管理費区分 無 単-85号
計					507,615	
単価					2,150	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 91.8 m 236.1 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ '14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-59号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	910.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				869.1		
労務構成比率		%	75.68			
運転手（特殊）		%	67.44	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.24	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.49			
軽油		%	8.49	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.83			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.93	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	7.9	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）〈02〉

単-60号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	236.1	単価	2,190
規格	治山 切取排土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　204m 236.1m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝204m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝普通：	m3	236.1	2,191	517,295	DXC31650 管理費区分 無 単-86号
計					517,295	
単価					2,190	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取排土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 204 m 236.1 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-61号　　CR210610

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	132
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）〈02〉

単-62号　　DE140020

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	10,480
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－40	m3	12	4,750	57,000	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型3次］（治山林道）山積0.8m3（平積0.6m3）		時間	2	12,000	24,000	DE542630 管理費区分 無 単-87号
計					104,835	
単価					10,480	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-63号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	8,461
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,517.5		
労務構成比率		%	9.21			
普通作業員		%	6.34	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.87	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	90.79			
高密度ポリエチレン管	φ400 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	90.79	4,060	7,960	ZA10223070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-64号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	11,570
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,168		
労務構成比率		%	6.19			
普通作業員		%	4.41	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	1.78	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	93.81			
高密度ポリエチレン管	φ450　（有孔管・無孔管）　シングル構造	%	93.81	11,300	10,700	ZA10223080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）〈02〉

単-65号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,724
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,558	30,808	DE540130 管理費区分 無 単-88号
計					37,243	
単価					3,724	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）〈02〉

単-66号　　DF540280

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,350
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	144	1,411	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,357	
単価					10,350	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-67号　　DF541650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,850
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	144	13,536	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,853	
単価					71,850	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）〈02〉

単-68号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,850
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	94	144	13,536	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,853	
単価					71,850	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）〈02〉

単-69号　　DE540110

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	11,520
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
計					11,520	
単価					11,520	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）〈02〉

単-70号　　DE540110

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,520
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
計					11,520	
単価					11,520	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）〈02〉

単-71号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,350
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	144	1,411	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級 普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,357	
単価					10,350	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-72号　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	単位	時間	数量	1	単価	11,810
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760	M000202103 管理費区分 無
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（2）〈02〉

単-73号　DF540070

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,270
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．８ｍ３	時間	1	4,220	4,220	M000202031 管理費区分 無
計					11,270	
単価					11,270	円／時間
I01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）〈02〉

単-74号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	単位	時間	数量	1	単価	11,810
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760	M000202103 管理費区分 無
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（2）〈02〉

単-75号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,558
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,558	
単価					8,558	円／時間

参考資料（2） <02>

単-76号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 1次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価 8,558
規格	岩石工の割増対象にしない					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,558	
単価					8,558	円／時間

参考資料（2） <02>

単-77号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］（治山林道)排ガス型（2次） 山積0.8	単位	時間	数量	1	単価 11,810
規格	岩石工の割増対象にしない					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第２次） 山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	4,760	4,760	M000202103 管理費区分 無
計					11,810	
単価					11,810	円／時間

参考資料（2）〈02〉

単-78号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,220
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	5,170	5,170	M000202090 管理費区分 無
計					12,220	
単価					12,220	円／時間

参考資料（2）〈02〉

単-79号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A） 手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（2）〈02〉

単-80号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）〈02〉

単-81号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	5,445
規格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径400mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	544,500	544,500	DXC55495 管理費区分 無 単-89号
計					544,500	
単価					5,445	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満					

参考資料（2）〈02〉

単-82号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	671
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	671.9	671	DXC30141 管理費区分 無 単-90号
計					671	
単価					671	円／m3
J01 土質 J03 ダンプトラック規格 J04 バックホウ機種・規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3（平積0.35m3）					
J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	5,000m3未満 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-83号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	782
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	782.8	782	DXC30141 管理費区分 無 単-91号
計					782	
単価					782	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-84号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	782
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 9.1m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	782.8	782	DXC30141 管理費区分 無 単-91号
計					782	
単価					782	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 9.1 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-85号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,150
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 91.8m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	671.9	671	DXC30141 管理費区分 無 単-90号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	724.1	724	DXC30141 管理費区分 無 単-92号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.08km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	755.5	755	DE120260 管理費区分 無 単-93号
計					2,150	
単価					2,150	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 91.8 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 普通					

参考資料（2）〈02〉

単-86号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,191
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 204m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	671.9	671	DXC30141 管理費区分 無 単-90号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	724.1	724	DXC30141 管理費区分 無 単-92号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.2km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	796.9	796	DE120260 管理費区分 無 単-94号
計					2,191	
単価					2,191	円／m3
J01 土質	砂・砂質土、粘性土、礫質土					
J02 運搬距離(実数入力)	204 m					
J03 ダンプトラック規格	10t					
J04 バックホウ機種・規格	山積0.45m3（平積0.35m3）					
J05 施工土量	5,000m3未満					
J06 ダンプトラック作業条件	普通					

参考資料（2）〈02〉

単-87号　　DE542630

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型3次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	12,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,950	4,950	M000202053 管理費区分 無
計					12,000	
単価					12,000	円／時間

参考資料（2）〈02〉

単-88号　　DF540130

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,558
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 労増率 0%
軽油		L	8.6	144	1,238	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,558	
単価					8,558	円／時間

参考資料（3）〈02〉

単-89号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	544,500
規格	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－４００	m	100	5,445	544,500	ZA10240490 管理費区分 無
計					544,500	
単価					544,500	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径400mm 3ヶ月未満(45%)					

参考資料（3）〈02〉

単-90号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	671.9
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	65,240	67,197	DE542330 管理費区分 無 単-95号
計					67,197	
単価					671.9	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）〈02〉

単-91号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	782.8
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2	65,240	78,288	DE542330 管理費区分 無 単-96号
計					78,288	
単価					782.8	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）〈02〉

単-92号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	724.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	65,240	72,416	DE542330 管理費区分 無 単-97号
計					72,416	
単価					724.1	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料（3）〈02〉

単-93号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	755.5
規格	0.08km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.73	10,350	7,555	DE540280 管理費区分 無 単-98号
計					7,555	
単価					755.5	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.08 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料（3）〈02〉

単-94号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	796.9
規格	0.2km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.77	10,350	7,969	DE540280 管理費区分 無 単-99号
計					7,969	
単価					796.9	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.2 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 普通					

参考資料（4）〈02〉

単-95号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,240
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,248	
単価					65,240	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4） <02>

単-96号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,240
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,248	
単価					65,240	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4） <02>

単-97号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,240
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,248	
単価					65,240	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4） 〈02〉

単-98号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,350
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	144	1,411	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,357	
単価					10,350	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（4） 〈02〉

単-99号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月18日
歩掛適用年月日	令和 6年10月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,350
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	144	1,411	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,357	
単価					10,350	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-18号工事（ヲバキ）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

諸経費情報 （全体）

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経費率按分

506-k143560-00122-16-00(0)

工場管理費 <00>

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費 <00>

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	28,162,609	
4	直接工事費	27,542,759	
5	準備費（処分費）	619,850	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	619,850	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	28,162,609	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	27,542,759	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.25%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.7%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,295,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,295,000	

共通仮設費 <00>

34	現場環境改善費対象工事費	0	
35	直接工事費	0	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	0	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	0%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,577,224	
58	運搬費	191,646	
59	準備費・仮設費	1,385,578	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,872,224	

現場管理費〈00〉

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	32,414,983	
3	単独（追加工事）　直接工事費	27,542,759	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,872,224	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	32,414,983	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	31,795,133	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	35.65%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	11,555,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,555,000	

一般管理費等 〈00〉

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	43,969,983	
2	純工事費	32,414,983	
3	現場管理費	11,555,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	43,969,983	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	43,350,133	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.87%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	43,969,983	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　17,587 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.91%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,314,017	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,314,017	