積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00156-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月26日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日		
単価適用年月日	令和 6年10月21日		
適用単価地区	一般材料	H00：松阪２	
	生コン	H02：大台・大宮東	
	石材	H01：松阪２	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		19,067,268			
治山土工		式	1		2,768,966			
掘削工		式	1		2,768,966			
掘削(土砂)		m3	533	870.4	463,923			単-1号 週休有
掘削(岩石)		m3	284	2,801	795,484			単-2号 週休有
埋戻し		m3	100	410	41,000			単-3号 週休有
ダンプトラック運搬	土砂	m3	717	1,916	1,373,772			単-4号 週休有
整地		m3	717	132.2	94,787			単-5号 週休有
法面工		式	1		1,121,237			
法面工		式	1		1,121,237			
切土法面整形		m2	218.4	1,133	247,447			単-6号 週休有
植生マット		m2	218.4	3,621	790,826			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土法面整形		m2	72.2	414	29,890			単-8号 週休有
張芝		m2	72.2	735.1	53,074			単-9号 週休有
流路工		式	1		15,177,065			
護岸工		式	1		6,157,318			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	59.1	39,960	2,361,636			単-10号 週休有
埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	1.7	39,960	67,932			単-11号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	272.9	8,946	2,441,363			単-12号 週休有
裏込砕石		m3	20.2	7,615	153,823			単-13号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	10.1	3,755	37,925			単-14号 週休有
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VU φ50	m	15.4	204	3,141			単-15号 週休有
吸出し防止材		m2	3.2	883	2,825			単-16号 週休有
基面整正		m2	34	476.7	16,207			単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	32	1,488	47,616			単-18号 週休有
底張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	22.8	39,960	911,088			単-19号 週休有
基面整正		m2	73	476.7	34,799			単-20号 週休有
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	0.8	39,960	31,968			単-21号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	5.2	8,946	46,519			単-22号 週休有
基面整正		m2	1	476.7	476			単-23号 週休有
No.1床固工		式	1		1,378,295			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	23.7	39,960	947,052			単-24号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	27.1	12,460	337,666			単-25号 週休有
足場		m	6.4	3,083	19,731			単-26号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	9.7	900	8,730			単-27号 週休有
間詰コンクリート		m3	1	39,960	39,960			単-28号 週休有

506-k143560-00156-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	16.1	1,488	23,956			単-29号 週休有
掘削面整形		m2	1.8	667	1,200			単-30号 週休有
No.1垂直壁		式	1		316,535			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.3	39,960	211,788			単-31号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	7.7	9,899	76,222			単-32号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	1.7	900	1,530			単-33号 週休有
間詰コンクリート		m3	0.4	39,960	15,984			単-34号 週休有
岩盤清掃		m2	7.4	1,488	11,011			単-35号 週休有
No.1側壁工		式	1		210,288			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.5	39,960	99,900			単-36号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	10.4	8,946	93,038			単-37号 週休有
裏込砕石		m3	0.7	7,615	5,330			単-38号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	m	1	204	204			単-39号 週休有
吸出し防止材		m2	0.2	883	176			単-40号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	3.1	3,755	11,640			単-41号 週休有
No.1水叩工		式	1		107,056			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	2.2	39,960	87,912			単-42号 週休有
門地板	門地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	2.8	3,755	10,514			単-43号 週休有
岩盤清掃		m2	5.8	1,488	8,630			単-44号 週休有
No.2床固工		式	1		2,306,283			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	39.3	39,960	1,570,428			単-45号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	47.2	12,460	588,112			単-46号 週休有
足場		m	16.9	3,083	52,102			単-47号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	25.4	900	22,860			単-48号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143560-00156-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
間詰コンクリート		m3	1.1	39,960	43,956			単-49号 週休有
岩盤清掃		m2	17.4	1,488	25,891			単-50号 週休有
掘削面整形		m2	4.4	667	2,934			単-51号 週休有
No.2垂直壁		式	1		369,157			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	6.2	39,960	247,752			単-52号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	8.9	9,899	88,101			単-53号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	2.2	900	1,980			単-54号 週休有
間詰コンクリート		m3	0.5	39,960	19,980			単-55号 週休有
掘削面整形		m2	0.5	667	333			単-56号 週休有
岩盤清掃		m2	7.4	1,488	11,011			単-57号 週休有
No.2側壁工		式	1		733,228			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	10.7	39,960	427,572			単-58号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
県産間伐材塗装合板型枠		m2	27.8	8,946	248,698			単-59号 週休有
裏込砕石		m3	2.4	7,615	18,276			単-60号 週休有
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	m	5	204	1,020			単-61号 週休有
吸出し防止材		m2	0.5	883	441			単-62号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	6.3	3,755	23,656			単-63号 週休有
足場		m	4.4	3,083	13,565			単-64号 週休有
No.2水叩工		式	1		221,538			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.7	39,960	187,812			単-65号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	2.8	3,755	10,514			単-66号 週休有
岩盤清掃		m2	15.6	1,488	23,212			単-67号 週休有
No.3床固工		式	1		1,952,762			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	33.2	39,960	1,326,672			単-68号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143560-00156-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
県産間伐材塗装合板型枠		m2	40.5	12,460	504,630			単-69号 週休有
足場		m	13.3	3,083	41,003			単-70号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	10	900	9,000			単-71号 週休有
間詰コンクリート		m3	1.1	39,960	43,956			単-72号 週休有
岩盤清掃		m2	16.6	1,488	24,700			単-73号 週休有
掘削面整形		m2	4.2	667	2,801			単-74号 週休有
NO.3垂直壁		式	1		347,827			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.8	39,960	231,768			単-75号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	8.4	9,899	83,151			単-76号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	2	900	1,800			単-77号 週休有
間詰コンクリート		m3	0.5	39,960	19,980			単-78号 週休有
掘削面整形		m2	0.4	667	266			単-79号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	7.3	1,488	10,862			単-80号 週休有
No.3側壁工		式	1		554,755			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	7.5	39,960	299,700			単-81号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	23.4	8,946	209,336			単-82号 週休有
裏込砕石		m3	2	7,615	15,230			単-83号 週休有
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	VUφ50	m	2.8	204	571			単-84号 週休有
吸出し防止材		m2	0.4	883	353			単-85号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	5	3,755	18,775			単-86号 週休有
足場		m	3.5	3,083	10,790			単-87号 週休有
No.3水叩工		式	1		206,057			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	4.4	39,960	175,824			単-88号 週休有
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm	m2	2.9	3,755	10,889			単-89号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
岩盤清掃		m2	13	1,488	19,344			単-90号 週休有
帯工		式	1		315,966			
ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	5.3	39,960	211,788			単-91号 週休有
県産間伐材塗装合板型枠		m2	6.9	9,899	68,303			単-92号 週休有
水平打継目鉄筋		m2	1.7	900	1,530			単-93号 週休有
間詰コンクリート		m3	0.6	39,960	23,976			単-94号 週休有
岩盤清掃		m2	6.7	1,488	9,969			単-95号 週休有
掘削面整形		m2	0.6	667	400			単-96号 週休有
仮設工		式	1		185,820			
仮設工		式	1		185,820			
水替工		式	1		185,820			
水替		式	1		185,820			内-1号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		19,253,088			
共通仮設		式	1		3,670,357			
共通仮設費		式	1		1,140,357			
準備費		式	1		1,140,357			
伐採集積費		式	1		427,260			内-2号 週休有
積込		m3	17.3	3,727	64,477			単-97号 週休有
ダンプトラック運搬		空m3	25.2	6,475	163,170			単-98号 週休有
産業廃棄物処理費		t	13.87	35,000	485,450			単-99号 週休有
共通仮設費（率計上） 19,738,538×12.82%		式	1		2,530,000			
純工事費		式	1		22,923,445			
現場管理費 22,923,445×38.32%		式	1		8,784,000			
工事原価		式	1		31,707,445			

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 31,707,445×（19.58%＋ 0.04%）		式	1		6,220,555			
工事価格		式	1		37,928,000			
消費税相当額 37,928,000×10%		式	1		3,792,800			
工事費計		式	1		41,720,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	19,738,538	
4	直接工事費	19,253,088	
5	準備費（処分費）	485,450	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	485,450	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（一）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	19,738,538	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	19,253,088	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.33%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.82%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,530,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,530,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	19,253,088	
35	直接工事費	19,253,088	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	19,253,088	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.37%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.37%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,140,357	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,140,357	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,670,357	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,923,445	
3	単独（追加工事） 直接工事費	19,253,088	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	3,670,357	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	22,923,445	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	22,437,995	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.15%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.32%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	8,784,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,784,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	31,707,445	
2	純工事費	22,923,445	
3	現場管理費	8,784,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	31,707,445	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	31,221,995	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.58%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	31,707,445	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　12,682 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.62%	
25	計上額　単独（追加工事）	6,220,555	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,220,555	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　水替

単価適用年月日　令和 6年10月21日
歩掛適用年月日　令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替！一式！	土のう締切面積＝0.8m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝15.2m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	57,360	57,360			DXC55500 管理費区分 無 単-136号
水替！一式！	土のう締切面積＝1.1m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝17.4m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	68,350	68,350			DXC55500 管理費区分 無 単-137号
水替！一式！	土のう締切面積＝0.7m2：ポンプ水替日数＝0日：ポンプ水替排水方法＝作業時排水：ポンプ据付撤去箇所数＝0ヶ所：パイプ水替延長＝16.6m：パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	式	1	60,110	60,110			DXC55500 管理費区分 無 単-138号
合　計					185,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	伐採集積費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月21日 令和 6年10月21日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐採集積費		式	1	427,260	427,260			WYB00010 管理費区分 無
合　計					427,260			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月21日 令和 6年10月21日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	870.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込 制限の有無＝なし 山地治山工区分＝B 工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	460.4	460.4	DE210050 管理費区分 無 単-100号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込 制限の有無＝なし 山地治山工区分＝B 工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）現場条件＝普通：	m3	1	410	410	DE210050 管理費区分 無 単-101号
計					870.4	
単価					870.4	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(岩石)	単位	m3	数量	1	単価	2,801
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩石掘削（機械）（治山林道）	土質・岩質分類＝軟岩（1）B：大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級 岩石割増率＝10%割増：	m3	1	1,981	1,981	DE210100 管理費区分 無 単-102号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込 制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工 土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	410	410	DE210050 管理費区分 無 単-101号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	同上	m3	1	410	410	DE210050 管理費区分 無 単-101号
計					2,801	
単価					2,801	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	410
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込 制限の有無＝なし：山地治山工区分＝B：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	410	410	DE210050 管理費区分 無 単-101号
計					410	
単価					410	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,916
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝8km・運搬状況による係数β＝上記以外・機種＝10t・土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土・積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）・タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	1,916	1,916	DE120260 管理費区分 無 単-103号
計					1,916	
単価					1,916	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理；	m3	1	132.2	132.2	CB210610 管理費区分 無 単-104号
計					132.2	
単価					132.2	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,133
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土法面整形（治山林道）	土質＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）：山林砂防工 適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	1,133	1,133	QE110380 管理費区分 無 単-105号
計					1,133	
単価					1,133	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生マット	単位	m2	数量	1	単価	3,621
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,621	3,621	WB810870 管理費区分 無 単-106号
計					3,621	
単価					3,621	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	414
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝躍質土／バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	414	414	DE110390 管理費区分 無 単-107号
計					414	
単価					414	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		m 2	1	735.1	735.1	CB220910 管理費区分 無 単-108号
計					735.1	
単価					735.1	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-110号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用／	m３	1	7,615	7,615	CB221120 管理費区分 無 単-111号
計					7,615	
単価					7,615	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上；目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10；	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-112号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	VUφ50　L=4m	m	1	204	204	WYB00001 管理費区分 無 単-113号
計					204	
単価					204	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-114号
計					883	
単価					883	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-115号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-117号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物 ／設計日打設量 治山＝30m3未満 ／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40 ／セメント種別＝高炉セメント使用 ／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常 ／養生工の種類＝一般養生 ／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物・山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-110号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-118号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり／水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外／施工区分＝設置・撤去／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	12,460	12,460	DXC34103 管理費区分 無 単-119号
計					12,460	
単価					12,460	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m	1	3,083	3,083	0E180150 管理費区分 無 単-120号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10(未満／時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無／トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：大径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）／：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理／	m2	1	900	900	0XC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物；出林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-123号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10L未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；大径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝差筋及び抗頭処理；	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物 ／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m ／生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用 ／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生 ／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物 ／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-110号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	7,615	7,615	CB221120 管理費区分 無 単-124号
計					7,615	
単価					7,615	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	VUφ50 L=4m	m	1	204	204	WYB00006 管理費区分 無 単-125号
計					204	
単価					204	円／m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-114号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上；目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-126号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍)；目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-127号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物；設計日打設量 治山＝30m3未満；配管長さ＝0m；生コンクリート種別＝18－8－40；セメント種別＝高炉セメント使用；打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下；生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	㎡2	数量	1	単価	12,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外：施工区分＝設置・撤去／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	㎡2	1	12,460	12,460	DXC34103 管理費区分 無 単-119号
計					12,460	
単価					12,460	円／㎡2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-120号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物；設計日打設量 治山＝30m3未満；配管長さ＝0m；生コンクリート種別＝18－8－40；セメント種別＝高炉セメント使用；打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-123号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10㎡未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無／法面作業の補正＝無／太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）／：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理／：	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-110号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	7,615	7,615	CB221120 管理費区分 無 単-128号
計					7,615	
単価					7,615	円／m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	VUφ50　L=4m	m	1	204	204	WYB00007 管理費区分 無 単-129号
計					204	
単価					204	円／m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m2	1	883	883	DXC35600 管理費区分 無 単-114号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上／目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：／	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-130号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-120号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m／生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常／養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上 目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10；	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-131号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m ；生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり ：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,460
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	組立機種の区別＝ケーブルクレーン以外／施工区分＝設置・撤去：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	12,460	12,460	DXC34103 管理費区分 無 単-119号
計					12,460	
単価					12,460	円／m2

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-120号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10㎡未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無／太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）／構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理／	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物；設計日打設量 治山＝30m3未満；配管長さ＝0m；生コンクリート種別＝18－8－40；セメント種別＝高炉セメント使用；打継面清掃施工区分＝施工あり；水セメント比＝W/C=60%以下；生コン区分＝通常；養生工の種類＝一般養生；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-123号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無／：夜間作業補正＝無／：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無／：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）／構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：／	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-110号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0；費用の内訳＝全ての費用／	m3	1	7,615	7,615	CB221120 管理費区分 無 単-132号
計					7,615	
単価					7,615	円／m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜パイプ	VUφ50 L=4m	m	1	204	204	#YB00008 管理費区分 無 単-133号
計					204	
単価					204	円／m

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	883
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材（点在）設置	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1	883	883	#XC35600 管理費区分 無 単-114号
計					883	
単価					883	円／m2

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍);目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上；目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10；	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-134号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	m	数量	1	単価	3,083
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
キャットウォーク（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m	1	3,083	3,083	DE180150 管理費区分 無 単-120号
計					3,083	
単価					3,083	円／m

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	目地板の種類樹脂発泡体(15倍)：目地板厚さ10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上／目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10／	m 2	1	3,755	3,755	CB224710 管理費区分 無 単-135号
計					3,755	
単価					3,755	円／m2

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／：／	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m（生コンクリート種別＝18－8－40／セメント種別＝高炉セメント使用／打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下／生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,899
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝無筋構造物／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）；	m2	1	9,899	9,899	DXC34102 管理費区分 無 単-123号
計					9,899	
単価					9,899	円／m2

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継目鉄筋	単位	m2	数量	1	単価	900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水平打継鉄筋設置	規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10t未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無／：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無／太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理；	m2	1	900	900	DXC34640 管理費区分 無 単-121号
計					900	
単価					900	円／m2

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車打設	構造物種別＝無筋構造物／設計日打設量 治山＝30m3未満／配管長さ＝0m：生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント使用：打継面清掃施工区分＝施工あり：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	39,960	39,960	DXC33020 管理費区分 無 単-109号
計					39,960	
単価					39,960	円／m3

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃	単位	m2	数量	1	単価	1,488
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
岩盤清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	1,488	1,488	DE210130 管理費区分 無 単-116号
計					1,488	
単価					1,488	円／m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削面整形	単位	m2	数量	1	単価	667
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝粘性土、礫質土／山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／	m2	1	667	667	DE210110 管理費区分 無 単-122号
計					667	
単価					667	円／m2

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	3,727
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）／ ：	m3	1	3,727	3,727	DE110060 管理費区分 無 単-139号
計					3,727	
単価					3,727	円／m3

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	空m3	数量	1.6	単価	6,475
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)10t積級	岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない；ダイヤ損耗費=普通；	時間	1	10,360	10,360	DE540280 管理費区分 無 単-140号
計					10,360	
単価					6,475	円／空m3

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	t	数量	1	単価	35,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	根株	t	1	35,000	35,000	WYB00009 管理費区分 T
計					35,000	
単価					35,000	円／t

参考資料（1）

単-100号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	460.4
規格	地山の掘削・積込 なし B 渓間工　砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.64	71,940	46,041	DE541650 管理費区分 無 単-141号
計					46,041	
単価					460.4	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

参考資料（1）

単-101号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	410
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工　砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.57	71,940	41,005	DE541650 管理費区分 無 単-142号
計					41,005	
単価					410	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

参考資料（1）

単-102号　　DE210100

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩石掘削（機械）（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,981
規格	軟岩（1）B 油圧式 1300Kg級 10%割増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	大型ブレーカ規格＝油圧式 1300Kg級：岩石割増率＝10%増：	時間	1.17	15,830	18,521	DE541640 管理費区分 無 単-143号
諸雑費	7%	式	1		1,296	ZS7000001 管理費区分 無
計					19,817	
単価					1,981	円／m3
J01 土質・岩質分類 J02 大型ブレーカ規格 J03 岩石割増率	軟岩（1）B 油圧式 1300Kg級 10%割増					

参考資料（1）

単-103号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	1,916
規格	8km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	1.85	10,360	19,166	DE540280 管理費区分 無 単-144号
計					19,166	
単価					1,916	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	8 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-105号　　DE110380

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,133
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.1	23,835	50,053	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	4.2	11,530	48,426	DE540110 管理費区分 無 単-145号
計					113,336	
単価					1,133	円／m2
J01 土質 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-106号　　WR810870

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	3,621
規格	植生マット工 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	3,621.51	3,621	0001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,621	
単価					3,621	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 250m2未満 無					

参考資料（1）

単-107号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	414
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	2.3	11,530	26,519	DE540110 管理費区分 無 単-146号
計					41,407	
単価					414	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.8m3（平積0.6m3） しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CR220910

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	735.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				715.14		
労務構成比率		%	63.34			
普通作業員		%	45.16	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.18	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.66			
種子帯（人工芝）	張芝　ワラ付　巾100cm	%	36.66	230	245	ZA10260080 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-109号　　DXC33020

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設	単位	m3	数量	10	単価	39,960
規格	無筋構造物 30m3未満 0m 18－8－40　高炉セメント使用 施工あり W/C=60%以下 通常一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート 単価補正を含む	生コンクリート種別＝18－8－40：セメント種別＝高炉セメント：水セメント比＝W/C=60%以下：生コン区分＝通常：	m3	10.7	29,000	310,300	DXC33990 管理費区分 無 単-147号
コンクリートポンプ車打設手間	構造物種別＝無筋構造物：設計日打設量 治山＝30m3未満：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	7,684	76,840	DXC33220 管理費区分 無 単-148号
養生工（治山林道）	構造物種別＝無筋構造物：養生工の種類＝一般養生：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	916.8	9,168	DE130020 管理費区分 無 単-149号
打継面清掃（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	10	333.4	3,334	DE220060 管理費区分 無 単-150号
計					399,642	
単価					39,960	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 配管長さ	無筋構造物 30m3未満 0 m					
J04 生コンクリート種別 J05 セメント種別 J06 打継面清掃施工区分	18－8－40 高炉セメント使用 施工あり					
J07 水セメント比 J08 生コン区分 J10 養生工の種類	W/C=60%以下 通常 一般養生					
J11 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-110号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CR221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				BM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-113号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50　L=4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1	204	204	Z005002013 管理費区分 無
計					204	
単価					204	円／m

参考資料（1）

単-114号　　DXC35600

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（点在）設置	単位	m2	数量	10	単価	883
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.06	23,835	1,430	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
吸い出し防止材	引張強度　9.8kN/m以上	m2	10	740	7,400	ZA10220350 管理費区分 無
計					8,830	
単価					883	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-116号　　DB210130

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤清掃（治山林道）	単位	m2	数量	10	単価	1,488
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19%	式	1		2,375	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,880	
単価					1,488	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-119号　　DXC34103

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠（治山ダム）	単位	m2	数量	10	単価	12,460
規格	ケーブルクレーン以外 設置・撤去　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.29	29,715	8,617	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	1.57	29,925	46,982	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.36	23,835	32,415	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	41.6%	式	1		36,613	ZS7000001 管理費区分 無
計					124,627	
単価					12,460	円／m2
J01 組立機種の区別 J04 施工区分 J05 山林砂防工適用区分	ケーブルクレーン以外 設置・撤去 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-120号　　DR180150

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	キャットウォーク（治山林道）	単位	m	数量	10	単価	3,083
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	0.4	32,445	12,978	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	21%	式	1		5,351	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,834	
単価					3,083	円／m
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-121号　　DXC34640

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平打継鉄筋設置	単位	m2	数量	1	単価	900
規格	一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	kg	4.78	188.4	900	DXK27005 管理費区分 無 単-151号
計					900	
単価					900	円／m2
J01 規格・仕様区分 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	一般構造物 10t未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 トンネル内作業の補正 J06 法面作業の補正	無 無 無					
J07 太径鉄筋補正 J08 構造物種別による補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）

単-122号　　DE210110

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	667
規格	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.3	23,835	54,820	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					66,706	
単価					667	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	粘性土、礫質土 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-123号　　BXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	9,899
規格	無筋構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	29,715	92,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	15.7	29,925	469,822	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	23.7%	式	1		189,668	ZS7000001 管理費区分 無
計					989,956	
単価					9,899	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	無筋構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				BM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-125号　　WYR00006

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50　L=4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1	204	204	Z005002013 管理費区分 無
計					204	
単価					204	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-129号　　WYR00007

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50　L=4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1	204	204	Z005002013 管理費区分 無
計					204	
単価					204	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CR224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,615
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-133号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ	単位	m	数量	1	単価	204
規格	VUφ50　L=4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	1	204	204	Z005002013 管理費区分 無
計					204	
単価					204	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,729.9		
労務構成比率		%	66.08			
普通作業員		%	48.72	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.04	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.92			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.92	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）

単-136号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	57,360
規格	0.8m2 0日 作業時排水 0ヶ所 15.2m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	0.8	14,590	11,672	DXC55460 管理費区分 無 単-152号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	15.2	3,006	45,691	DXC55490 管理費区分 無 単-153号
計					57,363	
単価					57,360	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	0.8 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 15.2 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-137号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	68,350
規格	1.1m2 0日 作業時排水 0ヶ所 17.4m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員） ：	m2	1.1	14,590	16,049	DXC55460 管理費区分 無 単-154号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	17.4	3,006	52,304	DXC55490 管理費区分 無 単-155号
計					68,353	
単価					68,350	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	1.1 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 17.4 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-138号　　DXC55500

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替一式	単位	式	数量	1	単価	60,110
規格	0.7m2 0日 作業時排水 0ヶ所 16.6m 硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう締切	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：：	m2	0.7	14,590	10,213	DXC55460 管理費区分 無 単-156号
パイプ水替	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満：	m	16.6	3,006	49,899	DXC55490 管理費区分 無 単-157号
計					60,112	
単価					60,110	円／式
J01 土のう締切面積 J02 ポンプ水替日数 J03 ポンプ水替排水方法	0.7 m2 0 日 作業時排水					
J04 ポンプ据付撤去箇所数 J05 パイプ水替延長 J06 パイプ規格	0 ヶ所 16.6 m 硬質塩ビ管径300mm					
J07 使用期間 J09 山林砂防工適用区分	3ヶ月未満 しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-139号　　DE110060

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,727
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,567	30,841	DE540130 管理費区分 無 単-158号
計					37,276	
単価					3,727	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-140号　　DF540280

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,360
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	145	1,421	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,367	
単価					10,360	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）

単-141号　　DF541650

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,940
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	145	13,630	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,947	
単価					71,940	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）

単-142号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,940
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	94	145	13,630	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,947	
単価					71,940	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）

単-143号　　DE541640

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ運転（ﾊﾞｯｸﾎｳ装置）（治山林道）	単位	時間	数量	1	単価	15,830
規格	油圧式 1300Kg級 10%増						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	日	0.17	20,300	3,451	M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次）山積0.8m3	岩石割増しコード＝割増率１０％のもの：	時間	1	12,380	12,380	DE540190 管理費区分 無 単-159号
計					15,831	
単価					15,830	円／時間
J01 大型ブレーカ規格 J02 岩石割増率	油圧式 1300Kg級 10%増					

参考資料（2）

単-144号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,360
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	145	1,421	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,367	
単価					10,360	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）

単-145号　　DE540110

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,530
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
計					11,535	
単価					11,530	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-146号　　DE540110

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.8m3（平積0.6m3）	単位	時間	数量	1	単価	11,530
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,470	4,470	M000202019 管理費区分 無
計					11,535	
単価					11,530	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-147号　　DXC33990

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	生コンクリート 単価補正を含む	単位	m3	数量	10	単価	29,000
規格	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下 通常						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10	29,000	290,000	Z002012010 管理費区分 無
計					290,000	
単価					29,000	円／m3
J01 生コンクリート種別 J02 セメント種別 J03 水セメント比	18－8－40 高炉セメント W/C=60%以下					
J04 生コン区分	通常					

参考資料（2）

単-148号　　DXC33220

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車打設手間	単位	m3	数量	10	単価	7,684
規格	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.6	27,720	16,632	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	圧送管組立の有無＝無：	時間	1	14,790	14,790	DE540750 管理費区分 無 単-160号
諸雑費	1%	式	1		760	ZS7000001 管理費区分 無
計					76,848	
単価					7,684	円／m3
J01 構造物種別 J02 設計日打設量 治山 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 30m3未満 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-149号　　DE130020

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生工（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	916.8
規格	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		833	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,168	
単価					916.8	円／m3
J01 構造物種別 J02 養生工の種類 J03 山林砂防工適用区分	無筋構造物 一般養生 しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-150号　　DE220060

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打継面清掃（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	333.4
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		357	ZS7000001 管理費区分 無
計					3,334	
単価					333.4	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-151号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188.4
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	188,400	188,400	WB810010 管理費区分 無 単-161号
計					188,400	
単価					188.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（2）

単-152号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-153号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,006
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm；使用期間＝3ヶ月未満(45%)；	式	1	300,600	300,600	DXC55495 管理費区分 無 単-162号
計					300,600	
単価					3,006	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

参考資料（2）

単-154号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-155号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,006
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	300,600	300,600	DXC55495 管理費区分 無 単-162号
計					300,600	
単価					3,006	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-156号　　DXC55460

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう締切	単位	m2	数量	10	単価	14,590
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	6	23,835	143,010	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,900	
単価					14,590	円／m2
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-157号　　DXC55490

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプ水替	単位	m	数量	100	単価	3,006
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塩化ビニール管損料	パイプ規格＝硬質塩ビ管径300mm：使用期間＝3ヶ月未満(45%)：	式	1	300,600	300,600	DXC55495 管理費区分 無 単-162号
計					300,600	
単価					3,006	円／m
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満					

参考資料（2）

単-158号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,567
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	145	1,247	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	N000202028 管理費区分 無
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

参考資料（3）

単-159号　　DE540190

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価	12,380
規格	割増率１０％のもの						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	145	2,175	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	5,320	5,320	N000202090 管理費区分 無
計					12,385	
単価					12,380	円／時間
J01 岩石割増しコード	割増率１０％のもの					

参考資料（3）

単-160号　　DE540750

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車運転（治山林道）トラック架装・ブーム式９０～１１０ｍ３／ｈ	単位	時間	数量	1	単価	14,790
規格	無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.14	28,770	4,027	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	13	145	1,885	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０ｍ３／ｈ	時間	1	8,880	8,880	M000903010 管理費区分 無
計					14,792	
単価					14,790	円／時間
J01 圧送管組立の有無	無					

参考資料（3）

単-161号　　WR810010

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,400
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）　差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	68,859	68,859	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		61	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,400	
単価					188,400	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16～25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料（3）

単-162号　　DXC55495

単価適用年月日	令和 6年10月21日
歩掛適用年月日	令和 6年10月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニール管損料	単位	式	数量	1	単価	300,600
規格	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）	VU－３００	m	100	3,006	300,600	ZA10240470 管理費区分 無
計					300,600	
単価					300,600	円／式
J01 パイプ規格 J02 使用期間	硬質塩ビ管径300mm 3ヶ月未満(45%)					

登録単価<データ無し>

		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業（県単）第松-23号工事（付壽口）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考