積 算 情 報

設計書番号	506-k143560-00126-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）
所属名	松阪農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月19日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日		
単価適用年月日	令和 6年10月23日		
適用単価地区	一般材料	K00：松阪５	
	生コン	K01：松阪E	
	石材	K01：松阪５	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年10月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
山腹工		式	1		24,281,523			
治山土工		式	1		3,151,215			
土工		式	1		3,151,215			
崩土除去		m3	521	1,591	828,911			単-1号 週休有
小型不整地運搬車		m3	521	3,050	1,589,050			単-2号 週休有
積込		m3	521	548.1	285,560			単-3号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	521	726.6	378,558			単-4号 週休有
整地		m3	521	132.7	69,136			単-5号 週休有
法面工		式	1		17,639,798			
法面工		式	1		17,639,798			
吹付ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ工		m2	890.3	18,660	16,612,998			単-6号 週休有
モルタル吹付		m2	76.5	11,750	898,875			単-7号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143560-00126-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工		m2	55.9	420.8	23,522			単-8号 週休有
植生シート		m2	55.9	1,342	75,017			単-9号 週休有
木筋工		m	10.2	2,881	29,386			単-10号 週休有
排水工		式	1		1,771,993			
排水工		式	1		1,771,993			
縦排水路		m	71	17,700	1,256,700			単-11号 週休有
暗渠排水路	本線　有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ300	m	71.4	4,442	317,158			単-12号 週休有
暗渠排水路	支線　有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200	m	71.4	2,775	198,135			単-13号 週休有
取壊し・撤去工		式	1		1,718,517			
取壊し・撤去工		式	1		1,718,517			
簡易法枠撤去工		m2	57.9	3,170	183,543			単-14号 週休有
モルタル吹付取壊し		m2	221.5	762.7	168,938			単-15号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	山腹工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	22.4	7,193	161,123			単-16号 週休有
産業廃棄物処理費		m3	22.4	5,000	112,000			単-17号 週休有
転石破砕		m3	138.1	3,462	478,102			単-18号 週休有
木筋工撤去		m	70.3	7,150	502,645			単-19号 週休有
獣害防護柵撤去		m	161.6	694.1	112,166			単-20号 週休有
仮設工		式	1		1,607,771			
仮設工		式	1		1,607,771			
重機進入路		式	1		1,607,771			
掘削		m3	71	548.1	38,915			単-21号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	71	726.6	51,588			単-22号 週休有
大型土のう工　製作・設置	流用土	袋	71	5,127	364,017			単-23号 週休有
大型土のう工　撤去		袋	71	780.6	55,422			単-24号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬		m3	71	726.6	51,588			単-25号 週休有
整地		m3	71	132.7	9,421			単-26号 週休有
工事用防護柵設置		式	1		1,036,820			内-1号 週休有
直接工事費		式	1		25,889,294			
共通仮設		式	1		3,096,000			
共通仮設費（率計上） 25,889,294×11.96%		式	1		3,096,000			
純工事費		式	1		28,985,294			
現場管理費 28,985,294×36.49%		式	1		10,576,000			
工事原価		式	1		39,561,294			
一般管理費等 39,561,294×（19.1%＋0.04%）		式	1		7,571,706			
工事価格		式	1		47,133,000			
消費税相当額 47,133,000×10%		式	1		4,713,300			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		51,846,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	25,889,294	
4	直接工事費	25,889,294	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	112,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,889,294	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	25,777,294	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.5%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.96%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,096,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,096,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	25,889,294	
35	直接工事費	25,889,294	
36	非対象額計（－）	112,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	112,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	25,777,294	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.29%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.29%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,096,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	28,985,294	
3	単独（追加工事）　直接工事費	25,889,294	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,096,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２、７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	28,985,294	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	28,873,294	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.42%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.49%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	10,576,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,576,000	

一般管理費等

所属名　松阪農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	39,561,294	
2	純工事費	28,985,294	
3	現場管理費	10,576,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	39,561,294	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	39,449,294	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.1%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	39,561,294	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　15,824 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.14%	
25	計上額　単独（追加工事）	7,571,706	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	7,571,706	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用防護柵設置	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月23日 令和 6年10月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去（治山林道）	設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	80	4,771	381,680			DE180770 管理費区分 無 単-53号
仮設防護柵材料		式	1	231,200	231,200			WYB00060 管理費区分 無 単-54号
基礎設置工	700×700×800	個	11	38,540	423,940			WYB00064 管理費区分 無 単-55号
合　計					1,036,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月23日 令和 6年10月23日 1.000-00000020

名称	崩土除去	単位	m3	数量	1	単価	1,591
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削・積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：現場条件＝普通：	m3	1	840.2	840.2	DE210050 管理費区分 無 単-27号
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ルーズな状態の積込：制限の有無＝あり：山地治山工区分＝B：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A：現場条件＝普通：	m3	1	749.9	749.9	DE210050 管理費区分 無 単-28号
計					1,590.1	
単価					1,591	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車	単位	m3	数量	1	単価	3,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	種別＝礫質土：機種＝クローラ式 2.0t級：運搬距離（実数入力）＝32m：荷卸し方法＝ダンプ式：	m3	1	3,050	3,050	DE120050 管理費区分 無 単-29号
計					3,050	
単価					3,050	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	548.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝普通：	m3	1	548.1	548.1	DE210050 管理費区分 無 単-30号
計					548.1	
単価					548.1	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	726.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝1km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	726.6	726.6	DE120260 管理費区分 無 単-31号
計					726.6	
単価					726.6	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	132.7	132.7	CB210610 管理費区分 無 単-32号
計					132.7	
単価					132.7	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-000000210

名称	吹付ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ工	単位	m2	数量	1	単価	18,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面清掃工		m2	1	953.8	953.8	WYB00025 管理費区分 無 単-33号 Z2
法面吸出防止材張工		m2	1	1,588	1,588	WYB00037 管理費区分 無 単-34号 Z2
型枠設置工		m2	1	7,276	7,276	WYB00038 管理費区分 無 単-35号 Z2
ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工		m2	1	7,145	7,145	WYB00026 管理費区分 無 単-36号 Z2
諸雑費	10%	式	1		1,696	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					18,658.8	
単価					18,660	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付	単位	m2	数量	1	単価	11,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚＝8cm：施工規模＝100m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1	11,750	11,750	WB810810 管理費区分 無 単-37号
計					11,750	
単価					11,750	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形工	単位	m2	数量	1	単価	420.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	土質区分＝礫質土：バックホウ規格＝クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	420.8	420.8	DE110390 汚理費区分 無 単-38号
計					420.8	
単価					420.8	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生シート	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,342	1,342	WB810870 汚理費区分 無 単-39号
計					1,342	
単価					1,342	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工	単位	m	数量	1	単価	2,881
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工（A）	杭木樹種及び規格＝杭木スギ 末口7cm長0.6m：横丸太樹種及び規格＝横丸太スギ末口5～8cm長2m：苅木＝なし：肥料木＝なし：地味＝普通：施工内容＝天芝・基礎芝共施工なし：山腹傾斜及び階段幅＝階段切付なしm：さし木採取条件＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	1	2,881	2,881	DXC41130 管理費区分 無 単-40号
計					2,881	
単価					2,881	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦排水路	単位	m	数量	1	単価	17,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートフリューム	作業区分＝据付：規格＝550×550を超え750×750以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	17,700	17,700	CB222830 管理費区分 無 単-41号
計					17,700	
単価					17,700	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水路	単位	m	数量	1	単価	4,442
規格	本線　有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要： 費用の内訳＝全ての費用：	m	1	4,442	4,442	CB222770 管理費区分 無 単-42号
計					4,442	
単価					4,442	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水路	単位	m	数量	1	単価	2,775
規格	支線　有孔ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要： 費用の内訳＝全ての費用：	m	1	2,775	2,775	CB222770 管理費区分 無 単-43号
計					2,775	
単価					2,775	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	簡易法枠撤去工	単位	m2	数量	1	単価	3,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	集積積込の有無＝有り：工法区分＝人力施工 ：	m 2	1	3,170	3,170	CB220710 管理費区分 無 単-44号
計					3,170	
単価					3,170	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付取壊し	単位	m2	数量	1	単価	762.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吹付法面取壊し	集積積込の有無＝有り：工法区分＝機械施工 ：	m 2	1	762.7	762.7	CB220710 管理費区分 無 単-45号
計					762.7	
単価					762.7	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,193
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝吹付法面とりこわし（モルタル）：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	7,193	7,193	CB227010 管理費区分 無 単-46号
計					7,193	
単価					7,193	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物処理費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処理費	鉄筋Co	m3	1	5,000	5,000	WYB00065 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転石破砕	単位	m3	数量	1	単価	3,462
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ転石破砕（治山林道）		m3	1	3,462	3,462	DE110270 管理費区分 無 単-47号
計					3,462	
単価					3,462	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工撤去	単位	m	数量	1	単価	7,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木筋工撤去		m	1	7,150	7,150	WYB00053 管理費区分 無 単-48号
計					7,150	
単価					7,150	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵撤去	単位	m	数量	1	単価	694.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
獣害防護柵撤去		m	1	694.1	694.1	ZYB00054 管理費区分 無 単-49号
計					694.1	
単価					694.1	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	548.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込ﾞ制限の有無＝なし；山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝山腹工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）ﾊﾞ：現場条件＝普通；	m3	1	548.1	548.1	DE210050 管理費区分 無 単-30号
計					548.1	
単価					548.1	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	726.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝1km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝普通：	m3	1	726.6	726.6	DE120260 管理費区分 無 単-31号
計					726.6	
単価					726.6	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工　製作・設置	単位	袋	数量	1	単価	5,127
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置（治山林道）バックホウ据付	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	5,127	5,127	DE180260 管理費区分 無 単-50号
計					5,127	
単価					5,127	円／袋

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工　撤去	単位	袋	数量	1	単価	780.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去（治山林道）	作業半径＝6m以下（バックホウ）／バックホウ賃料補正＝標準（1.0）／	袋	1	780.6	780.6	DE180300 管理費区分 無 単-51号
計					780.6	
単価					780.6	円／袋

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	726.6
規格	／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝1km／運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）／：タイヤ損耗費＝普通：／	m3	1	726.6	726.6	DE120260 管理費区分 無 単-31号
計					726.6	
単価					726.6	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	132.7	132.7	CB210610 管理費区分 無 単-52号
計					132.7	
単価					132.7	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-27号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	840.2
規格	地山の掘削・積込 あり B 山腹工　砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.3 5m3)：	日	1.49	56,390	84,021	DE541650 管理費区分 無 単-56号
計					84,021	
単価					840.2	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	地山の掘削・積込 あり B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土 普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-28号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	749.9
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 あり B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)：	日	1.33	56,390	74,998	DE541650 管理費区分 無 単-57号
計					74,998	
単価					749.9	円／m3
J01 作業種別	ﾙｰｽﾞな状態の積込					
J02 制限の有無	あり					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	山腹工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A					
J06 現場条件	普通					

参考資料（1）

単-29号　　DE120050

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	3,050
規格	礫質土 クローラ式 2.0t級 32m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	機種＝クローラ式 2.0t級：	日	0.68	44,860	30,504	DE540640 管理費区分 無 単-58号
計					30,504	
単価					3,050	円／m3
J01 種別	礫質土					
J02 機種	クローラ式 2.0t級					
J03 運搬距離（実数入力）	32 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料（1）

単-30号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	548.1
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 山腹工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.76	72,130	54,818	DE541650 管理費区分 無 単-59号
計					54,818	
単価					548.1	円／m3
J01 作業種別	ﾙｰｽﾞな状態の積込					
J02 制限の有無	なし					
J03 山地治山工区分	B					
J04 工種区分	山腹工					
J05 土質名	砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A					
J06 現場条件	普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-31号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	726.6
規格	1km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝普通：	時間	0.7	10,380	7,266	DE540280 管理費区分 無 単-60号
計					7,266	
単価					726.6	円／m3
J01 運搬距離（実数入力）	1 km					
J02 運搬状況による係数β	上記以外					
J03 機種	10t					
J04 土質	粘性土・砂・砂質土・礫質土					
J05 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J06 タイヤ損耗費	普通					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-33号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面清掃工	単位	m2	数量	100	単価	953.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	1.4	33,285	46,599	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	30%	式	1		22,011	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					95,384	
単価					953.8	円／m2

参考資料（1）

単-34号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面吸出防止材張工	単位	m2	数量	100	単価	1,588
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸い出し防止材	厚10mm	m2	110	590	64,900	ZA10220320 管理費区分 無
アンカーピン	φ９×２００mm	本	120	49	5,880	Z003120001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	1.6	33,285	53,256	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		8,003	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					158,813	
単価					1,588	円／m2

参考資料（1）

単-35号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠設置工	単位	m2	数量	100	単価	7,276
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	テラセルT-100SP相当品	m2	120	4,300	516,000	WYB00039 管理費区分 無
アンカーピン	テラセル用φ13×300相当品　固定用	本	100	230	23,000	WYB00040 管理費区分 無
アンカーピン	テラセル用φ13×300相当品　展開用	本	130	230	29,900	WYB00042 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.9	29,715	26,743	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
法面工		人	2.7	33,285	89,869	R0105 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.9	23,835	21,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	15%	式	1		20,709	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					727,672	
単価					7,276	円／m2

参考資料（1）

単-36号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	単位	m2	数量	100	単価	7,145
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（普通ポルトランド）	バラ	kg	4,160	15.4	64,064	ZA10019080 管理費区分 無
単粒砕石	7号　2.5～5.0mm　微粒粉除去品	m3	12.06	5,200	62,712	WYB00027 管理費区分 無
AE減水剤	ﾁｭｰﾎﾞｰﾙHP-11相当品	kg	83.2	365	30,368	WYB00028 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.3	29,715	38,629	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
法面工		人	4	33,285	133,140	R0105 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	2.7	27,720	74,844	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
モルタル吹付機運転		日	1.3	15,150	19,695	WYB00029 管理費区分 無 単-61号 Z1
空気圧縮機運転		日	1.3	33,110	43,043	WYB00031 管理費区分 無 単-62号 Z1

506-k143560-00126-16(0)

参考資料（1）

単-36号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工	単位	m2	数量	100	単価	7,145
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
動発電機運転		日	1.3	10,390	13,507	WYB00033 管理費区分 無 単-63号 Z1
ホイールローダ運転		日	1.3	35,620	46,306	WYB00035 管理費区分 無 単-64号 Z1
諸雑費	20%	式	1		92,900	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					714,548	
単価					7,145	円／m2

参考資料（1）

単-37号　　WB810810

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	11,750
規格	8cm 100m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚８ｃｍ	m2	1	11,750.4	11,750	Q001400004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,750	
単価					11,750	円／m2
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	8cm 100m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-38号　　DE110390

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	露土法面整形（削り取り整形）（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	420.8
規格	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：	時間	3.1	8,774	27,199	DE540100 管理費区分 無 単-65号
計					42,087	
単価					420.8	円／m2
J01 土質区分 J02 バックホウ規格 J03 山林砂防工適用区分	礫質土 クローラ排ｶﾞｽ型山積0.45m3（平積0.35m3） しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-39号　　WB810870

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	1	1,342.575	1,342	Q001413002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,342	
単価					1,342	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工（標準品） 250m2未満 無					

参考資料（1）

単-40号　　DXC41130

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工（A）	単位	m	数量	10	単価	2,881
規格	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし階段切付なしm なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木（白木）	末口7cm 長0.6m 杉	本	20	220	4,400	ZA10120560 管理費区分 無
丸太（白木）スギ（県産材）	末口径5～8cm 長2.0m	本	15	660	9,900	ZF10830460 管理費区分 無
鉄線(なまし)	2.0mm(#14)	kg	1	214	214	ZE00101203 管理費区分 無
緑化工各種手間	工種区分＝木筋工（A） 手間：肥料運搬距離＝なし：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m	10	1,430	14,300	DXC42900 管理費区分 無 単-66号
計					28,814	
単価					2,881	円／m
J01 杭木樹種及び規格 J02 横丸太樹種及び規格 J03 苗木	杭木スギ 末口7cm長0.6m 横丸太スギ末口5～8cm長2m なし					
J04 肥料木 J05 地味 J08 施工内容	なし 普通 天芝・基礎芝共施工なし					
J10 山腹傾斜及び階段幅 J13 さし木採取条件 J14 山林砂防工適用区分	階段切付なしm なし しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB222830

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コルゲートフリューム	単位	m	数量	1	単価	17,700
規格	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				18,613		
労務構成比率		%	21.44			
運転手（特殊）		%	8.92	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.42	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.43	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.38			
コルゲートフリューム	A形 600×600	%	74.18	13,800	12,700	Y001661000-002 管理費区分 無
軽油		%	1.2	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.18			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB222830

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コルゲートフリューム	単位	m	数量	1	単価	17,700
規格	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.18	7,050	7,770	L001010013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 規格 J03 費用の内訳	据付 550×550を超え750×750以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	4,442
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,378.5		
労務構成比率		%	6.34			
普通作業員		%	4.36	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.98	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.66			
高密度ポリエチレン管	φ300 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	93.66	4,060	4,120	ZA10223050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	2,775
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,378.5		
労務構成比率		%	6.34			
普通作業員		%	4.36	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.98	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.66			
高密度ポリエチレン管	φ200 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	93.66	4,060	2,470	ZA10223030 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB220710

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取壊し	単位	m2	数量	1	単価	3,170
規格	有り 人力施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,980.3		
労務構成比率		%	97.2			
法面工		%	50.86	30,300	33,285	R0105 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.44	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.45	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.99	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.29			
軽油		%	1.29	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.51			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３）	%	1.51	6,170	7,030	L001010001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

506-k143560-00126-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB220710

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取壊し	単位	m2	数量	1	単価	3,170
規格	有り 人力施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集積積込の有無 J02 工法区分	有り 人力施工					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB220710

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取壊し	単位	m2	数量	1	単価	762.7
規格	有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				723.45		
労務構成比率		%	71.02			
運転手（特殊）		%	42.53	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.51	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.98	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.97			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．5m3（平積0．4m3）	%	15.97	6,170	7,030	L001010001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集積積込の有無 J02 工法区分	有り 機械施工					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,193
規格	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,387.1		
労務構成比率		%	64.89			
運転手（一般）		%	64.89	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.53			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4ｔ積級	%	21.53	5,590	6,180	L001151001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	吹付法面とりこわし（ﾓﾙﾀﾙ） 機械積込 無し					
J11 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	60.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-47号　　DE110270

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブレーカ転石破砕（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	3,462
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	日	0.34	20,300	6,902	M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	岩石割増しコード＝一般土工・中硬岩・硬岩 ：	時間	2	12,680	25,360	DE540190 管理費区分 無 単-67号
チゼル	大型ブレーカ（１３００ｋｇ級）	本	0.02	118,000	2,360	Z006530002 管理費区分 無
計					34,622	
単価					3,462	円／m3

参考資料（1）

単-48号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木筋工撤去	単位	m	数量	1	単価	7,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,150	
単価					7,150	円／m

参考資料（1）

単-49号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	獣害防護柵撤去	単位	m	数量	100	単価	694.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					69,415	
単価					694.1	円／m

参考資料（1）

単-50号　　DE180260

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作・設置（治山林道）バックホウ据付	単位	袋	数量	10	単価	5,127
規格	しない（普通作業員） 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	29,715	8,320	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	27,720	7,761	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
土砂	厚６ｃｍ	m3	10	0	0	Y001002101-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(製作設置)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	日	0.28	59,340	16,615	DE541050 管理費区分 無 単-68号
諸雑費	4%	式	1		910	ZS7000001 管理費区分 無
計					51,279	
単価					5,127	円／袋
J01 山林砂防工適用区分 J02 バックホウ賃料補正	しない（普通作業員） 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-51号　　DE180300

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	780.6
規格	6m以下（バックホウ）　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.07	27,720	1,940	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(撤去)（治山林道） 排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	日	0.07	54,090	3,786	DE541090 管理費区分 無 単-69号
計					7,806	
単価					780.6	円／袋
J01 作業半径 J04 バックホウ賃料補正	6m以下（バックホウ） 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CR210610

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.7
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-53号　　DE180770

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	4,771
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置（治山林道）	ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	100	2,893	289,300	DE180780 管理費区分 無 単-70号
切土及び発破防護柵の撤去（治山林道）	同上	m2	100	1,878	187,800	DE180790 管理費区分 無 単-71号
計					477,100	
単価					4,771	円／m2
J01 設置・撤去 J02 ラフテレーンクレーンの規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0）					
J05 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

参考資料（1）

単-54号　　WYB00060

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設防護柵材料	単位	式	数量	1	単価	231,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
形鋼賃料	H-200　L=4500	式	1	22,353	22,353	WYB00061 管理費区分 無
等辺山形損料	6×75×75	t	0.5	12,200	6,100	WYB00062 管理費区分 無
丸太スギ	φ120　L=2.0m	本	333	609	202,797	WYB00063 管理費区分 無
計					231,250	
単価					231,200	円／式

参考資料（1）

単-55号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎設置工	単位	個	数量	10	単価	38,540
規格	700×700×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	3.9	1,247	4,863	CB210100 管理費区分 無 単-72号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	3.9	46,200	180,180	CB240010 管理費区分 無 単-73号
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	22.4	8,946	200,390	DXC34102 管理費区分 無 単-74号
計					385,433	
単価					38,540	円／個

参考資料（2）

単-56号　　DF541650

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,390
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	58	147	8,526	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,392	
単価					56,390	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-57号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	56,390
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	58	147	8,526	Z006702002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]	排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.45m3	供用日	1.54	12,400	19,096	ME00100101 管理費区分 無
計					56,392	
単価					56,390	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					

参考資料（2）

単-58号　　DE540640

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	44,860
規格	クローラ式 2.0t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	13.11	147	1,927	Z006702002 管理費区分 無
小型不整地運搬車賃料	ｸﾛｰﾗ式 2.0t級	供用日	2.18	6,500	14,170	YE00107402-002 管理費区分 無
計					44,867	
単価					44,860	円／日
J01 機種	クローラ式 2.0t級					

参考資料（2）

単-59号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	72,130
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	94	147	13,818	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					72,135	
単価					72,130	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料（2）

単-60号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,380
規格	岩石工の割増対象にしない 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	9.8	147	1,440	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間	1	259	259	Z010020101 管理費区分 無
計					10,386	
単価					10,380	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 普通					

参考資料（2）

単-61号　　WYR00029

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル吹付機運転	単位	日	数量	1	単価	15,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	ﾘｱｸﾀｰ付　0.8～1.2/h　18kW	供日	1.6	9,470	15,152	WYB00030 管理費区分 無
計					15,152	
単価					15,150	円／日

参考資料（2）

単-62号　　WYR00031

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転	単位	日	数量	1	単価	33,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械損料	可搬式　排出ｶﾞｽ対策型（第2次）18～19m3/min 118kW低騒音型	供日	1.6	8,480	13,568	WYB00032 管理費区分 無
軽油		L	133	147	19,551	Z006702002 管理費区分 無
計					33,119	
単価					33,110	円／日

参考資料（2）

単-63号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	10,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	36.4	147	5,350	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機	排出ｶﾞｽ対策型（第2次基準値）45kVA 42kW	供日	1.2	4,200	5,040	WYB00034 管理費区分 無
計					10,390	
単価					10,390	円／日

参考資料（2）

単-64号　　WYB00035

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ホイールローダ運転	単位	日	数量	1	単価	35,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,515	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
ホイールローダ		供日	1.5	5,360	8,040	WYB00036 管理費区分 無
軽油		L	14.1	147	2,072	Z006702002 管理費区分 無
計					35,627	
単価					35,620	円／日

参考資料（2）

単-65号　　DE540100

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ［クローラ型・排ガス対策型 2次］（治山林道)山積0.45m3（平積0.35m3）	単位	時間	数量	1	単価	8,774
規格	岩石工の割増対象にしない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	147	1,264	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間	1	2,620	2,620	M000202016 管理費区分 無
計					8,774	
単価					8,774	円／時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					

参考資料（2）

単-66号　　DXC42900

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緑化工各種手間	単位	m	数量	10	単価	1,430
規格	木筋工（A）　手間 なし しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.6	23,835	14,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					14,301	
単価					1,430	円／m
J01 工種区分 J02 肥料運搬距離 J03 山林砂防工適用区分	木筋工（A）　手間 なし しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-67号　　DE540190

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準・超低騒音型］（治山林道)排ガス型（第3次） 山積0.8m3	単位	時間	数量	1	単価 12,680
規格	一般土工・中硬岩・硬岩					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	147	2,205	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	時間	1	5,590	5,590	M000202090 管理費区分 無
計					12,685	
単価					12,680	円／時間
J01 岩石割増しコード	一般土工・中硬岩・硬岩					

参考資料（2）

単-68号　　DE541050

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(製作設置)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価 59,340
規格	標準（1.0）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	147	15,288	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	L001010004 管理費区分 無
計					59,348	
単価					59,340	円／日
J01 バックホウ賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-69号　　DE541090

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)(撤去)（治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	54,090
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	147	11,466	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	11,000	13,860	L001010004 管理費区分 無
計					54,096	
単価					54,090	円／日
J01 バックホウ賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（2）

単-70号　　DE180780

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の設置（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	2,893
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.43	29,715	42,492	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.43	32,445	46,396	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.86	23,835	68,168	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	1.43	37,000	52,910	L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転（治山林道）		日	1.43	43,420	62,090	DE541600 管理費区分 無 単-75号
諸雑費	11%	式	1		17,276	ZS7000001 管理費区分 無
計					289,332	
単価					2,893	円／m2
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正 J04 山林砂防工適用区分	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0） しない（普通作業員）					

参考資料（2）

単-71号　　DE180790

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土及び発破防護柵の撤去（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	1,878
規格	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準）　標準（1.0）　しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.92	29,715	27,337	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	0.92	32,445	29,849	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.83	23,835	43,618	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.92	37,000	34,040	L001130011 管理費区分 無
高所作業車運転（治山林道）		日	0.92	43,420	39,946	DE541600 管理費区分 無 単-76号
諸雑費	13%	式	1		13,104	ZS7000001 管理費区分 無
計					187,894	
単価					1,878	円／m2
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正 J04 山林砂防工適用区分	油圧伸縮ジブ型 10t吊（標準） 標準（1.0） しない（普通作業員）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-72号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,247
規格	土砂 上記以外（小規模）　小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-73号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	46,200
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	30,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）

単-74号　　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料（3）

単-75号　　DE541600

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	43,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	24	147	3,528	Z006702002 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	1.07	10,400	11,128	L001081002 管理費区分 無
計					43,426	
単価					43,420	円／日

三重県　農林水産部

506-k143560-00126-16(0)

参考資料（3）

単-76号　　DE541600

単価適用年月日	令和 6年10月23日
歩掛適用年月日	令和 6年10月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	43,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	24	147	3,528	Z006702002 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	1.07	10,400	11,128	L001081002 管理費区分 無
計					43,426	
単価					43,420	円／日

三重県　農林水産部

登録単価

		工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001661000-002	コルゲートフリューム		A形　600×600	m	12,700	令和 6	10	
YE00107402-002	小型不整地運搬車賃料		ｸﾛｰﾗ式 2.0t級	供用日	6,500	令和 6	10	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災防止事業（県単）第松-21号工事（東又谷）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考