【試算】

積算情報

設計書番号		505-k143130-00273-15(0)	設計者名	
費目		本工事費	工事名	阿倉川地内 県営ため池等整備事業 堤体工事
所属名		桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価		積土木		
入札日（開札日）		令和 6年 7月23日		
歩掛適用年月日		令和 6年 6月18日		
単価適用年月日		令和 6年 6月18日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A04：いなべ・四日市／小型４ｔ		
	石材	A02：桑名／小型２ｔ～４ｔ		
適用工種		ため池工事		

積算時想定工事期間	令和 6年 7月31日 ～ 令和 7年 3月17日 （230日）

<計算処理>2021/06/25 14:56:00
<一括更新>2021/06/20 21:57:51

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 5月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		97,469,616			
ため池工		式	1		97,469,616			
堤体工		式	1		40,663,776			
堤体土工		式	1		15,107,830			内-1号 週休有
法面保護工		式	1		4,093,496			内-2号 週休有
張ブロック修復工		式	1		767			内-3号 週休有
天端工		式	1		2,026,017			内-4号 週休有
大型ブロック積工		式	1		8,553,024			内-5号 週休有
法先排水路 コンクリート工		式	1		1,050,401			内-6号 週休
地盤改良工		式	1		7,000,960			内-7号 週休有
既設底樋閉塞工		式	1		196,637			内-8号 週休有
既設構造物撤去工		式	1		2,634,644			内-9号 週休有

三重県 農林水産部

505-k143130-00273-15(0)

設計内訳書

工事名	阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水設備工		式	1		17,426,060			
取水設備土工		式	1		10,991,728			内-10号 週休有
コンクリート工		式	1		6,434,332			内-11号 週休有
洪水吐工		式	1		16,271,604			
洪水吐土工		式	1		2,822,935			内-12号 週休有
護岸工		式	1		901,240			内-13号 週休有
洪水吐 コンクリート工		式	1		12,547,429			内-14号 週休有
仮設工		式	1		23,108,186			
工事用道路		式	1		7,068,211			内-15号 週休有
施工ヤード		式	1		11,044,386			内-16号 週休有
仮設進入路		式	1		1,942,270			内-17号 週休有
仮締切工・仮排水工		式	1		2,454,269			内-18号 週休有

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	埴生筋

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費		式	1		589,050			内-19号 週休有
直接工事費		式	1		97,469,616			
共通仮設		式	1		15,577,079			
共通仮設費		式	1		4,280,079			
運搬費		式	1		83,520			
輸送費（敷鉄板）		式	1		83,520			内-20号 週休有
準備費		式	1		1,124,562			
伐開		式	1		116,109			内-21号 週休有
処分		式	1		1,008,453			内-22号 週休有
技術管理費		式	1		2,384,997			
品立試験		式	1		1,536,397			内-23号 週休有
室内配合試験		式	1		486,600			内-24号 週休有

三重県 農林水産部

設計内訳書

工事名	阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	埴生筋

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
品質管理試験		式	1		362,000			内-25号 週休有
現場環境改善費（率計上） 96,889,196× 0.71%		式	1		687,000			
共通仮設費（率計上） 98,235,216×11.5%		式	1		11,297,000			
純工事費		式	1		113,046,695			
現場管理費 113,046,695×32.3%		式	1		36,615,000			
工事原価		式	1		149,661,695			
一般管理費等 149,661,695×（16.2%＋ 0.04%）		式	1		24,349,305			
工事価格		式	1		174,011,000			
消費税相当額 174,011,000×10%		式	1		17,401,100			
工事費計		式	1		191,412,100			

三重県 農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	98,235,216	
4	共通工事費	97,469,616	
5	準備費（処分費）	765,600	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,346,020	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	企処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	98,235,216	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	96,889,196	調整工事人力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.06%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	＊補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.5%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	11,297,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	11,297,000	
35	現場環境改善費対象工事費	97,469,616	
36	直接工事費	97,469,616	
37	非対象額計（一）	580,420	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁，門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分下	580,420	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	96,889,196	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.71%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.71%	
54	計上額 単独（追加工事）	687,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	687,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,593,079	
59	運搬費	83,520	
60	準備費・仮設費	1,124,562	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	2,384,997	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	15,577,079	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	113,046,695	
3	単独（追加工事）　直接工事費	97,469,616	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,577,079	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分８	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	113,046,695	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	111,700,675	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.56%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：137日　工期：230日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	点検日補正　　点検日：0日　工期：0日	0%	
26	夜間・週休２補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.39%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	36,615,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	36,615,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

所属名　　桑名農政事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　工種　　ため池工事

1	工事原価	149,661,695	
2	純工事費	113,046,695	
3	現場管理費	36,615,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	149,661,695	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	148,315,675	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.23%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る　一般管理費等対象工事原価（当初設計）	149,661,695	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　　59,864 円
24	一般管理費等　率（補正後）	16.27%	
25	計上額　単独（追加工事）	24,349,305	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	24,349,305	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	擁体工工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂；施工方法＝オープン；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；	m３	413	233.1	96,270			CB210100 管理費区分 無 単-1号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）－1.0km以下；【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	413	965.7	398,834			CB210110 管理費区分 無 単-2号
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m３	413	241.6	99,780			CB210020 管理費区分 無 単-3号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下；【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	413	1,623	670,299			CB210110 管理費区分 無 単-4号
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理；	m３	413	131.5	54,309			CB210610 管理費区分 無 単-5号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	擁体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂；施工方法＝オープン；押土の有無＝無し；障害の有無＝無し；施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満；	m３	908	233.1	211,664			CB210100 管理費区分 無 単-6号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下；【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	908	772.6	701,520			CB210110 管理費区分 無 単-7号
整地	作業区分＝敷均し（ルーズ）；施工数量＝標準（10,000m3未満）；障害の有無＝無し；	m３	908	135.2	122,761			CB210610 管理費区分 無 単-8号
掘削	土質＝土砂；施工方法＝片切掘削；	m３	75	1,255	94,125			CB210100 管理費区分 無 単-9号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）；土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）－0.2km以下；【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	75	772.6	57,945			CB210110 管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾚｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	75	135.2	10,140			CB210610 管理費区分 無 単-11号
盛土（ランダム購入土）	さや土 B＜2.5m	m 3	32	719	23,008			KYB00176 管理費区分 無 単-12号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	32	241.6	7,731			CB210020 管理費区分 無 単-13号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	32	965.7	30,902			CB210110 管理費区分 無 単-14号
盛土（ランダム購入土）	さや土 2.5m≦B＜4.0m未満	m 3	210	1,131	237,510			WYB00127 管理費区分 無 単-15号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	210	241.6	50,736			CB210020 管理費区分 無 単-16号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	210	965.7	202,797			CB210110 管理費区分 無 単-17号
盛土（ランダム購入土）	さや土 B≧4.0m	m 3	234	1,491	348,894			WYB00182 管理費区分 無 単-18号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	234	241.6	56,534			CB210020 管理費区分 無 単-19号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	234	965.7	225,973			CB210110 管理費区分 無 単-20号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体工工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削再盛土	流用土 B＜2.5m未満	m 3	156	719	112,164			KYB00217 管理費区分 無 単-21号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満	m 3	156	241.6	37,689			CB210020 管理費区分 無 単-22号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	156	772.6	120,525			CB210110 管理費区分 無 単-23号
新規再盛土	流用土 B≧4.0m	m 3	305	359	109,495			KYB00218 管理費区分 無 単-24号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満	m 3	305	241.6	73,688			CB210020 管理費区分 無 単-25号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1:4勾配運搬	1:4勾配発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	306	772.6	236,643			CB210110 管理費区分 無 単-26号
仮盛（購入土）	きや土 水平余盛	m 3	133	719	95,627			KYB00219 管理費区分 無 単-27号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満	m 3	133	241.6	32,132			CB210020 管理費区分 無 単-28号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	133	965.7	128,438			CB210110 管理費区分 無 単-29号
ドレーン	B≧4.0m	m 3	44	14,310	629,640			KYB00164 管理費区分 無 単-30号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m 3	44	241.6	10,630			CB210020 管理費区分 無 単-31号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	44	965.7	42,490			CB210110 管理費区分 無 単-32号
埋戻	締固後用	m 3	97	675	65,475			KYB00220 管理費区分 無 単-33号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：：	m 3	97	241.6	23,435			CB210020 管理費区分 無 単-34号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	97	772.6	74,942			CB210110 管理費区分 無 単-35号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
きやﾄ（購入ﾄ）	現場渡し	m 3	913	9,107	8,314,691			Y000800000-082 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質－土砂：作業内容－土量50,000m3未満：：	m 3	684	241.6	165,254			CB210020 管理費区分 無 単-36号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無－無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	684	965.7	660,538			CB210110 管理費区分 無 単-37号
固化材	一般軟弱土用	t	3.5	16,900	59,150			Y000800000-086 管理費区分 無
固化材散布・混合・敷均し		m 2	69	909.1	62,727			KYB00251 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	擁壁工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均舗厚＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：混合材料種類＝ﾀｯｶｰﾄ PE-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	167	1,398	233,466			CB410260 管理費区分 無 単-39号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分－1層施工：材料－再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	167	708.2	118,269			CB410030 管理費区分 無 単-40号
合　計					15,107,830			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	法面保護工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック（空張）工	目地モルタルを使用しない	m 2	115	3,810	438,150			KYB00251 管理費区分 無 単-41号 (DB102040)
裏込砕石	砕石の種類－再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	17	7,729	131,393			CB221120 管理費区分 無 単-42号
大端工		m	23	4,583	105,409			KYB00114 管理費区分 無 単-43号
基礎工		m	11.9	33,510	398,769			KYB00115 管理費区分 無 単-44号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝1:礫質土(砂及び砂質土,粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	813	902.2	733,488			CB220010 管理費区分 無 単-45号
人力施工による植生工	工種区分－植生マット工：施工規模－500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	813	2,773	2,254,449			KB810870 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	法面保護工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面縦貫めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	44	723.6	31,838			CB220010 管理費区分 無 単-47号
合 計					4,093,496			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	張ブロック修復工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ベッド詰（ルーツ機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝　給養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.02	38,360	767			CB240010 管理費区分 無 単-48号
合 計					767			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	大矯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス（本体）	ネットフェンス規格・種類区分（m）＝A-2型1.2m；基礎状況＝ﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸを設置する場合；支柱間隔＝2.0m；	m	124	7,077	877,548			DB102010 管理費区分 無 単-49号
ネットフェンス（屋）	フェンス扉の規格＝ネット式片開；	組	3	43,480	130,440			DB102020 管理費区分 無 単-50号
砂利舗装 1.（機械）	敷均し幅＝敷均し幅2.0m以上；作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）；敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m；	m2	470	903.8	424,786			DB108530 管理費区分 無 単-51号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超；1層当り均仕上厚 70mm以下～40mm；材料＝再生密粒度アスコン（13）；標準材料種類ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ PK-4；費用の内訳＝全ての費用；	m2	296	1,296	383,616			CB410260 管理費区分 無 単-52号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm；施工区分＝1層施工；材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 30~40；費用の内訳＝全ての費用；	m2	296	708.2	209,627			CB410030 管理費区分 無 単-53号
合　計					2,026,017			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	大型ブロック積工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	ブロックの質量＝2,000kg/個以下；水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無＝有り；	m2	82	60,400	4,952,800			CB226230 管理費区分 無 単-54号
大型ブロック積	同上	m2	28	60,400	1,691,200			CB226230 管理費区分 無 単-55号
胴込・裏込コンクリート	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝大型ﾌﾞﾛｯｸ；ﾌﾞﾛｯｸの質量＝2,000kg/個以下；生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）；	m3	12	33,050	396,600			CB226110 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物；	m2	23	9,844	226,412			CB240210 管理費区分 無 単-57号
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0；費用の内訳＝全ての費用；	m3	29	7,729	224,141			CB221120 管理費区分 無 単-58号
吸出し防止材（全面）設置		m2	7	1,035	7,245			CB226140 管理費区分 無 単-59号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	大型ブロック積工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材	瀝青質板 t=10mm	m 2	12	2,160	25,920			Y000000000-027 管理費区分 無
大端工		m	42	6,373	267,666			KYB00123 管理費区分 無 単-60号
基礎		m	42	18,120	761,040			KYB00124 管理費区分 無 単-61号
合 計					8,553,024			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	法先排水路 コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用	m 3	3.7	28,620	105,894			CB240010 管理費区分 無 単-62号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	4.5	5,007	22,531			CB240210 管理費区分 無 単-63号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用	m 3	8.9	29,150	259,435			CB240010 管理費区分 無 単-64号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	57	9,844	561,108			CB240210 管理費区分 無 単-65号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・種＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.504	179,400	90,417			WB810010 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	法先排水路　コンクリート工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
目地板	1工事当り使用量＝3m2以上：目地板の種類＝ゴム発泡体t=10	m2	2	5,508	11,016				CB224710 管理費区分 無 出-67号
合　計					1,050,401				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	地盤改良工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
φ800mm×平均3.8m		本	24	18,340	440,160				YC00800000-064 管理費区分 無
φ800mm×平均4.3m		本	34	22,010	748,340				YC00800000-065 管理費区分 無
φ800mm×平均4.8m		本	58	22,010	1,276,580				YC00800000-066 管理費区分 無
φ800mm×平均4.7m		本	20	22,010	440,200				YC00800000-067 管理費区分 無
φ800mm×1.3m		本	36	22,010	792,360				YC00800000-068 管理費区分 無
φ800mm×平均3.2m		本	28	18,340	513,520				YC00800000-069 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	地盤改良工						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固化材	一般軟弱土用	t	142	16,900	2,399,800			YC00800000-086 管理費区分 無
改良土運処理含む		式	1	390,000	390,000			YC00800000-074 管理費区分 無
合 計					7,000,960			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	既設底版開塞工						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：政計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類一 一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳一全ての費用：	m 3	1.4	28,620	40,068			CB240010 管理費区分 無 単-68号
型枠	型枠の種類－一般型枠：構造物の種類－鉄筋・無筋構造物：	m 2	4.4	9,844	43,313			CB240210 管理費区分 無 単-69号
モルタル手検合わせ	配合比1:3 高炉 バラ	m 3	1.4	38,420	53,788			RYB00126 管理費区分 無 単-70号
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分－白ネジ付 40A（11／23）：	m	2	2,470	4,940			DB107520 管理費区分 無 単-71号
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分＝白ネジ付 80A（38）：	m	12	4,544	54,528			DB107520 管理費区分 無 単-72号
合 計					196,637			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設構造物撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	65	8,483	551,395			KBR24010 管理費区分 無 単-73号
整運搬処分	無筋コンクリート	m３	65	5,338	346,970			KYB00221 管理費区分 有 単-74号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	61	17,290	1,054,690			KBR24010 管理費区分 無 単-75号
整運搬処分	鉄筋コンクリート	m３	61	7,612	464,332			KYB00222 管理費区分 有 単-76号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	48	609.1	29,236			CB430510 管理費区分 無 単-77号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：騒音等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	267	195.9	52,305			CB430310 管理費区分 無 単-78号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143130-00273-15(0)

一式当たり内訳書

第9号内訳書	既設構造物撤去工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
As処理運処分		m３	11	6,544	71,984			KYB00139 管理費区分 有 単-79号
ネットフェンス（木体）撤去	ネットフェンス区分＝A-11型 樹高1.2m：基礎状況＝構造物に設置している場合：	m	77	827.7	63,732			DB102670 管理費区分 無 単-80号
合 計					2,634,644			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	取水設備工事						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m3	340	233.1	79,254			CB210100 管理費区分 無 単-81号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	340	965.7	328,338			CB210110 管理費区分 無 単-82号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	340	241.6	82,144			CB210020 管理費区分 無 単-83号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	340	1,863	633,420			CB210110 管理費区分 無 単-84号
敷均	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	340	131.6	44,710			CB210610 管理費区分 無 単-85号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	取水設備土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m3	1,476	233.1	344,055			CB210100 管理費区分 無 単-86号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1,476	772.6	1,140,367			CB210110 管理費区分 無 単-87号
敷地	作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1,476	135.2	199,555			CB210610 管理費区分 無 単-88号
埋戻（刃金土）	構造物周辺	m3	66	2,898	191,268			WYB00180 管理費区分 無 単-89号
埋戻（刃金土）	B<1.0m	m3	8	859	6,872			WYB00025 管理費区分 無 単-90号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	農水設備土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻（刃金土）	1.0m≦B＜2.5m	m3	61	675	41,175			WYB00026 管理費区分 無 単-91号
埋戻（刃金土）	2.5m≦B＜4.0m	m3	32	906	28,992			WYB00027 管理費区分 無 単-92号
埋戻（刃金土）	4.0m≦B	m3	238	359	85,442			WYB00028 管理費区分 無 単-93号
刃金土（購入土）	土場渡し 運搬費込み	m3	540	9,307	5,025,780			Y000800000-083 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満	m3	105	241.6	97,848			CB210020 管理費区分 無 単-94号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	農水設備土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1:砂等運搬	1:砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無－無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m3	405	965.7	391,108			CB210110 管理費区分 無 単-95号
埋戻（現況堤体流用土）	構造物周辺	m3	20	2,898	57,960			WYB00032 管理費区分 無 単-96号
埋戻（現況堤体流用土）	B＜1.0m	m3	5	859	4,295			WYB00033 管理費区分 無 単-97号
埋戻（現況堤体流用土）	1.0m≦B＜2.5m	m3	18	675	12,150			WYB00034 管理費区分 無 単-98号
埋戻（現況堤体流用土）	2.5m≦B＜4.0m	m3	47	906	42,582			WYB00035 管理費区分 無 単-99号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	取水設備土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-建設-規制		令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堰長（現況堰体流用土）	4.0m≦B	m 3	1,186	359	425,774			¥YB00036 管理費区分 無 単-100号
積込（ルーズ）	土質＝土砂／作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1,276	241.6	308,281			CB210020 管理費区分 無 単-101号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1,276	772.6	985,837			CB210110 管理費区分 無 単-102号
埋戻（現況堰体改良流用土）	構造物周辺	m 3	10	2,898	28,980			¥YB000-15 管理費区分 無 単-103号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	412	902.2	371,706			CB220010 管理費区分 無 単-104号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	取水設備土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-建設-規制		令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形		m 2	71	476.7	33,845			CB210080 管理費区分 無 単-105号
合 計					10,991,728			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.2	31,400	257,480			CB240010 管理費区分 無 単-106号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m2	9.2	5,007	46,064			CB240210 管理費区分 無 単-107号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	71	29,150	2,069,650			CB240010 管理費区分 無 単-108号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	211	9,844	2,077,084			CB240210 管理費区分 無 単-109号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	3.001	179,400	538,379			WBS10010 管理費区分 無 単-66号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.164	177,400	29,093			WBS10010 管理費区分 無 単-110号
目地板	1ヶ所当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝ゴム発泡体t=10：	m2	12	5,508	66,096			CB224710 管理費区分 無 単-111号
ペイント塗装		m2	2	2,181	4,362			DB103560 管理費区分 無 単-112号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	32.9	2,620	86,198			CB224810 管理費区分 無 単-113号
ダウエルバー取付	D16	本	89	676.3	60,190			KYB00235 管理費区分 無 単-114号 (DB103010)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-0.0000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンタクトクレイ	t=5cm	m 2	114	5,853	667,242			KYR00223 管理費区分 無 単-115号
チッピング（心基面・打継面）		m2	114	2,672	304,608			KB330160 管理費区分 無 単-116号
足場 I	I:法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン併科補正＝標準（1.0）：	掛m 2	44	5,179	227,876			DR115240 管理費区分 無 単-117号
合 計					6,434,322			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	河水吐土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-0.0000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝機械：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	449	252.5	113,372			CB210030 管理費区分 無 単-118号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用Ｂ 】	m 3	449	965.7	433,599			CB210110 管理費区分 無 単-119号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	449	241.6	108,478			CB210020 管理費区分 無 単-120号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用Ｂ 】	m 3	449	1,623	728,727			CB210110 管理費区分 無 単-121号
発地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	449	131.5	59,043			CB210610 管理費区分 無 単-122号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	排水吐工工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻	構造物周辺	m3	93	2,898	269,514			KYB00192 管理費区分 無 単-123号
埋戻	B＜1.0m	m3	31	859	26,629			KYB00191 管理費区分 無 単-124号
埋戻	1.0m≦B＜2.5m	m3	224	675	151,200			KYB00188 管理費区分 無 単-125号
埋戻	2.5m≦B＜4.0m	m3	7	906	6,342			KYB00189 管理費区分 無 単-126号
埋戻	4.0m≦B	m3	16	359	5,744			KYB00190 管理費区分 無 単-127号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	371	241.6	89,633			CB210020 管理費区分 無 単-128号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	排水吐土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬	土砂発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m3	371	772.6	286,634			CB210110 管理費区分 無 単-129号
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土,砂及び砂質土,粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	221	902.2	199,386			CB220010 管理費区分 無 単-130号
底面整形		m2	153	476.7	72,935			CB210080 管理費区分 無 単-131号
表層（本道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13-4：混合材料種類＝ﾌｯｶｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	129	1,398	180,342			CB410260 管理費区分 無 単-132号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ﾀｲﾌﾟ2 RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	129	708.2	91,367			CB410030 管理費区分 無 単-133号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	鉄水叶上工						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					2,822,935			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	護岸工						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積ブロック（空積、練積）工	使用材料＝練積：コンクリート種類＝生コン27-18-8-25 高さ：裏込コンクリート厚＝t=0cm：	m 2	14	12,050	168,700			DB102050 管理費区分 無 単-134号
天端コンクリート		m	6	2,243	13,458			WYB00226 管理費区分 無 単-135号
基礎コンクリート		m	6	11,980	71,880			WYB00226 管理費区分 無 単-136号
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.2	7,729	24,732			CB221120 管理費区分 無 単-137号
盛土（さや土）	購入土：2.6m未満	m 3	2.6	16,840	43,784			WYB00055 管理費区分 無 単-138号
山地板	1工事当り使用量＝30m2以上：：山地板の種類＝ｺﾞA発泡体t=10ｙ	m 2	1.7	5,508	9,363			CB224710 管理費区分 無 単-139号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	護岸工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管入力布設	50mm以下 4m	m	3	1,073	3,219			KYB00239 管理費区分 無 単-140号 (DB107020)
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格－18-8-25（高炉）：発生工の種類＝一般発生：費用の内訳－全ての費用：	m３	0.4	38,350	15,340			CB240010 管理費区分 無 単-141号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	4.2	8,885	37,317			CB240210 管理費区分 無 単-142号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法－ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格－21-8-25（20）（高炉）：発生工の種類－一般発生：費用の内訳－全ての費用：	m３	9.2	38,010	349,692			CB240010 管理費区分 無 単-143号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	2.6	9,844	25,594			CB240210 管理費区分 無 単-144号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法－ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格－18-8-25（高炉）：設計1日打設量＝10m3以上100m3未満：発生工の種類＝一般発生：圧送管延長距離区分－延長無し：費用の内訳－全ての費用：	m３	4.6	28,620	131,652			CB240010 管理費区分 無 単-145号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143130-00273-15(0)

一式当たり内訳書

第13号内訳書	護岸工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1.3	5,007	6,509			CB240210 管理費区分 無 単-146号
合 計					901,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	鉄水吐 コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設：法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計Ｑ打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	12	28,620	343,440			CB240010 管理費区分 無 単-147号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	8.8	5,007	44,061			CB240210 管理費区分 無 単-148号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設：法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計Ｑ打設量＝100m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	150	29,150	4,372,500			CB240010 管理費区分 無 単-149号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	411	9,844	4,046,884			CB240210 管理費区分 無 単-150号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（令板円形型枠）：	m 2	5	13,280	66,400			CB240210 管理費区分 無 単-151号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	鉄水吐 コンクリート工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	5.4	179,400	968,760			WB810010 管理費区分 無 単-66号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1.7	177,400	301,580			WB810010 管理費区分 無 単-110号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.6	182,500	109,500			WB810010 管理費区分 無 単-152号
月地板	1工事当り使用量＝30m2以上：月地板の種類＝ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ製品t=20：	m 2	20	8,548	170,960			CB225710 管理費区分 無 単-153号
ペイント塗装		m 2	4.4	2,181	9,596			DB103560 管理費区分 無 単-112号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水性 コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	止水板の種類＝IT（塩ビ製）200*5：	m	47	2,866	134,702			CR224810 管理費区分 無 単-154号
ダウエルバー設付	D16	本	114	676.3	77,098			KYB00236 管理費区分 無 単-155号 (DB103010)
ダウエルバー設付	D19	本	35	797.5	27,912			KYB00237 管理費区分 無 単-156号 (DB103010)
サイドドレーン		m	20	1,898	37,960			DB106020 管理費区分 無 単-157号
吸出し防止材設置		m 2	24	1,014	24,336			CR224720 管理費区分 無 単-158号
ウィープホール設付	歩掛区分＝型枠および鉄筋：設置箇所・規格区分－側壁φ76mm以下：フィルターの種類＝ボックス形	箇所	19	3,163	60,097			DB106010 管理費区分 無 単-159号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水性 コンクリート工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=1000・L=6000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：無機砕石施工の有無＝無し：	m	4	5,536	22,144			WB821410 管理費区分 無 単-160号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	65～100mm 4m	m	1.1	2,130	2,343			KYB00238 管理費区分 無 単-161号 (DB107020)
鋼材設置（レール設置）	材料費区分＝手間－材料費：規格・仕様＝路側用A・B・C種：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線補正＝無：	m	6.8	7,713	52,448			WBS10560 管理費区分 無 単-162号
支承 I	ゴム支承（簡易支承）据付	m	5.1	28,420	144,942			KYB00256 管理費区分 無 単-163号
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	173	4,387	758,951			DB115230 管理費区分 無 単-164号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	排水吐 コンクリート工						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	87	5,179	450,573			DB115240 管理費区分 無 単-117号
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	25	5,464	136,600			DB115210 管理費区分 無 単-165号
支保工	支保工法＝パイプサポート支保：支保耐力＝f≦40kN/m2［t≦120cm］：トラッククレーン賃料補正係数＝標準：	空m３	38	4,859	184,642			KB440120 管理費区分 無 単-166号
合 計					12,547,429			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	工事用道路						単価適用年月日	令和 6年 6月18日
							歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：除雪の有無＝無し：	m３	612	235.1	143,881			CB210510 管理費区分 無 単-167号
山土	盛土用（現場残し） 小型2ｔ～4ｔ	m3	816	2,600	2,121,600			ZA10030H20 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂［作業内容＝平均50,000m3未満：	m３	612	241.6	147,859			CB210020 管理費区分 無 単-168号
土砂等運搬	土砂等発生現場～小段横：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用月 】	m３	612	965.7	591,008			CB210110 管理費区分 無 単-169号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土，砂及び砂質土，粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	85	723.6	61,506			CB220010 管理費区分 無 単-170号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂利舗装工（機械）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	267	903.8	241,314			DB108530 管理費区分 無 単-51号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	27	241.6	6,523			CB210020 管理費区分 無 単-171号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	27	965.7	26,073			CB210110 管理費区分 無 単-172号
散水	土質＝土砂：施工方法＝ﾌﾞｰﾑﾝｸﾞｱｳﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m3	639	233.1	148,950			CB210100 管理費区分 無 単-173号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	639	965.7	617,082			CB210110 管理費区分 無 単-174号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	639	241.6	154,382			CB210020 管理費区分 無 単-175号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.6km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	639	1,623	1,037,097			CB210110 管理費区分 無 単-176号
人型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	136	7,684	1,045,024			WEB00210 管理費区分 無 単-177号 (WEB52730)
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	113	241.6	27,300			CB210020 管理費区分 無 単-178号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	113	966.7	109,124			CB210110 管理費区分 無 単-179号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	136	766.7	104,271			WR252730 管理費区分 無 単-180号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	113	241.6	27,300			CB210020 管理費区分 無 単-181号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID×間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID×間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用Ｈ 】	m3	113	772.6	87,303			CB210110 管理費区分 無 単-182号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	113	241.6	27,300			CB210020 管理費区分 無 単-183号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID×間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID×間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用Ｈ 】	m3	113	1,623	183,399			CB210110 管理費区分 無 単-184号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

505-k143130-00273-15(0)

一式当たり内訳書

第15号内訳書	工事用道路						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	752	131.5	98,888			CB210610 管理費区分 無 単-185号
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	111	549.8	61,027			WB000240 管理費区分 無 単-186号 (DB115270)
合 計					7,068,211			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	施工ヤード					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛体（築堤）盛土	施工延長＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：締固の有無＝無し：	m3	1,705	235.1	400,845			CR210510 管理費区分 無 単-187号
山土	盛土用（現場渡し） 小型２ｔ～４ｔ	m3	2,273	2,600	5,909,800			ZA10030120 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1,705	241.6	411,928			CB210020 管理費区分 無 単-188号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）－1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1,705	965.7	1,646,518			CB210110 管理費区分 無 単-189号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土，礫及び砂質土：諸経費：費用の内訳＝全ての費用：	m2	212	723.6	153,403			CB220010 管理費区分 無 単-190号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	施工ヤード					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠心力鉄筋コンクリート管(自型)機械布設	作業区分＝据付：管径＝500mm：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	8.2	16,740	137,268			CB022850 管理費区分 無 単-191号
ベンチフリューム	据付・再利用撤去 BF1-300	m	39	7,015	273,585			WYB00146 管理費区分 無 単-192号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	659	241.6	159,214			CB210020 管理費区分 無 単-193号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	659	965.7	636,396			CB210110 管理費区分 無 単-194号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	659	241.6	159,214			CB210020 管理費区分 無 単-195号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	施工ヤード					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	659	1,623	1,069,557			CB210110 管理費区分 無 単-196号
残地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	659	131.5	86,658			CB210610 管理費区分 無 単-197号
合　計					11,044,386			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	仮設進入路					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1号箇所仮設進入路		式	1	1,335,000	1,335,000			WYB00193 管理費区分 無 単-198号
2号箇所仮設進入路		式	1	107,000	107,000			WYB00194 管理費区分 無 単-199号
3号箇所仮設進入路		式	1	84,870	84,870			WYB00195 管理費区分 無 単-200号
4号箇所仮設進入路		式	1	415,400	415,400			WYB00196 管理費区分 無 単-201号
合　計					1,942,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	仮締切工・仮排水工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	108	7,684	829,872			WYB00244 管理費区分 無 単-202号 (WA252730)
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	90	241.6	21,744			CB210020 管理費区分 無 単-203号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	90	965.7	86,913			CB210110 管理費区分 無 単-204号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業平均＝6m以下：	袋	108	766.7	82,803			WB252730 管理費区分 無 単-180号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	90	241.6	21,744			CB210020 管理費区分 無 単-205号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	仮締切工・仮排水工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m3	90	965.7	86,913			CB210110 管理費区分 無 単-206号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	90	241.6	21,744			CB210020 管理費区分 無 単-207号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	90	1,623	146,070			CB210110 管理費区分 無 単-208号
高密度ポリエチレン管埋設布設	呼び径＝700mm：	m	39	29,000	1,131,000			DB107580 管理費区分 無 単-209号
高密度ポリエチレン管撤去	700mm	m	39	909.4	35,466			WD900253 管理費区分 無 単-210号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	仮締切工・仮排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					2,464,269			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	交通誘導警備員費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	30	19,635	589,050			R0803 管理費区分 無 消費率 0%
合 計					589,050			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	輸送費（敷鉄板）					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝国土・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.6km：製品長区分＝12m以内：運転制増率＝各種（実数入力）：運転制増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	19.2	4,350	83,520			KR010020 管理費区分 無 単-211号
合　計					83,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	伐開					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹の区分 樹木密集度＝伐木（粗）（10本/100m2未満）：	m2	1,780	65.23	116,109			CB320610 管理費区分 無 単-212号
合　計					116,109			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	処分						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運搬（仮囲、除根、除草）	運搬距離＝13.5km以下：タイヤ損耗費＝良好：	空m３	116	1,274	147,784			DR115920 管理費区分 無 単-213号
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	㎡	1,780	53.41	95,069			CB320560 管理費区分 無 単-214号
産業物受入料金（土木伐採・幹）		t	63.8	12,000	765,600			ZA10668510 管理費区分 T
合　計					1,008,453			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	盛立試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤造成		m３	283	359	101,597			WYB00228 管理費区分 無 単-215号
盛立層造成（1）		m３	188	853	160,364			WYB00229 管理費区分 無 単-216号
盛立層造成（2）		m３	188	613	116,244			WYB00230 管理費区分 無 単-217号
盛立層造成（3）		m３	188	359	67,492			WYB00231 管理費区分 無 単-218号
現場密度試験	RI法	箇所	27	3,100	83,700			YOO0800000-034 管理費区分 無
現場透水試験	パッカー法	回	9	112,000	1,008,000			YOO0800000-035 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	盛立試験						単価適用年月日 参掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,536,397			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	室内配合試験						単価適用年月日 参掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個（3種×3個=9個）	箇所	2	128,000	256,000			Y000800000-079 管理費区分 無
配合試験用試料土採取		箇所	2	108,000	216,000			Y000800000-071 管理費区分 無
六価クロム溶出試験		検体	2	7,300	14,600			Y000800000-087 管理費区分 無
合 計					486,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	品質管理試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験		箇所	2	181,000	362,000			Y000000000-080 管理費区分 無
合 計					362,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	掘削						
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	233.1

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	30114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	2005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	3000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				2X000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 照合の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002021142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					
規格	標準 ﾍﾞｯｾﾝ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下	単位	m3	数量	単価	1,623

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	80113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用8】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	8000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種-規格 J03 土質	標準 ﾍﾞｯｾﾝ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地					
規格	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	単価	131.5

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	80114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	1.001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	233.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	N0002020090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 オープンカット 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	N0003010002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	盛地					
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	m３	数量	1	単価	135.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00000 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 除雪の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	掘削					
規格	土砂 片切掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,255

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,176.7		
労務構成比率		%	83.71			
普通作業員		%	73.93	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.7			
軽油		%	5.7	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.59			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	10.59	20,600	20,600	K000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	K000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ）　標準（10,000m3未満）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.28		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-12号　　KYB00176

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土（ランダム購入土）	単位	m３	数量	1	単価	719
規格	きや上 B<2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-219号
振動ローラ締固め	工種－路床：振動ローラ機種－搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	478.6	478	DB101010 管理費区分 無 単-220号
計					719	
単価					719	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				862.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0057020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003010002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-15号　　WYB00177

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	盛土（ランダム積人工）	単位	m3	数量	1	単価	1,131
規格	さや土 2.5m≦B＜4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-221号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級　良好　供用日】	m3	1	772.6	772	CB210110 管理費区分 無 単-222号
計					1,131	
単価					1,131	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002021142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J06 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）　（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-18号　　KYU00182

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-基準-規制	1.000-00000020

名称	盛土（ランダム購入土）	単位	m３	数量	1	単価	1,491
規格	さや１：Ｂ≧4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-223号
土砂等運搬	土砂等発生現場－小規模：積込機種・規格－ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間無）－0.2km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積載｝【タイヤ損耗費｜４ｔ積載　良好　傷州ロ　】	m３	1	772.6	772	CB210110 管理費区分 無 単-224号
振動ローラ締固め	工種＝路床：振動ローラ機種＝振乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	478.6	478	DB101010 管理費区分 無 単-220号
計					1,491	
単価					1,491	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-基準-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.81			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 算
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越冬-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下					

参考資料（1）

単-21号　　MYB00217

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越冬-規制	1.000-00000020

名称	掘削積込土	単位	m３	数量		単価	719
規格	流用土 5<2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土砂80,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-225号
機動ローラ締固め	工種＝盛土：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m３	1	478.6	478	DB101010 管理費区分 無 単-225号
計					719	
単価					719	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	00114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	0000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 1:質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 バック砂山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	00113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用Ⅱ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	0000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バック砂山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）

単-24号　　YYB00218

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量		単価	359
規格	施用上：B≧4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し	m３	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-226号
計					359	
単価					359	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	211.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.06		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	B0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	K0000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-27号　　KYB00219

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮舗（路人工）	単位	m3	数量	1	単価	719
規格	さや土 水平余盛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m3	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-221号
振動ローラ締固め	工種＝盛土；振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ；	m3	1	478.6	478	DB101010 管理費区分 無 単-220号
計					719	
単価					719	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ⅱ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間除）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-30号　　KYB00164

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドレーン	単位	m３	数量	1	単価	14,310
規格	B≧4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上，施工数量＝10,000m3未満：除雪の有無＝無し：	m３	1	235.1	235	CB210510 管理費区分 無 単-228号
裏込材（クラッシャラン）	積算の区分＝積工：裏込材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）規格＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：	m３	1.33	10,590	14,084	CB221860 管理費区分 無 単-229号
計					14,319	
単価					14,310	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積算単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８m３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-33号　　WYB00220

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	675
規格	掘削流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂，作業内容＝土荷50,000m3未満：	m3	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-230号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m3	1	434.2	434	DB101010 管理費区分 無 単-231号
計					675	
単価					675	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	N000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工種 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	N000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km） （DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間除）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-38号　　KYB00251

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-基準-規制	1.000-00000020

名称	固化材散布・混合・放均し	単位	m２	数量	100	単価	909.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転ﾌﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.11	56,170	62,348	D0K11508 管理費区分 無 単-232号
計					90,918	
単価					909.1	円／m２

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-基準-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,398
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積算単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.76	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				00000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	78.72	485,000	412,000	2004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%	2.59	93.5	104	2004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	142	2006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-翌週-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,398
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1．4～3．0m	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4ｔ	%	0.26	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量3～4ｔ	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 歩吉材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-翌週-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,836	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	28,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				ZR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	RC－４０ 小型2ｔ～4ｔ	%	78.14	705,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	M001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-41号　　WYB00254

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工	単位	m2	数量	10	単価	3,810
規格	目地モルタルを使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	29,715	4,457	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	32,130	9,639	B0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾍﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ﾀｲﾔ型 山積0.45m3 (平積0.36m3) 2.9t吊		日	0.3	45,870	13,761	WYB00255 管理費区分 無 単-233号
計					38,106	
単価					3,810	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,007.8		
労務構成比率		%	66.47			
普通作業員		%	32.28	22,300	23,835	A0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.62	25,700	27,720	A0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.07	25,300	28,770	A0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.11	26,500	29,715	A0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				AA000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.93			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	23.96	1,200	2,300	Z002123003 管理費区分 無
軽油		%	4.96	138	142	Z005702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.6			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.58	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種別 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　　KYB00114

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	4,581
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.55	37,190	20,454	CB240010 管理費区分 無 単-234号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種別＝小型構造物：	m 2	2.82	8,885	25,055	CB240210 管理費区分 無 単-235号
日地板	1工事当り使用量＝30m2以上：日地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.06	5,508	330	CB224710 管理費区分 無 単-236号
計					45,839	
単価					4,583	円／m

参考資料（1）

単-44号　　KYB00115

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	33,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法ー標準：土留方式の種別＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	12.8	252.5	3,232	CB210030 管理費区分 無 単-237号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック「オンロード・ディーゼル」｜4ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	3.7	772.6	2,858	CB210110 管理費区分 無 単-238号
盛土・埋戻	作業区分ー埋戻：施工区分ー投入＋まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m 3	9.1	3,682	33,506	DB101020 管理費区分 無 単-239号
基面整正		m 2	6	476.7	2,860	CB210080 管理費区分 無 単-240号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.66	38,350	140,361	CB240010 管理費区分 無 単-241号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	16.92	8,885	150,334	CB240210 管理費区分 無 単-242号
日地板	1工事当り使用量＝30m2以上：：日地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.37	5,508	2,037	CB224710 管理費区分 無 単-243号
計					335,188	
単価					33,510	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				823.01		
労務構成比率		%	79.09			
普通作業員		%	37.96	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.82	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.59			
燃油		%	10.59	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.32			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	10.32	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　　W8810870

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	2,773
規格	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）	肥料袋付	m2	1	2,773.89	2,773	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000001 管理費区分 無
計					2,773	
単価					2,773	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工 500m2以上1000m2未満 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CN220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 供場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土側 有り 無し 土質 1:砂及び砂質土,粘性土: 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	土質 1:砂及び砂質土,粘性土: 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,360
規格	小型構造物 ベッセル（クレーン機能付） 打設 18-8-25（高炉） 養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.91	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.61			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4ｔ	%	53.86	16,400	21,500	2002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	142	2006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z7000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　C0240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ﾍﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）2．9ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾍﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高ﾛ）					
J06 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）

単-49号　　DR102010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）	単位	m	数量	20	単価	7,077
規格	A-2型1.2m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス	A-Ⅱ型 高1.2m 支柱間隔2.0m	m	20	4,520	90,400	YB10101001-002 管理費区分 無
アンカーブロック	180×180×450（小）	個	10	695	6,950	ZB10102001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.18	29,715	5,348	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		人	0.17	29,715	5,051	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.56	23,835	13,347	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.84	23,835	20,021	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	1%	式	1		437	ZS7000001 管理費区分 無
計					141,554	
単価					7,077	円／m
J01 ネットフェンス規格・種別区分（m） J02 基礎状況 J03 支柱間隔	A-2型1.2m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 2.0m					

参考資料（1）

単-50号　　DB102020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（扉）	単位	組	数量	10	単価	43,480
規格	ネット式片開						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W=1000 塗装	V・E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 標高H1200	基	10	37,000	370,000	YB10103001-001 管理費区分 無
土木 一般世話役		人	0.93	29,715	27,634	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.56	23,835	37,182	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					434,816	
単価					43,480	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式片開					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）

単-51号　　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利敷設工（機械）	単位	m2	数量	100	単価	903.8
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木 一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	23,835	14,777	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C-40	m3	11.6	4,400	51,040	YB10145001-003 管理費区分 無
バックホウ（タローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,450	18,625	DBK18007 管理費区分 無 単-214号
計					90,385	
単価					903.8	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-割増-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,296
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,158.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.39	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KN000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.16			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	83.67	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	142	Z006702002 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-割増-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,296
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅２．３～６．０m	%	1.09	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.17	4,480	5,000	L001050003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.17	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 混合材料種別 J07 費用の内訳	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	16.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２１～４１	%	78.14	705,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	6,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	60,400
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,596		
労務構成比率		%	19.58			
運転手（特殊）		%	5.85	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.13	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.51	26,300	32,130	R0158 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.35			
大型ブロック 1000型	1500×666 控え1050	%	74.13	16,000	54,060	Y000312001-006 管理費区分 無
軽油		%	3.22	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.09			

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	60,400
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3） 2．9t級	%	3.09	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積			単位	m 2	数量	1	単価	60,400
規格	2,000kg/個以下 有り								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,596		
労務構成比率		%	19.66			
運転手（特殊）		%	5.85	25,300	28,770	k0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.13	22,300	23,835	k0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.61	25,300	32,130	k0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	26,500	29,715	k0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				k0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.35			
調整ブロック 1000型	1500×666 3分用	%	74.13	16,000	54,060	Y00031200I-007 管理費区分 無
軽油		%	3.22	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.09			

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積			単位	m 2	数量	1	単価	60,400
規格	2,000kg/個以下 有り								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2，91ヵ	%	3.09	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB226110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,050
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,879		
労務構成比率		%	28.58			
特殊作業員		%	12.39	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.85	22,300	23,836	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RH000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	67.66			
生コンクリート	１８－８－２５〔２０〕 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ	%	66.07	14,800	21,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.59	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.76			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.76	9,840	11,000	L001013004 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB226110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,050
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-25（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-据制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				XX000001 管理費区分 無
101 型枠の種類 102 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CR221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-据制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m 3	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,007.8		
労務構成比率		%	66.47			
普通作業員		%	32.28	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.62	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.93			
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2ｔ～4ｔ	%	23.96	1,200	2,300	2002122003 管理費区分 無
雑品		%	4.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.6			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.58	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				K0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB226140

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材（全面）設置	単位	m2	数量	1	単価	1,036
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				798.9		
労務構成比率		%	25.64			
普通作業員		%	22.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木　設世応我		%	3.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	74.36			
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	%	74.36	540	740	Y001006000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-60号　　WYB00123

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-融通-規制	1.000-00000020

名称	天端 I.	単位	m	数量	10	単価	6,373
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ブーム機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.93	38,350	35,665	C8240010 管理費区分 無 単-245号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3.11	8,885	27,632	C8240210 管理費区分 無 単-246号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0.09	4,875	438	C8224710 管理費区分 無 単-247号
計					63,735	
単価					6,373	円／ m

参考資料（1）

単-61号　　WYB00124

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-融通-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	18,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長短し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.6	28,620	74,412	C8240010 管理費区分 無 単-248号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4	9,844	39,376	C8240210 管理費区分 無 単-249号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.5	28,620	42,930	C8240010 管理費区分 無 単-250号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2	5,007	10,014	C8240210 管理費区分 無 単-251号
鉄筋 I.［非単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仏様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.037	192,000	6,144	W8810010 管理費区分 無 単-252号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	0.26	4,875	1,267	C8224710 管理費区分 無 単-253号
基面整正		m 2	15	476.7	7,150	C8210080 管理費区分 無 単-254号
計					181,293	

参考資料（1）

単-61号　　KYU00124

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎 1.	単位	m	数量	10	単価	18,120
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					18,120	円／ m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　骨寄生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下, 小型4ｔ	%	75.88	15,400	21,600	Z002012001 管理費区分 無
雑品		%	0.99	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車（トラック架装・ブーム式）	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000803010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木　一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				K0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下，小型４ｔ	%	75.88	15,400	22,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J06 養生工の種別	一般養生					
J08 注送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　030240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	K0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KK000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-66号　　KB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	179,400
規格	SD295 D13　一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（　一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	ZZ001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	ZZ001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZZ3000004 管理費区分 無
計					179,400	
単価					179,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（　一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB226710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山地板	単位	m２	数量	1	単価	5,508
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体山地板	厚１０ｍｍ	%	33.94	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 山地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　敷養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	75.88	15,400	21,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 中打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	61,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 中打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-70号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル手練合わせ	単位	m３	数量	1	単価	38,420
規格	配合比1:3 高炉 バラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.97	23,836	23,119	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント(高炉B)	バラ	t	0.54	15,400	8,316	Y000800000-028 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	m３	0.91	5,400	4,914	Y000800000-029 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,080	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					38,429	
単価					38,420	円／m３

参考資料（1）

単-71号　　3B107520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	炭素鋼鋼管人力布設	単位	m	数量	10	単価	2,470
規格	白ネジ付 40A（1 1／2B）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	40A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	2.5	4,800	12,000	YB1015000J-001 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.23	27,720	6,375	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,835	5,958	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑品費	3%	式	1		369	ZS7300090 管理費区分 無
計					24,702	
単価					2,470	円／m
101 規格区分	白ネジ付 40A（1 1／2B）					

参考資料（1）

単-72号　　DB107520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	炭素鋼鋼管人力布設	単位	m	数量	10	単価	4,544
規格	白ネジ付 80A (3B)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管用炭素鋼鋼管	80A 3B 長4m 8.79kg/m	本	2.5	11,200	28,000	YB10160001-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.31	27,720	8,593	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	23,835	8,342	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑品費	3%	式	1		508	ZS7300090 管理費区分 無
計					45,443	
単価					4,544	円／m
J01 規格区分	白ネジ付 80A (3B)					

参考資料（1）

単-73号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,483
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	㎥	1	8,483	8,483	Q0016111001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,483	
単価					8,483	円／m３
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料（1）

単-74号　　WYB00221

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設置撤処分	単位	m３	数量	1	単価	5,338
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,760	3,760	ZA10550050 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業ｰｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）－5.7km以下：費用の内訳－全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用Ｄ　】	m３	1	1,578	1,578	CB227010 管理費区分 無 単-255号
計					5,338	
単価					5,338	円／ｍ３

参考資料（1）

単-75号　　WRS24010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q00161100? 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／ｍ３
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00222

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設運搬処分	単位	m３	数量	1	単価	7,612
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物交入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10650010 管理費区分 T
設運搬	盤発生作業ーコンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間を含む）ー10.9km以下：費用の内訳ー全ての費用：【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用□　】	m３	1	2,612	2,612	CB227010 管理費区分 無 単-256号
計					7,612	
単価					7,612	円／ｍ３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木　般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				KR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	38.46			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	2005410003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	2006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・履式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	196.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	H0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	H0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	H0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-79号　　KYB00139

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	As塊運搬処分	単位	m3	数量	1	単価	6,544
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,820	2,820	ZA10650030 管理費区分 T
運搬費	破砕生作業－舗装版破砕：積込（岩区分－機械（騒音対策不要,厚15cm以下）：DID区間の有無－有り：運搬距離（km）（DID区間有）－10.5km以下：費用の内訳－全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用月 】	m3	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 舗 単-257号
計					6,544	
単価					6,544	円／m3

参考資料（1）

単-80号　　D3102670

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）撤去	単位	m	数量	20	単価	827.7
規格	A-II型 柵高1.2m 構造物に設置している場合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	29,715	4,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.52	23,835	12,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,554	
単価					827.7	円／m
J01 ネットフェンス区分 J02 基礎形式	A-II型 柵高1.2m 構造物に設置している場合					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CR210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	233.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	23,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型） 標準型・超低騒音型	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾍﾞｯｾｯﾄﾙ積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾍﾞｯｾｯﾄﾙ積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M0002021402 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,863
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,718.1		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CU210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	233.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型） 標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ m３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 騒音の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km） （DID区間除）	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地						
規格	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し	単位	m３	数量	1	単価	135.2

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-89号　　KVB00180

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（材金1）						
規格	構造物周辺	単位	m３	数量	1	単価	2,898

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂／作業内容＝土量60,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-258号
盛土・敷均	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-259号
計					2,898	
単価					2,898	円／ｍ３

参考資料（1）

単-90号　　KYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（刃金土）	単位	m３	数量	1	単価	859
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-260号
振動ローラ締固め	工種－埋戻：振動ローラ機種－ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-261号
計					859	
単価					859	円／ｍ３

参考資料（1）

単-91号　　KYB00026

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（刃金土）	単位	m３	数量	1	単価	675
規格	1.0m≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-262号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	434.2	434	DB101010 管理費区分 無 単-231号
計					675	
単価					675	円／ｍ３

参考資料（1）

単-92号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（刃金土）	単位	m３	数量	1	単価	906
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	906.6	906	CB210520 管理費区分 無 単-263号
計					906	
単価					906	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-93号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（刃金土）	単位	m３	数量	1	単価	359
規格	1.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m３未満：障害の有無＝無：	m３	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-264号
計					359	
単価					359	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.96			
軽油		%	12.96	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）　(DID区間)無)	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-96号　　KYB00032

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（現況堤体流用土）	単位	m３	数量	1	単価	2,898
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	C3210020 管理費区分 無 単-265号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,657	2,657	D3101020 管理費区分 無 単-259号
計					2,898	
単価					2,898	円／m３

参考資料（1）

単-97号　　KYB00033

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（現況堤体流用土）	単位	m３	数量	1	単価	859
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	C3210020 管理費区分 無 単-265号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	618	618	D3101010 管理費区分 無 単-261号
計					859	
単価					859	円／m３

参考資料（1）

単-98号　　KYB00034

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（現況堤体流用土）	単位	m３	数量	1	単価	675
規格	1.0m≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	C3210020 管理資区分 無 単-257号
振動ローラ転圧	工種－埋戻：振動ローラ機種－搭乗式・コンバインド準３～４ｔ：	m３	1	434.2	434	D3101010 管理資区分 無 単-231号
計					675	
単価					675	円／ｍ３

参考資料（1）

単-99号　　KYB00035

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（現況堤体流用土）	単位	m３	数量	1	単価	906
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	906.6	906	C3210520 管理資区分 無 単-268号
計					906	
単価					906	円／ｍ３

参考資料（1）

単-100号　　YY000036

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堆積（現況発体流用土）	単位	m３	数量	1	単価	359
規格	4.0m≦8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し	m３	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-269号
計					359	
単価					359	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除雪単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.2m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	00115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	0000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）

単-103号　KYB00045

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（現況堀休改良流用土）	単位	m３	数量	1	単価	2,898
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土砂60,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-270号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m３	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-259号
計					2,898	
単価					2,898	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CH220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				823.01		
労務構成比率		%	79.09			
普通作業員		%	37.96	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.82	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.59			
軽油		%	10.59	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.32			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	10.32	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

505-k143130-00273-1640

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CH220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	31,400
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	7.11	26,600	29,716	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18－8－25（20） 再β W/C=60%以下，小型4ｔ	%	68.07	15,400	21,600	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9999001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZN999001 管理費区分 無
101 型枠の種類 102 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 殻養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.51	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9999001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	21－8－25（20） 高炉 W/C=55%以下, 小型4ｔ	%	75.88	15,400	22,000	Z0020120002 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z0057020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　21-8-25 (20)　(高炉)　10m3以上100m3未満　一般養生 延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M0009030010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20)　(高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木　一般世話役		%	9.24	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-110号　　KU810010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋 1.［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	177,400
規格	SD295 D16 一般構造物 101以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,400	
単価					177,400	円／ t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 101以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CR224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,508
規格	30m2以上 ゴム発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				X0000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	33.91	1,060	2,730	Z0041540004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 ゴム発泡体t=10					

参考資料（1）

単-112号　　DB103560

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント吹付	単位	m２	数量	10	単価	2,181
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世,忍役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.81	23,835	19,306	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		427	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,813	
単価					2,181	円／ｍ２

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,620
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世,忍役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
止水板	CP-150	%	42.84	1,010	990	0001672000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-114号　　WYB00235

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	676.3
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５／Ｄ１６	t	0.016	111,000	1,776	Z001102038 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２０	m	5	152	760	ZA10240030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,763	
単価					676.3	円／本

参考資料（1）

単-115号　　WYB00223

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンタクトクレイ	単位	m２	数量	10	単価	5,863
規格	t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.97	23,835	23,119	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	1.14	28,350	32,319	K0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	23,835	3,098	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					58,536	
単価					5,863	円／m２

参考資料（1）

単-116号　　NB330-H60

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（鋼橋面・打換面）	単位	m2	数量	10	単価	2,672
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	B0123 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.4	27,720	11,088	B0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	26%	式	1		5,511	ZS8000004 管理費区分 無
計					26,720	
単価					2,672	円／m2

参考資料（1）

単-117号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,179
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木 一般世話役		人	1.9	29,715	56,458	B0123 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	32,445	272,538	B0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	23,835	42,903	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	27%	式	1		110,111	ZS7000001 管理費区分 無
計					517,930	
単価					5,179	円／掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	252.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価		-		227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用Ｈ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	K000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工種 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,623
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）　（DID区間無）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ３（平積0．6ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-123号　　WYB00192

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	2,898
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000ｍ3未満：	m3	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-271号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m3	1	2,657	2,657	D0101020 管理費区分 無 単-239号
計					2,898	
単価					2,898	円／ｍ３

参考資料（1）

単-124号　　KYB00191

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	859
規格	B＜1.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-272号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ハンドガイド式0.8～1.1t：	m３	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-281号
計					859	
単価					859	円／m３

参考資料（1）

単-125号　　KYB00188

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	675
規格	1.0m≦B＜2.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-273号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４t	m３	1	434.2	434	DB101010 管理費区分 無 単-231号
計					675	
単価					675	円／m３

参考資料（1）

単-126号　　WYB00189

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	906
規格	2.5m≦B＜4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	906.6	906	CB210520 管理費区分 無 単-274号
計					906	
単価					906	円／m３

参考資料（1）

単-127号　　WYB00190

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	1	単価	359
規格	4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上 ：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し	m３	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-275号
計					359	
単価					359	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	裏込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	N0002021A2 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｈ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	N0003021002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間除）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				823.01		
労務構成比率		%	79.09			
普通作業員		%	37.96	22,300	23,835	B0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	21.82	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	19.31	26,500	29,715	B0123 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	10.59			
軽油		%	10.59	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.32			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	10.32	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	902.2
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,398
規格	1.0m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.76	26,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	78.72	485,000	412,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK－４ タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,398
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.28	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバイン式］	運転質量３～４ｔ	%	0.35	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.24	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 平均幅員 I04 1層当平均仕上厚 70mm以下 I05 材料 I06 廃棄材料種類 I07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積算単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				ZZ000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	RC－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	78.14	705,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無
雑材		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（本道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	MM000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	MM000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	LM01060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用					

参考資料（1）

単-134号　　DB102050

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積ブロック（空積、練積）工	単位	m2	数量	10	単価	12,050
規格	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=0cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック	二重県厚積ブロック（練積）	m2	10	7,480	74,800	YB10108001-004 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	m3	2.128	21,500	45,752	ZZ002012001 管理費区分 無
計					120,552	
単価					12,050	円／ｍ２
J01 使用材料 J02 コンクリート種類 J03 裏込コンクリート厚	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=0cm					

参考資料（1）

単-135号　　WYB00225

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート	単位	m	数量	10	単価	2,243
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：発生土の種類＝一般発生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.23	38,350	8,820	CB240010 管理費区分 無 単-276号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.52	8,885	13,505	CB240210 管理費区分 無 単-277号
日地板	1工事当り使用量＝30m2以上：日地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.02	5,508	110	CB224710 管理費区分 無 単-278号
計					22,435	
単価					2,243	円／m

参考資料（1）

単-136号　　WYB00226

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	11,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：発生土の種類＝一般発生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.54	38,350	59,059	CB240010 管理費区分 無 単-279号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.65	8,885	59,085	CB240210 管理費区分 無 単-280号
日地板	1工事当り使用量＝30m2以上：日地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.15	5,508	826	CB224710 管理費区分 無 単-281号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ-40-0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.65	1,367	888	CB221110 管理費区分 無 単-282号
計					119,858	
単価					11,980	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,007.8		
労務構成比率		%	66.47			
普通作業員		%	32.28	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.62	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	8.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.93			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０ 小型２１～４１	%	23.96	1,200	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.95	138	142	Z005702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,729
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.6			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.59	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種別 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-138号　　KYU00065

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土（さや土）	単位	m 3	数量	1	単価	16,840
規格	購入土　2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さや土（購入土）	現場搬し	m 3	1.33	9,107	12,112	Y000800000-082 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-283号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝外-規模：積込機種-規格＝ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間）＝1.0km以下： 【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル｜｜4ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	965.7	965	CB210110 管理費区分 無 単-284号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-285号
盛土・堤防	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力ﾀﾝﾊﾟ：	m 3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-286号
計					16,848	
単価					16,840	円／ m 3

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,568
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
施工単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体目地板	厚10mm	%	33.94	1,060	2,730	Z0041540004 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-140号　　NYB00239

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	1,073
規格	50mm以下 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－５０	m	9.76	204	1,991	2005002013 管理費区分 無 Z1
雑材料	2%	式	1		39	2S7H10010 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	27,720	3,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,734	
単価					1,073	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,360
規格	小型構造物 ベッド砂（クレーン機能付）打設　18-8-25（高炉）　殻運生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.91	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	53.56	15,400	21,500	2002012001 管理費区分 無
骨材		%	1.97	138	142	2005702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CH240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ベッセル（クレーン機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010001 管理費区分 無
その他（機械）		%				KN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 ベッセル（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CH240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	H0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	H0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.53	26,600	29,715	H0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				KH000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,010
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				KX000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下，小骨４ｔ	%	55.58	15,400	22,000	Z0020120002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z0067020002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,010
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　21-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MX000001 管理費区分 無
雑雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生１の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.00	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 骨材生産元無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下, 小型4t	%	75.88	15,400	21,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z3000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.88	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RX000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				Z3000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用			単価	28,620

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	75.88	15,400	21,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用			単価	28,620

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種別	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				HR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				HR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	21－8－25（20） 高炉 W/C=66%以下, 小型4ｔ	%	75.88	16,400	22,000	2002012002 管理費区分 無
骨材		%	0.99	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,150
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ 中打設 21-8-25 (20) (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 90～110m3／h	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ 中打設					
J03 コンクリート規格	21-8-25 (20) (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	B0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	13,280
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,025		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.58	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.45	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.69	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				HR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）

単-152号　　KB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	SD345 D16～25　一般構造物 10t以上（標準）　無　無　無　無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（　一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	2001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立て　一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,500	
単価					182,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（　一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	口地板	単位	m2	数量	1	単価	8,548
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,466.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				K0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体口地板	厚２０mm	%	33.94	1,060	5,470	2004154005 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 口地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=20					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,866
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	%	42.84	1,010	1,220	2004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単-155号　　WYB00236

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	676.3
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	0.016	111,000	1,776	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２０	m	5	152	760	ZA10240030 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					6,763	
単価					676.3	円／本

参考資料（1）

単-156号　　WYB00237

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	797.5
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.023	116,000	2,668	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２５	m	5	216	1,080	ZA10240040 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					7,975	
単価					797.5	円／本

参考資料（1）

単-167号　　DB106020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドドレーン	単位	m	数量	10	単価	1,898
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石	4号30-20mm	m3	1.125	5,100	5,737	YB10126001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.44	23,835	10,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	8%	式	1		981	ZS7000001 管理費区分 無
計					18,987	
単価					1,898	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,014
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				781.83		
労務構成比率		%	25.39			
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.61			
吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	%	74.61	540	740	Z0010006000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-159号　　DB106010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウィープホール取付		箇所	数量	10	単価	3,163
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型	単位					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール RMV-50	通常型 径50×L300mm 目皿付	個	10	1,150	11,500	YB10122001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	H0125 管理費区分 無 訓培率 0%
普通作業員		人	0.18	23,835	4,290	H0102 管理費区分 無 訓培率 0%
ボックスフィルター	300×300mm	個	10	1,150	11,500	ZB10124001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	H0102 管理費区分 無 訓培率 0%
諸雑費	5%	式	1		178	ZS7000001 管理費区分 無
計					31,637	
単価					3,163	円／箇所
J01 歩掛区分 J02 設置箇所・規格区分 J03 フィルターの種類	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 ボックス型					

参考資料（1）

単-160号　　WR821410

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝		m	数量	10	単価	5,536
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート製 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 無し	単位					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 本間	L600 60kg以下 制約無	m	10	3,805.28	36,052	K0013650001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,170	19,305	Z002306001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					55,360	
単価					5,536	円／m
J01 作業区分 J02 l=1000・l=4000・l=5000使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋コンクリート製 JIS A 5372 240 240×240×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1）

単-161号　　WYB002358

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	2,130
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	9.76	1,160	11,321	Z005002005 管理費区分 無 Z1
雑材料	2%	式	1		226	Z5TH10010 管理費区分 無 Z21
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,301	
単価					2,130	円／m

参考資料（1）

単-162号　　KB810560

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材設置（レール設置）	単位	m	数量	1	単価	7,713
規格	手間＋材料費 路側用A・B・C幅 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レール（雪寒含）	路側用　A・B・C幅	m	1	833.25	833	Q001125001 管理費区分 無
ガードレール 路側用 白色塗装	Gr-C-2B-2	m	1	6,880	6,880	Y001182000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,713	
単価					7,713	円／m
J01 材料費区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	手間＋材料費 路側用A・B・C幅 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 曲線部補正	無 無					

参考資料（1）

単-163号　　WYB00256

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承 t.	単位	m	数量	10	単価	28,420
規格	ゴム支承（簡易支承）据付						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	42,840	42,840	B0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	35,175	70,350	B0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,835	47,670	B0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ゴム支承	SBR 20mm 四層	m	10	11,700	117,000	Y0008000000-089 管理費区分 無
諸雑費	4%	式	1		6,434	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					284,294	
単価					28,420	円／m

参考資料（1）

単-164号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,387
規格	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	29,715	44,572	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび t.		人	6.1	32,445	197,914	B0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,835	64,354	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25ｔ吊	日	0.8	44,900	35,920	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	28%	式	1		95,972	ZS7000001 管理費区分 無
計					438,732	
単価					4,387	円／掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-165号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場 1.	単位	掛m 2	数量	100	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,445	275,782	K0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		129,323	ZS7000001 管理費区分 無
計					546,494	
単価					5,464	円／掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-166号　　WB440120

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工	単位	空m 3	数量	100	単価	4,869
規格	パイプサポート支保 f≦40kN／m2［t≦120cm］ 標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木 一般世話役		人	2.6	29,715	77,259	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	4.7	29,925	140,647	K0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.2	32,445	71,379	K0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.1	23,835	121,558	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.5	30,800	15,400	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（端＋まるめ）	14%	式	1		59,657	ZS8000004 管理費区分 無
計					485,900	
単価					4,869	円／ 空m 3
J01 支保工法 J02 支保耐力 J05 トラッククレーン賃料補正係数	パイプサポート支保 f≦40kN／m2［t≦120cm］ 標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-167号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務費等-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.67			
軽油		%	16.67	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-168号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務費等-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し（礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z0067020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	12.9	8,800	9,960	L0010100007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土:新 有り 無し 土質 1:,砂及び砂質 1:,粘性 1:　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	土質 1:,砂及び砂質 1:,粘性 1: 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 補助率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	233.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第3次基準値）　山積0.8m3	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 掘穿の有無	無し					
J05 施工数量	10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　1:砂（岩塊・玉石混り1:含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	b0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,623
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　1:砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10ｔ積級 【10ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00000] 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）

単-177号　　WYB00240

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,684
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,715	8,260	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z2
特殊作業員		人	0.278	27,720	7,706	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z2
普通作業員		人	0.278	23,835	6,626	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z2
諸雑費	式	式	1		903	ZST010210 管理費区分 無 Z22
大型土のう	φ110cm(丸型)*108cm	袋	10	1,100	11,000	Y000361101-002 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）　小型２ｔ～４ｔ	m3	10	2,600	26,000	ZA100030420 管理費区分 無
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,830	16,354	WYB00241 管理費区分 無 単-287号
計					76,849	
単価					7,684	円／袋

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）					
規格	土砂 1:量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	241.6

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002021142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	965.7

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003501002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間除）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）

単-180号　　WB252730

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	大型土のう 1	単位	袋	数量	10	単価	766.7
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,715	2,050	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,720	1,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分ー撤去：設置作業半径ー6m以下：	日	0.069	53,710	3,705	WB250500 管理費区分 無 単-288号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,667	
単価					766.7	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	211.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.81			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾍﾞｯｾﾝ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.96	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ﾍﾞｯｾﾝ山積0.28m3（平積0.2m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量		単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.81			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,623
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｂ】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	131.6
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-186号　KYB00246

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-割増-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板設置・撤去	単位	m２	数量	1,000	単価	549.8
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板		m２	230	7	1,610	K000800000-084 管理費区分 無
鋼矢板（撤去）		m２	1,000	230	230,000	K000800000-085 管理費区分 無
特殊作業員		人	2.9	27,720	80,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,835	69,121	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9	58,200	168,780	WTB00217 管理費区分 無 単-289号
計					549,899	
単価					549.8	円／m２

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	諸体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	A0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.71			
ブルドーザ［整地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 施工個月 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km） （DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
雑品		%	13.24	138	142	ZZ006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.9	8,800	9,960	LC01010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県 農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB022860

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設	単位	m	数量	1	単価	16,740
規格	掘付 500mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				17,403		
労務構成比率		%	32.61			
普通作業員		%	14.09	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	7.26	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.56	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.96	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	64.15			
ヒューム管（外圧管1種）B形	５００×４２×２４３０	%	62.01	26,300	23,200	Z002500008 管理費区分 無
軽油		%	1.9	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB022860

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設	単位	m	数量	1	単価	16,740
規格	掘付 500mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.24			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）ｈ２．９１	%	2.87	7,050	7,770	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
運搬費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 規格 J08 費用の内訳	掘付 500mm 外圧管1種 全ての費用					

参考資料（1）

単-192号　　KYB00146

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリューム	単位	m	数量	10	単価	7,015
規格	据付・再利用撤去　BF1-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 据し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,343	33,430	KYB00233 管理費区分 無 単-290号
モルタル手練合わせ	1:3 防水剤なし	m3	0.06	44,580	2,674	KYB00234 管理費区分 無 単-291号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	4	1,367	5,468	CB221110 管理費区分 無 単-292号
基面整正		m2	4	476.7	1,906	CB210080 管理費区分 無 単-293号
床掘り	土質＝1:砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し	m3	4.7	296.3	1,392	CB210030 管理費区分 無 単-294号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	3.4	241.6	821	CB210020 管理費区分 無 単-295号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	3.4	618	2,101	DB101010 管理費区分 無 単-261号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	0.9	241.6	217	CB210020 管理費区分 無 単-296号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝1:砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.9	965.7	869	CB210110 管理費区分 無 単-297号

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（1）

単-192号　　KYB00146

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ベンチフリューム	単位	m	数量	10	単価	7,015
規格	据付・再利用撤去　BF1-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	0.9	241.6	217	CB210020 管理費区分 無 単-298号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10ｔ積級】【タイヤ損耗費｜10ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.9	1,623	1,460	CB210110 管理費区分 無 単-299号
U型側溝	作業区分＝再利用撤去：L-1000・L-4000・L-5000使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L-2000mm：1型側溝の質量＝1000kg/個以下：斜面斜角の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	10	1,960	19,600	KB821410 管理費区分 無 単-300号
計					70,155	
単価					7,015	円/ m

三重県 農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	36.87			
運転手（特殊）		%	36.87	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	K000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規則	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,615	K0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用Ⅱ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	K000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km） （DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）　標準型	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,623
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M0003301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（ﾏ積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）　(DID区間無)	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整用	単位	m３	数量	1	単価	131.5
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単位	摘要
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手（特殊）		%	49	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00000１ 管理費区分 無
[01] 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-198号　　WYR00193

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	1,335,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂，施工方法＝オープンカット，坪土の有無＝無し，障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m３	35	233.1	8,158	CB210100 管理費区分 無 単-301号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m３（平積0.2m３）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	24	772.6	18,542	CB210110 管理費区分 無 単-302号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m３（平積0.2m３）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	4	965.7	3,862	CB210110 管理費区分 無 単-303号
埋戻	流用土：	m３	7	2,898	20,286	WYR00227 管理費区分 無 単-304号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホウ（ホッパ機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：骨生工の種類＝一般骨生：骨用の内訳＝全ての骨用：	m３	24	37,470	899,280	CB240010 管理費区分 無 単-305号
異形鉄線溶接金網	CD6×150×150	m２	162	442	71,604	Y000800000-046 管理費区分 無
下層路盤（半道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	168	708.2	118,977	CB410030 管理費区分 無 単-306号

参考資料（1）

単-198号　KYB00193

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	1,335,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	16	9,841	157,501	CB210210 管理費区分 無 単-307号
目地板	1工事当り使用量＝30m2以下：目地板の種類＝各種：	m 2	5	3,186	15,930	CB224710 管理費区分 無 単-308号
不陸修正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	168	128.1	21,520	CB410010 管理費区分 無 単-309号
計					1,335,663	
単価					1,336,000	円／式

参考資料（1）

単-199号　KYB00194

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	107,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	24	235.1	5,642	CB210610 管理費区分 無 単-310号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面縁関約の有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝レキ質土，砂及び砂質土，粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	74	723.6	53,546	CB220010 管理費区分 無 単-311号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生クラッシャラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	35	1,367	47,845	CB221110 管理費区分 無 単-312号
計					107,033	
単価					107,000	円／式

参考資料（1）

単-200号　　MYB00195

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	84,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	6	235.1	1,410	CB210510 管理費区分 無 単-313号
山土	盛土用（現場渡し）　小型2ｔ～4ｔ	m3	3	2,600	7,800	ZA10030120 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	2	241.6	483	CB210020 管理費区分 無 単-314号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級　良好　供用日　】	m３	2	965.7	1,931	CB210110 管理費区分 無 単-315号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土,砂及び砂質土,粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	20	723.6	14,472	CB220010 管理費区分 無 単-316号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0：費用の内訳＝全ての費用	m２	43	1,367	58,781	CB221110 管理費区分 無 単-317号
計					84,877	
単価					84,870	円／式

参考資料（1）

単-201号　　MYB00196

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	4号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	415,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種別＝無し：障害の有無＝無し：	m３	3	252.5	757	CB210030 管理費区分 無 単-318号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	26	235.1	6,112	CB210510 管理費区分 無 単-319号
山土	盛土用（現場渡し）　小型2ｔ～4ｔ	m3	31	2,600	80,600	ZA10030420 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	23	241.6	5,556	CB210020 管理費区分 無 単-320号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級　良好　供用日　】	m３	23	965.7	22,211	CB210110 管理費区分 無 単-321号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝礫質土,砂及び砂質土,粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	68	449.8	30,586	CB220010 管理費区分 無 単-322号
大型土のう工	製作・設置 搬入土 6m以下	袋	24	7,684	184,416	MYB00242 管理費区分 無 単-323号
大型土のう工	作業区分＝撤去・設置作業下性＝6m以下：	袋	24	766.7	18,400	DB115020 管理費区分 無 単-324号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	40	241.6	9,664	CB210020 管理費区分 無 単-325号

参考資料（1）

単-201号　　KYB00196

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	4号箇所仮設進入路	単位	式	数量	1	単価	415,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1:6勾配掘	1:6勾配生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）－1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜4ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜4ｔ積級 良好 使用日 】	m3	40	965.7	38,628	CB210110 管理費区分 無 単-326号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m2	33	561.5	18,529	CB410080 管理費区分 無 単-327号
計					415,459	
単価					415,400	円／式

参考資料（1）

単-202号　　KYB00244

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,684
規格	製作・設置 購入土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木 一般世話役		人	0.278	29,715	8,260	B0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.278	27,720	7,706	B0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.278	23,835	6,626	B0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
アンカー工	杭	式	1		903	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1
大型土のう	φ110cm(丸型)*108cm	袋	10	1,100	11,000	Y000581101-002 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し） 小型2ｔ～4ｔ	m3	10	2,600	26,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,830	16,354	KYB00245 管理費区分 無 単-328号
計					76,849	
単価					7,684	円／袋

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.81	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用Ⅱ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）　（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）						
規格	1:砂　1:量50,000m3未満	単位	m３	数量	1	単価	241.6

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	K0002021142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬						
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　1:砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　1.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	966.7

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	B0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.96			
軽油		%	12.96	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｈ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	K0002301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）　(DID区間無)	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	N0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1:岩 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,623
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	N0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）　(DID区間無)	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-209号　　26107680

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管機械布設	単位	m	数量	100	単価	29,000
規格	700mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管	φ700 シングル構造	m	100	26,400	2,640,000	YBJ0161001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.98	29,715	29,120	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.45	27,720	67,914	B0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.56	23,835	84,852	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(クレーン機能付)運転 ﾀｲﾔ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	1.86	42,320	78,292	BBK10709 管理費区分 無 甲-329号
計					2,900,178	
単価					29,000	円／m
101 呼び径	700mm					

参考資料（1）

単-210号　　KYB00253

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン溶着工	単位	m	数量	100	単価	909.4
規格	700mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.49	29,715	14,560	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.225	27,720	33,957	B0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.78	23,835	42,426	B0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					90,943	
単価					909.4	円／m

参考資料（1）

単-211号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、種々板、波鉄板等）	単位	t	数量		単価	4,350
規格	積載・中部・近畿 4.6km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10tまで	t	1	4,350	4,350	2006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／ t
J01 発注機関区分	積載・中部・近畿					
J02 片道運搬距離（実数入力）	4.6 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種（実数入力）					
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB320510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	65.23
規格	伐木（粗）（10本/100m2未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60.067		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	51.36	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	18.52	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	16.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹の区分 樹木密集度	伐木（粗）（10本/100m2未満）					

参考資料（1）

単-213号　　DB115920

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（伐開、除根、除草）	単位	空ｍ３	数量	100	単価	1,274
規格	13.5km以下 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転 10t積級	タイヤ損耗費＝良好：	日	2.1	60,690	127,449	DBK11507 管理費区分 無 単-330号
計					127,449	
単価					1,274	円／空ｍ３
J01 運搬距離 J02 タイヤ損耗費	13.5km以下 良好					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CR320560

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	㎡	数量	1	単価	53.41
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				49.493		
労務構成比率		%	61.75			
運転手（特殊）		%	34.37	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	19.27	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.11	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.07			
軽油		%	10.07	138	142	ZC06702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.18			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス対（第２次） 山積０．４５ｍ３	%	23.16	10,500	10,500	MC00202016 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%	5.02	2,270	2,270	MC00291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　C0320660

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	53.44
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	無し					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-215号　　¥YR00228

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基盤造成	単位	m3	数量	1	単価	359
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	359	359	C0210520 管理費区分 無 単-331号
計					359	
単価					359	円／m3

参考資料（1）

単-216号　　WYB00229

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛立層造成（1）	単位	m３	数量	1	単価	853
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝散均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	135.2	135	CB210610 管理費区分 無 単-332号
振動ローラ締固め	工種－種床：振動ローラ機種－ハンドガイド式0.8～1.1t：	m３	1	718.7	718	DB101010 管理費区分 無 単-333号
計					853	
単価					853	円／m３

参考資料（1）

単-217号　　WYB00230

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛立層造成（2）	単位	m３	数量	1	単価	613
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝散均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	135.2	135	CB210610 管理費区分 無 単-334号
振動ローラ締固め	工種＝盛床：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	478.6	478	DB101010 管理費区分 無 単-220号
計					613	
単価					613	円／m３

参考資料（1）

単-218号　　WYB00231

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	独立層造成（3）	単位	m３	数量	1	単価	359
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	359	359	CB210520 管理費区分 無 単-335号
計					359	
単価					359	円／m３

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-219号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	211.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.06		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	23,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-220号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-減削	1.000-00000020

名称	振動ローラ路盤締	単位	m３	数量	100	単価	478.6
規格	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型3～4t		日	1.282	37,340	47,869	DBK10101 管理費区分 無 単-336号
計					47,869	
単価					478.6	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路床 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-231号　　CB210520

単位適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-減削	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	359
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	B0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	B0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工規員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-222号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾍﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-223号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.81			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-224号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し　0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-225号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.81			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-226号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	359
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.03	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上; 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-227号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-228号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZA000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 騒音の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB221850

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表込材（クラッシャラン）	単位	m３	数量	1	単価	10,590
規格	締工 クラッシャラン C-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,350.7		
労務構成比率		%	66.89			
普通作業員		%	42.15	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	23.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				NR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.81			
クラッシャーラン	C－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	22.29	1,200	4,400	Z0002120003 管理費区分 無
軽油		%	3.52	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.3			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	7.3	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無
諸雑費		式				ZA000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-229号　　CB221850

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材（クラッシャラン）	単位	m3	数量	1	単価	10,590
規格	積工 クラッシャラン C-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 積表の区分	積工					
J02 裏込材（クラッシャラン）規格	クラッシャラン C-40					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-230号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積算単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0057020002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）（標準型）	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M0002020142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-231号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	434.2
規格	埋戻 振乗式・コンパインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 振乗式・ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,340	43,426	DBK10101 管理費区分 無 単-336号
計					43,426	
単価					434.2	円／ｍ３
J01 1種 J02 振動ローラ機種	埋戻 振乗式・コンパインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-232号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	80114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	83	142	11,786	2006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	11,000	15,620	1001010004 管理費区分 無
計					56,176	
単価					56,170	円／日

参考資料（2）

単-233号　　KYB00255

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,200	9,720	L001010005 管理費区分 無
計					45,874	
単価					45,870	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-234号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,190
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ	%	55.14	15,400	21,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-235号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-236号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,508
規格	30m2以上 ゴム発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,466.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	18.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	33.94	1,060	2,730	Z0041540004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 ゴム発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-237号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	252.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	H0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-238号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用Ｈ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km） （DID区間除）	無し 0.2km以下					

参考資料 (2)

単-239号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	3,682
規格	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (2)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.11	23,835	26,456	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					36,822	
単価					3,682	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 投入＋まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ (2)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-越過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
物価単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ﾍﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,600	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				K0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４１	%	53.56	16,400	21,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-241号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ﾍﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９１ｔ	%	3.96	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
雑雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 ﾍﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-242号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,025	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R8000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				Z3000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-243号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,508
規格	30m2以上 ゴム発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R8000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	33.91	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				Z3000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種別	30m2以上 ゴム発泡体t=10					

参考資料（2）

単-244号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	142	837	ZZ06702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
計					7,450	
単価					7,450	円／時間

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,360
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） 打設 18-8-25（高炉） 骨寄生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.91	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XX000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60以下, 小型４ｔ	%	53.56	15,400	21,500	ZZ02012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	142	ZZ06702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-245号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ﾍﾞｯﾀｳﾁ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010001 管理費区分 無
その他（機械）		%				KM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 ﾍﾞｯﾀｳﾁ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J06 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-246号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物								

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	41.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-247号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山地板	単位	m2	数量	1	単価	4,875
規格	30m2以上 遮音質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
遮音質山地板	厚１０mm	%	33.94	1,060	2,160	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 遮音質目地板t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-248号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ 直打設 18-8-25（高炉） 10m3以上100m3未満 骨材生産見無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	75.88	15,400	21,600	Z002012001 管理費区分 無
雑前		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-248号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M0009030010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-249号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	39,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.24	26,600	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-250号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 中打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,600	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				KN000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下、小型４ｔ	%	75.88	15,400	21,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-250号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	28,620
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J04 設計Ｂ打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種別	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-251号　　CD240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,716	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-252号　　WR810010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	192,000
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（ 一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	2001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,450	72,450	0001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					192,000	
単価					192,000	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（ 一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-253号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名所	口地板	単位	m2	数量	1	単価	4,875
規格	30m2以上 濃青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
濃青質口地板	厚１０ｍｍ	%	33.94	1,060	2,160	Z0061500001 管理費区分 無
運搬費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 濃青質目地板t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-254号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,678
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z0067020O2 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｂ】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M0003010O5 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-256号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,612
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,389		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z0067020O2 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用Ｂ】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M0003010O5 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-257号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	破運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用Ｄ】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 破砕生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-258号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-259号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	2,657
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,573	
単価					2,657	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-260号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.06		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	ZD05702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002021A2 管理費区分 無
諸雑費		式				ZS000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-261号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	618
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,900	61,800	DBK10102 管理費区分 無 単-337号
計					61,800	
単価					618	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-262号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
施準単価				229.06		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0085702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z3000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-263号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	906.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				813.45		
労務構成比率		%	74.02			
運転手（特殊）		%	65.8	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.22	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.06			
軽油		%	9.06	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.92			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.48	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.44	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-264号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	389
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	9.96	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001011001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-265号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0056702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	十砂　十量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0056702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-267号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-268号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	906.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				813.45		
労務構成比率		%	74.02			
運転手（特殊）		%	65.8	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	8.22	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.06			
軽油		%	9.06	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.92			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.48	3,540	3,860	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.44	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 盛土部位	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CR210620

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	359
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　　CR210620

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.06		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-272号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-273号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	N002202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-274号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	906.6
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				813.45		
労務構成比率		%	74.02			
運転手（特殊）		%	65.8	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.22	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.06			
軽油		%	9.06	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.92			
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.48	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.44	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工規員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-275号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	359
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 騒音の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-276号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ベッド材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 骨材生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.91	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ	%	53.56	15,400	21,500	Z0002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-276号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ベッカウ（クレーン機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）2．9ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	LC01010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ベッカウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-277号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-278号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山地板	単位	m２	数量	1	単価	6,508
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9999001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体山地板	厚１０mm	%	33.94	1,060	2,730	2004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				Z9999001 管理費区分 無
J01 工事当り使用量 J02 山地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-279号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ベッド切（クレーン機能付）打設　18-8-25（高炉）　養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R9999001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.61			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	53.56	16,400	21,500	2002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	142	2006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-279号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,350
規格	小型構造物 ベッド(クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.96	9,840	11,000	L00101000-1 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	小型構造物 ベッド(クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-280号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	K0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				S0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-281号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	口地板	単位	m２	数量	1	単価	5,508
規格	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
ゴム発泡体口地板	厚１０ｍｍ	%	33.94	1,060	2,730	ZZ04154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	12.56	1,200	2,300	ZZ02122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	ZZ05702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-283号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0．8ｍ3	%	44.49	21,600	24,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-284号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-285号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	211.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料 (2)

単-286号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	3,289
規格	盛上: まき出し 砂・砂質上: 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	23,835	32,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,892	
単価					3,289	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 上質区分 J04 締固め区分	盛上 まき出し 砂・砂質上 人力タコ					

参考資料 (2)

単-287号　　WVR00241

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,830
規格	整作・改質 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	104	142	14,768	Z000702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．８ｍ３（平積0．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	J001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,830	
単価					58,830	円／日

参考資料（2）

単-288号　　WK250500

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,710
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	80114 管理費区分 無 訓練率 0%
軽油		L	78	142	11,076	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.26	11,000	13,860	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,710	
単価					53,710	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-289号　　WYR00247

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	80114 管理費区分 無 訓練率 0%
軽油		L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計					58,208	
単価					58,200	円／日

参考資料（2）

単-290号　　KYB00233

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	3,343
規格	掘付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 基間	L２０００ １０００kg以下 割約無	n	10	3,342.54	33,425	0001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					33,430	
単価					3,343	円／m

参考資料（2）

単-291号　　KYB00234

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル手練合わせ	単位	m３	数量	1	単価	44,580
規格	1:3 防水剤なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.97	23,835	23,119	H0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	t	0.54	26,800	14,472	2002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い 小型２ｔ～４ｔ	m３	0.91	5,400	4,914	2301040010 管理費区分 無
諸雑費	9%	式	1		2,080	ZSTH10210 管理費区分 無 ZZ1
計					44,585	
単価					44,580	円／m３

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木 一般世話役		%	8.96	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	12.56	1,200	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z005702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-202号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.89			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	1.001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の粒径 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-293号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-294号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.66		
労務構成比率		%	63.32			
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ（クローラ型）［強力超小旋回型］	山積0．45m3（平積0．35m3）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留め方式の種別	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-295号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-296号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	211.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型） [標準型]	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-297号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-298号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-299号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,623
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	H0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（2）

単-300号　　KB821410

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	1,960
規格	再利用撤去 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	1,959.42	19,594	K001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,600	
単価					1,960	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=1000・L=5000使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去 無し 無し					
J04 U型側溝の種別 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正	無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-301号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	233.1
規格	1:砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	M0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	1:砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-302号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	772.6
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				681.68		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	M0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級 良好 供用Ⅱ】	%	25.13	7,333	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-303号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下	単位	m３	数量	1	単価	965.7

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	N0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003001002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）

単-304号　WYR00227

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻					
規格	流用土	単位	m３	数量	1	単価	2,898

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂，作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241	CB210020 管理費区分 無 単-338号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動ローラ（2）：	m３	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-339号
計					2,898	
単価					2,898	円／m３

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-305号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,470
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	K0123 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				kx000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	55.58	15,400	21,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z2000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-16(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-305号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,470
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生１の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-306号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	78.14	705,000	346,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-306号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	708.2
規格	150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.51	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001050003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳	150 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-307号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-割増-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-308号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-割増-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	3,186
規格	30m2以上 各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
目地板	杉板 長4.0m 幅18cm, 厚1.1cm	%	33.91	1,060	638	YC01140000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工当り使用量 J02 目地板の種類	30m2以上 各種					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-309号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
雑材		%	8.7	138	142	Z0065702003 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M0000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ 締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M0000801009 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-309号　　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

三重県 農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-310号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-建設-規制	1.000-00000020

名称	躯体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 現場の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-311号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-建設-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し 礫質土，砂及び砂質土，粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z1000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面縛張めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-311号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土:新 有り 無し 土質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	土質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-312号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
物理単価				1,145.7		
労務構成比率		%	70.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				92000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC－40 小型2t～4t	%	12.56	1,200	2,300	2002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	2006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				92000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-312号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,367
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-313号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工個只 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-314号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-315号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用Ⅱ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）　（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-316号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ｼﾙﾄ質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面縦図めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-316号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ｼﾙﾄ質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J06 費用の内訳	ｼﾙﾄ質土,砂及び砂質土,粘性土 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-317号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用			単価	1,367

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.96	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				K8000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	12.56	1,200	2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z005702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				Z000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-317号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用			単価	1,367

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種別 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-318号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	252.6
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-319号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z000702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［履帯］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工個員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-320号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂　土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M0002021402 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-321号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z0065702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｈ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M0003301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間除）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-322号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0123 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	142	Z0005102002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面縫囲めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-322号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m 2	数量	1	単価	449.8
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 全ての費用					

参考資料 (2)

単-323号　　WYB00242

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,684
規格	製作・設置 積人工 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	29,715	8,260	B0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.278	27,720	7,706	B0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.278	23,835	6,626	B0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)*108cm	袋	10	1,100	11,000	YC00361101-002 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し） 小型2ｔ～4ｔ	m3	10	2,600	26,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	製作・設置 6m以下	日	0.278	58,820	16,351	WYB00243 管理費区分 無 単-340号
諸雑費	4%	式	1		903	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					76,846	
単価					7,684	円／袋

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-324号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	766.7
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木 一般世話役		人	0.069	29,715	2,050	B0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,720	1,912	B0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去；設置作業半径＝6m以下；	日	0.069	53,700	3,705	DBK19053 管理費区分 無 単-341号
計					7,667	
単価					766.7	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-325号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	2005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０.８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-326号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1:砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	K0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	2005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用Ｄ】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-327号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	561.5
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	K0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	K0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	K0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				KK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	78.14	705,000	230,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

505-k143130-00273-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-327号　　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	561.5
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.51	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001050003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZ000001 管理費区分 無
J01 仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）

単-328号　　¥Y800245

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,830
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	104	142	14,768	2006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8ｍ3（平積0．6ｍ3）2．9ｔ吊	日	1.39	11,000	15,290	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,830	
単価					58,830	円／日

参考資料（2）

単-329号　　DRE10709

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ(クレーン機能付)運転 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	42,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	142	3,976	2006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．45ｍ3（平積0．35ｍ3）2．9ｔ吊	日	1.33	7,200	9,576	L001010005 管理費区分 無
計					42,322	
単価					42,320	円／日

参考資料（2）

単-330号　　DSK11607

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 10t積級	単位	日	数量	1	単価	60,690
規格	良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,515	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	60	142	8,520	Z0006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.29	20,000	25,800	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好　供用日	供用日	1.29	667	860	Z0100201O5 管理費区分 無
計					60,695	
単価					60,690	円／日
J01 タイヤ損耗費	良好					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-331号　　CR210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	369
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z0006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工規模 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-332号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	散布し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	H0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	散布し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-333号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	718.7
規格	路床 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2.326	30,900	71,873	DUK10102 管理費区分 無 単-337号
計					71,873	
単価					718.7	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路床 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-334号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-335号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	359
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				327.69		
労務構成比率		%	63.43			
運転手（特殊）		%	43.02	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.41	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.26			
軽油		%	17.26	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.31			
ブルドーザ［整地］	７ｔ級	%	9.95	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	9.36	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工規月 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（3）

単-336号　　DRK10101

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転 搭乗式・コンバインド型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	142	2,414	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,850	6,160	L001070011 管理費区分 無
計					37,344	
単価					37,340	円／日

参考資料（3）

単-337号　　DRK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ運転 ハンドガイド式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,905	
単価					30,900	円／日

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-338号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	1:砂　1:量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	K0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 工質 J02 作業内容	1:砂 1:量50,000m3未満					

参考資料（3）

単-339号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	2,667
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	K0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	K0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,573	
単価					2,667	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分 J04 締固め区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（2）					

参考資料（3）

単-340号　　WYB00243

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,820
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	142	14,768	Z0065702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.39	11,000	15,290	L0010100004 管理費区分 無
計					58,828	
単価					58,820	円／日

参考資料（3）

単-341号　　DBK19053

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	53,700
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	142	11,076	Z0065702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.26	11,000	13,860	L0010100004 管理費区分 無
計					53,706	
単価					53,700	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

登録単価

		工事名	阿弥陀寺箇地区 県営ため池等整備事業 堤体工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000312001-006	大型ブロック 1000型		1500×666 控え1050	m 2	54,060	令和 6	6	
Y000312001-007	調整ブロック 1000型		1500×666 3分用	m 2	54,060	令和 6	6	
Y000561101-002	大型土のう		φ110cm(丸型)*108cm	袋	1,100	令和 6	6	
Y000800000-027	目地材		瀝青質板 t=10mm	m 2	2,160	令和 6	6	
Y000800000-028	セメント(高炉B)		バラ	t	15,400	令和 6	6	
Y000800000-029	コンクリート用骨材 砂		荒い 荒U	m 3	5,400	令和 6	6	
Y000800000-034	現場密度試験		RI法	箇所	3,100	令和 6	6	
Y000800000-035	現場透水試験		パッカー法	回	112,000	令和 6	6	
Y000800000-046	異形鉄線溶接金網		CD6×150×150	m 2	442	令和 6	6	
Y000800000-064	φ800mm×平均3.8m			本	18,340	令和 6	6	
Y000800000-065	φ800mm×平均4.3m			本	22,010	令和 6	6	
Y000800000-066	φ800mm×平均4.8m			本	22,010	令和 6	6	
Y000800000-067	φ800mm×平均4.7m			本	22,010	令和 6	6	
Y000800000-068	φ800mm×4.3m			本	22,010	令和 6	6	
Y000800000-069	φ800mm×平均3.2m			本	18,340	令和 6	6	
Y000800000-071	配合試験用試料土採取			箇所	108,000	令和 6	6	
Y000800000-074	改良天然処理含む			式	390,000	令和 6	6	
Y000800000-079	セメント安定処理配合試験		セメント1添加量につき3個 (3種×3個=9個)	箇所	128,000	令和 6	6	
Y000800000-080	地盤の平板載荷試験			箇所	181,000	令和 6	6	
Y000800000-082	さや土 (購入土)		現場敷し	m 3	9,107	令和 6	6	
Y000800000-083	刃金土 (購入土)		土場敷し 運搬費込み	m 3	9,307	令和 6	6	
Y000800000-084	敷鉄板			m 2	7	令和 6	6	
Y000800000-085	鉄鉄板 (整備費)			m 2	230	令和 6	6	
Y000800000-086	固化材		一般軟弱土用	t	16,900	令和 6	6	
Y000800000-087	六価クロム溶出試験			検体	7,300	令和 6	6	
Y000800000-089	ゴムえ水		SBR 20mm 単層	m	11,700	令和 6	6	
Y001006000-002	吸出し防止材		合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m 2	740	令和 6	6	
Y001140000-003	目地板		杉板 長4.0m 幅18cm, 厚1.1cm	m 2	638	令和 6	6	
Y001182000-003	ガードレール 路側用 白色塗装		Gr-C-2B-2	m	6,880	令和 6	6	
Y001672000-002	止水板		CH-150	m	990	令和 6	6	
YB1010100l-002	ネットフェンス		A-II型 高1.2m 支柱間隔2.0m	m	4,520	令和 6	6	
YB1010300l-001	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W=1000 塗装		V・F-GS2 線径3.2mm×網目50mm 柵高H1200	基	37,000	令和 6	6	

登録単価

		工事名	阿弥陀寺箇地区 県営ため池等整備事業 堤体工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB1010800l-004	コンクリートブロック		三重県型張ブロック (胴張)	m 2	7,480	令和 6	6	
YB1012200l-003	ウィープホール KMV-50		通常型 径50×L300mm 目皿付	個	1,150	令和 6	6	
YB1012600l-001	中粒度砕石		5号30-20mm	m 3	5,100	令和 6	6	
YB1014500l-003	クラッシャーラン		C-40	m 3	4,400	令和 6	6	
YB1016000l-001	配管用炭素鋼鋼管		40A 1.1/2B 長4m 3.89kg/m	本	4,800	令和 6	6	
YB1016000l-002	配管用炭素鋼鋼管		80A 3B 長4m 8.79kg/m	本	11,200	令和 6	6	
YB1016100l-002	高密度ポリエチレン管		φ700 シングル構造	m	26,400	令和 6	6	
ZB1012100l	ボックスフィルター		300×300mm	個	1,150	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【試算】

積算情報

設計書番号		506-k143130-00089-35(0)	設計者名	
費目		本工事費	工事名	【施設機械】阿弥陀寺部地区 県営ため池等整備事業 堤体工事
所属名		桑名農政事務所 農村基盤室		
適用単価		一般土木		
入札日（開札日）		令和 6年 7月23日		
歩掛適用年月日		令和 6年 6月18日		
単価適用年月日		令和 6年 6月18日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名		
	生コン	A04：いなべ・四日市／小型4ｔ		
	石材	A02：桑名／小型2ｔ～4ｔ		
適用工種		水門設備（小形水門）		

積算時想定工事期間	令和 6年 7月31日 ～ 令和 7年 3月12日 （230日）

<計算処理>2024/06/25 15:17:03
<一括更新>2024/06/20 20:18:15

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	０６：水門設備（小形水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【施設機械】阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		9,410,743			
小形水門（扉設機械）製作		式	1		9,410,743			
直接製作費		式	1		9,410,743			
材料費		式	1		475,645			内-1号 週休有
機器単体費		式	1		8,434,000			内-2号 週休有
労務費		式	1		406,640			内-3号 週休有
塗装費		式	1		94,458			内-4号 週休有
間接労務費		式	1		243,000			
純製作費		式	1		9,653,743			
工場管理費		式	1		186,000			
製作原価		式	1		9,839,743			
据付工		式	1		1,465,398			

506-k143130-00089-35(0)

設計内訳書

工事名	【施設機械】阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門（扉設機械）据付		式	1		1,465,398			
直接工事費		式	1		1,465,398			
輸送費		式	1		215,000			内-5号 週休有
材料費		式	1		51,067			内-6号 週休有
労務費		式	1		1,155,241			内-7号 週休有
直接経費		式	1		44,090			内-8号 週休有
共通仮設		式	1		301,000			
共通仮設費（率計上） 1,466,398×20.6%		式	1		301,000			
純工事費		式	1		1,766,398			
現場管理費 1,766,398×23.2%		式	1		409,000			
据付間接費		式	1		767,000			
据付工事原価		式	1		2,942,398			

設計内訳書

工事名	【施設機械】阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（小形水門）
			工事区分	水門設備（小形水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設計技術費 12,782,141×　2.79%		式	1		356,000			
工事原価		式	1		13,138,141			
一般管理費等 13,138,141×（12.53%＋　0.04%）		式	1		1,650,859			
工事価格		式	1		14,789,000			
消費税相当額 14,789,000×10%		式	1		1,478,900			
工事費計		式	1		16,267,900			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	水門設備（小形水門）	745,082	25%	186,270
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			186,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	745,082	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	745,082	
15	非対象額計（一）	8,909,646	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	475,645	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	0	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	8,434,000	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費　単独（追加工事）	186,000	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（小俣水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	1,465,398	
4	掛け直接工事費	1,465,398	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	0	金処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,465,398	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	1,465,398	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	19.81%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.6%	週休２日制補正係数　1.04 有り
31	計上額　単独（追加工事）	301,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	301,000	
35	共通仮設費（積上分）	0	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	0	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	301,000	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（小形水門）	959,794	80%	767,835
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			767,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	1,766,398	
14	単独（追加工事）据付直接工事	1,465,398	
15	単独（追加工事）共通仮設費	301,000	
16	非対象額計（－）	0	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	0	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	0	企処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

506-k143130-00089-35(0)

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	1,766,398	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	1,766,398	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	21.89%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　　冬期：137日　工期：230日	0%	(0)
38	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	融防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	23.2%	週休２日制補正係数　1.06有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	409,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	409,000	

一般管理費等

1	工たる工種　単独（追加工事）	水門設備（小形水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	13,138,141	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分９	0	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	13,138,141	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	13,138,141	請求工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	25.67%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	8,434,000	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（K）単独（追加）	0.64	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（K）　単独（追加工事）	0.49	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	13,138,141	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　5,255 円
28	一般管理費等　率（補正後）	12.57%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,650,859	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,650,859	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		摘要
材料費（製作費）	空気抜管	式	1	40,893	40,893				Y000800000-001 管理費区分 6
材料費（製作費）	底掘管・斜掘管・ため池他	式	1	434,752	434,752				Y000800000-002 管理費区分 6
合　計					475,645				

1:段から 1:契約数量／2:出来高数量／3:出来高累計／4:前回残工事／5:今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋ゲート	800×800	式	1	4,584,000	4,584,000			YC00800000-003 管理費区分 3
斜樋ゲート（第1孔）	φ200	式	1	956,000	956,000			YC00800000-004 管理費区分 3
斜樋ゲート（第2孔）	φ250	式	1	1,027,000	1,027,000			YC00800000-005 管理費区分 3
斜樋巻上機（第1・2孔）		式	1	826,000	826,000			YC00800000-006 管理費区分 3
分水ゲート		式	1	988,000	988,000			YC00800000-007 管理費区分 3
ため池柵		式	1	53,000	53,000			YC00800000-008 管理費区分 3

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

506-k143130-00089-35(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	機器単体費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					8,434,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	労務費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備製作工		人	1.3	29,900	38,870			B0302 管理費区分 B 割増率 0%
機械設備製作工		人	12.3	29,900	367,770			B0302 管理費区分 B 割増率 0%
合 計					406,640			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	塗装費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装費		式	1	94,458	94,458			Y000800000-009 管理費区分 K
合 計					94,458			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	輸送費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
輸送費		式	1	215,000	215,000			Y000800000-034 管理費区分 無	
合　計					215,000				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付材料費	底樋ゲート	式	1	8,311	8,311			Y000800000-035 管理費区分 6	
据付補助材料費	同上	式	1	4,155	4,155			Y000800000-036 管理費区分 6	
据付材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	1	6,671	6,671			Y000800000-037 管理費区分 6	
据付補助材料費	同上	式	1	3,336	3,336			Y000800000-038 管理費区分 6	
据付材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	1	6,671	6,671			Y000800000-039 管理費区分 6	
据付補助材料費	同上	式	1	3,335	3,335			Y000800000-040 管理費区分 6	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費	分水ゲート	式	1	7,527	7,527			Y000800000-041 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	3,763	3,763			Y000800000-042 管理費区分 6
据付材料費	空気抜管	式	1	767	767			Y000800000-043 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	255	255			Y000800000-044 管理費区分 6
据付材料費	底樋管・斜樋管・ため桝	式	1	4,708	4,708			Y000800000-045 管理費区分 6
据付補助材料費	同上	式	1	1,569	1,569			Y000800000-046 管理費区分 6

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k143130-00089-35(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					61,097			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	32.3	29,715	959,791			R0303 管理費区分 4 割増率 0%
普通作業員		人	8.2	23,835	195,447			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,155,211			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	直接経費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月18日 令和 6年 6月18日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費		式	1	44,090	44,090			VYB00010 管理費区分 無 単-1号
合 計					44,090			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　KYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費		単位	式	数量	1	単価	44,090
規格								

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック（クレーン装備付）	ベーストラック2t級 吊能力2.9t	日	3	8,950	26,850	Y000800000-047 管理費区分 無 Z1
電気溶接機運転（排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		日	4	4,096	16,384	D8K10209 管理費区分 無 単-2号 Z1
器具損料	2%	式	1		864	ZS7G00040 管理費区分 無 ZZ1
計					44,098	
単価					44,090	円／式

参考資料（2）

単-2号　　D8K10209

単価適用年月日	令和 6年 6月18日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月18日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機運転（排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		単位	日	数量	1	単価	4,096
規格								

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16.1	142	2,286	Z0067020O2 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	N0020810Z7 管理費区分 無
計					4,096	
単価					4,096	円／日

登録単価

		工事名	【施設機械】阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
V000800000-001	材料費（製作費）	空気抜管	式	40,893	令和 6	6		
V000800000-002	材料費（製作費）	底樋管・斜樋管・ため池栓	式	434,752	令和 6	6		
V000800000-003	底樋ゲート	800×800	式	4,584,000	令和 6	6		
V000800000-004	斜樋ゲート（第1孔）	φ200	式	956,000	令和 6	6		
V000800000-005	斜樋ゲート（第2孔）	φ250	式	1,027,000	令和 6	6		
V000800000-006	斜樋巻上機（第1・2孔）		式	826,000	令和 6	6		
V000800000-007	分水ゲート		式	988,000	令和 6	6		
V000800000-008	ため池栓		式	53,000	令和 6	6		
V000800000-009	梱包費		式	94,458	令和 6	6		
V000800000-034	輸送費		式	215,000	令和 6	6		
V000800000-035	据付材料費	底樋ゲート	式	8,311	令和 6	6		
V000800000-036	据付補助材料費	底樋ゲート	式	4,155	令和 6	6		
V000800000-037	据付材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	6,671	令和 6	6		
V000800000-038	据付補助材料費	斜樋ゲート（第1孔）	式	3,335	令和 6	6		
V000800000-039	据付材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	6,671	令和 6	6		
V000800000-040	据付補助材料費	斜樋ゲート（第2孔）	式	3,335	令和 6	6		
V000800000-041	据付材料費	分水ゲート	式	7,527	令和 6	6		
V000800000-042	据付補助材料費	分水ゲート	式	3,763	令和 6	6		
V000800000-043	据付材料費	空気抜管	式	767	令和 6	6		
V000800000-044	据付補助材料費	空気抜管	式	255	令和 6	6		
V000800000-045	据付材料費	底樋管・斜樋管・ため池栓	式	4,708	令和 6	6		
V000800000-046	据付補助材料費	底樋管・斜樋管・ため池栓	式	1,569	令和 6	6		
V000800000-047	トラック（クレーン装置付）	ベーストラック2t級 吊能力2.9t	日	8,950	令和 6	6		

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【施設機械】阿弥陀寺溜地区 県営ため池等整備事業 堤体工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

