【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k143240-00038-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日		
単価適用年月日	令和 6年 6月 3日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 6年 8月15日　～　令和 7年 3月18日（216日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２・
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		63,037,446			
土工		式	1		7,426,462			
作業土工		式	1		7,426,462			
床掘	砂質土	m3	646	296.3	191,409			単-1号 週休有
埋戻　B1（購入土）	人力+タコ	m3	158	7,007	1,107,106			単-2号 週休有
埋戻　B2（購入土）	人力+コンパクター	m3	269	5,948	1,600,012			単-3号 週休有
埋戻　B3（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	261	5,956	1,554,516			単-4号 週休有
埋戻　B4（購入土）	ハンドガイド式　振動ローラー	m3	81	5,956	482,436			単-5号 週休有
路肩盛土	流用土	m3	0.2	2,535	507			単-6号 週休有
盛法面仕上	砂質土	m3	543	723.6	392,914			単-7号 週休有
土砂等運搬		m3	646	3,247	2,097,562			単-8号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,235,330			

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1		1,235,330			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	47	17,290	812,630			単-9号 週休有
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	7	8,483	59,381			単-10号 週休有
コンクリート積込・運搬処理	鉄筋コンクリート	m3	47	6,959	327,073			単-11号 週休有
コンクリート積込・運搬処理	無筋コンクリート	m3	7	5,178	36,246			単-12号 週休有
管体基礎工		式	1		1,086,799			
砂基礎工		式	1		1,086,799			
基面整正		m2	431	476.7	205,457			単-13号 週休有
砂基礎　S1-1（W＜45cm）	人力+タンパ	m3	3	9,585	28,755			単-14号 週休有
砂基礎　S1-2（W≧45cm）	人力+コンパクター	m3	97	8,537	828,089			単-15号 週休有
砂基礎　S2	人力+タコ	m3	3	8,166	24,498			単-16号 週休有
管体工		式	1		13,058,982			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（幹線）		式	1		540,645			
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ350	m	6	28,910	173,460			単-17号 週休有
管継手布設労務費	VMφ350	m	1	1,985	1,985			単-18号 週休有
FRP製曲管	φ350×90°　VM管用	個	1	365,200	365,200			単-19号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設工（支線）		式	1		8,350,319			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350	m	5	11,190	55,950			単-20号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	m	600	8,238	4,942,800			単-21号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR管	m	64	17,990	1,151,360			単-22号 週休有
管継手布設労務費	VUφ350	m	1	1,985	1,985			単-23号 週休有
管継手布設労務費	VUφ300	m	78	1,593	124,254			単-24号 週休有
TS曲管	φ300×11°1/4	個	4	19,600	78,400			単-25号 週休有
TS片落管	φ350×300	個	2	18,400	36,800			単-26号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS　T字管（分岐管）	φ350×350	個	1	74,600	74,600			単-27号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ300×75	個	37	32,500	1,202,500			単-28号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ300×75	個	3	213,400	640,200			単-29号 週休有
TSキャップ	φ300	個	1	19,090	19,090			単-30号 週休有
切管	VUφ350	m	2	11,190	22,380			単-31号 週休有
弁設置工		式	1		3,906,140			
制水弁工	φ300用	箇所	2	1,482,000	2,964,000			単-32号 週休有
制水弁保護工	A型	個	2	107,800	215,600			単-33号 週休有
空気弁工	φ75～φ350用	個	3	79,880	239,640			単-34号 週休有
空気弁保護工	A型	個	3	162,300	486,900			単-35号 週休有
吐出・流末処理工		式	1		261,878			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	m	1	6,271	6,271			単-36号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	m	1	4,351	4,351			単-37号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	m	1	2,922	2,922			単-38号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	m	1	1,766	1,766			単-39号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	2	1,502	3,004			単-40号 週休有
異形ソケット	φ300×250	個	1	16,000	16,000			単-41号 週休有
異形ソケット	φ250×200	個	1	12,300	12,300			単-42号 週休有
異形ソケット	φ200×150	個	1	8,770	8,770			単-43号 週休有
異形ソケット	φ150×100	個	1	2,870	2,870			単-44号 週休有
異形ソケット	φ100×75	個	1	924	924			単-45号 週休有
制水弁	φ75	基	1	102,200	102,200			単-46号 週休有
保護工	B型φ75用	箇所	1	100,500	100,500			単-47号 週休有
附帯工		式	1		4,576,807			

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設物表示工		式	1		183,126			
埋設表示テープ		m	690	265.4	183,126			単-48号 週休有
給水栓工		式	1		3,353,551			
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	51	1,502	76,602			単-49号 週休有
HIVP管	φ75	m	25	15,190	379,750			単-50号 週休有
TSベンド管	φ75×45°	箇所	37	1,820	67,340			単-51号 週休有
HIエルボ	φ75×90°	箇所	37	2,520	93,240			単-52号 週休有
管継手布設労務費	φ75	m	35	975.4	34,139			単-53号 週休有
自動給水栓	φ75	箇所	37	73,040	2,702,480			単-54号 週休有
道路横断暗渠工		式	1		972,750			
掘削		m3	17.6	296.3	5,214			単-55号 週休有
埋戻（購入土）	人力+コンパクター	m3	7.7	5,948	45,799			単-56号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		m3	17.6	3,247	57,147			単-57号 週休有
ボックスカルバート	B600×H400	m	8	89,800	718,400			単-58号 週休有
集水桝工		式	1	87,390	87,390			単-59号 週休有
コンクリート壁工		式	1	58,800	58,800			単-60号 週休有
底打コンクリート工		式	1		67,380			
コンクリート	18-8-25BB	m3	2	33,690	67,380			単-61号 週休有
舗装工		式	1		187,146			
舗装工		式	1		187,146			
表層工	1.4m≦B≦3.0m t=4cm	m2	6	1,625	9,750			単-62号 週休有
表層工	B>3.0m	m2	33	1,524	50,292			単-63号 週休有
路盤工	t=20cm RC-40	m2	10	860	8,600			単-64号 週休有
表層工	仮復旧 B>3.0m	m2	29	1,229	35,641			単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	仮復旧　t=21cm RC-40	m2	29	1,160	33,640			単-66号 週休有
舗装切断	t=10cmまで	m	39	609.1	23,754			単-67号 週休有
舗装取壊し	t=10cmまで	m2	68	195.9	13,321			単-68号 週休有
殻運搬		m3	2	3,724	7,448			単-69号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	2	2,350	4,700			単-70号 週休有
取水施設工		式	1		31,081,620			
配水槽		式	1		6,696,877			
コンクリート	21-8-25BB	m3	69	34,510	2,381,190			単-71号 週休有
同上型枠		m2	177	9,844	1,742,388			単-72号 週休有
均しコンクリート	18-8-25BB　t=10cm	m3	4	36,750	147,000			単-73号 週休有
同上型枠		m2	2	5,007	10,014			単-74号 週休有
基礎砕石	RC-40　t=20cm	m2	35	1,648	57,680			単-75号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋	D13	t	1	395,400	395,400			単-76号 週休有
鉄筋	D16	t	1	393,300	393,300			単-77号 週休有
鉄筋	D19	t	1	393,300	393,300			単-78号 週休有
止水板	FF-150	m	16	2,545	40,720			単-79号 週休有
勾配調整二次コンクリート	21-8-25BB	m3	1	37,290	37,290			単-80号 週休有
型枠		m2	0.1	9,844	984			単-81号 週休有
防水モルタル		m2	70	4,184	292,880			単-82号 週休有
足場工	枠組足場	掛m2	163	4,937	804,731			単-83号 週休有
土工（配水槽）		式	1		1,554,274			
軟弱地盤処理工		式	1	756,300	756,300			単-84号 週休有
掘削		m3	60	2,207	132,420			単-85号 週休有
埋戻	購入土	m3	30	6,741	202,230			単-86号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土	購入土	m3	65	3,648	237,120			単-87号 週休有
基面整正		m2	35	476.7	16,684			単-88号 週休有
残土処理		m3	60	3,492	209,520			単-89号 週休有
配管（塩ビ製）		式	1		165,060			
塩ビ管	VMφ350	m	3	28,910	86,730			単-90号 週休有
塩ビ管	VUφ350	m	7	11,190	78,330			単-91号 週休有
配管（鋼製）		式	1		14,175,596			
1B1F鋼直管	φ200	本	1	313,500	313,500			単-92号 週休有
2F鋼直管	φ350	本	1	724,100	724,100			単-93号 週休有
2F鋼直管	φ350	本	1	342,200	342,200			単-94号 週休有
1F鋼直管スティフナー付	φ350	本	1	450,100	450,100			単-95号 週休有
2F鋼直管スティフナー付	φ350	本	1	594,300	594,300			単-96号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
1B1F鋼直管スティフナー付	φ200	本	1	305,300	305,300			単-97号 週休有
1F鋼直管スティフナー付	φ200	本	1	271,500	271,500			単-98号 週休有
1F90° 鋼曲管（エルボ）	φ200	個	1	127,500	127,500			単-99号 週休有
2F90° 鋼曲管（エルボ）	φ350	個	4	520,700	2,082,800			単-100号 週休有
2B鋼片落ち管	φ300×φ200	個	1	234,900	234,900			単-101号 週休有
1FSUS鋼製曲管ラッパ付	φ350	個	1	642,200	642,200			単-102号 週休有
バタ式フロートバルブ	φ350	個	1	5,425,000	5,425,000			単-103号 週休有
ゴム伸縮可とう管	φ350	個	2	405,200	810,400			単-104号 週休有
制水弁工	φ350	個	2	493,500	987,000			単-105号 週休有
MFジョイント	φ350	個	2	217,400	434,800			単-106号 週休有
制水弁保護工	A型　φ350	ヶ所	1	138,600	138,600			単-107号 週休有
制水弁保護工	B型　φ350	ヶ所	1	138,600	138,600			単-108号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁保護工	C型　φ200	ヶ所	1	98,710	98,710			単-109号 週休有
現場溶接	φ200 余水吐管	m	1	7,473	7,473			単-110号 週休有
現場溶接	φ200　泥吐管	m	1	7,473	7,473			単-111号 週休有
外面塗装	φ200	ヶ所	4	9,785	39,140			単-112号 週休有
蓋工		式	1		1,309,000			
蓋工	エキスパンドメタル製	式	1	1,309,000	1,309,000			単-113号 週休有
昇降設備工		式	1		1,988,000			
昇降設備工		式	1	1,988,000	1,988,000			単-114号 週休有
振止め工		式	1		77,880			
振止め工	鋼材	箇所	2	38,940	77,880			単-115号 週休有
土工（配管）一次施工		式	1		165,369			
掘削 C1		m3	22	2,207	48,554			単-116号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎（砂）S1-2		m3	2	8,932	17,864			単-117号 週休有
基礎（砂）S2		m3	3	8,960	26,880			単-118号 週休有
埋戻　B2（流用土）		m3	5	3,328	16,640			単-119号 週休有
埋戻　B3（流用土）		m3	5	3,336	16,680			単-120号 週休有
埋戻　B4（流用土）		m3	6	3,336	20,016			単-121号 週休有
基面整正		m2	10	476.7	4,767			単-122号 週休有
残土処理		m3	4	3,492	13,968			単-123号 週休有
付帯施設		式	1		947,550			
ネットフェンス（本体）	H=1.5m(忍返し付)	m	40	15,110	604,400			単-124号 週休有
ネットフェンス（門扉）	H=1.5m　両開き(2.0m)	組	1	213,700	213,700			単-125号 週休有
水槽銘板		式	1	39,330	39,330			単-126号 週休有
開栓器		本	2	45,060	90,120			単-127号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法止工		式	1		574,116			
張ブロック	500×500×90	枚	47	10,520	494,440			単-128号 週休有
コンクリート	18-8-25BB	m3	1	36,750	36,750			単-129号 週休有
型枠		m2	4	8,885	35,540			単-130号 週休有
基礎材	t=5cm	m3	6	1,231	7,386			単-131号 週休有
擁壁工		式	1		824,155			
プレキャストL型擁壁	標準部　H=1400 L=2000	本	9	49,960	449,640			単-132号 週休有
プレキャストL型擁壁	標準部　H=1400 L=1730	本	1	56,250	56,250			単-133号 週休有
床掘		m3	35	2,207	77,245			単-134号 週休有
埋戻		m3	28	3,755	105,140			単-135号 週休有
床均し		m2	25	128.1	3,202			単-136号 週休有
残土処理		m3	7	3,492	24,444			単-137号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート		m3	2	36,750	73,500			単-138号 週休有
同上型枠		m2	2	5,007	10,014			単-139号 週休有
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	15	1,648	24,720			単-140号 週休有
U形側溝用横断暗渠		式	1		484,120			
床掘		m3	11	2,207	24,277			単-141号 週休有
埋戻		m3	6	3,755	22,530			単-142号 週休有
床均し		m2	10	128.1	1,281			単-143号 週休有
残土処理		m3	5	3,492	17,460			単-144号 週休有
均しコンクリート	18-8-25BB	m3	1	36,750	36,750			単-145号 週休有
同上型枠		m2	2	5,007	10,014			単-146号 週休有
基礎材	RC-40 t=20cm	m2	6	1,648	9,888			単-147号 週休有
U形側溝用横断暗渠	B450×H450	m	8	45,240	361,920			単-148号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝（1）		式	1		81,918			
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.3	36,750	11,025			単-149号 週休有
型枠		m2	7	9,844	68,908			単-150号 週休有
基礎材	RC-40 t=15cm	m2	1	1,509	1,509			単-151号 週休有
基面整正		m2	1	476.7	476			単-152号 週休有
集水桝（2）		式	1		81,918			
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.3	36,750	11,025			単-153号 週休有
型枠		m2	7	9,844	68,908			単-154号 週休有
基礎材	RC-40 t=15cm	m2	1	1,509	1,509			単-155号 週休有
基面整正		m2	1	476.7	476			単-156号 週休有
桝蓋		式	1		96,620			
桝蓋		枚	2	48,310	96,620			単-157号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一筆排水工		式	1		49,448			
塩ビ管	VUφ150	m	13	2,922	37,986			単-158号 週休有
角落し		ヶ	1	4,215	4,215			単-159号 週休有
コンクリート削孔	φ150	孔	1	7,247	7,247			単-160号 週休有
土工（配水槽）二次施工		式	1		696,402			
張コンクリート	18-8-25BB　t=10cm	m3	12	36,750	441,000			単-161号 週休有
鉄筋金網	D6mm　網目150	m2	20	465	9,300			単-162号 週休有
目地工	エラスタイト　t=10cm	m2	3	5,808	17,424			単-163号 週休有
基礎砕石	RC-40　t=10cm	m2	117	1,370	160,290			単-164号 週休有
掘削		m3	12	2,207	26,484			単-165号 週休有
残土処理		m3	12	3,492	41,904			単-166号 週休有
配管（塩ビ製）		式	1		21,755			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管	VUφ200	m	5	4,351	21,755			単-167号 週休有
配管（鋼製）		式	1		1,063,580			
1B1F鋼直管	φ200	本	3	94,410	283,230			単-168号 週休有
2F90°鋼曲管	φ200	個	1	187,500	187,500			単-169号 週休有
3B鋼丁字管	φ200×200	個	1	115,500	115,500			単-170号 週休有
制水弁工	φ200	個	1	185,500	185,500			単-171号 週休有
ゴム伸縮可とう管	φ200	個	1	231,700	231,700			単-172号 週休有
MFジョイント	φ200	個	1	60,150	60,150			単-173号 週休有
土工（配管）二次施工		式	1		27,982			
掘削		m3	3	2,207	6,621			単-174号 週休有
基礎（砂）S1-1		m3	0.3	9,980	2,994			単-175号 週休有
基礎（砂）S1-3		m3	0.1	6,811	681			単-176号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎（砂）S2		m3	1	8,960	8,960			単-177号 週休有
埋戻　B2（流用土）		m3	1	3,328	3,328			単-178号 週休有
基面整正		m2	4	476.7	1,906			単-179号 週休有
残土処理		m3	1	3,492	3,492			単-180号 週休有
仮設工		式	1		4,384,300			
仮設工		式	1		4,384,300			
仮設道路工		式	1	685,300	685,300			単-181号 週休有
交通管理工		式	1	3,699,000	3,699,000			単-182号 週休有
直接工事費		式	1		63,037,446			
共通仮設		式	1		8,688,252			
共通仮設費		式	1		1,143,252			
運搬費		式	1		315,900			

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材輸送費		式	1	315,900	315,900			単-183号 週休有
技術管理費		式	1		319,352			
セメント配合試験		式	1	299,400	299,400			単-184号 週休有
現場溶接検査		枚	2	9,976	19,952			単-185号 週休有
現場環境改善費（率計上） 62,772,546× 0.81%		式	1		508,000			
共通仮設費（率計上） 63,037,446×11.97%		式	1		7,545,000			
純工事費		式	1		71,725,698			
現場管理費 71,711,098×29.26%		式	1		20,982,000			
工事原価		式	1		92,707,698			
一般管理費等 92,693,098×（17.26%＋ 0.04%）		式	1		16,035,017			
スクラップ		式	1		-6,715			
工事価格		式	1		108,736,000			

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 108,736,000×10%		式	1		10,873,600			
工事費計		式	1		119,609,600			

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	63,037,446	
4	直接工事費	63,037,446	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	264,900	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	63,037,446	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	62,772,546	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.59%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.97%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	7,545,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	7,545,000	
35	現場環境改善費対象工事費	63,037,446	
36	直接工事費	63,037,446	
37	非対象額計（－）	264,900	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	264,900	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	62,772,546	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.81%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.81%	
54	計上額　単独（追加工事）	508,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	508,000	
58	共通仮設費（積上分）	635,252	
59	運搬費	315,900	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	319,352	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	8,688,252	

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	71,725,698	
3	単独（追加工事）　直接工事費	63,037,446	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,688,252	
5	非対象額計（－）	14,600	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	14,600	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	71,711,098	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	71,446,198	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	25.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：138日　工期：216日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.26%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	20,982,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	20,982,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	92,707,698	
2	純工事費	71,725,698	
3	現場管理費	20,982,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	14,600	
7	管理費区分９	14,600	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	92,693,098	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	92,428,198	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.26%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	92,693,098	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　37,077 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.3%	
25	計上額　単独（追加工事）	16,035,017	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	16,035,017	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	296.3
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-186号
計					296.3	
単価					296.3	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻 B1（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	7,007
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-187号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-188号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					7,006.18	
単価					7,007	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻 B2（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,948
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-189号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-190号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,947.18	
単価					5,948	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,956
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-191号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-192号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-193号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,955.18	
単価					5,956	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,956
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-194号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-192号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-193号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,955.18	
単価					5,956	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-195号
盛土・埋戻	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-196号
計					2,534.4	
単価					2,535	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛法面仕上	単位	m3	数量	1	単価	723.6
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	723.6	723.6	CB220010 管理費区分 無 単-197号
計					723.6	
単価					723.6	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,247
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	721.1	721.1	CB210110 管理費区分 無 単-198号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-199号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-200号
計					3,246.7	
単価					3,247	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	17,290	17,290	WB824010 管理費区分 無 単-201号
計					17,290	
単価					17,290	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,483
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-202号
計					8,483	
単価					8,483	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート積込・運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	6,959
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	1,959	1,959	CB227010 管理費区分 無 単-203号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T
計					6,959	
単価					6,959	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート積込・運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	5,178
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,578	1,578	CB227010 管理費区分 無 単-204号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,600	3,600	ZA10652300 管理費区分 T
計					5,178	
単価					5,178	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-205号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-1 (W<45cm)	単位	m3	数量	1	単価	9,585
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	9,585	9,585	DB107010 管理費区分 無 単-206号
計					9,585	
単価					9,585	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-2 (W≧45cm)	単位	m3	数量	1	単価	8,537
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	8,537	8,537	DB107010 管理費区分 無 単-207号
計					8,537	
単価					8,537	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S2	単位	m3	数量	1	単価	8,166
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-208号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-188号
基礎材		m3	1.32	3,464	4,572.48	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,165.88	
単価					8,166	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	28,910
規格	VMφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	28,910	28,910	DB107030 管理費区分 無 単-209号
計					28,910	
単価					28,910	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,985
規格	VMφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	1,985	1,985	DB107030 管理費区分 無 単-210号
計					1,985	
単価					1,985	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	FRP製曲管	単位	個	数量	1	単価	365,200
規格	φ350×90°　VM管用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
FRP製曲管	φ350×90°　VM管用　抜け防止付	個	1	365,200	365,200	Y004004000-001 管理費区分 無
計					365,200	
単価					365,200	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	11,190
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	11,190	11,190	DB107030 管理費区分 無 単-211号
計					11,190	
単価					11,190	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	8,238
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：	m	1	8,238	8,238	DB107030 管理費区分 無 単-212号
計					8,238	
単価					8,238	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	17,990
規格	VUφ300 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) =250～300mm：管１本当り長=4m：	m	1	17,990	17,990	DB107030 管理費区分 無 単-213号
計					17,990	
単価					17,990	円／m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,985
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径 (mm) =350～400mm：管１本当り長=4m：	m	1	1,985	1,985	DB107030 管理費区分 無 単-210号
計					1,985	
単価					1,985	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,593
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：	m	1	1,593	1,593	DB107030 管理費区分 無 単-214号
計					1,593	
単価					1,593	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	19,600
規格	φ300×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ300×11° 1/4	個	1	19,600	19,600	Y003207000-001 管理費区分 無
計					19,600	
単価					19,600	円／個

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	18,400
規格	φ350×300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ350×300	個	1	18,400	18,400	Y003207000-002 管理費区分 無
計					18,400	
単価					18,400	円／個

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	74,600
規格	φ350×350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ350×φ350	個	1	74,600	74,600	ZA10242530 管理費区分 無
計					74,600	
単価					74,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	32,500
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ75	個	1	32,500	32,500	ZA10242390 管理費区分 無
計					32,500	
単価					32,500	円／個

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	213,400
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ300×75	個	1	213,400	213,400	Y004062000-001 管理費区分 無
計					213,400	
単価					213,400	円／個

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSキャップ	単位	個	数量	1	単価	19,090
規格	φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSキャップ	φ300	個	1	19,090	19,090	Y032145000-002 管理費区分 無
計					19,090	
単価					19,090	円／個

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切管	単位	m	数量	1	単価	11,190
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	11,190	11,190	DB107030 管理費区分 無 単-211号
計					11,190	
単価					11,190	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	箇所	数量	1	単価	1,482,000
規格	φ300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工	形式（フランジ）区分＝バタフライ弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝300mm：	基	1	1,161,000	1,161,000	DB107140 管理費区分 無 単-215号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
RR MF-J	φ300	個	2	55,870	111,740	Y001314001-002 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	90,440	180,880	Y001314001-006 管理費区分 無
計					1,481,708	
単価					1,482,000	円／箇所

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	個	数量	1	単価	107,800
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-216号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,370	1,507	CB221110 管理費区分 無 単-217号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	630	1,260	ZA10063030 管理費区分 無
計					107,717	
単価					107,800	円／個

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁工	単位	個	数量	1
規格	φ75～φ350用	単価	79,880		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	77,160	77,160	DB107150 管理費区分 無 単-218号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					79,872	
単価					79,880	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁保護工	単位	個	数量	1
規格	A型	単価	162,300		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP用TSフランジ	φ75	個	1	5,698	5,698	Y003213000-001 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-219号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	108,700	108,700	Y004050000-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C　500×600　H=200	基	1	9,860	9,860	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.81	1,370	1,109.7	CB221110 管理費区分 無 単-220号
計					162,219.7	
単価					162,300	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	6,271
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：	m	1	6,271	6,271	DB107030 管理費区分 無 単-221号
計					6,271	
単価					6,271	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	4,351
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：	m	1	4,351	4,351	DB107020 管理費区分 無 単-222号
計					4,351	
単価					4,351	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	2,922
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：	m	1	2,922	2,922	DB107020 管理費区分 無 単-223号
計					2,922	
単価					2,922	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	1,766
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	1	1,766	1,766	DB107020 管理費区分 無 単-224号
計					1,766	
単価					1,766	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	1,502
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	1	1,502	1,502	DB107020 管理費区分 無 単-225号
計					1,502	
単価					1,502	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	16,000
規格	φ300×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ300mm×φ250mm	個	1	16,000	16,000	ZA10241410 管理費区分 無
計					16,000	
単価					16,000	円／個

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	12,300
規格	φ250×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ250mm×φ200mm	個	1	12,300	12,300	ZA10241400 管理費区分 無
計					12,300	
単価					12,300	円／個

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	8,770
規格	φ200×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ200mm×φ150mm	個	1	8,770	8,770	ZA10241390 管理費区分 無
計					8,770	
単価					8,770	円／個

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	2,870
規格	φ150×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ150mm×φ100mm	個	1	2,870	2,870	ZA10241370 管理費区分 無
計					2,870	
単価					2,870	円／個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	924
規格	φ100×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	924	924	ZA10241350 管理費区分 無
計					924	
単価					924	円／個

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	102,200
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝75mm：	基	1	49,510	49,510	DB107130 管理費区分 無 単-226号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,520	5,040	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	192	384	ZD10522503 管理費区分 Y
RR MF-J	φ75	個	2	10,480	20,960	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	13,110	26,220	Y001314001-007 管理費区分 無
計					102,114	
単価					102,200	円／基

三重県　農林水産部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	箇所	数量	1	単価	100,500
規格	B型φ75用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-227号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,370	1,370	CB221110 管理費区分 無 単-228号
計					100,412	
単価					100,500	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	100	単価	265.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	2倍 B=150	m	100	170	17,000	Y003563000-001 管理費区分 無
計					26,534	
単価					265.4	円／m

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	1	単価	1,502
規格	VU φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	1	1,502	1,502	DB107020 管理費区分 無 単-225号
計					1,502	
単価					1,502	円／m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVP管	単位	m	数量	1	単価	15,190
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	1	15,190	15,190	DB107020 管理費区分 無 単-229号
計					15,190	
単価					15,190	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド管	単位	箇所	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	1,820	1,820	ZA10241750 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIエルボ	単位	箇所	数量	1	単価	2,520
規格	φ75×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIエルボ	φ75×90°	個	1	2,520	2,520	Y003213000-003 管理費区分 無
計					2,520	
単価					2,520	円／箇所

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管継手布設労務費	単位	m	数量	1	単価	975.4
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4 m：	m	1	975.4	975.4	DB107020 管理費区分 無 単-230号
計					975.4	
単価					975.4	円／m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓	単位	箇所	数量	1	単価	73,040
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓バルブ	φ75 センサー含む	個	1	48,800	48,800	Y004059000-001 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,719	3,719	CB222800 管理費区分 無 単-231号
自動給水栓用コンクリート桝	水抜き穴付き 500×500×800	個	1	19,150	19,150	Y004059000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.013	34,610	449.93	CB240010 管理費区分 無 単-232号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.36	1,231	443.16	CB221110 管理費区分 無 単-233号
バルブソケット	HIφ75	個	1	470	470	Y003213000-004 管理費区分 無
計					73,032.09	
単価					73,040	円／箇所

三重県 農林水産部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	296.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m3	1	296.3	296.3	CB210030 管理費区分 無 単-234号
計					296.3	
単価					296.3	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,948
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	304.4	304.4	CB210020 管理費区分 無 単-235号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-190号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,947.18	
単価					5,948	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,247
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	721.1	721.1	CB210110 管理費区分 無 単-236号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-237号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-238号
計					3,246.7	
単価					3,247	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート	単位	m	数量	1	単価	89,800
規格	B600×H400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	B600×H400	m	1	76,720	76,720	Y000356000-001 管理費区分 無
ボックスカルバート据付		基	1	7,807	7,807	WYB00028 管理費区分 無 単-239号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	40,690	4,069	CB240010 管理費区分 無 単-240号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	0.2	5,007	1,001.4	CB240210 管理費区分 無 単-241号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.1	1,509	150.9	CB221110 管理費区分 無 単-242号
基面整正		m 2	0.1	476.7	47.67	CB210080 管理費区分 無 単-243号
計					89,795.97	
単価					89,800	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桝工	単位	式	数量	1	単価	87,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	40,690	24,414	CB240010 管理費区分 無 単-244号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	6.71	8,885	59,618.35	CB240210 管理費区分 無 単-245号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.69	1,509	2,550.21	CB221110 管理費区分 無 単-246号
基面整正		m 2	1.69	476.7	805.62	CB210080 管理費区分 無 単-247号
計					87,388.18	
単価					87,390	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート壁工	単位	式	数量	1	単価	58,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-248号
埋戻		m3	0.5	6,740	3,370	MYB00001 管理費区分 無 単-249号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1	721.1	721.1	CB210110 管理費区分 無 単-250号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-251号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-252号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：発生工の種類＝一般発生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.45	40,690	18,310.5	CB240010 管理費区分 無 単-253号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3	9,844	29,532	CB240210 管理費区分 無 単-254号

三重県 農林水産部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート壁工	単位	式	数量	1	単価	58,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.07	1,509	1,614.63	CB221110 管理費区分 無 単-255号
基面整正		m 2	1.07	476.7	510.06	CB210080 管理費区分 無 単-256号
計					58,790.89	
単価					58,800	円／式

三重県 農林水産部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,690
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	33,690	33,690	CB240010 管理費区分 無 単-257号
計					33,690	
単価					33,690	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,625
規格	1.4m≦B≦3.0m t=4cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,625	1,625	CB410260 管理費区分 無 単-258号
計					1,625	
単価					1,625	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,524
規格	B>3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,524	1,524	CB410260 管理費区分 無 単-259号
計					1,524	
単価					1,524	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	860
規格	t=20cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm；施工区分＝1層施工；材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	860	860	CB410030 管理費区分 無 単-260号
計					860	
単価					860	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	仮復旧 B>3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：遮青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,229	1,229	CB410260 管理費区分 無 単-261号
計					1,229	
単価					1,229	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,160
規格	仮復旧 t=21cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝210mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,160	1,160	CB410030 管理費区分 無 単-262号
計					1,160	
単価					1,160	円／m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断	単位	m	数量	1	単価 609.1
規格	t=10cmまで					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	609.1	609.1	CB430510 管理費区分 無 単-263号
計					609.1	
単価					609.1	円／m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装取壊し	単位	m2	数量	1	単価 195.9
規格	t=10cmまで					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	195.9	195.9	CB430310 管理費区分 無 単-264号
計					195.9	
単価					195.9	円／m2

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,724
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,724	3,724	CB227010 管理費区分 無 単-265号
計					3,724	
単価					3,724	円／m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,510
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	34,510	34,510	CB240010 管理費区分 無 単-266号
計					34,510	
単価					34,510	円／m3

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-267号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-268号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-269号
計					5,007	
単価					5,007	円／m2

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	RC-40 t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,648	1,648	CB221110 管理費区分 無 単-270号
計					1,648	
単価					1,648	円／m2

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	395,400
規格	D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	395,400	395,400	CB431720 管理費区分 無 単-271号
計					395,400	
単価					395,400	円／t

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	393,300
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	393,300	393,300	CB431720 管理費区分 無 単-272号
計					393,300	
単価					393,300	円／t

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	393,300
規格	D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	393,300	393,300	CB431720 管理費区分 無 単-273号
計					393,300	
単価					393,300	円／t

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,545
規格	FF-150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	1	2,545	2,545	CB224810 管理費区分 無 単-274号
計					2,545	
単価					2,545	円／m

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	勾配調整二次コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,290
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	37,290	37,290	CB240010 管理費区分 無 単-275号
計					37,290	
単価					37,290	円／m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-276号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水モルタル	単位	m2	数量	1	単価	4,184
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面被覆工（左官）	無機系被覆材設計量（実数値入力）＝14kg：	m 2	1	4,184	4,184	DB113160 管理費区分 無 単-277号
計					4,184	
単価					4,184	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	1	単価	4,937
規格	枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要；ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	1	4,937	4,937	DB115240 管理費区分 無 単-278号
計					4,937	
単価					4,937	円／掛m2

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軟弱地盤処理工	単位	式	数量	1	単価	756,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軟弱地盤処理工	φ800	式	1	756,300	756,300	WYB00010 管理費区分 無 単-279号
計					756,300	
単価					756,300	円／式

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-280号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	6,741
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-281号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-282号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,740.78	
単価					6,741	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,648
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	235.1	235.1	CB210510 管理費区分 無 単-283号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					3,647.88	
単価					3,648	円／m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-284号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-285号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-286号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-287号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	28,910
規格	VMφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	28,910	28,910	DB107030 管理費区分 無 単-209号
計					28,910	
単価					28,910	円／m

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	11,190
規格	VUφ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	1	11,190	11,190	DB107030 管理費区分 無 単-211号
計					11,190	
単価					11,190	円／m

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1B1F鋼直管	単位	本	数量	1	単価	313,500
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付　(小口径)	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	313,500	313,500	DB107560 管理費区分 無 単-288号
計					313,500	
単価					313,500	円／本

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2F鋼直管	単位	本	数量	1	単価	724,100
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝350mm ：板厚区分 (mm) ＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	724,100	724,100	DB107560 管理費区分 無 単-289号
計					724,100	
単価					724,100	円／本

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2F鋼直管	単位	本	数量	1	単価	342,200
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝350mm ：板厚区分 (mm) ＝7.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	342,200	342,200	DB107560 管理費区分 無 単-290号
計					342,200	
単価					342,200	円／本

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1F鋼直管スティフナー付	単位	本	数量	1	単価	450,100
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝350mm ：板厚区分 (mm) ＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	450,100	450,100	DB107560 管理費区分 無 単-291号
計					450,100	
単価					450,100	円／本

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2F鋼直管スティフナー付	単位	本	数量	1	単価	594,300
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝350mm ：板厚区分 (mm) ＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	594,300	594,300	DB107560 管理費区分 無 単-292号
計					594,300	
単価					594,300	円／本

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1B1F鋼直管スティフナー付	単位	本	数量	1	単価	305,300
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝200mm ：板厚区分 (mm) ＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	305,300	305,300	DB107560 管理費区分 無 単-293号
計					305,300	
単価					305,300	円／本

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1F鋼直管スティフナー付	単位	本	数量	1	単価	271,500
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝200mm ：板厚区分 (mm) ＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	271,500	271,500	DB107560 管理費区分 無 単-294号
計					271,500	
単価					271,500	円／本

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1F90° 鋼曲管（エルボ）	単位	個	数量	1	単価	127,500
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 （小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm ：板厚区分（mm）＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	127,500	127,500	DB107560 管理費区分 無 単-295号
計					127,500	
単価					127,500	円／個

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2F90° 鋼曲管（エルボ）	単位	個	数量	1	単価	520,700
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 （小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm ：板厚区分（mm）＝8.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	520,700	520,700	DB107560 管理費区分 無 単-296号
計					520,700	
単価					520,700	円／個

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2B鋼片落ち管	単位	個	数量	1	単価	234,900
規格	φ300×φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝300mm ：板厚区分 (mm) ＝6.4mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	234,900	234,900	DB107560 管理費区分 無 単-297号
計					234,900	
単価					234,900	円／個

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1FSUS鋼製曲管ラッパ付	単位	個	数量	1	単価	642,200
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝350mm ：板厚区分 (mm) ＝8.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	642,200	642,200	DB107560 管理費区分 無 単-298号
計					642,200	
単価					642,200	円／個

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バタ式フロートバルブ	単位	個	数量	1	単価	5,425,000
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バタ式フロートバルブ	φ350	台	1	5,410,000	5,410,000	Y004059000-003 管理費区分 無
鋼管機械吊込据付 （小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	14,280	14,280	DB107560 管理費区分 無 単-299号
計					5,424,280	
単価					5,425,000	円／個

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゴム伸縮可とう管	単位	個	数量	1	単価	405,200
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 （小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝350mm：板厚区分（mm）＝6.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	405,200	405,200	DB107560 管理費区分 無 単-300号
計					405,200	
単価					405,200	円／個

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	個	数量	1	単価	493,500
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝350mm ：	基	1	473,900	473,900	DB107140 管理費区分 無 単-301号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	1	18,300	18,300	ZD10512109 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	1,240	1,240	ZD10522509 管理費区分 Y
計					493,440	
単価					493,500	円／個

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	217,400
規格	φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
MF-J（離脱防止あり）	φ350	個	1	217,400	217,400	Y001314001-001 管理費区分 無
計					217,400	
単価					217,400	円／個

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	ヶ所	数量	1	単価	138,600
規格	A型 φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-302号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32B30	基	2	7,163	14,326	Y004050001-007 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20凹	基	1	9,100	9,100	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	45C30	基	1	16,480	16,480	Y004050001-005 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,370	1,507	CB221110 管理費区分 無 単-303号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	630	1,260	ZA10063030 管理費区分 無
計					138,523	
単価					138,600	円／ヶ所

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	ヶ所	数量	1	単価	138,600
規格	B型 φ350						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-304号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32B30	基	2	7,163	14,326	Y004050001-007 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20凹	基	1	9,100	9,100	Y004050001-008 管理費区分 無
マンホールボックス	45C30	基	1	16,480	16,480	Y004050001-005 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,370	1,507	CB221110 管理費区分 無 単-305号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	630	1,260	ZA10063030 管理費区分 無
計					138,523	
単価					138,600	円／ヶ所

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁保護工	単位	ヶ所	数量	1	単価	98,710
規格	C型 φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	27,590	27,590	CB222840 管理費区分 無 単-306号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C10	基	1	7,028	7,028	Y004050001-009 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.81	1,370	1,109.7	CB221110 管理費区分 無 単-307号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
計					98,709.7	
単価					98,710	円／ヶ所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接	単位	m	数量	1	単価	7,473
規格	φ200 余水吐管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接	溶接区分＝V型突合せ片面溶接：板厚区分＝板厚6mm：	m	1	7,473	7,473	DB102660 管理費区分 無 単-308号
計					7,473	
単価					7,473	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接	単位	m	数量	1	単価	7,473
規格	φ200　泥吐管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接	溶接区分＝V型突合せ片面溶接：板厚区分＝板厚6mm：	m	1	7,473	7,473	DB102660 管理費区分 無 単-308号
計					7,473	
単価					7,473	円／m

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外面塗装	単位	ヶ所	数量	1	単価	9,785
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
外面塗装工（ジョイントコート）　熱収縮系タイプ	呼び径＝φ 200mm：	箇所	1	9,785	9,785	D9154000 管理費区分 無 単-309号
計					9,785	
単価					9,785	円／ヶ所

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋工	単位	式	数量	1	単価	1,309,000
規格	エキスパンドメタル製						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽　蓋	溶融亜鉛メッキ	組	1	1,292,000	1,292,000	Y000305000-003 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	866	866	WB821430 管理費区分 無 単-310号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.5	30,800	15,400	L001120001 管理費区分 無
計					1,308,266	
単価					1,309,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	昇降設備工	単位	式	数量	1	単価	1,988,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
昇降用タラップ　壁面用		本	31	7,806	241,986	Y032695000-001 管理費区分 無
昇降用タラップ　天端用		本	1	7,610	7,610	Y032695000-002 管理費区分 無
サイドポール（SUS製）	φ20×3000	組	1	33,490	33,490	Y032695000-003 管理費区分 無
サイドポール（SUS製）	φ20×3300	組	1	36,890	36,890	Y032695000-004 管理費区分 無
サイドポール（SS製）溶融亜鉛メッキ	φ20×3000	組	1	21,820	21,820	Y032695000-005 管理費区分 無
天端用手摺	取付金具含む	式	1	125,600	125,600	Y032695000-006 管理費区分 無
転落防止枠	同上	式	1	363,000	363,000	Y032695000-007 管理費区分 無
中間踊場（SUS製）	同上	式	1	1,126,000	1,126,000	Y032695000-008 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,987,196	
単価					1,988,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振止め工	単位	箇所	数量	1	単価	38,940
規格	鋼材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振止め	SUS製	ヶ所	1	37,440	37,440	Y000551001-001 管理費区分 無
電気溶接	溶接区分＝V型突合せ片面溶接：板厚区分＝板厚6mm：	m	0.2	7,473	1,494.6	DB102660 管理費区分 無 単-308号
計					38,934.6	
単価					38,940	円／箇所

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 C1	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-311号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎（砂）S1-2	単位	m3	数量	1	単価	8,932
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	8,932	8,932	DB107010 管理費区分 無 単-312号
計					8,932	
単価					8,932	円／m3

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎（砂）S2	単位	m3	数量	1	単価	8,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-313号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m３	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-188号
基礎材		m3	1.32	3,464	4,572.48	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,959.48	
単価					8,960	円／m3

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,328
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-314号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-282号
計					3,328	
単価					3,328	円／m3

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,336
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-315号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-316号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-193号
計					3,336	
単価					3,336	円／m3

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,336
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-317号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-192号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ﾛｰﾗ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-318号
計					3,336	
単価					3,336	円／m3

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-319号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.2m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-320号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-321号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-322号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）	単位	m	数量	1	単価	15,110
規格	H=1.5m(忍返し付)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（本体）	ネットフェンス規格・柵高区分（m）＝A-3型1.5m：基礎状況＝ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合：支柱間隔＝1.8m：	m	1	15,110	15,110	DB102010 管理費区分 無 単-323号
計					15,110	
単価					15,110	円／m

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（門扉）	単位	組	数量	1	単価	213,700
規格	H=1.5m　両開き(2.0m)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス（扉）	フェンス扉の規格＝ネット式両開：	組	1	213,700	213,700	DB102020 管理費区分 無 単-324号
計					213,700	
単価					213,700	円／組

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水槽銘板	単位	式	数量	1	単価	39,330
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水槽銘板	取付費込み	枚	1	39,330	39,330	Y000305000-002 管理費区分 無
計					39,330	
単価					39,330	円／式

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開栓器	単位	本	数量	1	単価	45,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
開栓器	L=2000	本	1	45,060	45,060	Y000270000-002 管理費区分 無
計					45,060	
単価					45,060	円／本

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック	単位	枚	数量	1	単価	10,520
規格	500×500×90						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張ブロック（空張）工	施工区分＝目地モルタルを使用する：	m 2	1	10,520	10,520	DB102040 管理費区分 無 単-325号
計					10,520	
単価					10,520	円／枚

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-326号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	8,885	8,885	CB240210 管理費区分 無 単-327号
計					8,885	
単価					8,885	円／m2

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材	単位	m3	数量	1	単価	1,231
規格	t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cm以下：砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,231	1,231	CB221110 管理費区分 無 単-328号
計					1,231	
単価					1,231	円／m3

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型擁壁	単位	本	数量	1	単価	49,960
規格	標準部　H=1400 L=2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ=1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無=無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無=無し：	m	2	24,980	49,960	CB222110 管理費区分 無 単-329号
計					49,960	
単価					49,960	円／本

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストL型擁壁	単位	本	数量	1	単価	56,250
規格	標準部 H=1400 L=1730						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：	m	1.73	32,510	56,242.3	CB222110 管理費区分 無 単-330号
計					56,242.3	
単価					56,250	円／本

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-331号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,755
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-332号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-333号
計					3,755	
単価					3,755	円／m3

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床均し	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	128.1	128.1	CB410010 管理費区分 無 単-334号
計					128.1	
単価					128.1	円／m2

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-335号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-336号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-337号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-338号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-339号
計					5,007	
単価					5,007	円／m2

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	RC-40 t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,648	1,648	CB221110 管理費区分 無 単-340号
計					1,648	
単価					1,648	円／m2

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-341号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,755
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-342号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	1	2,657	2,657	DB101020 管理費区分 無 単-333号
計					3,755	
単価					3,755	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床均し	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	128.1	128.1	CB410010 管理費区分 無 単-343号
計					128.1	
単価					128.1	円／m2

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）；DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-344号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-345号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-346号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-347号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	同上型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-348号
計					5,007	
単価					5,007	円／m2

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	RC-40 t=20cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,648	1,648	CB221110 管理費区分 無 単-349号
計					1,648	
単価					1,648	円／m2

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U形側溝用横断暗渠	単位	m	数量	1	単価	45,240
規格	B450×H450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付：内径又は内空幅（mm）＝400mmを超え600mm以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	45,240	45,240	CB222790 管理費区分 無 単-350号
計					45,240	
単価					45,240	円／m

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-351号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-352号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	RC-40 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,509	1,509	CB221110 管理費区分 無 単-353号
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-354号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-355号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-356号
計					9,844	
単価					9,844	円／m2

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	RC-40 t=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,509	1,509	CB221110 管理費区分 無 単-357号
計					1,509	
単価					1,509	円／m2

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-358号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	桝蓋	単位	枚	数量	1	単価	48,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製加工品　加工程度が中程度の物	SS 400（溶融亜鉛　鍍金仕上げ）	kg	25.1	1,910	47,941	ZA10531170 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝掘付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	365	365	WB821430 管理費区分 無 単-359号
計					48,306	
単価					48,310	円／枚

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	2,922
規格	VUφ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝ 4m：	m	1	2,922	2,922	DB107020 管理費区分 無 単-223号
計					2,922	
単価					2,922	円／m

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落し	単位	ヶ	数量	1	単価	4,215
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角落しまたは承水口設置	小運搬距離＝小運搬なし：製品区分＝角落し：材料単価の計上区分＝材料単価を計上する：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：	箇所	1	4,215	4,215	DXB42065 管理費区分 無 単-360号
計					4,215	
単価					4,215	円／ヶ

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,247
規格	φ150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝128mm以上160mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	7,247	7,247	CB224430 管理費区分 無 単-361号
計					7,247	
単価					7,247	円／孔

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	18-8-25BB t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	36,750	36,750	CB240010 管理費区分 無 単-362号
計					36,750	
単価					36,750	円／m3

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋金網	単位	m2	数量	1	単価	465
規格	D6mm 網目150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	m2	1	465	465	ZA10130020 管理費区分 無
計					465	
単価					465	円／m2

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地工	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	エラスタイト　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	1	5,808	5,808	CB224710 管理費区分 無 単-363号
計					5,808	
単価					5,808	円／m2

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	RC-40　t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,370	1,370	CB221110 管理費区分 無 単-364号
計					1,370	
単価					1,370	円／m2

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-365号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-366号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-367号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-368号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	1	単価	4,351
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m：	m	1	4,351	4,351	DB107020 管理費区分 無 単-222号
計					4,351	
単価					4,351	円／m

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	1B1F鋼直管	単位	本	数量	1	単価	94,410
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付　（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm ：板厚区分（mm）＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	94,410	94,410	DB107560 管理費区分 無 単-369号
計					94,410	
単価					94,410	円／本

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2F90° 鋼曲管	単位	個	数量	1	単価	187,500
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝200mm ：板厚区分 (mm) ＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	187,500	187,500	DB107560 管理費区分 無 単-370号
計					187,500	
単価					187,500	円／個

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	3B鋼丁字管	単位	個	数量	1	単価	115,500
規格	φ200×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m) ：管径区分＝200mm ：板厚区分 (mm) ＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0) ：	本	1	115,500	115,500	DB107560 管理費区分 無 単-371号
計					115,500	
単価					115,500	円／個

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	個	数量	1	単価	185,500
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝200mm：	基	1	152,500	152,500	DB107130 管理費区分 無 単-372号
RR MF-J	φ200	個	1	27,310	27,310	Y001314001-004 管理費区分 無
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,140	5,140	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	504	504	ZD10522506 管理費区分 Y
計					185,454	
単価					185,500	円／個

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゴム伸縮可とう管	単位	個	数量	1	単価	231,700
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管機械吊込据付 （小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝200mm：板厚区分（mm）＝5.8mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	231,700	231,700	DB107560 管理費区分 無 単-373号
計					231,700	
単価					231,700	円／個

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	60,150
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J	φ200	個	1	27,310	27,310	Y001314001-004 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	1	32,840	32,840	Y001314001-008 管理費区分 無
計					60,150	
単価					60,150	円／個

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,207	2,207	CB210030 管理費区分 無 単-374号
計					2,207	
単価					2,207	円／m3

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎（砂）S1-1	単位	m3	数量	1	単価	9,980
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	1	9,980	9,980	DB107010 管理費区分 無 単-375号
計					9,980	
単価					9,980	円／m3

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎（砂）S1-3	単位	m3	数量	1	単価	6,811
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,620	1,620	DB101020 管理費区分 無 単-192号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618	618	DB101010 管理費区分 無 単-193号
基礎材		m3	1.32	3,464	4,572.48	YB10130001-001 管理費区分 無
計					6,810.48	
単価					6,811	円／m3

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎（砂）S2	単位	m3	数量	1	単価	8,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-376号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,289	3,289	DB101020 管理費区分 無 単-188号
基礎材		m3	1.32	3,464	4,572.48	YB10130001-001 管理費区分 無
計					8,959.48	
単価					8,960	円／m3

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,328
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-377号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-282号
計					3,328	
単価					3,328	円／m3

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	476.7	476.7	CB210080 管理費区分 無 単-378号
計					476.7	
単価					476.7	円／m2

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,492
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	965.7	965.7	CB210110 管理費区分 無 単-379号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	241.6	241.6	CB210020 管理費区分 無 単-380号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,284	2,284	CB210110 管理費区分 無 単-381号
計					3,491.3	
単価					3,492	円／m3

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設道路工	単位	式	数量	1	単価	685,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	311	318.2	98,960.2	DB115270 管理費区分 無 単-382号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝74日：整備費の有無＝有：	枚	67	3,952	264,784	WB253630 管理費区分 無 単-383号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	311	158	49,138	DB115260 管理費区分 無 単-384号
盛土・埋戻	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	9	2,230	20,070	DB101020 管理費区分 無 単-196号
A型畦畔工		式	1	177,000	177,000	WYB00009 管理費区分 無 単-385号
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：	m	12	6,271	75,252	DB107030 管理費区分 無 単-221号
計					685,204.2	
単価					685,300	円／式

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通管理工	単位	式	数量	1	単価	3,699,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	103	19,635	2,022,405	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	103	16,275	1,676,325	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,698,730	
単価					3,699,000	円／式

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送費	単位	式	数量	1	単価	315,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	54	4,350	234,900	WB010020 管理費区分 無 単-386号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	54	1,500	81,000	WB010030 管理費区分 無 単-387号
計					315,900	
単価					315,900	円／式

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	セメント配合試験	単位	式	数量	1	単価	299,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント安定処理配合試験	セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)一軸圧縮強度試験を含む	試料	2	128,000	256,000	Y007541000-001 管理費区分 無
室内ＣＢＲ用試料採取	変状土　70kg採取	箇所	2	14,400	28,800	ZA10A20060 管理費区分 無
六価クロム試験		検体	2	7,300	14,600	Y303001000-001 管理費区分 9
計					299,400	
単価					299,400	円／式

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接検査	単位	枚	数量	1	単価	9,976
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接部X線検査（鋼管類）		枚	1	9,976	9,976	DB116040 管理費区分 無 単-388号
計					9,976	
単価					9,976	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.56		
労務構成比率		%	63.32			
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 創増率　0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-188号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	3,289
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	23,835	32,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,892	
単価					3,289	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-190号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	2,230
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-192号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	1,620
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,207	
単価					1,620	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）

単-193号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	618
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,900	61,800	DBK10102 管理費区分 無 単-389号
計					61,800	
単価					618	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-195号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-196号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	2,230
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	723.6
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	721.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				665.05		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-201号　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-202号　　WBB24010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,483
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,483	8,483	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,483	
単価					8,483	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-203号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,959
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,791.7		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,578
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-206号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m３	数量	10	単価	9,585
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,464	45,724	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	29,715	9,508	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	23,835	25,980	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,130	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,410	4,086	DBK10702 管理費区分 無 単-390号
計					95,852	
単価					9,585	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-207号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m３	数量	10	単価	8,537
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,464	45,724	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.92	23,835	21,928	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		665	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,410	4,086	DBK10702 管理費区分 無 単-390号
計					85,375	
単価					8,537	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-209号　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	28,910
規格	350～400mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VMφ350	本	2.44	108,200	264,008	YB10131001-001 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		5,280	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					289,140	
単価					28,910	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	350～400mm 4m					

参考資料（1）

単-210号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	1,985
規格	350～400mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					19,852	
単価					1,985	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	350～400mm 4m					

参考資料（1）

単-211号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	11,190
規格	350～400mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ350	本	2.44	37,000	90,280	YB10131001-002 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,805	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,450	4,090	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					111,937	
単価					11,190	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	350～400mm 4m					

参考資料（1）

単-212号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	8,238
規格	250～300mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	2.44	26,700	65,148	YB10131001-003 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,302	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					82,380	
単価					8,238	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	250～300mm 4m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-213号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	17,990
規格	250～300mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR管	本	2.44	65,890	160,771	YB10131001-004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		3,215	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					179,916	
単価					17,990	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	250～300mm 4m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-214号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	1,593
規格	250～300mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					15,930	
単価					1,593	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	250～300mm 4m					

参考資料（1）

単-215号　　DB107140

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工	単位	基	数量	1	単価	1,161,000
規格	バタフライ弁（フランジ形） 鋳鉄製 300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	バタフライ弁 φ300	基	1	1,130,000	1,130,000	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	27,720	8,593	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	47,530	11,882	DBK10707 管理費区分 無 単-392号
計					1,161,909	
単価					1,161,000	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	バタフライ弁（フランジ形） 鋳鉄製 300mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-216号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-218号　　DB107150

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）	単位	基	数量	1	単価	77,160
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25　補修弁付	基	1	63,900	63,900	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.21	23,835	5,005	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					77,162	
単価					77,160	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-219号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-221号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	単位	m	数量	10	単価	6,271
規格	250～300mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	本	2.44	18,800	45,872	YB10131001-009 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		917	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,450	3,636	DBK10703 管理費区分 無 単-391号
計					62,719	
単価					6,271	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	250～300mm 4m					

参考資料（1）

単-222号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	4,351
規格	200mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	2.44	12,400	30,256	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		605	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.22	23,835	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					43,510	
単価					4,351	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	200mm 4m					

参考資料（1）

単-223号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	2,922
規格	125～150mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150	本	2.44	7,400	18,056	YB10131001-006 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		361	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	29,715	2,674	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	27,720	3,603	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,222	
単価					2,922	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	125～150mm 4m					

参考資料（1）

単-224号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	1,766
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	本	2.44	3,180	7,759	YB10131001-007 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		155	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,668	
単価					1,766	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）

単-225号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	1,502
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,120	5,172	YB10131001-008 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		103	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,029	
単価					1,502	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）

単-226号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工	単位	基	数量	1	単価	49,510
規格	鋳鉄製　75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	40,000	40,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	29,715	1,188	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					49,513	
単価					49,510	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 75mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-227号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-228号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-229号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	15,190
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP管	φ75	本	2.44	57,120	139,372	YB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		2,787	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					151,913	
単価					15,190	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）

単-230号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	975.4
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					9,754	
単価					975.4	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,719
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,320.4		
労務構成比率		%	79.31			
運転手（特殊）		%	53.37	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.76	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.38	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.32	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.69			
軽油		%	3.49	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	17			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,719
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	16.04	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,610
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	68.07	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,231
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,073.7		
労務構成比率		%	81.19			
普通作業員		%	38.9	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.99	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.7	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,231
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	6.23	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	296.3
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.56		
労務構成比率		%	63.32			
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	21.49	6,460	7,060	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	304.4
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	721.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				665.05		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-239号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート据付	単位	基	数量	1	単価	7,807
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート分水槽据付	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝600kg を超え800kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	7,807	7,807	CBD22800 管理費区分 無 単-393号
計					7,807	
単価					7,807	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-242号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	476.7
規格						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-245号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC－40	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-249号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	6,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,098	1,098	CB210020 管理費区分 無 単-394号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m３	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-190号
購入土	リサイクル認定品	m３	1.33	2,566	3,412	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,740	
単価					6,740	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	721.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				665.05		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-251号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 40,690
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般廃生 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-253号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-254号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-257号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,690
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-258号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,625
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.58	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	74.96	485,000	468,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	142	Z006702002 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-258号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,625
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.22	14,800	15,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.25	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.23	3,250	3,410	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-259号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,524
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	79.45	485,000	468,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-259号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,524
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-260号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	860
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,146.5		
労務構成比率		%	15.24			
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.89			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.14	705,000	464,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.44	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-260号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	860
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.87			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.12	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	79.45	485,000	351,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	142	Z006702002 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,160
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,996.2		
労務構成比率		%	17.55			
運転手（特殊）		%	8.09	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.83	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.79	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.83			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.81	1,175,000	487,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.66	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,160
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.62			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.25	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.78	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.58	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	210 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-263号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径２２インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-263号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	609.1
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	195.9
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-265号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価 3,724
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,436.8		
労務構成比率		%	37.51			
運転手（一般）		%	37.51	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-266号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 34,510
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	21-8-25（20）高炉	%	75.88	15,400	27,000	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-266号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,510
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-268号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-269号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-270号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.7		
労務構成比率		%	67.59			
普通作業員		%	32.39	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.14	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.65	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.19			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.33	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.83	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-270号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.22			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-271号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	395,400
規格	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360,540		
労務構成比率		%	70.02			
鉄筋工		%	40.55	28,100	30,660	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	29.98			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%	29.98	106,000	118,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-272号　　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	393,300
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360,540		
労務構成比率		%	70.02			
鉄筋工		%	40.55	28,100	30,660	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	29.98			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	29.98	106,000	116,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-273号　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	393,300
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360,540		
労務構成比率		%	70.02			
鉄筋工		%	40.55	28,100	30,660	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	29.98			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	29.98	106,000	116,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-274号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,545
規格	各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＦＦ　１５０×５	%	42.84	1,010	920	ZA10220130 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-275号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	37,290
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	21-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	27,000	Y000210000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-276号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-277号　DB113160

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面被覆工（左官）	単位	m 2	数量	100	単価	4,184
規格	14kg						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.538	29,715	45,701	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.538	27,720	42,633	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.615	23,835	109,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
左官		人	6.154	28,350	174,465	R0135 管理費区分 無 割増率 0%
防水モルタル		kg	15.12	1,540	23,284	YB10152001-001 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		22,367	ZS7000001 管理費区分 無
計					418,448	
単価					4,184	円／m 2
J01 無機系被覆材設計量（実数値入力）	14 kg					

参考資料（1）

単-278号　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m 2	数量	100	単価	4,937
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	34%	式	1		125,291	ZS7000001 管理費区分 無
計					493,795	
単価					4,937	円／掛m 2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-279号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軟弱地盤処理工	単位	式	数量	1	単価	756,300
規格	φ800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤改良	φ800　改良長1.0m・	m	25	6,300	157,500	Y001513000-001 管理費区分 無
地盤改良	φ800　空堀長0.9m	m	22.5	5,250	118,125	Y001513000-002 管理費区分 無
地盤改良	φ800　改良長1.0m	m	12	6,300	75,600	Y001513000-003 管理費区分 無
地盤改良	φ800　空堀長1.12m	m	13.44	5,250	70,560	Y001513000-004 管理費区分 無
削孔ビット・撹拌翼　損耗費		m	72.94	832	60,686	Y001513000-005 管理費区分 無
杭頭処理費		本	37	3,120	115,440	Y001513000-006 管理費区分 無
セメント系固化材	フレコンパック	t	8	19,800	158,400	Y000232000-001 管理費区分 無
計					756,311	
単価					756,300	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-280号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-281号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-282号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10	単価	2,230
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-283号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-284号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-285号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下	単価	965.7		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1
規格	土砂 土量50,000m3未満	単価	241.6		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-287号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-288号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	313,500
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1B1F鋼直管	φ200　L=3180	本	8.8	302,800	2,664,640	YB10135001-001 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,758,912	
単価					313,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料 (1)

単-289号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付 (小口径)	単位	本	数量	6.6	単価	724,100
規格	鋼管 (6.0m) 350mm 6.0mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	φ350 L=3000	本	6.6	709,900	4,685,340	YB10135001-002 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					4,779,612	
単価					724,100	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-290号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付 (小口径)	単位	本	数量	6.3	単価	342,200
規格	鋼管 (6.0m) 350mm 7.0mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管	φ350 L=640	本	6.3	327,300	2,061,990	YB10135001-003 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,156,262	
単価					342,200	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 350mm 7.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-291号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	6.6	単価	450,100
規格	鋼管 (6.0m)　350mm 6.0mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼直管スティフナー付	φ350　L=1300	本	6.6	435,900	2,876,940	YB10135001-004 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,971,212	
単価					450,100	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-292号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	6.6	単価	594,300
規格	鋼管 (6.0m)　350mm 6.0mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F鋼直管スティフナー付	φ350　L=1500	本	6.6	580,100	3,828,660	YB10135001-005 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					3,922,932	
単価					594,300	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-293号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	8.8	単価	305,300
規格	鋼管 (6.0m)　200mm 5.8mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1B1F鋼直管スティフナー付	φ200　L=1880	本	8.8	294,600	2,592,480	YB10135001-006 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,686,752	
単価					305,300	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-294号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	8.8	単価	271,500
規格	鋼管 (6.0m)　200mm 5.8mm 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼直管スティフナー付	φ200　L=1500	本	8.8	260,800	2,295,040	YB10135001-007 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,389,312	
単価					271,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分 (mm)	鋼管 (6.0m) 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-295号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	127,500
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F90° 鋼曲管	φ200　90°	本	8.8	116,800	1,027,840	YB10135001-008 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,122,112	
単価					127,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-296号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	5.9	単価	520,700
規格	鋼管（6.0m）　350mm 8.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管	φ350　90°	本	5.9	504,800	2,978,320	YB10135001-009 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					3,072,592	
単価					520,700	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-297号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	7.1	単価	234,900
規格	鋼管（6.0m）　300mm 6.4mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2B鋼片落ち管	φ300×φ200	本	7.1	221,700	1,574,070	YB10135001-010 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,668,342	
単価					234,900	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 300mm 6.4mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）

単-298号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	5.9	単価	642,200
規格	鋼管（6.0m）　350mm 8.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1FSUS鋼製曲管ラッパ管付	φ350	本	5.9	626,300	3,695,170	YB10135001-011 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					3,789,442	
単価					642,200	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-299号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	14,280
規格	鋼管（6.0m）　350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管		本	6.6	0	0	YB10135001-017 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					94,272	
単価					14,280	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-300号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	6.6	単価	405,200
規格	鋼管（6.0m）　350mm 6.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ350	本	6.6	391,000	2,580,600	YB10135001-015 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,674,872	
単価					405,200	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 350mm 6.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-301号　　DB107140

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械掘付工	単位	基	数量	1	単価	473,900
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　350mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ350	基	1	442,000	442,000	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	27,720	8,593	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	23,835	9,057	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	47,530	11,882	DBK10707 管理費区分 無 単-392号
計					473,909	
単価					473,900	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 350mm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-302号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-302号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-304号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-304号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-305号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-305号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール		%	83.58	130,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	27,590
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-308号　DB102660

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接	単位	m	数量	1	単価	7,473
規格	V型突合せ片面溶接 板厚6mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接棒	Ｅ４３１９ 軟鋼用 ５ｍｍ	ｋｇ	0.42	440	184	Z006208003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.08	33,495	2,679	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.08	23,835	1,906	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接機運転（排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A		日	0.08	4,096	327	DBK10209 管理費区分 無 単-395号
計					7,473	
単価					7,473	円／ｍ
J01 溶接区分 J02 板厚区分	V型突合せ片面溶接 板厚6mm					

参考資料（1）

単-309号　　D9154000

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外面塗装工（ジョイントコート）　熱収縮系タイプ	単位	箇所	数量	1	単価	9,785
規格	φ 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗装工		人	0.06	30,240	1,814	R0112 管理費区分 無 割増率　0%
ジョイントコート	φ200　熱収縮チューブ	個	1	7,520	7,520	ZD10630004 管理費区分 無
諸雑費(消耗品及び工具損料)	6%	式	1		451	ZS8001062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,785	
単価					9,785	円／箇所
J01 呼び径	φ 200mm					

参考資料（1）

単-310号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	866
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下　無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	866	86,600	Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					86,600	
単価					866	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-311号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-312号　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m３	数量	10	単価	8,932
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１ バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,464	45,724	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	29,715	7,428	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	23,835	21,928	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		665	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,310	8,038	DBK10702 管理費区分 無 単-396号
計					89,327	
単価					8,932	円／ｍ３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ 区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-313号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-314号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-316号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m 3	数量	10	単価	1,620
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,207	
単価					1,620	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-317号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-318号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	618
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,900	61,800	DBK10102 管理費区分 無 単-389号
計					61,800	
単価					618	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-319号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-320号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-321号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-322号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料 (1)

単-323号　　DB102010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（本体）	単位	m	数量	20	単価	15,110
規格	A-3型1.5m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 1.8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス		m	20	11,990	239,800	YB10101001-001 管理費区分 無
アンカーブロック	180×180×450（小）	個	11.1	695	7,714	ZB10102001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	29,715	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.72	23,835	17,161	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.01	23,835	24,073	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	1%	式	1		543	ZS7000001 管理費区分 無
計					302,365	
単価					15,110	円／m
J01 ネットフェンス規格・柵高区分（m) J02 基礎状況 J03 支柱間隔	A-3型1.5m ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸを設置する場合 1.8m					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-324号　　DB102020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（扉）	単位	組	数量	10	単価	213,700
規格	ネット式両開						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉		組	10	202,300	2,023,000	YB10103001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.34	29,715	39,818	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.15	23,835	75,080	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,137,898	
単価					213,700	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式両開					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-325号　　DB102040

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工	単位	m 2	数量	10	単価	10,520
規格	目地モルタルを使用する						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	32,130	9,639	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
張ブロック		m2	10	6,560	65,600	YB10107001-001 管理費区分 無
張ブロック（空張）工 目地モルタル使用量		m 2	10	158	1,580	DB102060 管理費区分 無 単-397号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	45,870	13,761	DBK10202 管理費区分 無 単-398号
計					105,286	
単価					10,520	円／m 2
J01 施工区分	目地モルタルを使用する					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-326号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-327号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-328号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,231
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,073.7		
労務構成比率		%	81.19			
普通作業員		%	38.9	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.99	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	6.7	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-328号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,231
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	6.23	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-329号　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	24,980
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				44,627		
労務構成比率		%	11.98			
普通作業員		%	3.84	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.28	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.21	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.18	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.91			
プレキャストL型擁壁	H1400×L2000	%	86.09	76,800	36,390	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	0.72	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-329号　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	24,980
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.11			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.98	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-330号　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	32,510
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				44,627		
労務構成比率		%	11.98			
普通作業員		%	3.84	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.28	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.21	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.18	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.91			
プレキャストL型擁壁	H1400×L1730	%	86.09	76,800	51,428	Y000280010-002 管理費区分 無
軽油		%	0.72	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-330号　　CB222110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	32,510
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.11			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.98	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-331号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-332号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-333号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	2,657
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					26,573	
単価					2,657	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-334号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-334号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-335号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-336号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-337号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1.0ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-338号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-339号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-340号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.7		
労務構成比率		%	67.59			
普通作業員		%	32.39	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.14	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.65	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.19			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.33	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.83	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-340号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価 1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.22			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-341号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-342号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-343号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-343号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	128.1
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-344号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-345号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-346号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-347号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-348号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-349号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1.	単価	1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.7		
労務構成比率		%	67.59			
普通作業員		%	32.39	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.14	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.65	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.19			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.33	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.83	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-349号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,648
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.22			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-350号　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	45,240
規格	据付 400mmを超え600mm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,299		
労務構成比率		%	18.67			
普通作業員		%	7.37	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.38	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.83	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.09	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.49			
U型側溝用暗渠	B450×H450	%	79.91	29,000	37,260	Y000300001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.52	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-350号　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	45,240
規格	据付 400mmを超え600mm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.84			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	%	0.75	6,430	7,200	L001010005 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅（mm） J03 基礎砕石の有無	据付 400mmを超え600mm以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-351号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-352号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-353号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-353号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-354号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1
規格		単価	476.7		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-355号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単価	36,750		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-356号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-357号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-357号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,509
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾃﾞﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-358号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-359号　　WBB21430

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	365
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	365	36,500	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		枚	100	0	0	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,500	
単価					365	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-360号　　DXB42065

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角落しまたは承水口設置	単位	箇所	数量	10	単価	4,215
規格	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する　ﾘｻｲｸﾙ認定製品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
各筆材料：角落：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	10	3,850	38,500	ZAR0065280 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	10	365	3,650	Q001367001 管理費区分 無
計					42,150	
単価					4,215	円／箇所
J01 小運搬距離 J02 製品区分 J03 材料単価の計上区分	小運搬なし 角落し 材料単価を計上する					
J04 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分	ﾘｻｲｸﾙ認定製品					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-361号　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,247
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,823.3		
労務構成比率		%	53.32			
特殊作業員		%	30.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.18			
ダイヤモンドビット	１６０mm　スタンダード	%	41.56	35,900	37,300	Z006531006 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.13	154	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.5			

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-361号　CB224430

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,247
規格	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%	1.28	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.75	490	608	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	128mm以上160mm未満 50mm以上200mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-362号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,750
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25（20）高炉	%	68.07	15,400	26,500	Y000210000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-363号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-364号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,370
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-365号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,207
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-366号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-367号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ.(クローラ型)［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０.８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-368号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-369号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	94,410
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1B1F鋼直管	φ200　L=322	本	8.8	83,700	736,560	YB10135001-012 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					830,832	
単価					94,410	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-370号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	187,500
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
2F90° 鋼曲管	φ200　90°	本	8.8	176,800	1,555,840	YB10135001-013 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,650,112	
単価					187,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-371号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　(小口径)	単位	本	数量	8.8	単価	115,500
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
3B鋼丁字管	φ200×φ200	本	8.8	104,800	922,240	YB10135001-014 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					1,016,512	
単価					115,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-372号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工	単位	基	数量	1	単価	152,500
規格	鋳鉄製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	133,000	133,000	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.37	27,720	10,256	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.29	23,835	6,912	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					152,545	
単価					152,500	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 200mm					

参考資料（1）

単-373号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付　（小口径）	単位	本	数量	8.8	単価	231,700
規格	鋼管（6.0m）　200mm 5.8mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム伸縮可とう管	φ200	本	8.8	221,000	1,944,800	YB10135001-016 管理費区分 無
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,039,072	
単価					231,700	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 200mm 5.8mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-374号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,207
規格	土砂　上記以外（小規模）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-375号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m３	数量	10	単価	9,980
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,464	45,724	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	29,715	9,508	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	23,835	25,980	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,130	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型､排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	42,310	8,038	DBK10702 管理費区分 無 単-396号
計					99,804	
単価					9,980	円／m３
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分１					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-376号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-377号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-378号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-379号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	965.7
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				852.1		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-380号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	241.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-381号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,284
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,106		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-382号　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1,000	単価	318.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	27,720	80,388	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.9	23,835	69,121	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9	58,200	168,780	DBK19058 管理費区分 無 単-399号
計					318,289	
単価					318.2	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-383号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,952
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 74日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		式	74	43	3,182	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,952	
単価					3,952	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 74 日					
J05 整備費の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-384号　　DB115260

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	単位	m２	数量	100	単価	158
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	23,835	11,440	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					15,808	
単価					158	円／ｍ２
J01 施工区分	敷設～撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-385号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	A型畦畔工	単位	式	数量	1	単価	177,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	施工区分＝仕拵え～設置～撤去：	m 3	5	35,410	177,050	DB115010 管理費区分 無 単-400号
計					177,050	
単価					177,000	円／式

参考資料（1）

単-386号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／ t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-387号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-388号　　DB116040

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接部X線検査（鋼管類）	単位	枚	数量	1	単価	9,976
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.083	57,000	4,731	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.083	38,400	3,187	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	26%	式	1		2,058	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,976	
単価					9,976	円／枚

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-389号　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,905	
単価					30,900	円／日

参考資料 (2)

単-390号　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	45,410
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,310	9,969	L001010003 管理費区分 無
計					45,413	
単価					45,410	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料 (2)

単-391号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）　山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,200	10,440	L001010005 管理費区分 無
計					45,458	
単価					45,450	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-392号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,530
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,200	11,376	L001010005 管理費区分 無
計					47,530	
単価					47,530	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-393号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付	単位	基	数量	1	単価	7,807
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,057.5		
労務構成比率		%	87.49			
運転手（特殊）		%	32.3	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.59	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.01	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.23			
軽油		%	2.11	138	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.28			

506-k143240-00038-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-393号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付	単位	基	数量	1	単価	7,807
規格	据付 600kgを超え800kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	9.7	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 600kgを超え800kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-394号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,098
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-395号　DBK10209

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機運転（排ｶﾞｽ2次基準)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付200A	単位	日	数量	1	単価	4,096
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	16.1	142	2,286	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
計					4,096	
単価					4,096	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-396号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	42,310
規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積０．２８ｍ３ (平積０．２ｍ３)	日	1.58	5,610	8,863	L001010002 管理費区分 無
計					42,319	
単価					42,310	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.20m3)					

参考資料 (2)

単-397号　　DB102060

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック (空張) 工 目地モルタル使用量	単位	ｍ２	数量	10	単価	158
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント (普通ポルトランド)	２５ｋｇ袋入	t	0.045	26,800	1,206	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	ｍ３	0.078	4,800	374	Z002104002 管理費区分 無
計					1,580	
単価					158	円／ｍ２

参考資料（2）

単-398号　　DBK10202

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,200	9,720	L001010005 管理費区分 無
計					45,874	
単価					45,870	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-399号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計					58,208	
単価					58,200	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-400号　　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	m３	数量	10	単価	35,410
規格	仕拵え～設置～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5	23,835	345,607	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
計					354,107	
単価					35,410	円／ｍ３
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去					

三重県　農林水産部

506-k143240-00038-15(0)

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート	21-8-25 (20) 高炉	m３	27,000	令和 6	6	
Y000210000-002	生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉	m３	26,500	令和 6	6	
Y000232000-001	セメント系固化材	フレコンパック	t	19,800	令和 6	6	
Y000270000-002	開栓器	L=2000	本	45,060	令和 6	6	
Y000280010-001	プレキャストL型擁壁	H1400×L2000	m	36,390	令和 6	6	
Y000280010-002	プレキャストL型擁壁	H1400×L1730	m	51,428	令和 6	6	
Y000300001-001	U型側溝用暗渠	B450×H450	m	37,260	令和 6	6	
Y000301000-001	側溝蓋		枚	0	令和 6	6	
Y000305000-002	水槽銘板	取付費込み	枚	39,330	令和 6	6	
Y000305000-003	水槽　蓋	溶融亜鉛メッキ	組	1,292,000	令和 6	6	
Y000356000-001	ボックスカルバート	B600×H400	m	76,720	令和 6	6	
Y000377000-001	スラブ100		組	15,170	令和 6	6	
Y000377000-002	スラブ80		組	9,262	令和 6	6	
Y000551001-001	振止め	SUS製	ヶ所	37,440	令和 6	6	
Y001314001-001	MF-J（離脱防止あり）	φ350	個	217,400	令和 6	6	
Y001314001-002	RR　MF-J	φ300	個	55,870	令和 6	6	
Y001314001-003	RR　MF-J	φ75	個	10,480	令和 6	6	
Y001314001-004	RR　MF-J	φ200	個	27,310	令和 6	6	
Y001314001-006	離脱防止金具	φ300	個	90,440	令和 6	6	
Y001314001-007	離脱防止金具	φ75	個	13,110	令和 6	6	
Y001314001-008	離脱防止金具	φ200	個	32,840	令和 6	6	
Y001513000-001	地盤改良	φ800　改良長1.0m	m	6,300	令和 6	6	
Y001513000-002	地盤改良	φ800　空堀長0.9m	m	5,250	令和 6	6	
Y001513000-003	地盤改良	φ800　改良長1.0m	m	6,300	令和 6	6	
Y001513000-004	地盤改良	φ800　空堀長1.12m	m	5,250	令和 6	6	
Y001513000-005	削孔ビット・撹拌翼　損耗費		m	832	令和 6	6	
Y001513000-006	杭頭処理費		本	3,120	令和 6	6	
Y001613000-001	購入土	リサイクル認定品	m３	2,566	令和 6	6	
Y003207000-001	硬質塩ビ管TS継手	φ300×11° 1/4	個	19,600	令和 6	6	
Y003207000-002	硬質塩ビ管TS継手	φ350×300	個	18,400	令和 6	6	
Y003213000-001	HIVP用TSフランジ	φ75	個	5,698	令和 6	6	
Y003213000-003	HIエルボ	φ75×90°	個	2,520	令和 6	6	

三重県　農林水産部

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003213000-004	バルブソケット		HIφ75	個	470	令和 6	6	
Y003563000-001	埋設標識シート		2倍　B=150	m	170	令和 6	6	
Y004004000-001	FRP製曲管		φ350×90°　VM管用　抜け防止付	個	365,200	令和 6	6	
Y004050000-001	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,090	令和 6	6	
Y004050000-002	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	108,700	令和 6	6	
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和 6	6	
Y004050001-002	マンホールボックス		32C20	基	9,100	令和 6	6	
Y004050001-005	マンホールボックス		45C30	基	16,480	令和 6	6	
Y004050001-006	マンホールボックス		単口C　500×600　H=200	基	9,860	令和 6	6	
Y004050001-007	マンホールボックス		32B30	基	7,163	令和 6	6	
Y004050001-008	マンホールボックス		32C20凹	基	9,100	令和 6	6	
Y004050001-009	マンホールボックス		32C10	基	7,028	令和 6	6	
Y004059000-001	自動給水栓バルブ		φ75　センサー含む	個	48,800	令和 6	6	
Y004059000-002	自動給水栓用コンクリート桝		水抜き穴付き　500×500×800	個	19,150	令和 6	6	
Y004059000-003	バタ式フロートバルブ		φ350	台	5,410,000	令和 6	6	
Y004062000-001	空気弁用T字管		フランジ付き　φ300×75	個	213,400	令和 6	6	
Y007214000-001	敷鉄板賃料			式	43	令和 6	6	
Y007541000-001	セメント安定処理配合試験		セメント1添加量につき3個(3種×3個=9個)一軸圧縮強	試料	128,000	令和 6	6	
Y032145000-002	TSキャップ		φ300	個	19,090	令和 6	6	
Y032695000-001	昇降用タラップ　壁面用			本	7,806	令和 6	6	
Y032695000-002	昇降用タラップ　天端用			本	7,610	令和 6	6	
Y032695000-003	サイドポール（SUS製）		φ20×3000	組	33,490	令和 6	6	
Y032695000-004	サイドポール（SUS製）		φ20×3300	組	36,890	令和 6	6	
Y032695000-005	サイドポール（SS製）溶融亜鉛メッキ		φ20×3000	組	21,820	令和 6	6	
Y032695000-006	天端用手摺		取付金具含む	式	125,600	令和 6	6	
Y032695000-007	転落防止枠		取付金具含む	式	363,000	令和 6	6	
Y032695000-008	中間踊場（SUS製）		取付金具含む	式	1,126,000	令和 6	6	
Y303001000-001	六価クロム試験			検体	7,300	令和 6	6	
YB10101001-001	ネットフェンス			m	11,990	令和 6	6	
YB10103001-001	フェンス扉			組	202,300	令和 6	6	
YB10107001-001	張ブロック			m2	6,560	令和 6	6	
YB10130001-001	基礎材			m3	3,464	令和 6	6	

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		VMφ350	本	108,200	令和 6	6	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ350	本	37,000	令和 6	6	
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300	本	26,700	令和 6	6	
YB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300　RR管	本	65,890	令和 6	6	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200	本	12,400	令和 6	6	
YB10131001-006	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ150	本	7,400	令和 6	6	
YB10131001-007	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100	本	3,180	令和 6	6	
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75	本	2,120	令和 6	6	
YB10131001-009	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250	本	18,800	令和 6	6	
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 6	6	
YB10131001-011	HIVP管		φ75	本	57,120	令和 6	6	
YB10135001-001	1B1F鋼直管		φ200　L=3180	本	302,800	令和 6	6	
YB10135001-002	2F鋼直管		φ350　L=3000	本	709,900	令和 6	6	
YB10135001-003	2F鋼直管		φ350　L=640	本	327,300	令和 6	6	
YB10135001-004	1F鋼直管スティフナー付		φ350　L=1300	本	435,900	令和 6	6	
YB10135001-005	2F鋼直管スティフナー付		φ350　L=1500	本	580,100	令和 6	6	
YB10135001-006	1B1F鋼直管スティフナー付		φ200　L=1880	本	294,600	令和 6	6	
YB10135001-007	1F鋼直管スティフナー付		φ200　L=1500	本	260,800	令和 6	6	
YB10135001-008	1F90°鋼曲管		φ200　90°	本	116,800	令和 6	6	
YB10135001-009	2F90°鋼曲管		φ350　90°	本	504,800	令和 6	6	
YB10135001-010	2B鋼片落ち管		φ300×φ200	本	221,700	令和 6	6	
YB10135001-011	1FSUS鋼製曲管ラッパ管付		φ350	本	626,300	令和 6	6	
YB10135001-012	1B1F鋼直管		φ200　L=322	本	83,700	令和 6	6	
YB10135001-013	2F90°鋼曲管		φ200　90°	本	176,800	令和 6	6	
YB10135001-014	3B鋼丁字管		φ200×φ200	本	104,800	令和 6	6	
YB10135001-015	ゴム伸縮可とう管		φ350	本	391,000	令和 6	6	
YB10135001-016	ゴム伸縮可とう管		φ200	本	221,000	令和 6	6	
YB10135001-017	鋼管			本	0	令和 6	6	
YB10142001-001	制水弁		φ350	基	442,000	令和 6	6	
YB10142001-002	制水弁		バタフライ弁　φ300	基	1,130,000	令和 6	6	
YB10142001-003	制水弁		φ75	基	40,000	令和 6	6	
YB10142001-004	制水弁		φ200	基	133,000	令和 6	6	

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
YB10143001-001	空気弁		φ25　補修弁付	基	63,900	令和 6	6	
YB10152001-001	防水モルタル			kg	1,540	令和 6	6	
Z002104002	コンクリート用骨材　砂		洗い　細目	m３	4,800	令和 6	6	
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	6	
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その3工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考