505-07702

506-k143240-00053-15(0)

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143240-00053-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰） 堤体その３工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適川単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月 7日		
歩掛適川年月日	令和 6年 6月14日		
単価適用年月日	令和 6年 6月14日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	令和 6年 8月19日　～　令和 7年 3月25日　(219日)

506-k143240-00053-15(0)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰） 堤体その３工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 中山間地域		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		37,743,986			
ため池工		式	1		37,743,986			
堤体工		式	1		31,035,509			
堤体土工		式	1		12,787,089			内-1号 週休有
張りブロック工		式	1		17,172,820			内-2号 週休有
付帯工		式	1		1,075,600			内-3号 週休有
洪水吐工		式	1		4,290,776			
洪水吐土工		式	1		581,784			内-4号 週休有
洪水吐コンクリート工		式	1		3,643,436			内-5号 週休有
洪水吐仮設工		式	1		65,556			内-6号 週休有
仮設工		式	1		2,417,701			
仮設工		式	1		1,753,551			内-7号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰） 堤体その３工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 中山間地域		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		664,150			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		37,743,986			
共通仮設		式	1		7,847,614			
共通仮設費		式	1		2,269,614			
運搬費		式	1		478,514			
輸送費（仮設材）		式	1		478,514			内-9号 週休有
技術管理費		式	1		1,433,100			
技術管理費		式	1		1,433,100			内-10号 週休有
現場環境改善費（率計上） 37,702,986× 0.95%		式	1		358,000			
共通仮設費（率計上） 37,743,986×14.78%		式	1		5,578,000			
純工事費		式	1		45,591,600			
現場管理費 45,591,600×38.77%		式	1		17,675,000			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰越）その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		63,266,600			
一般管理費等 63,266,600×（18.09%＋ 0.04%）		式	1		11,469,400			
工事価格		式	1		74,736,000			
消費税相当額 74,736,000×10%		式	1		7,473,600			
工事費計		式	1		82,209,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	37,743,986	
4	直接工事費	37,743,986	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	41,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	37,743,986	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	37,702,986	調整工事入力で使用　－41,000
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.84%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.78%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	5,578,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,578,000	
35	現場環境改善費対象工事費	37,743,986	
36	直接工事費	37,743,986	
37	非対象額計（－）	41,000	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	41,000	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	37,702,986	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.95%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.95%	
54	計上額　単独（追加工事）	358,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	358,000	
58	共通仮設費（積上分）	1,911,614	
59	運搬費	478,514	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,433,100	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	7,847,614	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	45,591,600	
3	単独（追加工事）　直接工事費	37,743,986	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	7,847,614	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	45,591,600	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く現場管理費対象純工事費	45,550,600	調整工事入力で使用　－41,000
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	33.25%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：145日　工期：219日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.77%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	17,675,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,675,000	

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	63,266,600	
2	純工事費	45,591,600	
3	現場管理費	17,675,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	63,266,600	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	63,225,600	調整工事入力で使用　－41,000
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	63,266,600	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　25,306 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.13%	
25	計上額　単独（追加工事）	11,469,400	－834
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	11,469,400	

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書　堤体土工

単価適用年月日　令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日　令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂／施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	242	335.1	81,094			CB210100 管理費区分 無 単-1号 表土はぎ
掘削	同上	m3	535	335.1	179,278			CB210100 管理費区分 無 単-2号 掘削（1）
掘削	同上	m3	184	335.1	61,658			CB210100 管理費区分 無 単-3号 掘削（3）
掘削	同上	m3	115	335.1	38,536			CB210100 管理費区分 無 単-4号 段切り
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	302	902.8	272,645			CB220010 管理費区分 無 単-5号 切法面整形
掘削	土質＝土砂／施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	354	335.1	118,625			CB210100 管理費区分 無 単-6号 仮盛撤去

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1,201	571.5	686,371			CB210110 管理費区分 無 単-7号 残土処分
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	205	391	80,155			CB210110 管理費区分 無 単-8号 仮設ヤード
刃金土	購入土	m３	426	12,413	5,287,938			Y001613000-001 管理費区分 無
さや土	同上	m３	277	10,715	2,968,055			Y001613000-002 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	205	242	49,610			CB210020 管理費区分 無 単-9号 さや土（流用土）

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	205	391	80,155			CB210110 管理費区分 無 単-10号 仮設ヤード
築堤盛土	2.5m未満	m３	39	1,533	59,787			WYB00002 管理費区分 無 単-11号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	614	863.1	529,943			CB210510 管理費区分 無 単-12号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	330	235.3	77,649			CB210510 管理費区分 無 単-13号
芝付工		m２	816	799.3	652,228			DB102210 管理費区分 無 単-14号 張芝

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1,860	724.2	1,347,012			CB220010 管理費区分 無 単-15号 盛法面整形
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	336	252.9	84,974			CB210030 管理費区分 無 単-16号 試験盛土撤去
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	336	391	131,376			CB210110 管理費区分 無 単-17号 仮設ヤード→現場
合　計					12,787,089			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張りブロック工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張ブロック（空張）工	施工区分＝目地モルタルを使用しない：	m 2	166	17,690	2,936,540			DB102040 管理費区分 無 単-18号 防災型
張ブロック（空張）工	同上	m 2	815	11,650	9,494,750			DB102040 管理費区分 無 単-19号 標準型
裏込工		m 3	147	5,810	854,070			DB102070 管理費区分 無 単-20号
天端工		m	192	4,890	938,880			WYB00003 管理費区分 無 単-21号
基礎工		m	162	17,660	2,860,920			WYB00004 管理費区分 無 単-22号
端部工		m	20	4,383	87,660			WYB00005 管理費区分 無 単-23号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	張りブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					17,172,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	付帯工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネットフェンス工		式	1	254,300	254,300			WYB00007 管理費区分 無 単-24号
水路工		式	1	617,600	617,600			WYB00008 管理費区分 無 単-25号
撤去工		式	1	203,700	203,700			WYB00011 管理費区分 有 単-26号
合 計					1,075,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満	m 3	150	335.1	50,265			CB210100 管理費区分 無 単-27号 掘削(1)
埋戻	構造物周辺	m 3	30	1,717	51,510			WYB00013 管理費区分 無 単-28号
埋戻	1.0m未満	m 3	32	1,533	49,056			WYB00015 管理費区分 無 単-29号
基面整正		m 2	47	476.7	22,404			CB210080 管理費区分 無 単-30号
刃金土	購入土	m 3	20	12,413	248,260			Y001613000-001 管理費区分 無
さや土	同上	m 3	7	10,715	75,005			Y001613000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	洪水吐土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	36	1,099	39,564			CB210020 管理費区分 無 単-31号 さや土（流川土）
土砂等運搬	土砂等の生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	80	571.5	45,720			CB210110 管理費区分 無 単-32号
合　計					581,784			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	36	27,010	972,360			CB240010 管理費区分 無 単-33号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	115	9,844	1,132,060			CB240210 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m 2	1.4	13,280	18,592			CB240210 管理費区分 無 単-35号 曲線
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.6	35,330	162,518			CB240010 管理費区分 無 単-36号 均しCO
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	3.7	5,007	18,525			CB240210 管理費区分 無 単-37号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	2.2	390,300	858,660			CB431720 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第35号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	9.1	5,808	52,852			CB224710 管理費区分 無 単-39号
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）230*9：	m	21.2	4,246	90,015			CB224810 管理費区分 無 単-40号
ダウエルバー取付	異形棒鋼径＝D16：	本	63	621.9	39,179			DB103010 管理費区分 無 単-41号
ウィープホール取付	歩掛区分＝型枠および鉄筋：設置箇所・規格区分＝側壁φ75mm以下：フィルターの種類＝集水型：	箇所	12	1,863	22,356			DB106010 管理費区分 無 単-42号
サイドドレーン		m	12.1	1,820	22,022			DB106020 管理費区分 無 単-43号
吸出し防止材設置		m 2	14.5	1,014	14,703			CB224720 管理費区分 無 単-44号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	洪水吐コンクリート工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝50mm以下：管１本当り長＝4m：	m	1	1,390	1,390			DB107020 管理費区分 無 単-45号 水抜き管
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	22.8	4,937	112,563			DB115240 管理費区分 無 単-46号
二次製品床版(T-2)	t120×B1500×L2600	基	1	115,800	115,800			Y000302001-001 管理費区分 無
コンクリート分水槽据付	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝800kgを超え1200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	9,841	9,841			CBD22800 管理費区分 無 単-47号
合　計					3,643,436			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	洪水吐仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）230*9：	m	4.9	4,246	20,805			CB224810 管理費区分 無 単-48号
ダウエルバー取付	異形棒鋼径＝D16：	本	19	621.9	11,816			DB103010 管理費区分 無 単-41号
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝機械費,労務費のみ（1日未満用）：	m	10.5	279.4	2,933			CB222770 管理費区分 無 単-49号
土のう	施工区分＝仕拵え～設置：	m3	0.8	24,440	19,552			DB115010 管理費区分 無 単-50号
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m3	0.4	19,710	7,884			WB824010 管理費区分 無 単-93号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	洪水吐仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ油圧式｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.4	1,416	566			CB227010 管理費区分 無 単-51号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.4	5,000	2,000			ZA10650010 管理費区分 T
合　計					65,556			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m３	80	235.3	18,824			CB210510 管理費区分 無 単-52号 乗入設置
山土	盛土川（現場渡し）	m3	80	2,300	184,000			ZA10030420 管理費区分 無
法面整形	整形箇所=盛土部：法面締固めの有無=有り：現場制約の有無=無し：土質=ﾛｰﾑ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳=全ての費用：	m２	49	724.2	35,485			CB220010 管理費区分 無 単-53号
砂利舗装工（機械）	敷均し幅=敷均し幅2.5m以上：作業区分=敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）=0.1m：	m2	93	625.6	58,180			DB108530 管理費区分 無 単-54号
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m３	237	252.9	59,937			CB210030 管理費区分 無 単-55号 盛土撤去
敷鉄板設置・撤去	作業区分=設置・撤去：	m２	241	318.6	76,782			DB115270 管理費区分 無 単-56号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝130日：整備費の有無＝有：	枚	52	5,840	303,680			DE181010 管理費区分 無 単-57号
土のう	施工区分＝仕掛え～設置～撤去：	m３	2.2	35,410	77,902			DB115010 管理費区分 無 単-58号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	73	235.3	17,176			CB210510 管理費区分 無 単-59号 施工ヤード
山土	盛土用（現場渡し）	m3	73	2,300	167,900			ZA10030420 管理費区分 無
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	73	2,208	161,184			CB210030 管理費区分 無 単-60号 施工ヤード撤去
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	施工区分＝敷設～撤去：	m２	1,986	158.4	314,582			DB115260 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	仮設工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耕地復旧（耕起）	石樂、雑物除去＝無し：	m２	1,986	23.13	45,936			DB114030 管理費区分 無 単-62号
ポンプ運転 水替工（小口径）	排水方法＝作業時排水：電源種類＝発動発電機：排水量区分＝0以上6（m3／h）未満：	日	5	6,569	32,845			DB115030 管理費区分 無 単-63号
ポンプ設置・撤去 水替工（小口径）	排水量区分＝0以上6m3／h未満：	箇所	1	20,830	20,830			DB115040 管理費区分 無 単-64号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	312	571.5	178,308			CB210110 管理費区分 無 単-65号
合　計					1,753,551			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	交通管理工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	18.5	19,630	363,155			D9820650 管理費区分 無 単-66号
交通誘導警備員B		人日	18.5	16,270	300,995			D9820660 管理費区分 無 単-67号
合 計					664,150			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	輸送費（仮設材）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝24km：製品長区分＝12m以内／運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	41.61	5,000	208,050			WB010020 管理費区分 無 単-68号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	40上	t	41.61	5,000	208,050			WB010020 管理費区分 無 単-98号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	41.61	750	31,207			WB010030 管理費区分 無 単-69号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	41.61	750	31,207			WB010030 管理費区分 無 単-70号
合 計					478,514			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	技術管理費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
試験盛土	刃金土 4m<B	式	1	455,000	455,000			WYB00019 管理費区分 無 単-71号
試験盛土	刃金土 1m<B≦4m	式	1	499,100	499,100			WYB00020 管理費区分 無 単-72号
試験盛土	さや土 4m<B	式	1	190,400	190,400			WYB00021 管理費区分 無 単-73号
試験盛土	さや土 1m<B≦4m	式	1	234,500	234,500			WYB00023 管理費区分 無 単-74号
コーン指数試験	礫混ざり土	箇所	1	24,700	24,700			Y007541000-001 管理費区分 無
透水試験		箇所	1	29,400	29,400			Y007541000-002 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	技術管理費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月14日 令和 6年 6月14日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					1,433,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土はぎ	単位	m3	数量	1	単価	335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

506-k143240-00053-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 掘削(1)	単位	m3	数量	1	単価	335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 掘削(3)	単位	m3	数量	1	単価	335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 段切り	単位	m3	数量	1	単価	335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 切法面整形	単位	m2	数量	1	単価	902.8
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				823.01		
労務構成比率		%	79.09			
普通作業員		%	37.96	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.82	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.31	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.59			
軽油		%	10.59	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.32			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	10.32	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

50G-k143240-00053-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 切法面整形	単位	m2	数量	1	単価	902.8
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 豊川の内訳	全ての豊川					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 仮盛撤去	単位	m3	数量	1	単価 335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 残土処分	単位	m3	数量	1	単価 571.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 1.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				526.5		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 仮設ヤード	単位	m3	数量	1	単価	391
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） さや土（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	242
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 仮設ヤード	単位	m３	数量	1	単価 391
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）

単-11号　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	築堤盛土	単位	m３	数量	1	単価 1,533
規格	2.5m未満					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ	m３	1	434.4	434	DB101010 管理費区分 無 単-75号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）	m３	1	1,099	1,099	CB210020 管理費区分 無 単-76号
計					1,533	
単価					1,533	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	863.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８m3（平積０．２m3）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.3
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-14号　　DB102210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝付工 張芝	単位	m2	数量	10	単価	799.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
人工芝	張芝 ネット付 巾50～100cm	m2	10.8	200	2,160	ZA10260070 管理費区分 無
計					7,993	
単価					799.3	円／m2

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 試験盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	252.9
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８m3（平積０．６m3）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬 仮設ヤード→現場	単位	m3	数量	1	単価	391
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　DB102040

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工 防災型	単位	m2	数量	10	単価	17,690
規格	目地モルタルを使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
ブロック工		人	0.3	32,130	9,639	R0108 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
張ブロック	防災型	m2	10	13,880	138,800	YB10107001-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	45,920	13,776	DBK10202 管理費区分 無 単-77号
計					176,921	
単価					17,690	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-19号　DB102040

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張ブロック（空張）工 標準型	単位	m2	数量	10	単価	11,650
規格	目地モルタルを使用しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.15	29,715	4,457	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		人	0.3	32,130	9,639	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	張ブロック　厚12　220kg以上/m2	m2	10	7,840	78,400	ZAR0060040 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.3	45,920	13,776	DBK10202 管理費区分 無 単-77号
計					116,521	
単価					11,650	円／m2
J01 施工区分	目地モルタルを使用しない					

参考資料（1）

単-20号　DB102070

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込工	単位	m3	数量	10	単価	5,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	11.1	2,000	22,200	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費	16%	式	1		4,952	ZS7000001 管理費区分 無
計					58,106	
単価					5,810	円／m3

参考資料（1）

単-21号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	4,890
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.59	36,220	21,369	CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	3.06	8,885	27,188	CB240210 管理費区分 無 単-79号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.06	5,808	348	CB224710 管理費区分 無 単-80号
計					48,905	
単価					4,890	円／m

参考資料（1）

単-22号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	17,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	6.75	2,208	14,904	CB210030 管理費区分 無 単-81号
埋戻		m 3	5.31	3,329	17,676	WYB00006 管理費区分 無 単-82号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.44	36,220	52,156	CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	10.25	8,885	91,071	CB240210 管理費区分 無 単-84号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.14	5,808	813	CB224710 管理費区分 無 単-85号
計					176,620	
単価					17,660	円／m

参考資料（1）

単-23号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部工	単位	m	数量	10	単価	4,383
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：型枠の内訳＝全ての費用：	m 3	0.54	36,220	19,558	CB240010 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.7	8,885	23,989	CB240210 管理費区分 無 単-87号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.05	5,808	290	CB224710 管理費区分 無 単-88号
計					43,837	
単価					4,383	円／m

参考資料（1）

単-24号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス工	単位	式	数量	1	単価	254,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス	H1.5	m	9.9	9,422	93,277	WYB00010 管理費区分 無 単-89号
ネットフェンス（扉）	フェンス扉の規格＝ネット式両開：	組	1	94,480	94,480	DB102020 管理費区分 無 単-90号
ネットフェンス（扉）	フェンス扉の規格＝ネット式片開：	組	1	50,480	50,480	DB102020 管理費区分 無 単-91号
フェンス用ブロック	アンカーブロック180×180×450	個	9	695	6,255	Y000361101-002 管理費区分 無
門扉用ブロック	アンカーブロック300×300×600	個	4	2,472	9,888	Y000361101-003 管理費区分 無
計					254,380	
単価					254,300	円／式

参考資料（1）

単-25号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路工	単位	式	数量	1	単価	617,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	300B	m	67.3	9,177	617,612	WYB00012 管理費区分 無 単-92号
計					617,612	
単価					617,600	円／式

参考資料（1）

単-26号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去工	単位	式	数量	1	単価	203,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：	m３	7.8	19,710	153,738	WB824010 管理費区分 無 単-93号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	7.8	1,416	11,044	CB227010 管理費区分 無 単-94号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	7.8	5,000	39,000	ZA10650010 管理費区分 T
計					203,782	
単価					203,700	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 掘削(1)	単位	m３	数量	1	単価	335.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積0．8 m３	%	45.14	20,600	20,600	N000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-28号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m３	数量	10	単価	1,717
規格	構造物周辺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	10	618.2	6,182	DB101010 管理費区分 無 単-95号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）	m３	10	1,099	10,990	CB210020 管理費区分 無 単-96号
計					17,172	
単価					1,717	円／m３

参考資料（1）

単-29号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	10	単価	1,533
規格	1.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝土工：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ：	m3	10	434.4	4,344	DB101010 管理費区分 無 単-97号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	10	1,099	10,990	CB210020 管理費区分 無 単-98号
計					15,334	
単価					1,533	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） さや土（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８m３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	571.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				526.5		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
・　ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,010
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	75.88	15,400	20,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

506-k143240-00053-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	27,010
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 曲線	単位	m2	数量	1	単価	13,280
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,025		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.58	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.45	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しC0	単位	m3	数量	1	単価	35,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しC0	単位	m3	数量	1	単価	35,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	390,300
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360,540		
労務構成比率		%	70.02			
鉄筋工		%	40.55	28,100	30,660	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.55	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	29.98			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	29.98	106,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,246
規格	CF（塩ビ製）230*9						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２３０×９	%	42.84	1,010	2,510	Z004752009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）230*9					

参考資料（1）

単-41号　DB103010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付	単位	本	数量	10	単価	621.9
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295　D16	t	0.016	117,200	1,875	Y000004000-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VPφ20　L=0.50m	本	1.25	94	117	Y004004000-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					6,219	
単価					621.9	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-42号　DB106010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ウィープホール取付	単位	箇所	数量	10	単価	1,863
規格	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 集水型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウィープホール	VPφ50	個	10	860	8,600	YB10122001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.02	29,715	594	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.18	23,835	4,290	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
フィルター	集水用	個	10	420	4,200	YB10125001-001 管理費区分 無
普通作業員		人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					18,637	
単価					1,863	円／箇所
J01 歩掛区分 J02 設置箇所・規格区分 J03 フィルターの種類	型枠および鉄筋 側壁φ75mm以下 集水型					

参考資料（1）

単-43号　DB106020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドドレーン	単位	m	数量	10	単価	1,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	粒度調整砕石	m3	1.125	4,400	4,950	YB101260001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.44	23,835	10,487	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	8%	式	1		981	ZS7000001 管理費区分 無
計					18,200	
単価					1,820	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,014
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				781.83		
労務構成比率		%	25.39			
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.61			
吸出し防止材	不織布t=10mm	%	74.61	540	740	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-45号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 水抜き管	単位	m	数量	10	単価	1,390
規格	50mm以下 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	2,090	5,099	YB10131001-001 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		101	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	27,720	3,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,904	
単価					1,390	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	50mm以下 4m					

参考資料（1）

単-46号　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	4,937
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	32,445	227,115	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	34%	式	1		125,291	ZS7000001 管理費区分 無
計					493,795	
単価					4,937	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付	単位	基	数量	1	単価	9,841
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,922.8		
労務構成比率		%	89.01			
普通作業員		%	35.03	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.35	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.84	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.76	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.96			
軽油		%	1.85	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.03			

506-k143240-00053-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CBD22800

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート分水槽据付	単位	基	数量	1	単価	9,841
規格	据付 800kgを超え1200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊	%	8.52	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,246
規格	CF（塩ビ製）230*9						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２３０×９	%	42.84	1,010	2,510	Z004752009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）230*9					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB222770

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	279.4
規格	据付 波状管及び網状管 200～400mm 不要　機械費,労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.7		
労務構成比率		%	7.21			
普通作業員		%	4.99	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.22	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.79			
暗渠排水管	既設利用	%	92.79	3,280	0	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 200～400mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 機械費,労務費のみ（1日未満用）					

参考資料（1）

単-50号　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	m３	数量	10	単価	24,440
規格	仕拵え～設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	9.9	23,835	235,966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
計					244,466	
単価					24,440	円／ｍ３
J01 施工区分	仕拵え～設置					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,416
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,294		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 乗入設置	単位	m3	数量	1	単価	235.3
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				658.51		
労務構成比率		%	73.86			
普通作業員		%	30.5	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.27	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.09	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.24			
軽油		%	13.24	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.9			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.9	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	724.2
規格	盛土部 有り 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-54号　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）	単位	m2	数量	100	単価	625.6
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し）　0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.62	23,835	14,777	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	11.6	2,000	23,200	Z002122003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型 （第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,456	18,640	DBK18007 管理費区分 無 単-99号
計					62,560	
単価					625.6	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 盛土撤去	単位	m3	数量	1	単価	252.9
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				227.74		
労務構成比率		%	50.56			
運転手（特殊）		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-56号　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1,000	単価	318.6
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	27,720	80,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,835	69,121	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9	58,320	169,128	DBK19058 管理費区分 無 単-100号
計					318,637	
単価					318.6	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-57号　DE181010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	5,840
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 130日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	130	39	5,070	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
計					5,840	
単価					5,840	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 130 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-58号　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	m３	数量	10	単価	35,410
規格	仕拵え～設置～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5	23,835	345,607	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
計					354,107	
単価					35,410	円／ｍ３
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 施工ヤード	単位	m3	数量	1	単価	235.3
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り 施工ヤード撤去	単位	m3	数量	1	単価	2,208
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０.２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 豊川の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての豊川					

参考資料（1）

単-61号　DB115260

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	単位	m2	数量	100	単価	158.4
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	23,835	11,440	R0102 管理費区分 無 消費税率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42.4	4,409	ZB10153001 管理費区分 無
計					15,849	
単価					158.4	円／m2
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-62号　DB114030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）	単位	m2	数量	100	単価	23.13
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用トラクタ運転		時間	0.29	6,998	2,029	DBK11403 管理費区分 無 車-101以
諸雑費	14%	式	1		284	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,313	
単価					23.13	円／m2
J01 石樂、雑物除去	無し					

参考資料（1）

単-63号　　DB115030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転 水替工（小口径）	単位	日	数量	1	単価	6,569
規格	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転(小口径)	排水量区分＝0以上6m3／h未満：排水方法＝作業時排水；	日	1	2,092	2,092	DBK11501 管理費区分 無 単-102号
諸雑費	10%	式	1		597	ZS7000001 管理費区分 無
計					6,569	
単価					6,569	円／日
J01 排水方法 J02 電源種類 J03 排水量区分	作業時排水 発動発電機 0以上6（m3／h）未満					

参考資料（1）

単-64号　　DB115040

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去 水替工（小口径）	単位	箇所	数量	1	単価	20,830
規格	0以上6m3／h未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,835	11,917	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,831	
単価					20,830	円／箇所
J01 排水量区分	0以上6m3／h未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	571.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				526.5		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.5km以下					

参考資料（1）

単-66号　　D9820650

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	19,630
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
計					19,635	
単価					19,630	円／人日

参考資料（1）

単-67号　D9820660

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,275	16,275	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,275	
単価					16,270	円／人日

参考資料（1）

単-68号　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	5,000
規格	関東・中部・近畿 24km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	5,000	5,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,000	
単価					5,000	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部～近畿 24 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-69号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z000800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（1）

単-70号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z000800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（1）

単-71号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験盛土	単位	式	数量	1	単価 455,000
規格	刃金土　4m＜B					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=10,000m3未満：障害の有無=無し：	m3	121	235.3	28,471	CB210510 管理費区分 無 単-103号
現場密度試験	砂置換法	箇所	9	18,000	162,000	Y007541000-003 管理費区分 無
透水試験		箇所	9	29,400	264,600	Y007541000-002 管理費区分 無
計					455,071	
単価					455,000	円／式

参考資料（1）

単-72号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験盛土	単位	式	数量	1	単価 499,100
規格	刃金土　1m＜B≦4m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤盛土		m3	47.3	1,533	72,510	WYB00024 管理費区分 無 単-104号
現場密度試験	砂置換法	箇所	9	18,000	162,000	Y007541000-003 管理費区分 無
透水試験		箇所	9	29,400	264,600	Y007541000-002 管理費区分 無
計					499,110	
単価					499,100	円／式

参考資料（1）

単-73号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験盛土	単位	式	数量	1	単価	190,400
規格	さや土　4m＜B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	121	235.3	28,471	CB210510 管理費区分 無 単-105号
現場密度試験	砂置換法	箇所	9	18,000	162,000	Y007541000-003 管理費区分 無
計					190,471	
単価					190,400	円／式

参考資料（1）

単-74号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験盛土	単位	式	数量	1	単価	234,500
規格	さや土　1m＜B≦4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤盛土		m3	47.3	1,533	72,510	WYB00025 管理費区分 無 単-106号
現場密度試験	砂置換法	箇所	9	18,000	162,000	Y007541000-003 管理費区分 無
計					234,510	
単価					234,500	円／式

参考資料（2）

単-75号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	434.4
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,360	43,449	DBK10101 管理費区分 無 単-107り
計					43,449	
単価					434.4	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型3～4 t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-76号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８m3	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-77号　DBK10202

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	143	7,436	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.35	7,200	9,720	L001010005 管理費区分 無
計					45,926	
単価					45,920	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-78号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ゴム発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,208
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 設計の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての設計					

参考資料（2）

単-82号　　WYR00006

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,329
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動ランマクタ（1）：	m3	1	2,230	2,230	DB101020 管理費区分 無 単-108号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,099	1,099	CB210020 管理費区分 無 単-109号
計					3,329	
単価					3,329	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	19,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 8,885
規格	一般型枠 小型構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,220
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-88号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）

単-89号　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス	単位	m	数量	20	単価	9,422
規格	H1.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス		m	20	6,830	136,600	YB10101001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	29,715	7,131	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.72	23,835	17,161	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土木一般世話役		人	0.18	29,715	5,348	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.91	23,835	21,689	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		513	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					188,442	
単価					9,422	円／m

参考資料（2）

単-90号　DB102020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（扉）	単位	組	数量	10	単価	94,480
規格	ネット式両開						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉		組	10	83,000	830,000	YB101030001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.34	29,715	39,818	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.15	23,835	75,080	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					944,898	
単価					94,480	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式両開					

参考資料（2）

単-91号　DB102020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ネットフェンス（扉）	単位	組	数量	10	単価	50,480
規格	ネット式片開						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス扉		組	10	44,000	440,000	YB101030001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.93	29,715	27,634	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.56	23,835	37,182	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					504,816	
単価					50,480	円／組
J01 フェンス扉の規格	ネット式片開					

参考資料（2）

単-92号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	9,177
規格	300B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	週休補正区分＝週休補正なし：U型側溝の規格＝U字溝　300B：時間的制約・作業時間帯＝無・夜間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	10	7,780	77,800	DXK28505 管理費区分 無 単-110号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｹﾄ（ｸﾚｰﾝ機能付）：打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.2	35,330	7,066	CB240010 管理費区分 無 単-111号 均しC0
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-112号
基面整正		m2	4	476.7	1,906	CB210080 管理費区分 無 単-113号
計					91,779	
単価					9,177	円／m

参考資料（2）

単-93号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	19,710
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	1	19,704.9	19,704	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,710	
単価					19,710	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 必要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,416
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,294		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（2）

単-95号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	618.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,910	61,820	DBK10102 管理費区分 無 単-114号
計					61,820	
単価					618.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-97号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	434.4
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,360	43,449	DBK10101 管理費区分 無 単-107号
計					43,449	
単価					434.4	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-98号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-99号　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,456
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	143	843	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
計					7,456	
単価					7,456	円／時間

参考資料（2）

単-100号　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	143	17,017	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計					58,327	
単価					58,320	円／日

参考資料（2）

単-101号　DBK11403

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用トラクタ運転	単位	時間	数量	1	単価	6,998
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.19	25,515	4,847	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	143	371	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	1,780	1,780	MB13G11300 管理費区分 無
計					6,998	
単価					6,998	円／時間

参考資料（2）

単-102号　　DBK11501

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転(小口径)	単位	日	数量	1	単価	2,092
規格	0以上6m3／h未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	9.6	156	1,497	Z00G704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1.1	541	595	L001110001 管理費区分 無
計					2,092	
単価					2,092	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上6m3／h未満 作業時排水					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-103号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.3
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-104号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	築堤盛土	単位	m３	数量	1	単価	1,533
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	434.4	434	DB101010 管理費区分 無 単-75号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,099	1,099	CB210020 管理費区分 無 単-115号
計					1,533	
単価					1,533	円／ｍ３

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.3
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）

単-106号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	築堤盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,533
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m3	1	434.4	434	DB101010 管理費区分 無 単-75号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,099	1,099	CB210020 管理費区分 無 単-116号
計					1,533	
単価					1,533	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-107号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転/搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	143	2,431	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量3～4ｔ	日	1.6	3,850	6,160	L001070011 管理費区分 無
計					37,361	
単価					37,360	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（3）

単-108号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	2,230
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	27,720	5,544	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,835	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		554	ZS7000001 管理費区分 無
計					22,305	
単価					2,230	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-109号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８m3	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（3）

単-110号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ（標準単価）	単位	m	数量	10	単価	7,780
規格	週休補正なし U字溝　300B　無・昼間　施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 人間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	5,288.73	52,887	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	３００B ３００×３００×６００ リサイクル認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
計					77,802	
単価					7,780	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	週休補正なし U字溝　300B 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しC0	単位	m3	数量	1	単価	35,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	143	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均しCO	単位	m3	数量	1	単価 35,330
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-112号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-113号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（3）

単-114号　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,910
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	143	815	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0．8～1．1ｔ	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,911	
単価					30,910	円／日

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月14日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,099
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	143	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

登録単価

		工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰堤体その３工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000004000-001	鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ295　Ｄ16	t	117,200	令和 6	6	
Y000302001-001	二次製品床版(T-2)	t120×B1500×L2600	基	115,800	令和 6	6	
Y000361101-002	フェンス用ブロッグ	アンカーブロック180×180×450	個	695	令和 6	6	
Y000361101-003	門扉用ブロッグ	アンカーブロック300×300×600	個	2,472	令和 6	6	
Y001006000-001	吸出し防止材	不織布t=10㎜	m２	740	令和 6	6	
Y001613000-001	刃金土	購入土	m３	12,415	令和 6	6	
Y001613000-002	さや土	購入土	m３	10,715	令和 6	6	
Y001664000-001	暗渠排水管	既設利用	m	0	令和 6	6	
Y004004000-001	硬質塩化ビニル管	VPφ20　L=0.50m	本	94	令和 6	6	
Y007214000-001	敷鉄板賃料		枚・日	39	令和 6	6	
Y007541000-001	コーン指数試験	礫混ざり土	箇所	24,700	令和 6	6	
Y007541000-002	透水試験		箇所	29,400	令和 6	6	
Y007541000-003	現場密度試験	砂置換法	箇所	18,000	令和 6	6	
YB10101001-001	ネットフェンス		m	6,830	令和 6	6	
YB10103001-001	フェンス扉		組	83,000	令和 6	6	
YB10103001-002	フェンス扉		組	44,000	令和 6	6	
YB10107001-001	張ブロッグ	防災型	m2	13,880	令和 6	6	
YB10122001-001	ウィープホール	VPφ50	個	860	令和 6	6	
YB10125001-001	フィルター	集水用	個	420	令和 6	6	
YB10126001-001	フィルター材	粒度調整砕石	m3	4,400	令和 6	6	
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管		本	2,090	令和 6	6	
Z004752009	塩ビ止水板	ＣＦ　２３０×９	m	2,510	令和 6	6	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４.８mm	枚	770	令和 6	6	
ZB10153001	土木安定川材	（マット・シート類）	m2	42.4	令和 6	6	

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	令和５年度新溜（田口）地区　県営ため池等整備事業（繰堤体その３工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考