505-07913

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143240-00054-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事
所属名	四日市農林事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 9月 3日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 8日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C02：鈴鹿／小型４ｔ	
	石材	C02：鈴鹿／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	畑かん施設工事		

積算時想定工事期間	令和 6年 9月11日 ～ 令和 7年 3月26日 (197日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	８６：畑かん施設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
畑かん施設工事		式	1		48,788,617			
土工		式	1		8,625,154			
作業土工		式	1		8,625,154			
床掘		m3	397	289.6	114,971			単-1号 週休有
床掘	狭小部	m3	59	2,155	127,145			単-2号 週休有
床掘	矢板	m3	234	498	116,532			単-3号 週休有
床掘	矢板　狭小部	m3	363	2,155	782,265			単-4号 週休有
埋戻　B1（流用土）	人力+タコ	m3	1	3,493	3,493			単-5号 週休有
埋戻　B1（流用土）	人力+タコ　狭小部	m3	2	4,270	8,540			単-6号 週休有
埋戻　B1（購入土）	人力+タコ	m3	79	6,906	545,574			単-7号 週休有
埋戻　B1（購入土）	人力+タコ　狭小部	m3	56	7,683	430,248			単-8号 週休有
埋戻　B2（流用土）	人力+コンパクター	m3	5	2,464	12,320			単-9号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻　B2（流用土）	人力+コンパクター 狭小部	m3	11	3,241	35,651			単-10号 週休有
埋戻　B2（購入土）	人力+コンパクター	m3	139	5,877	816,903			単-11号 週休有
埋戻　B2（購入土）	人力+コンパクター 狭小部	m3	94	6,654	625,476			単-12号 週休有
埋戻　B3（流用土）	ハンドガイド式　振動 ローラー	m3	7	2,473	17,311			単-13号 週休有
埋戻　B3（流用土）	ハンドガイド式　振動 ローラー　狭小部	m3	16	3,251	52,016			単-14号 週休有
埋戻　B3（購入土）	ハンドガイド式　振動 ローラー	m3	82	5,886	482,652			単-15号 週休有
埋戻　B3（購入土）	ハンドガイド式　振動 ローラー　狭小部	m3	3	6,663	19,989			単-16号 週休有
埋戻　B3（購入土）	人力+コンパクター	m3	36	5,877	211,572			単-17号 週休有
埋戻　B3（購入土）	人力+コンパクター 狭小部	m3	58	6,654	385,932			単-18号 週休有
埋戻　B4（購入土）	ハンドガイド式　振動 ローラー	m3	16	5,886	94,176			単-19号 週休有
埋戻　B4（購入土）	人力+コンパクター	m3	13	5,877	76,401			単-20号 週休有
埋戻　B4（購入土）	人力+コンパクター 狭小部	m3	16	6,654	106,464			単-21号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路肩盛土	流用土	m3	28	2,464	68,992			単-22号 週休有
盛法面仕上	砂質土	m3	140	706.4	98,896			単-23号 週休有
土砂等運搬		m3	585	3,465	2,027,025			単-24号 週休有
土砂等運搬	狭小部	m3	390	3,499	1,364,610			単-25号 週休有
管体基礎工		式	1		1,383,301			
砂基礎工		式	1		1,383,301			
基面整正		m2	625	463.1	289,437			単-26号 週休有
砂基礎　S1-1（W＜45cm）	人力+タンパ	m3	15	9,487	142,305			単-27号 週休有
砂基礎　S1-1（W＜45cm）	人力+タンパ　狭小部	m3	6	9,872	59,232			単-28号 週休有
砂基礎　S1-2（W≧45cm）	人力+コンパクター	m3	51	8,469	431,919			単-29号 週休有
砂基礎　S1-2（W≧45cm）	人力+コンパクター 狭小部	m3	52	8,854	460,408			単-30号 週休有
管体工		式	1		12,443,135			

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管布設工		式	1		8,046,562			
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ300	m	128	1,696	217,088			単-31号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ250	m	489	1,696	829,344			単-32号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ200	m	127	1,330	168,910			単-33号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	m	109	6,645	724,305			単-34号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	m	422	4,679	1,974,538			単-35号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	m	111	3,087	342,657			単-36号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300　RR管	m	12	16,240	194,880			単-37号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250　RR管	m	52	11,580	602,160			単-38号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200　RR管	m	12	7,900	94,800			単-39号 週休有
TS曲管	φ300×90°　ショート	個	2	70,540	141,080			単-40号 週休有
TS曲管	φ300×22°　1/2	個	2	27,600	55,200			単-41号 週休有

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS曲管	φ300×11° 1/4	個	3	24,500	73,500			単-42号 週休有
TS曲管	φ300×5° 5/8	個	1	19,400	19,400			単-43号 週休有
TS曲管	φ250×90°	個	1	27,600	27,600			単-44号 週休有
TS曲管	φ250×45°	個	2	24,100	48,200			単-45号 週休有
TS曲管	φ250×22° 1/2	個	4	18,900	75,600			単-46号 週休有
TS曲管	φ250×11° 1/4	個	5	16,900	84,500			単-47号 週休有
TS曲管	φ250×5° 5/8	個	1	12,700	12,700			単-48号 週休有
TS曲管	φ200×45°	個	2	14,600	29,200			単-49号 週休有
TS曲管	φ200×22° 1/2	個	1	11,700	11,700			単-50号 週休有
TS曲管	φ200×11° 1/4	個	1	9,750	9,750			単-51号 週休有
TS片落管	φ300×250	個	1	16,000	16,000			単-52号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ300×250	個	1	49,100	49,100			単-53号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS　T字管（分岐管）	φ300×200	個	1	84,700	84,700			単-54号 週休有
TS　T字管（分岐管）	φ250×200	個	1	26,600	26,600			単-55号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ250×75	個	27	16,300	440,100			単-56号 週休有
TS　T字管（給水管）	φ200×75	個	10	13,400	134,000			単-57号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ300×75	個	1	224,600	224,600			単-58号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ250×75	個	3	176,900	530,700			単-59号 週休有
フランジ付T字管（空気弁）	φ200×75	個	1	124,400	124,400			単-60号 週休有
TSキャップ	φ250	個	1	30,630	30,630			単-61号 週休有
TSキャップ	φ200	個	1	22,420	22,420			単-62号 週休有
排泥管	φ300×75	個	2	224,700	449,400			単-63号 週休有
排泥管	φ250×75	個	1	176,800	176,800			単-64号 週休有
弁設置工		式	1		2,845,100			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁工	φ300用	基	1	622,800	622,800			単-65号 週休有
制水弁工	φ250用	基	1	455,100	455,100			単-66号 週休有
制水弁工	φ200用	基	1	276,600	276,600			単-67号 週休有
保護工	A型	個	2	107,000	214,000			単-68号 週休有
保護工	B型	個	1	100,100	100,100			単-69号 週休有
空気弁工	φ75～φ350用	個	5	79,500	397,500			単-70号 週休有
保護工	A型	個	5	155,800	779,000			単-71号 週休有
排泥工Ⅰ型		式	1		702,991			
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ75	m	6	2,581	15,486			単-72号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	6	527.6	3,165			単-73号 週休有
TS曲管	φ75×90° ベンド	個	2	2,050	4,100			単-74号 週休有
TS曲管	φ75×90° ショート	個	4	3,650	14,600			単-75号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
MFジョイント	φ75	個	3	10,480	31,440			単-76号 週休有
Ⅰ型	制水弁室	箇所	3	211,400	634,200			単-77号 週休有
排泥工Ⅱ型・吐口工		式	1		848,482			
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ200	m	5	1,739	8,695			単-78号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ100	m	1	1,662	1,662			単-79号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	VUφ75	m	5	1,866	9,330			単-80号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	m	4	3,087	12,348			単-81号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	m	1	791.5	791			単-82号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	m	3	527.6	1,582			単-83号 週休有
TS曲管	φ75×45° ベンド	個	2	1,820	3,640			単-84号 週休有
TS曲管	φ200×22° 1/2	個	1	11,700	11,700			単-85号 週休有
TS曲管	φ200×90° ショート	個	1	31,080	31,080			単-86号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
TS曲管	φ75×90° ベンド	個	1	2,050	2,050			単-87号 週休有
異形ソケット	φ250×100	個	1	101,000	101,000			単-88号 週休有
異形ソケット	φ100×75	個	1	924	924			単-89号 週休有
MFジョイント	φ200	個	2	27,310	54,620			単-90号 週休有
MFジョイント	φ75	個	2	10,480	20,960			単-91号 週休有
制水弁	φ200	基	1	276,600	276,600			単-92号 週休有
制水弁筐	H600	箇所	1	211,400	211,400			単-93号 週休有
保護工	B型	個	1	100,100	100,100			単-94号 週休有
附帯工		式	1		7,723,901			
埋設物表示工		式	1		195,448			
埋設表示テープ		m	744	262.7	195,448			単-95号 週休有
給水栓工		式	1		3,470,763			

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塩ビ管布設労務費	VUφ75	m	131	2,172	284,532			単-96号 週休有
塩ビ管布設労務費	VUφ100	m	1	1,662	1,662			単-97号 週休有
塩ビ管	VUφ75	m	126	527.6	66,477			単-98号 週休有
塩ビ管	VUφ100	m	1	791.5	791			単-99号 週休有
異形ソケット	φ200×100	個	1	66,900	66,900			単-100号 週休有
異形ソケット	φ100×75	個	1	924	924			単-101号 週休有
HIVP管	φ75	m	19	4,047	76,893			単-102号 週休有
TSベンド管	φ75×22° 1/2	箇所	74	1,820	134,680			単-103号 週休有
TSベンド管	φ75×45°	箇所	2	1,820	3,640			単-104号 週休有
HIエルボ	φ75×90°	箇所	39	2,516	98,124			単-105号 週休有
自動給水栓	φ75	箇所	37	72,960	2,699,520			単-106号 週休有
手動給水栓	アングルバルブφ75	箇所	1	36,620	36,620			単-107号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伏越し工		式	1		327,690			
伏越し工 (1)		式	1	92,490	92,490			単-108号 週休有
伏越し工 (2)		式	1	235,200	235,200			単-109号 週休有
埋蔵文化財試掘調査		式	1		3,730,000			
試掘工		式	1	3,730,000	3,730,000			単-110号 週休有
仮設工		式	1		10,141,000			
仮設工		式	1		10,141,000			
仮設道路工		式	1	2,049,000	2,049,000			単-111号 週休有
土留工		式	1	3,766,000	3,766,000			単-112号 週休有
交通管理工		式	1	4,326,000	4,326,000			単-113号 週休有
舗装工		式	1		8,472,126			
舗装工		式	1		8,472,126			

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	畑かん施設工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	B<1.4m	m2	85	2,567	218,195			単-114号 週休有
表層工	1.4m≦B≦3.0m	m2	1,138	1,657	1,885,666			単-115号 週休有
表層工	B>3.0m	m2	694	1,558	1,081,252			単-116号 週休有
路盤工	t=20cm RC-40	m2	379	930.7	352,735			単-117号 週休有
表層工	仮復旧　B<1.4m	m2	458	2,262	1,035,996			単-118号 週休有
表層工	仮復旧　1.4m≦B≦3.0m	m2	431	1,352	582,712			単-119号 週休有
路盤工	仮復旧　t=21cm RC-40	m2	896	1,229	1,101,184			単-120号 週休有
舗装切断	t=10cmまで	m	1,472	682.7	1,004,934			単-121号 週休有
舗装取壊し	t=10cmまで	m2	2,805	208.8	585,684			単-122号 週休有
殻運搬		m3	103	3,706	381,718			単-123号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	103	2,350	242,050			単-124号 週休有
直接工事費		式	1		48,788,617			

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		8,942,000			
共通仮設費		式	1		3,059,000			
運搬費		式	1		2,633,000			
仮設材輸送費		式	1	2,633,000	2,633,000			単-125号 週休有
現場環境改善費（率計上） 48,491,664× 0.88%		式	1		426,000			
共通仮設費（率計上） 48,788,617×12.06%		式	1		5,883,000			
純工事費		式	1		57,730,617			
現場管理費 57,730,617×29.61%		式	1		17,094,000			
工事原価		式	1		74,824,617			
一般管理費等 74,824,617×（17.72%＋ 0.04%）		式	1		13,288,383			
工事価格		式	1		88,113,000			
消費税相当額 88,113,000×10%		式	1		8,811,300			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	畑かん施設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		96,924,300			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	畑かん施設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	48,788,617	
4	直接工事費	48,788,617	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	296,953	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	48,788,617	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	48,491,664	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.85%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.06%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	5,883,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,883,000	
35	現場環境改善費対象工事費	48,788,617	
36	直接工事費	48,788,617	
37	非対象額計（－）	296,953	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	296,953	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	48,491,664	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.88%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.88%	
54	計上額　単独（追加工事）	426,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	426,000	
58	共通仮設費（積上分）	2,633,000	
59	運搬費	2,633,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

506-k143240-00054-15(0)

共通仮設費

67	共通仮設費計	8,942,000	

三重県　農林水産部

現場管理費

1	主たる工種	畑かん施設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	57,730,617	
3	単独（追加工事）　直接工事費	48,788,617	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,942,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	57,730,617	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	57,433,664	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	25.64%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：146日　工期：197日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.61%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	17,094,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	17,094,000	

三重県　農林水産部

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　畑かん施設工事

1	工事原価	74,824,617	
2	純工事費	57,730,617	
3	現場管理費	17,094,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	74,824,617	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	74,527,664	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.72%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	74,824,617	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.0%	契約保証費　29,929 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.76%	
25	計上額　単独（追加工事）	13,288,383	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	13,288,383	

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	289.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	289.6	289.6	CB210030 管理費区分 無 単-126号
計					289.6	
単価					289.6	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,155
規格	狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,155	2,155	CB210030 管理費区分 無 単-127号
計					2,155	
単価					2,155	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	498
規格	矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝無し：	m 3	1	498	498	CB210030 管理費区分 無 単-128号
計					498	
単価					498	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,155
規格	矢板　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,155	2,155	CB210030 管理費区分 無 単-129号
計					2,155	
単価					2,155	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,493
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-130号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,195	3,195	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					3,492.8	
単価					3,493	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	4,270
規格	人力+タコ　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-132号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,195	3,195	DB101020 管理費区分 無 単-131号
計					4,270	
単価					4,270	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,906
規格	人力+タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-133号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,195	3,195	DB101020 管理費区分 無 単-131号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,905.58	
単価					6,906	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B1（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	7,683
規格	人力+タコ　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝人力タコ：	m 3	1	3,195	3,195	DB101020 管理費区分 無 単-131号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					7,682.78	
単価					7,683	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1
規格	人力+コンパクター	単価	2,464		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-135号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					2,463.8	
単価					2,464	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（流用土）	単位	m3	数量	1
規格	人力+コンパクター　狭小部	単価	3,241		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-137号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
計					3,241	
単価					3,241	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,877
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-138号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,876.58	
単価					5,877	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B2（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,654
規格	人力+コンパクター　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-139号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,653.78	
単価					6,654	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	2,473
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-140号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601.2	DB101010 管理費区分 無 単-142号
計					2,473	
単価					2,473	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,251
規格	ハンドガイド式　振動ローラー　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-143号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601.2	DB101010 管理費区分 無 単-142号
計					3,250.2	
単価					3,251	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,886
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-144号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601.2	DB101010 管理費区分 無 単-142号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,885.78	
単価					5,886	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,663
規格	ハンドガイド式　振動ローラー　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-145号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601.2	DB101010 管理費区分 無 単-142号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,662.98	
単価					6,663	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,877
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-146号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,876.58	
単価					5,877	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B3（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,654
規格	人力+コンパクター　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-147号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,653.78	
単価					6,654	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,886
規格	ハンドガイド式　振動ローラー						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-148号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-141号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601.2	DB101010 管理費区分 無 単-142号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,885.78	
単価					5,886	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	5,877
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-149号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					5,876.58	
単価					5,877	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　B4（購入土）	単位	m3	数量	1	単価	6,654
規格	人力+コンパクター　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1	1,075	1,075	CB210020 管理費区分 無 単-150号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-136号
購入土	リサイクル認定品	m 3	1.33	2,566	3,412.78	Y001613000-001 管理費区分 無
計					6,653.78	
単価					6,654	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土	単位	m3	数量	1	単価	2,464
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297.8	CB210020 管理費区分 無 単-151号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ（1）：	m 3	1	2,166	2,166	DB101020 管理費区分 無 単-152号
計					2,463.8	
単価					2,464	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛法面仕上	単位	m3	数量	1	単価	706.4
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	706.4	706.4	CB220010 管理費区分 無 単-153号
計					706.4	
単価					706.4	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,465
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積）DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝普通：	m 3	1	952.3	952.3	DB101530 管理費区分 無 単-154号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	239.2	239.2	CB210020 管理費区分 無 単-155号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,273	2,273	CB210110 管理費区分 無 単-156号
計					3,464.5	
単価					3,465	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,499
規格	狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	986.1	986.1	CB210110 管理費区分 無 単-157号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	239.2	239.2	CB210020 管理費区分 無 単-158号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,273	2,273	CB210110 管理費区分 無 単-159号
計					3,498.3	
単価					3,499	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-160号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-1（W＜45cm）	単位	m3	数量	1	単価	9,487
規格	人力+タンパ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m３	1	9,487	9,487	DB107010 管理費区分 無 単-161号
計					9,487	
単価					9,487	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020.

名称	砂基礎　S1-1（W＜45cm）	単位	m3	数量	1	単価	9,872
規格	人力+タンパ　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m３	1	9,872	9,872	DB107010 管理費区分 無 単-162号
計					9,872	
単価					9,872	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-2（W≧45cm）	単位	m3	数量	1	単価	8,469
規格	人力+コンパクター						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	m 3	1	8,469	8,469	DB107010 管理費区分 無 単-163号
計					8,469	
単価					8,469	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎　S1-2（W≧45cm）	単位	m3	数量	1	単価	8,854
規格	人力+コンパクター　狭小部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管水路基礎（土地改良）	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分１：バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	m 3	1	8,854	8,854	DB107010 管理費区分 無 単-164号
計					8,854	
単価					8,854	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,696
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝44箇所：施工延長＝128m：	m	1	1,696	1,696	DB107030 管理費区分 無 単-165号
計					1,696	
単価					1,696	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,696
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝165箇所：施工延長＝489m：	m	1	1,696	1,696	DB107030 管理費区分 無 単-166号
計					1,696	
単価					1,696	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,330
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m： 接合箇所＝47箇所：施工延長＝127m：	m	1	1,330	1,330	DB107020 管理費区分 無 単-167号
計					1,330	
単価					1,330	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	6,645
規格	VUφ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	本	2.44	26,700	65,148	YB10131001-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,302	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					66,450	
単価					6,645	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	4,679
規格	VUφ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250	本	2.44	18,800	45,872	YB10131001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		917	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					46,789	
単価					4,679	円／m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,087
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	2.44	12,400	30,256	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		605	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,861	
単価					3,087	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	16,240
規格	VUφ300 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300 RR管	本	2.44	65,220	159,136.8	YB10131001-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		3,182	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					162,318.8	
単価					16,240	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	11,580
規格	VUφ250 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ250 RR管	本	2.44	46,490	113,435.6	YB10131001-013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		2,268	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					115,703.6	
単価					11,580	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	7,900
規格	VUφ200 RR管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200 RR管	本	2.44	31,740	77,445.6	YB1013100J-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		1,548	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					78,993.6	
単価					7,900	円／m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	70,540
規格	φ300×90° ショート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ300×90° ショート	個	1	70,540	70,540	Y003207000-011 管理費区分 無
計					70,540	
単価					70,540	円／個

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	27,600
規格	φ300×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×22° 1/2	個	1	27,600	27,600	ZA10242000 管理費区分 無
計					27,600	
単価					27,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	24,500
規格	φ300×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ300×11° 1/4	個	1	24,500	24,500	ZA10242010 管理費区分 無
計					24,500	
単価					24,500	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	19,400
規格	φ300×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ300×5° 5/8	個	1	19,400	19,400	Y003207000-009 管理費区分 無
計					19,400	
単価					19,400	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	27,600
規格	φ250×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ250×90°	個	1	27,600	27,600	Y003207000-010 管理費区分 無
計					27,600	
単価					27,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	24,100
規格	φ250×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×45°	個	1	24,100	24,100	ZA10241950 管理費区分 無
計					24,100	
単価					24,100	円／個

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	18,900
規格	φ250×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×22° 1/2	個	1	18,900	18,900	ZA10241960 管理費区分 無
計					18,900	
単価					18,900	円／個

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	16,900
規格	φ250×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ250×11° 1/4	個	1	16,900	16,900	ZA10241970 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円／個

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	12,700
規格	φ250×5° 5/8						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ250×5° 5/8	個	1	12,700	12,700	Y003207000-012 管理費区分 無
計					12,700	
単価					12,700	円／個

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	14,600
規格	φ200×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×45°	個	1	14,600	14,600	ZA10241910 管理費区分 無
計					14,600	
単価					14,600	円／個

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	11,700
規格	φ200×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×22° 1/2	個	1	11,700	11,700	ZA10241920 管理費区分 無
計					11,700	
単価					11,700	円／個

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	9,750
規格	φ200×11° 1/4						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×11° 1/4	個	1	9,750	9,750	ZA10241930 管理費区分 無
計					9,750	
単価					9,750	円／個

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS片落管	単位	個	数量	1	単価	16,000
規格	φ300×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ300mm×φ250mm	個	1	16,000	16,000	ZA10241410 管理費区分 無
計					16,000	
単価					16,000	円／個

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	49,100
規格	φ300×250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ300×φ250	個	1	49,100	49,100	ZA10242440 管理費区分 無
計					49,100	
単価					49,100	円／個

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	84,700
規格	φ300×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	T字管　φ300×200	個	1	84,700	84,700	Y003207000-013 管理費区分 無
計					84,700	
単価					84,700	円／個

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（分岐管）	単位	個	数量	1	単価	26,600
規格	φ250×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ200	個	1	26,600	26,600	ZA10242370 管理費区分 無
計					26,600	
単価					26,600	円／個

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	16,300
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ250×φ75	個	1	16,300	16,300	ZA10242330 管理費区分 無
計					16,300	
単価					16,300	円／個

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS　T字管（給水管）	単位	個	数量	1	単価	13,400
規格	φ200×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　チーズ	φ200×φ75	個	1	13,400	13,400	ZA10242280 管理費区分 無
計					13,400	
単価					13,400	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	224,600
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ300×75	個	1	224,600	224,600	Y004062000-005 管理費区分 無
計					224,600	
単価					224,600	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	176,900
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ250×75	個	1	176,900	176,900	Y004062000-006 管理費区分 無
計					176,900	
単価					176,900	円／個

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ付T字管（空気弁）	単位	個	数量	1	単価	124,400
規格	φ200×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁用T字管	フランジ付き　φ200×75	個	1	124,400	124,400	Y004062000-004 管理費区分 無
計					124,400	
単価					124,400	円／個

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSキャップ	単位	個	数量	1	単価	30,630
規格	φ250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSキャップ	φ250	個	1	30,630	30,630	Y032145000-004 管理費区分 無
計					30,630	
単価					30,630	円／個

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSキャップ	単位	個	数量	1	単価	22,420
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
TSキャップ	φ200	個	1	22,420	22,420	Y032145000-003 管理費区分 無
計					22,420	
単価					22,420	円／個

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	224,700
規格	φ300×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ300×75	個	1	224,700	224,700	Y004062000-007 管理費区分 無
計					224,700	
単価					224,700	円／個

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排泥管	単位	個	数量	1	単価	176,800
規格	φ250×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排泥用T字管	φ250×75	個	1	176,800	176,800	Y004062000-008 管理費区分 無
計					176,800	
単価					176,800	円／個

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	622,800
規格	φ300用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工（土地改良）	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝300mm：:	基	1	302,000	302,000	DB107140 管理費区分 無 単-168号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	2	13,100	26,200	ZD10512108 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	944	1,888	ZD10522508 管理費区分 Y
RR MF-J	φ300	個	2	55,870	111,740	Y001314001-009 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	90,440	180,880	Y001314001-011 管理費区分 無
計					622,708	
単価					622,800	円／基

三重県 農林水産部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	455,100
規格	φ250用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝250mm：	基	1	215,000	215,000	DB107130 管理費区分 無 単-169号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800	ZD10512107 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	840	1,680	ZD10522507 管理費区分 Y
RR MF-J	φ250	個	2	40,690	81,380	Y001314001-010 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	68,100	136,200	Y001314001-012 管理費区分 無
計					455,060	
単価					455,100	円／基

三重県 農林水産部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	基	数量	1	単価	276,600
規格	φ200用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	145,000	145,000	DB107130 管理費区分 無 単-170号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
RR MF-J	φ200	個	2	27,310	54,620	Y001314001-004 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	32,840	65,680	Y001314001-008 管理費区分 無
計					276,588	
単価					276,600	円／基

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	107,000
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	26,840	26,840	CB222840 管理費区分 無 単-171号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ100		組	1	15,170	15,170	Y000377000-001 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,377	1,514.7	CB221110 管理費区分 無 単-172号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	2	630	1,260	ZA10063030 管理費区分 無
計					106,974.7	
単価					107,000	円／個

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	100,100
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	26,840	26,840	CB222840 管理費区分 無 単-173号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.81	1,377	1,115.37	CB221110 管理費区分 無 単-174号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
計					100,037.37	
単価					100,100	円／個

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁工	単位	個	数量	1	単価	79,500
規格	φ75～φ350用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）（土地改良）	呼称口径（mm）＝25mm：	基	1	76,780	76,780	DB107150 管理費区分 無 単-175号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	192	192	ZD10522503 管理費区分 Y
計					79,492	
単価					79,500	円／個

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	155,800
規格	A型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	26,840	26,840	CB222840 管理費区分 無 単-176号
マンホール蓋	35×45蓋付枠空気弁	基	1	108,700	108,700	Y004050000-002 管理費区分 無
マンホールボックス	単口C 500×600 H=200	基	1	9,860	9,860	Y004050001-006 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.81	1,377	1,115.37	CB221110 管理費区分 無 単-177号
計					155,777.37	
単価					155,800	円／個

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,581
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝11箇所：施工延長＝6m：	m	1	2,581	2,581	DB107020 管理費区分 無 単-178号
計					2,581	
単価					2,581	円／m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	527.6
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,120	5,172.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		103	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,275.8	
単価					527.6	円／m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	2,050
規格	φ75×90° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×90°	個	1	2,050	2,050	ZA10241740 管理費区分 無
計					2,050	
単価					2,050	円／個

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	3,650
規格	φ75×90° ショート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ75×90° ショート	個	1	3,650	3,650	Y003207000-008 管理費区分 無
計					3,650	
単価					3,650	円／個

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	10,480
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR　MF-J	φ75	個	1	10,480	10,480	Y001314001-003 管理費区分 無
計					10,480	
単価					10,480	円／個

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	I型	単位	箇所	数量	1	単価	211,400
規格	制水弁筺						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	48,970	48,970	DB107130 管理費区分 無 単-179号
RR MF-J	φ75	個	2	10,480	20,960	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	13,110	26,220	Y001314001-007 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
制水弁筺	φ75 H600～1600	個	1	113,100	113,100	Y004050000-003 管理費区分 無
弁筺保護工		箇所	1	1,444	1,444	WYB00029 管理費区分 無 単-180号
計					211,324	
単価					211,400	円／箇所

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,739
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝200mm：管１本当り長＝4m： 接合箇所＝4箇所：施工延長＝5m：	m	1	1,739	1,739	DB107020 管理費区分 無 単-181号
計					1,739	
単価					1,739	円／m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,662
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4 m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝1m：	m	1	1,662	1,662	DB107020 管理費区分 無 単-182号
計					1,662	
単価					1,662	円／m

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,866
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4 m：接合箇所＝6箇所：施工延長＝5m：	m	1	1,866	1,866	DB107020 管理費区分 無 単-183号
計					1,866	
単価					1,866	円／m

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	3,087
規格	VUφ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200	本	2.44	12,400	30,256	YB10131001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		605	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					30,861	
単価					3,087	円／m

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	791.5
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	本	2.44	3,180	7,759.2	YB10131001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		155	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					7,914.2	
単価					791.5	円／m

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管	単位	m	数量	10	単価	527.6
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,120	5,172.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		103	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,275.8	
単価					527.6	円／m

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×45° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	1,820	1,820	ZA10241750 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／個

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	11,700
規格	φ200×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ200×22° 1/2	個	1	11,700	11,700	ZA10241920 管理費区分 無
計					11,700	
単価					11,700	円／個

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	31,080
規格	φ200×90° ショート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	φ200×90° ショート	個	1	31,080	31,080	Y003207000-014 管理費区分 無
計					31,080	
単価					31,080	円／個

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TS曲管	単位	個	数量	1	単価	2,050
規格	φ75×90° ベンド						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×90°	個	1	2,050	2,050	ZA10241740 管理費区分 無
計					2,050	
単価					2,050	円／個

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	101,000
規格	φ250×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	異形ソケット　φ250×100	個	1	101,000	101,000	Y003207000-015 管理費区分 無
計					101,000	
単価					101,000	円／個

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	924
規格	φ100×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	924	924	ZA10241350 管理費区分 無
計					924	
単価					924	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	27,310
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR　MF-J	φ200	個	1	27,310	27,310	Y001314001-004 管理費区分 無
計					27,310	
単価					27,310	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	MFジョイント	単位	個	数量	1	単価	10,480
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
RR MF-J	φ75	個	1	10,480	10,480	Y001314001-003 管理費区分 無
計					10,480	
単価					10,480	円／個

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁	単位	基	数量	1	単価	276,600
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝200mm：	基	1	145,000	145,000	DB107130 管理費区分 無 単-170号
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	2	5,140	10,280	ZD10512106 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2	504	1,008	ZD10522506 管理費区分 Y
RR MF-J	φ200	個	2	27,310	54,620	Y001314001-004 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	32,840	65,680	Y001314001-008 管理費区分 無
計					276,588	
単価					276,600	円／基

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁筐	単位	箇所	数量	1	単価	211,400
規格	H600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工（土地改良）	材質区分＝樹脂製：口径（mm）＝75mm：	基	1	48,970	48,970	DB107130 管理費区分 無 単-179号
RR MF-J	φ75	個	2	10,480	20,960	Y001314001-003 管理費区分 無
離脱防止金具	同上	個	2	13,110	26,220	Y001314001-007 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
制水弁筐	φ75 H600～1600	個	1	113,100	113,100	Y004050000-003 管理費区分 無
弁筐保護工		箇所	1	1,444	1,444	MYB00031 管理費区分 無 単-184号
計					211,324	
単価					211,400	円／箇所

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護工	単位	個	数量	1	単価	100,100
規格	B型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	26,840	26,840	CB222840 管理費区分 無 単-185号
マンホール蓋	D32蓋付枠	基	1	53,090	53,090	Y004050000-001 管理費区分 無
マンホールボックス	32C20	基	1	9,100	9,100	Y004050001-002 管理費区分 無
スラブ80		組	1	9,262	9,262	Y000377000-002 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.81	1,377	1,115.37	CB221110 管理費区分 無 単-186号
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
計					100,037.37	
単価					100,100	円／個

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	100	単価	262.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,154	9,261.6	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
埋設標識シート	2倍 B=150	m	100	170	17,000	Y003563000-001 管理費区分 無
計					26,261.6	
単価					262.7	円／m

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	2,172
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝187箇所：施工延長＝131m：	m	1	2,172	2,172	DB107020 管理費区分 無 単-187号
計					2,172	
単価					2,172	円／m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管布設労務費	単位	m	数量	1	単価	1,662
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管1本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝1m：	m	1	1,662	1,662	DB107020 管理費区分 無 単-182号
計					1,662	
単価					1,662	円／m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	10	単価	527.6
規格	VUφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ75	本	2.44	2,120	5,172.8	YB10131001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		103	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					5,275.8	
単価					527.6	円／m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ管	単位	m	数量	10	単価	791.5
規格	VUφ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ100	本	2.44	3,180	7,759.2	YB10131001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	2%	式	1		155	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					7,914.2	
単価					791.5	円／m

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	66,900
規格	φ200×100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管TS継手	異形ソケット　φ200×100	個	1	66,900	66,900	Y003207000-016 管理費区分 無
計					66,900	
単価					66,900	円／個

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形ソケット	単位	個	数量	1	単価	924
規格	φ100×75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手異径ソケット	φ100mm×φ75mm	個	1	924	924	ZA10241350 管理費区分 無
計					924	
単価					924	円／個

三重県　農林水産部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIVP管	単位	m	数量	1	単価	4,047
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝38箇所：施工延長＝19m：	m	1	4,047	4,047	DB107020 管理費区分 無 単-188号
計					4,047	
単価					4,047	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド管	単位	箇所	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×22° 1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×22° 1/2	個	1	1,820	1,820	ZA10241760 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／箇所

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	TSベンド管	単位	箇所	数量	1	単価	1,820
規格	φ75×45°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩ビ管ＴＳ継手　ベンド	φ75×45°	個	1	1,820	1,820	ZA10241750 管理費区分 無
計					1,820	
単価					1,820	円／箇所

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HIエルボ	単位	箇所	数量	1	単価	2,516
規格	φ75×90°						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIエルボ	φ75×90°	個	1	2,516	2,516	Y003213000-003 管理費区分 無
計					2,516	
単価					2,516	円／箇所

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動給水栓	単位	箇所	数量	1	単価	72,960
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動給水栓バルブ	φ75　センサー含む	個	1	48,800	48,800	Y004059000-001 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,622	3,622	CB222800 管理費区分 無 単-189号
自動給水栓用コンクリート桝	水抜き穴付き　500×500×800	個	1	19,150	19,150	Y004059000-002 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.013	36,510	474.63	CB240010 管理費区分 無 単-190号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.36	1,220	439.2	CB221110 管理費区分 無 単-191号
バルブソケット	HI φ75	個	1	470	470	Y003213000-004 管理費区分 無
計					72,955.83	
単価					72,960	円／箇所

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動給水栓	単位	箇所	数量	1	単価	36,620
規格	アングルバルブφ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手動給水栓バルブ	φ75	個	1	19,300	19,300	Y004059000-004 管理費区分 無
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	3,622	3,622	CB222800 管理費区分 無 単-192号
手動給水栓用コンクリート桝	φ400×600	個	1	12,130	12,130	Y004059000-003 管理費区分 無
歩道用平板	30×30×6cm	枚	1	630	630	ZA10063030 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.006	36,510	219.06	CB240010 管理費区分 無 単-193号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.2	1,220	244	CB221110 管理費区分 無 単-194号
バルブソケット	HIφ75	個	1	470	470	Y003213000-004 管理費区分 無
計					36,615.06	
単価					36,620	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伏越し工（1）	単位	式	数量	1	単価	92,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.74	16,970	12,557.8	WB824010 管理費区分 無 単-195号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	0.74	2,217	1,640.58	CB227010 管理費区分 無 単-196号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	0.74	5,000	3,700	ZA10652290 管理費区分 T
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	0.24	8,328	1,998.72	WB824010 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m３	0.24	1,785	428.4	CB227010 管理費区分 無 単-198号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.24	3,600	864	ZA10652300 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.74	37,050	27,417	CB240010 管理費区分 無 単-199号
鉄筋	鉄筋規格＝SD295 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	0.029	382,400	11,089.6	CB431720 管理費区分 無 単-200号

三重県　農林水産部

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伏越し工 (1)	単位	式	数量	1	単価	92,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	3.68	1,377	5,067.36	CB221110 管理費区分 無 単-201号
基面整正		m 2	3.68	463.1	1,704.2	CB210080 管理費区分 無 単-202号
プレハブ水路撤去・復旧		m	1.5	9,546	14,319	WYB00042 管理費区分 有 単-203号
土のう（土地改良）	施工区分＝仕拵え～設置～撤去：	m3	0.34	34,420	11,702.8	DB115010 管理費区分 無 単-204号
計					92,489.46	
単価					92,490	円／式

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伏越し工 (2)	単位	式	数量	1	単価	235,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝タンパ（1）：	m 3	3.8	2,581	9,807.8	DB101020 管理費区分 無 単-205号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	3.8	289.6	1,100.48	CB210030 管理費区分 無 単-206号
ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	土質区分＝土砂（補正無し）：運搬機械区分＝4.0t積級：積込機種＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：DID区分の有無＝無：運搬距離（4t積） DID区間無＝1.0km以下：タイヤ損耗費＝普通：	m 3	3.8	952.3	3,618.74	DB101530 管理費区分 無 単-154号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	3.8	239.2	908.96	CB210020 管理費区分 無 単-207号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km） （DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m 3	3.8	2,273	8,637.4	CB210110 管理費区分 無 単-208号
高密度ポリエチレン管設置	φ500	m	14	8,227	115,178	WYB00040 管理費区分 無 単-209号
高密度ポリエチレン管撤去	同上	m	14	837.6	11,726.4	WYB00041 管理費区分 無 単-210号
プレハブ水路撤去・復旧		m	3	9,546	28,638	WYB00032 管理費区分 有 単-211号

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伏越し工 (2)	単位	式	数量	1	単価	235,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート撤去・復旧		m	2	13,870	27,740	WYB00033 管理費区分 無 単-212号
フリューム撤去・復旧		m	3	9,277	27,831	WYB00034 管理費区分 無 単-213号
計					235,186.78	
単価					235,200	円／式

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘工	単位	式	数量	1	単価	3,730,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘工		箇所	51	65,400	3,335,400	WYB00043 管理費区分 有 単-214号
普通作業員		人	17	23,154	393,618	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,729,018	
単価					3,730,000	円／式

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設道路工	単位	式	数量	1	単価	2,049,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去（土地改良）	作業区分＝設置・撤去：	m2	1,593	310.9	495,263.7	DB115270 管理費区分 無 単-215号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝114日：整備費の有無＝有：	枚	77	5,672	436,744	WB253630 管理費区分 無 単-216号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝26日：整備費の有無＝有：	枚	74	1,888	139,712	WB253630 管理費区分 無 単-217号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝42日：整備費の有無＝有：	枚	106	2,576	273,056	WB253630 管理費区分 無 単-218号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝30日：整備費の有無＝有：	枚	162	2,060	333,720	WB253630 管理費区分 無 単-219号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m2	2,390	154.8	369,972	DB115260 管理費区分 無 単-220号
計					2,048,467.7	
単価					2,049,000	円／式

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留工	単位	式	数量	1	単価	3,766,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：	m	179.4	3,503	628,438.2	DGD10260 管理費区分 無 単-221号
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	298.4	3,378	1,007,995.2	DGD10260 管理費区分 無 単-222号
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)：	m	14.2	4,660	66,172	DGD10260 管理費区分 無 単-223号
軽量鋼矢板建込工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：ﾊﾞｯｸﾎｳ規格＝排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)：	m	18.5	4,515	83,527.5	DGD10260 管理費区分 無 単-224号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3：	m	179.4	1,661	297,983.4	DGD10270 管理費区分 無 単-225号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	298.4	1,430	426,712	DGD10270 管理費区分 無 単-226号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3：	m	14.2	1,847	26,227.4	DGD10270 管理費区分 無 単-227号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深3.0m以下：使用機種＝ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊：ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準（1.0）：	m	18.5	1,585	29,322.5	DGD10270 管理費区分 無 単-228号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝1段 2.0m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	477.8	1,378	658,408.4	DGD10400 管理費区分 無 単-229号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分＝設置撤去：設置段数・掘削深＝2段 3.5m以下：切梁材区分＝切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ：	m	32.7	2,756	90,121.2	DGD10400 管理費区分 無 単-230号
軽量鋼矢板賃料		式	1	450,918	450,918	Y007214000-002 管理費区分 無

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留工	単位	式	数量	1	単価	3,766,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					3,765,825.8	
単価					3,766,000	円／式

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通管理工	単位	式	数量	1	単価	4,326,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	124	19,074	2,365,176	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	124	15,810	1,960,440	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					4,325,616	
単価					4,326,000	円／式

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,567
規格	B<1.4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,567	2,567	CB410260 管理費区分 無 単-231号
計					2,567	
単価					2,567	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,657
規格	1.4m≦B≦3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,657	1,657	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					1,657	
単価					1,657	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,558
規格	B>3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,558	1,558	CB410260 管理費区分 無 単-233号
計					1,558	
単価					1,558	円／m2

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	930.7
規格	t=20cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	930.7	930.7	CB410030 管理費区分 無 単-234号
計					930.7	
単価					930.7	円／m2

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,262
規格	仮復旧　B<1.4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,262	2,262	CB410260 管理費区分 無 単-235号
計					2,262	
単価					2,262	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,352
規格	仮復旧　1.4m≦B≦3.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,352	1,352	CB410260 管理費区分 無 単-236号
計					1,352	
単価					1,352	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	仮復旧　t=21cm RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝210mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗｼ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,229	1,229	CB410030 管理費区分 無 単-237号
計					1,229	
単価					1,229	円／m2

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装切断	単位	m	数量	1	単価	682.7
規格	t=10cmまで						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	682.7	682.7	CB430510 管理費区分 無 単-238号
計					682.7	
単価					682.7	円／m

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装取壊し	単位	m2	数量	1	単価	208.8
規格	t=10cmまで						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	208.8	208.8	CB430310 管理費区分 無 単-239号
計					208.8	
単価					208.8	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,706
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,706	3,706	CB227010 管理費区分 無 単-240号
計					3,706	
単価					3,706	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金（As塊）	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送費	単位	式	数量	1	単価	2,633,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	191.6	4,350	833,460	WB010020 管理費区分 無 単-241号 敷鉄板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	191.6	4,350	833,460	WB010020 管理費区分 無 単-241号 敷鉄板
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	191.6	750	143,700	WB010030 管理費区分 無 単-242号 敷鉄板
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	191.6	750	143,700	WB010030 管理費区分 無 単-243号 敷鉄板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝0.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	144.3	4,350	627,705	WB010020 管理費区分 無 単-244号 敷鉄板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝17.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	4.1	4,660	19,106	WB010020 管理費区分 無 単-245号 軽量鋼矢板
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	4.1	4,660	19,106	WB010020 管理費区分 無 単-245号 軽量鋼矢板

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送費	単位	式	数量	1	単価	2,633,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	4.1	3,000	12,300	WB010030 管理費区分 無 単-246号 軽量鋼矢板
計					2,632,537	
単価					2,633,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	289.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,155
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	498
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				496.49		
労務構成比率		%	80.54			
普通作業員		%	43.33	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	37.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.54			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	11.54	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,155
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-131号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	3,195
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 人力タコ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.38	23,154	31,952	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					31,952	
単価					3,195	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	人力タコ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-136号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,166
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (1)

単-141号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,574
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,744	
単価					1,574	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料 (1)

単-142号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-247号
計					60,120	
単価					601.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,075
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,068.6		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（1）

単-152号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,166
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,667	
単価					2,166	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	706.4
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-154号　　DB101530

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（標準以外）（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	952.3
規格	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 無 1.0km以下普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｸﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	土質区分＝土砂（補正無し）：タイヤ損耗費＝普通：	日	0.24	39,680	9,523	DBK10106 管理費区分 無 単-248号
計					9,523	
単価					952.3	円／ｍ３
J01 土質区分 J02 運搬機械区分 J03 積込機種	土砂（補正無し） 4.0t積級 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					
J04 DID区分の有無 J07 運搬距離（4t積） DID区間無 J13 タイヤ損耗費	無 1.0km以下 普通					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-155号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下	単価	2,273		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 1.0km以下	単価	986.1		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.23		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,273
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-161号　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m 3	数量	10	単価	9,487
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	28,866	9,237	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	23,154	25,237	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,098	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	44,400	3,996	DBK10702 管理費区分 無 単-249号
計					94,870	
単価					9,487	円／m 3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ 区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-162号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	9,872
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	28,866	9,237	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.09	23,154	25,237	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		1,098	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	41,320	7,850	DBK10702 管理費区分 無 単-250号
計					98,724	
単価					9,872	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料（1）

単-163号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	8,469
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	23,154	21,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		646	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	44,400	3,996	DBK10702 管理費区分 無 単-249号
計					84,691	
単価					8,469	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-164号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	8,854
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1　バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		m3	13.2	3,496	46,147	YB10130001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.92	23,154	21,301	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	12%	式	1		646	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型･超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）：	日	0.19	41,320	7,850	DBK10702 管理費区分 無 単-250号
計					88,545	
単価					8,854	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分1					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（1）

単-165号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,696
規格	250～300mm 4m 44箇所 128m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,928	4,577	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,154	5,788	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良)山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	44,430	3,998	DBK10703 管理費区分 無 単-251号
計					16,960	
単価					1,696	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 44 箇所					
J04 施工延長	128 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-166号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,696
規格	250～300mm 4m 165箇所 489m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
諸雑費	2.1%	式	1		0	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,928	4,577	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.25	23,154	5,788	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）（土地改良）山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	44,430	3,998	DBK10703 管理費区分 無 単-251号
計					16,960	
単価					1,696	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	250～300mm 4m 165 箇所					
J04 施工延長	489 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-167号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,330
規格	200mm 4m 47箇所 127m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.1%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	28,866	3,175	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,928	4,577	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.24	23,154	5,556	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,308	
単価					1,330	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 47 箇所					
J04 施工延長	127 m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-168号　　DB107140

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	302,000
規格	仕切弁（フランジ形）　樹脂製　300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ300	基	1	271,000	271,000	YB10142001-005 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	28,866	2,309	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.31	26,928	8,347	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	23,154	8,798	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.25	46,480	11,620	DBK10707 管理費区分 無 単-252号
計					302,074	
単価					302,000	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 樹脂製 300mm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-169号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	215,000
規格	樹脂製 250mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ250	基	1	203,000	203,000	YB10142001-006 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	28,866	1,443	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,928	6,193	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,154	4,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					215,035	
単価					215,000	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 250mm					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-170号　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	145,000
規格	樹脂製 200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ200	基	1	133,000	133,000	YB10142001-004 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.05	28,866	1,443	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.23	26,928	6,193	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,154	4,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					145,035	
単価					145,000	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	樹脂製 200mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-175号　DB107150

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	76,780
規格	25mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ25 補修弁付	基	1	63,900	63,900	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	28,866	3,175	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	26,928	4,847	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.21	23,154	4,862	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					76,784	
単価					76,780	円／基
J01 呼称口径（mm）	25mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-178号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,581
規格	65～100mm 4m 11箇所 6m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	3.6%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.24	28,866	6,927	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	26,928	7,539	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.49	23,154	11,345	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,811	
単価					2,581	円／m
J01 呼び径（mm) J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 11 箇所					
J04 施工延長	6 m					

参考資料（1）

単-179号　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工（土地改良）	単位	基	数量	1	単価	48,970
規格	樹脂製　75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ75	基	1	40,000	40,000	YB10142001-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	28,866	1,154	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.17	26,928	4,577	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					48,972	
単価					48,970	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm)	樹脂製 75mm					

参考資料（1）

単-180号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	弁筐保護工	単位	箇所	数量	1	単価	1,444
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01	36,510	365	CB240010 管理費区分 無 単-253号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.09	9,563	860	CB240210 管理費区分 無 単-254号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.18	1,220	219	CB221110 管理費区分 無 単-255号
計					1,444	
単価					1,444	円／箇所

参考資料（1）

単-181号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,739
規格	200mm 4m 4箇所 5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.5%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	28,866	4,329	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	26,928	5,654	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.32	23,154	7,409	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,392	
単価					1,739	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	200mm 4m 4 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料 (1)

単-182号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,662
規格	65～100mm 4m 1箇所 1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.7%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.15	28,866	4,329	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	26,928	5,116	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	23,154	7,177	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,622	
単価					1,662	円／m
J01 呼び径 (mm) J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	1 m					

参考資料 (1)

単-183号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,866
規格	65～100mm 4m 6箇所 5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	2.9%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.17	28,866	4,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	26,928	5,654	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	23,154	8,103	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,664	
単価					1,866	円／m
J01 呼び径 (mm) J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 6 箇所					
J04 施工延長	5 m					

参考資料（1）

単-184号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	弁筐保護工	単位	箇所	数量	1	単価	1,444
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01	36,510	365	CB240010 管理費区分 無 単-256号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	0.09	9,563	860	CB240210 管理費区分 無 単-257号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	0.18	1,220	219	CB221110 管理費区分 無 単-258号
計					1,444	
単価					1,444	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176,180		
労務構成比率		%	12.07			
普通作業員		%	5.15	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.74	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.62	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.45	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.6			
マンホール		%	84.63	149,000	0	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.33			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	26,840
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.31	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-187号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,172
規格	65～100mm 4m 187箇所 131m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管		本	2.44	0	0	YB10131001-010 管理費区分 無
雑材料費	3.2%	式	1		0	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.2	28,866	5,773	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.24	26,928	6,462	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.41	23,154	9,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,728	
単価					2,172	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 187 箇所					
J04 施工延長	131 m					

参考資料（1）

単-188号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	4,047
規格	65～100mm 4m 38箇所 19m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP管	φ75	本	2.44	5,390	13,151	YB10131001-011 管理費区分 無
雑材料費	3.7%	式	1		486	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.25	28,866	7,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.29	26,928	7,809	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.51	23,154	11,808	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					40,470	
単価					4,047	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長 J03 接合箇所	65～100mm 4m 38 箇所					
J04 施工延長	19 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,622
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-189号　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,622
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,622
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,550.7		
労務構成比率		%	80.74			
運転手（特殊）		%	54.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.78	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.51	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.25	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.36			
軽油		%	3.17	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.9			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　CB222800

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,622
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	15	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-193号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価 1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）

単-195号　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,217
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.3		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-197号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-198号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,785
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,684.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-199号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,050
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２１－８－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	27,000	Z002012002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-200号　CB431720

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	382,400
規格	SD295 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	29,784	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	113,000	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD295 D13 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-201号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-202号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-203号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路撤去・復旧	単位	m	数量	10	単価	9,546
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1.48	8,328	12,325	WB824010 管理費区分 無 単-259号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1.48	1,785	2,641	CB227010 管理費区分 無 単-260号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.48	3,600	5,328	ZA10652300 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.48	36,510	54,034	CB240010 管理費区分 無 単-261号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	2.21	9,563	21,134	CB240210 管理費区分 無 単-262号
計					95,462	
単価					9,546	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-204号　　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	34,420
規格	仕拵え～設置～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5	23,154	335,733	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
土砂		m3	10	0	0	YB10247001-001 管理費区分 無
計					344,233	
単価					34,420	円／m3
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-205号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	2,581
規格	盛土 まき出し 砂・砂質土 タンパ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	26,928	9,155	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		915	ZS7000001 管理費区分 無
計					25,814	
単価					2,581	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	タンパ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-206号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	289.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-207号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	239.2
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-208号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,273
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-209号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管設置	単位	m	数量	100	単価	8,227
規格	φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管		m	100	6,545	654,500	YB10161001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.66	28,866	19,051	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.65	26,928	44,431	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.4	23,154	55,569	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	1.19	41,310	49,158	DBK10709 管理費区分 無 単-263号
計					822,709	
単価					8,227	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-210号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管撤去	単位	m	数量	100	単価	837.6
規格	φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.33	28,866	9,525	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.82	26,928	22,080	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊		日	0.59	41,310	24,372	DBK10709 管理費区分 無 単-264号
計					83,761	
単価					837.6	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-211号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレハブ水路撤去・復旧	単位	m	数量	10	単価	9,546
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1.48	8,328	12,325	WB824010 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1.48	1,785	2,641	CB227010 管理費区分 無 単-265号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1.48	3,600	5,328	ZA10652300 管理費区分 T
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.48	36,510	54,034	CB240010 管理費区分 無 単-266号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	2.21	9,563	21,134	CB240210 管理費区分 無 単-267号
計					95,462	
単価					9,546	円／m

参考資料（1）

単-212号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート撤去・復旧	単位	m	数量	10	単価	13,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管（函）渠型側溝	作業区分＝据付･撤去：内径又は内空幅（mm）＝300mmを超え400mm以下：基礎砕石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m	10	7,628	76,280	CB222790 管理費区分 無 単-268号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.75	42,440	31,830	CB240010 管理費区分 無 単-269号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	2	9,563	19,126	CB240210 管理費区分 無 単-270号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	7.5	1,534	11,505	CB221110 管理費区分 無 単-271号
計					138,741	
単価					13,870	円／m

参考資料（1）

単-213号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フリューム撤去・復旧	単位	m	数量	10	単価	9,277
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300B 300×300×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	10	8,630	86,300	WB821410 管理費区分 無 単-272号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	4.7	1,377	6,471	CB221110 管理費区分 無 単-273号
計					92,771	
単価					9,277	円／m

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-214号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘工	単位	箇所	数量	1	単価	65,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	11.7	289.6	3,388	CB210030 管理費区分 無 単-274号
埋戻B1		m3	2.4	2,472	5,932	WYB00044 管理費区分 無 単-275号
埋戻B2		m3	2.4	2,472	5,932	WYB00045 管理費区分 無 単-276号
埋戻B3		m3	2.4	2,472	5,932	WYB00046 管理費区分 無 単-277号
埋戻B4		m3	2.9	2,472	7,168	WYB00047 管理費区分 無 単-278号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.6	1,558	14,956	CB410260 管理費区分 無 単-279号
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.6	930.7	8,934	CB410030 管理費区分 無 単-280号
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	12.8	682.7	8,738	CB430510 管理費区分 無 単-281号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	9.6	208.8	2,004	CB430310 管理費区分 無 単-282号

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-214号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘工	単位	箇所	数量	1	単価	65,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕；積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り；運搬距離（km）（DID区間有）＝10.5km以下；費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	0.4	3,706	1,482	CB227010 管理費区分 無 単-283号
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.4	2,350	940	ZA10652310 管理費区分 T
計					65,406	
単価					65,400	円／箇所

参考資料（1）

単-215号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去（土地改良）	単位	ｍ２	数量	1,000	単価	310.9
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	26,928	78,091	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.9	23,154	67,146	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）		日	2.9	57,150	165,735	DBK19058 管理費区分 無 単-284号
計					310,972	
単価					310.9	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-216号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	5,672
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 114日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	114	43	4,902	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,672	
単価					5,672	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 114 日					
J05 整備費の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-217号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	1,888
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 26日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	26	43	1,118	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,888	
単価					1,888	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 26 日					
J05 整備費の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-218号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	2,576
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 42日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	42	43	1,806	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,576	
単価					2,576	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 42 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料 (1)

単-219号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	2,060
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 30日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	30	43	1,290	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,060	
単価					2,060	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 30 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-220号　　DB115260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	154.8
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	23,154	11,113	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					15,481	
単価					154.8	円／m2
J01 施工区分	敷設～撤去					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-221号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,503
規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	26,928	53,856	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6	23,154	138,924	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	11.6	8,602	99,783	DGD10034 管理費区分 無 単-285号
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					350,300	
単価					3,503	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-222号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,378
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	28,866	57,732	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	26,928	53,856	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6	23,154	138,924	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	11.6	7,518	87,208	DGD10032 管理費区分 無 単-286号
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					337,800	
単価					3,378	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-223号　　DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,660
規格	掘削深3.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,866	80,824	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.8	26,928	75,398	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.4	23,154	194,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ クレーン付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	13.4	8,602	115,266	DGD10034 管理費区分 無 単-285号
諸雑費（まるめ）		式	1		19	ZS3000004 管理費区分 無
計					466,000	
単価					4,660	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.0m以下 C付2.9t(1次)山0.45m3(平0.35m3)					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-224号　DGD10260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板建込工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	4,515
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	28,866	80,824	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.8	26,928	75,398	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.4	23,154	194,493	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	13.4	7,518	100,741	DGD10032 管理費区分 無 単-286号
諸雑費（まるめ）		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無
計					451,500	
単価					4,515	円／m
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料 (1)

単-225号　DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,661
規格	掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	28,866	25,979	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	26,928	24,235	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,154	62,515	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.2	8,602	53,332	DGD10034 管理費区分 無 単-285号
諸雑費（まるめ）		式	1		39	ZS3000004 管理費区分 無
計					166,100	
単価					1,661	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3					

参考資料（1）

単-226号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,430
規格	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	28,866	25,979	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.9	26,928	24,235	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	23,154	62,515	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,200	30,200	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無
計					143,000	
単価					1,430	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深2.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-227号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,847
規格	掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,154	69,462	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3		時間	6.9	8,602	59,353	DGD10034 管理費区分 無 単-285号
諸雑費（まるめ）		式	1		91	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,700	
単価					1,847	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種	掘削深3.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次)山0.45m3					

参考資料（1）

単-228号　　DGD10270

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,585
規格	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,866	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3	23,154	69,462	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1.1	30,200	33,220	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無
計					158,500	
単価					1,585	円／m
J01 掘削深 J02 使用機種 J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	掘削深3.0m以下 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-229号　　DGD10400

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	1,378
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	28,866	31,752	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	26,928	29,620	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,154	76,408	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材賃料	（100m当り）	式	1	0	0	YOG5010030-001 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	0	0	YOG5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	（100m当り）	式	1	0	0	YOG5030020-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					137,800	
単価					1,378	円／m
J01 作業区分 J02 設置段数･掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-230号　DGD10400

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)	単位	m	数量	100	単価	2,756
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	28,866	63,505	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.2	26,928	59,241	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.6	23,154	152,816	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材賃料	(100m当り)	式	1	0	0	Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材賃料	軽量金属切梁材（100m当り）	式	1	0	0	Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料	(100m当り)	式	1	0	0	Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無
計					275,600	
単価					2,756	円／m
J01 作業区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材区分	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ﾊﾞｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,567
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-231号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,567
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 遮青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,657
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-232号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,657
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,558
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,558
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	930.7
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	78.02	738,000	524,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	930.7
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,262
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	156	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,262
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 遮断材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,352
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	363,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	142	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,352
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.6		
労務構成比率		%	18.06			
運転手（特殊）		%	8.45	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.8	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.82	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	74.68	1,230,000	550,200	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.54	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,229
規格	210mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.39			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	210 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	682.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-238号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	682.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	208.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-239号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	208.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-240号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,706
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-241号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料 (1)

単-242号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

参考資料（1）

単-243号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

参考資料（1）

単-244号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 敷鉄板	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 0.1km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 0.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-245号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 軽量鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 17.4km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 17.4 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-246号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費 軽量鋼矢板	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料 (2)

単-247号　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-248号　DBK10106

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良）4t積級	単位	日	数量	1	単価	39,680
規格	土砂（補正無し）　普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	24,786	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	４ｔ積級	供用日	1.17	8,310	9,722	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	４ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.17	421	492	Z010020044 管理費区分 無
計					39,686	
単価					39,680	円／日
J01 土質区分 J02 タイヤ損耗費	土砂（補正無し） 普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-249号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	44,400
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	47	142	6,674	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,190	9,780	L001010003 管理費区分 無
計					44,402	
単価					44,400	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料 (2)

単-250号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	41,320
規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	33	142	4,686	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	日	1.58	5,500	8,690	L001010002 管理費区分 無
計					41,324	
単価					41,320	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.20m3）					

参考資料 (2)

単-251号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) (土地改良)山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	44,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	44	142	6,248	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.45	7,060	10,237	L001010005 管理費区分 無
計					44,433	
単価					44,430	円／日

参考資料 (2)

単-252号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	46,480
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	52	142	7,384	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.58	7,060	11,154	L001010005 管理費区分 無
計					46,486	
単価					46,480	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-253号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-254号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-255号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-256号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-257号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-258号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,134.1		
労務構成比率		%	82.36			
普通作業員		%	39.47	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.75	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.86	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.7			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	6.34	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-258号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,220
規格	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.9	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-259号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-260号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,785
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,684.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-261号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価 36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-262号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価 9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料 (2)

単-263号　　DBK10709

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	142	3,976	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.33	7,060	9,389	L001010005 管理費区分 無
計					41,313	
単価					41,310	円／日

参考資料 (2)

単-264号　　DBK10709

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 (土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	41,310
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	28	142	3,976	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積０．４５ｍ３ (平積０．３５ｍ３) ２．９ｔ吊	日	1.33	7,060	9,389	L001010005 管理費区分 無
計					41,313	
単価					41,310	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-265号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,785
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,684.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-266号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,510
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下,小型４ｔ	%	70.6	18,500	26,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-267号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	- 9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-268号　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	7,628
規格	据付・撤去 300mmを超え400mm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				26,278		
労務構成比率		%	26.78			
普通作業員		%	9.54	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.59	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.74	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.04	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.65			
ボックスカルバート		%	70.84	18,600	0	Y000300001-001 管理費区分 無
軽油		%	0.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.57			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-268号　　CB222790

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	7,628
規格	据付･撤去 300mmを超え400mm以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	1.41	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 内径又は内空幅（mm） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 300mmを超え400mm以下 無し			/		
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	42,440
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	58.7	18,500	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-269号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	42,440
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-270号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,534
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０ 小型２ｔ～４ｔ	%	16.89	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-271号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,534
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-272号　　WB821410

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	8,630
規格	再利用撤去・据付け 無し 無し　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10	5,440.649	54,406	Q001365002 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	3,189.346	31,893	Q001365002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					86,300	
単価					8,630	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去・据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-273号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	11.93	1,200	2,620	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-273号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,377
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-274号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	289.6
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料 (2)

単-275号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B1	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297	CB210020 管理費区分 無 単-287号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-288号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-289号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

参考資料 (2)

単-276号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B2	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297	CB210020 管理費区分 無 単-290号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-291号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-292号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

参考資料 (2)

単-277号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B3	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297	CB210020 管理費区分 無 単-293号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-294号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-295号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

参考資料 (2)

単-278号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻B4	単位	m3	数量	1	単価	2,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m 3	1	297.8	297	CB210020 管理費区分 無 単-296号
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない：	m 3	1	1,574	1,574	DB101020 管理費区分 無 単-297号
振動ローラ締固め（土地改良）	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	601.2	601	DB101010 管理費区分 無 単-298号
計					2,472	
単価					2,472	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-279号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 1,558
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.94	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	81.56	595,000	484,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	7.06	103	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	142	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

506-k143240-00054-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-279号　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 1,558
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-280号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	930.7
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%	78.02	738,000	524,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	142	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-280号　CB410030

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	930.7
規格	200mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	200 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-281号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	682.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-281号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	682.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	208.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-282号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	208.8
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-283号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,706
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	10.5km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-284号　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	57,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	142	16,898	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	10,800	12,312	L001010004 管理費区分 無
計					57,158	
単価					57,150	円／日

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-285号　　DGD10034

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾚｰﾝ付2.9t(1次) 山積0.45m3 平積0.35m3	単位	時間	数量	1	単価	8,602
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	142	1,221	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,602	
単価					8,602	円／時間

参考資料（2）

単-286号　　DGD10032

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	時間	数量	1	単価	7,518
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	27,948	4,751	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	142	837	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,518	
単価					7,518	円／時間

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-287号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-288号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,574
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,744	
単価					1,574	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（3）

単-289号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m３	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-299号
計					60,120	
単価					601.2	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

三重県　農林水産部

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-290号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-291号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,574
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,744	
単価					1,574	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料 (3)

単-292号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-300号
計					60,120	
単価					601.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-293号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（3）

単-294号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,574
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,744	
単価					1,574	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（3）

単-295号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転（土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-301号
計					60,120	
単価					601.2	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-296号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	297.8
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				295.92		
労務構成比率		%	58.52			
運転手（特殊）		%	58.52	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.01			
軽油		%	13.01	134	142	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.47			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	28.47	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料 (3)

単-297号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻 (土地改良)	単位	m 3	数量	10	単価	1,574
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	23,154	15,744	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,744	
単価					1,574	円／m 3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料 (3)

単-298号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め (土地改良)	単位	m 3	数量	100	単価	601.2
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 (土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,060	60,120	DBK10102 管理費区分 無 単-302号
計					60,120	
単価					601.2	円／m 3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料 (4)

単-299号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 (土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

参考資料 (4)

単-300号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 (土地改良)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

参考資料 (4)

単-301号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

三重県　農林水産部

参考資料 (4)

単-302号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 7月 8日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 8日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転（土地改良）ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,928	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	142	809	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,620	2,332	L001070002 管理費区分 無
計					30,069	
単価					30,060	円／日

三重県　農林水産部

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000300001-001	ボックスカルバート			m	0	令和 6	7	
Y000377000-001	スラブ100			組	15,170	令和 6	7	
Y000377000-002	スラブ80			組	9,262	令和 6	7	
Y001314001-003	RR　MF-J		φ75	個	10,480	令和 6	7	
Y001314001-004	RR　MF-J		φ200	個	27,310	令和 6	7	
Y001314001-007	離脱防止金具		φ75	個	13,110	令和 6	7	
Y001314001-008	離脱防止金具		φ200	個	32,840	令和 6	7	
Y001314001-009	RR　MF-J		φ300	個	55,870	令和 6	7	
Y001314001-010	RR　MF-J		φ250	個	40,690	令和 6	7	
Y001314001-011	離脱防止金具		φ300	個	90,440	令和 6	7	
Y001314001-012	離脱防止金具		φ250	個	68,100	令和 6	7	
Y001613000-001	購入土		リサイクル認定品	m３	2,566	令和 6	7	
Y003207000-008	硬質塩ビ管TS継手		φ75×90°　ショート	個	3,650	令和 6	7	
Y003207000-009	硬質塩ビ管TS継手		φ300×5°　5/8	個	19,400	令和 6	7	
Y003207000-010	硬質塩ビ管TS継手		φ250×90°	個	27,600	令和 6	7	
Y003207000-011	硬質塩ビ管TS継手		φ300×90°　ショート	個	70,540	令和 6	7	
Y003207000-012	硬質塩ビ管TS継手		φ250×5°　5/8	個	12,700	令和 6	7	
Y003207000-013	硬質塩ビ管TS継手		T字管　φ300×200	個	84,700	令和 6	7	
Y003207000-014	硬質塩ビ管TS継手		φ200×90°　ショート	個	31,080	令和 6	7	
Y003207000-015	硬質塩ビ管TS継手		異形ソケット　φ250×100	個	101,000	令和 6	7	
Y003207000-016	硬質塩ビ管TS継手		異形ソケット　φ200×100	個	66,900	令和 6	7	
Y003213000-003	HIエルボ		φ75×90°	個	2,516	令和 6	7	
Y003213000-004	バルブソケット		HIφ75	個	470	令和 6	7	
Y003563000-001	埋設標識シート		2倍　B=150	m	170	令和 6	7	
Y004050000-001	マンホール蓋		D32蓋付枠	基	53,090	令和 6	7	
Y004050000-002	マンホール蓋		35×45蓋付枠空気弁	基	108,700	令和 6	7	
Y004050000-003	制水弁筺		φ75　H600～1600	個	113,100	令和 6	7	
Y004050001-001	マンホール			基	0	令和 6	7	
Y004050001-002	マンホールボックス		32C20	基	9,100	令和 6	7	
Y004050001-006	マンホールボックス		単口C　500×600　H=200	基	9,860	令和 6	7	
Y004059000-001	自動給水栓バルブ		φ75　センサー含む	個	48,800	令和 6	7	
Y004059000-002	自動給水栓用コンクリート桝		水抜き穴付き　500×500×800	個	19,150	令和 6	7	

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004059000-003	手動給水栓用コンクリート桝		φ400×600	個	12,130	令和 6	7	
Y004059000-004	手動給水栓バルブ		φ75	個	19,300	令和 6	7	
Y004062000-004	空気弁用T字管		フランジ付き　φ200×75	個	124,400	令和 6	7	
Y004062000-005	空気弁用T字管		フランジ付き　φ300×75	個	224,600	令和 6	7	
Y004062000-006	空気弁用T字管		フランジ付き　φ250×75	個	176,900	令和 6	7	
Y004062000-007	排泥用T字管		φ300×75	個	224,700	令和 6	7	
Y004062000-008	排泥用T字管		φ250×75	個	176,800	令和 6	7	
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 6	7	
Y007214000-002	軽量鋼矢板賃料			式	450,918	令和 6	7	
Y032145000-003	TSキャップ		φ200	個	22,420	令和 6	7	
Y032145000-004	TSキャップ		φ250	個	30,630	令和 6	7	
Y0G5010030-001	腹起し材賃料		(100m当り)	式	0	令和 6	7	
Y0G5020020-001	切梁材賃料		軽量金属切梁材（100m当り）	式	0	令和 6	7	
Y0G5030020-001	水圧ポンプ賃料		(100m当り)	式	0	令和 6	7	
YB10130001-001	基礎材			m3	3,496	令和 6	7	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300	本	26,700	令和 6	7	
YB10131001-003	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250	本	18,800	令和 6	7	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200	本	12,400	令和 6	7	
YB10131001-008	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ75	本	2,120	令和 6	7	
YB10131001-010	硬質ポリ塩化ビニル管			本	0	令和 6	7	
YB10131001-011	HIVP管		φ75	本	5,390	令和 6	7	
YB10131001-012	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ300　RR管	本	65,220	令和 6	7	
YB10131001-013	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ250　RR管	本	46,490	令和 6	7	
YB10131001-014	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ200　RR管	本	31,740	令和 6	7	
YB10131001-015	硬質ポリ塩化ビニル管		VUφ100	本	3,180	令和 6	7	
YB10142001-003	制水弁		φ75	基	40,000	令和 6	7	
YB10142001-004	制水弁		φ200	基	133,000	令和 6	7	
YB10142001-005	制水弁		φ300	基	271,000	令和 6	7	
YB10142001-006	制水弁		φ250	基	203,000	令和 6	7	
YB10143001-001	空気弁		φ25　補修弁付	基	63,900	令和 6	7	
YB10161001-001	高密度ポリエチレン管			m	6,545	令和 6	7	
YB10247001-001	土砂			m3	0	令和 6	7	

登録単価

		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	770	令和 6	7	
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 6	7	

506-k143240-00054-15(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和5年度　鈴鹿川沿岸7期地区　高度水利機能確保基盤整備事業 1B用水路その5工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考