506-03607

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143260-00010-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）
所属名	四日市農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年10月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日		
単価適用年月日	令和 6年 8月27日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B02：いなべ・四日市／小型４ｔ	
	石材	B02：四日市／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	公園（環境省）		

積算時想定工事期間	令和 6年10月 1日　～　令和 7年 3月 1日　(152日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９６：公園（環境省）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	公園（環境省）
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備		式	1		3,602,910			
落橋撤去工		式	1		1,901,414			
落橋撤去		式	1		1,901,414			
コンクリート取壊し		式	1		818,300			内-1号 週休有
殻運搬		m3	3.2	5,964	19,084			単-1号 週休有
コンクリート処分費		m3	3.2	5,000	16,000			単-2号 週休有
橋桁撤去		式	1		872,100			内-2号 週休有
貨物トラック運搬		回	1	16,770	16,770			単-3号 週休有
付近整地		式	1		82,500			内-3号 週休有
諸雑費		式	1		76,660			内-4号 週休有
施設整備工		式	1		1,168,918			
施設整備		式	1		1,168,918			

三重県　農林水産部

506-k143260-00010-16(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	公園（環境省）
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵		m	8	69,440	555,520			単-4号 週休有
野外ベンチ		式	1		181,368			内-5号 週休有
案内標識		式	1		430,360			内-6号 週休有
小型不整地運搬車運搬		m3	0.6	2,784	1,670			単-5号 週休有
舗装工		式	1		16,198			
舗装工		式	1		16,198			
舗装版切断		m	7.6	1,263	9,598			単-6号 週休有
舗装版破砕積込		m2	1.7	1,749	2,973			単-7号 週休有
小型不整地運搬車運搬		m3	0.1	7,447	744			単-8号 週休有
殻運搬		m3	0.1	5,964	596			単-9号 週休有
コンクリート処分費		m3	0.1	5,000	500			単-10号 週休有
迂回路設置		m2	7.5	238.3	1,787			単-11号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	公園（環境省）
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		516,380			
仮設工		式	1		516,380			
重機進入路工 落橋撤去用		式	1		505,700			内-7号 週休有
敷鉄板設置・撤去		式	1		10,680			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		3,602,910			
共通仮設		式	1		433,044			
共通仮設費		式	1		31,044			
運搬費		式	1		20,800			
仮設材運搬費		t	1.6	13,000	20,800			単-12号 週休有
準備費		式	1		10,244			
伐開、除根費		式	1		5,957			内-9号 週休有
木根等運搬費		式	1		4,402			内-10号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	公園（環境省）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		式	1		-115			内-11号 週休有
共通仮設費（率計上） 3,587,100×11.23%		式	1		402,000			
純工事費		式	1		4,035,954			
現場管理費 4,017,776×45.19%		式	1		1,815,000			
工事原価		式	1		5,850,954			
一般管理費等 5,832,776×（23.24%＋0.04%）		式	1		1,357,246			
スクラップ		式	1		-27,200			
工事価格		式	1		7,181,000			
消費税相当額 7,181,000×10%		式	1		718,100			
工事費計		式	1		7,899,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	公園（環境省）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,603,870	
4	直接工事費	3,602,910	
5	準備費（処分費）	960	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	17,460	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	16,770	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	16,770	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,587,100	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,569,640	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.23%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	402,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	402,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,602,910	
35	直接工事費	3,602,910	
36	非対象額計（－）	33,270	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	16,770	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	16,500	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,569,640	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.92%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.92%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	31,044	
58	運搬費	20,800	
59	準備費・仮設費	10,244	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	433,044	

現場管理費

1	主たる工種	公園（環境省）	
2	単独（追加工事）純工事費	4,035,954	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,602,910	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	433,044	
5	非対象額計（－）	18,178	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	18,178	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	今処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	4,017,776	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	4,000,316	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	42.63%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：121日　工期：152日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.19%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	1,815,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,815,000	

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　公園（環境省）

1	工事原価	5,850,954	
2	純工事費	4,035,954	
3	現場管理費	1,815,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	18,178	
7	管理費区分９	18,178	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	5,832,776	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	5,815,316	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	23.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	5,832,776	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　2,333 円
24	一般管理費等 率（補正後）	23.28%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,357,246	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,357,246	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　コンクリート取壊し

単価適用年月日　令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日　令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1	315,700	315,700			WYB00014 管理費区分 無 単-13号
その他費用		式	1	502,600	502,600			WYB00015 管理費区分 無
合　計					818,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	橋桁撤去	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式 1	325,600	325,600				WYB00016 管理費区分 無 単-15号
その他費用		式 1	546,500	546,500				WYB00017 管理費区分 無
合 計				872,100				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	付近整地	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式 1	52,600	52,600				WYB00021 管理費区分 無 単-16号
その他費用		式 1	29,900	29,900				WYB00022 管理費区分 無
合 計				82,500				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	諸雑費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
諸経費		式	1	76,660	76,660			WYB00023 管理費区分 無
合 計					76,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	野外ベンチ	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
野外ベンチ材料費		式	1	162,300	162,300			WYB00003 管理費区分 無 単-19号
工費		箇所	2	9,534	19,068			WYB00026 管理費区分 無 単-20号
合 計					181,368			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	案内標識	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識材料費		式	1	411,300	411,300			WYB00004 管理費区分 無 単-21号
工費		箇所	1	19,060	19,060			WYB00027 管理費区分 無 単-22号
合 計					430,360			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	重機進入路工 落橋撤去用	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1	191,500	191,500			WYB00012 管理費区分 無 単-29号
その他費用		式	1	314,200	314,200			WYB00013 管理費区分 無
合 計					505,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	敷鉄板設置・撤去	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	9.3	428	3,980			WB253610 管理費区分 無 単-30号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝60日：整備費の有無＝有：	枚	2	3,350	6,700			WB253630 管理費区分 無 単-31号
合　計					10,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	伐開、除根費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	7.5	146.6	1,099			CB320510 管理費区分 無 単-34号 舗装撤去
小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント餌材等 以外	種別＝木材：機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：運搬距離（実数入力）＝327m：荷卸し方法＝ダンプ式：	m3	0.1	2,784	278			DE120050 管理費区分 無 単-35号
伐採集積費		式	1	4,580	4,580			WYB00032 管理費区分 無 橋梁撤去
合　計					5,957			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	木根等運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械・除根無・DID無）＝1.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1	568.8	56			CB320580 管理費区分 無 単-36号 廃棄物
積込（治山林道）	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	0.5	3,727	1,863			DE110060 管理費区分 無 単-37号 バイオマス
木材運搬		t	0.43	5,775	2,483			WYB00038 管理費区分 9 バイオマス
合　計					4,402			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月27日 令和 6年 8月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物処分費	幹・枝葉	t	0.08	12,000	960			WYB00009 管理費区分 T
木材売却費		t	0.43	-2,500	-1,075			WYB00034 管理費区分 9
合　計					-115			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,964
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	5,964	5,964	CB227010 管理費区分 無 単-14号
計					5,964	
単価					5,964	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート処分費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート処分費	鉄筋コンクリート	m3	1	5,000	5,000	WYB00035 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
貨物トラック運搬		回	1	16,770

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物トラック運搬		回	1	16,770	16,770	WYB00036 管理費区分 9
計					16,770	
単価					16,770	円／回

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
転落防止柵		m	1	69,440

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木柵材料費		式	1	61,100	61,100	WYB00024 管理費区分 無 単-17号
工費		式	1	8,340	8,340	WYB00025 管理費区分 無 単-18号
計					69,440	
単価					69,440	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,784
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	種別＝木材：機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：運搬距離（実数入力）＝327m：荷卸し方法＝ダンプ式：	m3	1	2,784	2,784	DR120050 管理費区分 無 単-23号
計					2,784	
単価					2,784	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,263
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,263	1,263	CB430510 管理費区分 無 単-24号
計					1,263	
単価					1,263	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込	単位	m2	数量	1	単価	1,749
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込（小規模土工）	費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,749	1,749	CB210720 管理費区分 無 単-25号
計					1,749	
単価					1,749	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,447
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	種別＝礫質土：機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：運搬距離（実数入力）＝327m：荷卸し方法＝ダンプ式：	m3	1	7,447	7,447	DE120050 管理費区分 無 単-26号
計					7,447	
単価					7,447	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,964
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	5,964	5,964	CB227010 管理費区分 無 単-27号
計					5,964	
単価					5,964	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート処分費	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート処分費		m3	1	5,000	5,000	WYB00037 管理費区分 T
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	迂回路設置	単位	m2	数量	1	単価	238.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利路盤工	人力敷均し	m2	1	238.3	238.3	WYB00042 管理費区分 無 単-28号
計					238.3	
単価					238.3	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	13,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝20.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝1無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	10,000	10,000	WB010020 管理費区分 無 単-32号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-33号
計					13,000	
単価					13,000	円／t

参考資料（1）

単-13号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	315,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	7	23,835	166,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5	23,835	119,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% 現場内小運搬
計					315,735	
単価					315,700	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,964
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,232.9		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km） （DID区間無） J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-15号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	325,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	2	28,770	57,540	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10	23,835	238,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					325,605	
単価					325,600	円／式

参考資料 (1)

単-16号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	52,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					52,605	
単価					52,600	円／式

参考資料 (1)

単-17号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木梱材料費	単位	式	数量	1	単価	61,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木梱材料費		式	1	61,100	61,100	WYB00039 管理費区分 無
計					61,100	
単価					61,100	円／式

参考資料 (1)

単-18号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工費	単位	式	数量	1	単価	8,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	23,835	1,668	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					8,340	
単価					8,340	円／式

参考資料 (1)

単-19号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	野外ベンチ材料費	単位	式	数量	1	単価	162,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
野外ベンチ材料費		式	1	162,300	162,300	WYB00040 管理費区分 無
計					162,300	
単価					162,300	円／式

参考資料 (1)

単-20号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工費	単位	箇所	数量	1	単価	9,534
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					9,534	
単価					9,534	円／箇所

参考資料 (1)

単-21号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識材料費	単位	式	数量	1	単価	411,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識材料費		式	1	411,300	411,300	WYB00041 管理費区分 無
計					411,300	
単価					411,300	円／式

参考資料 (1)

単-22号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工費	単位	箇所	数量	1	単価	19,060
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,068	
単価					19,060	円／箇所

参考資料 (1)

単-23号　DE120050

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	2,784
規格	木材 クローラ式 0.5(0.7)t級 327m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：	日	0.89	31,290	27,848	DE540640 管理費区分 無 単-38号
計					27,848	
単価					2,784	円／m3
J01 種別 J02 機種 J03 運搬距離（実数入力）	木材 クローラ式 0.5(0.7)t級 327 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1)　(施工パッケージ)

単-24号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,263
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ　(ブレード)	径１８インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,263
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	9.09	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB210720

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込（小規模土工）	単位	m２	数量	1	単価	1,749
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-26号　DE120050

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道)セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	7,447
規格	礫質土 クローラ式 0.5(0.7)t級 327m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道)	機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：	円	2.38	31,290	74,470	DE540640 管理費区分 無 単-39号
計					74,470	
単価					7,447	円／m3
J01 種別 J02 機種 J03 運搬距離（実数入力)	礫質土 クローラ式 0.5(0.7)t級 327 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料 (1)　(施工パッケージ)

単-27号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	5,964
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,232.9		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般)		%	72.35	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工) 無し					
J09 運搬距離（km)　(DID区間無) J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-28号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利路盤工	単位	m2	数量	100	単価	238.3
規格	人力敷均じ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,835	
単価					238.3	円／m2

参考資料 (1)

単-29号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費	単位	式	数量	1	単価	191,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	5	28,770	143,850	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					191,520	
単価					191,500	円／式

参考資料 (1)

単-30号　　WB253610

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	428
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	29,715	8,765	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	32,445	9,571	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	23,835	7,031	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	57,690	17,018	WK250590 管理費区分 無 単-40号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		415	ZS8000004 管理費区分 無
計					42,800	
単価					428	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単-31号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	3,350
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 60日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	60	43	2,580	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,350	
単価					3,350	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 60 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料 (1)

単-32号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	単位	t	数量	1	単価	10,000
規格	関東・中部・近畿 20.1km 12m以内 各種 (実数入力) 1無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 30kmまで	t	1	10,000	10,000	Z006810003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,000	
単価					10,000	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離 (実数入力) J04 製品長区分	関東・中部・近畿 20.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率 (実数入力) J07 その他の諸料金の有無	各種 (実数入力) 1 無 無					

参考資料 (1)

単-33号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し (往復分)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み. 取卸し費 (仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し (往復分)					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB320510

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根） 舗装撤去	単位	m2	数量	1	単価	146.6
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				142.12		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	62.01	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.52	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.93	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）					

参考資料（1）

単-35号　DE120050

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運搬（治山林道）セメント鋼材等 以外	単位	m3	数量	10	単価	2,784
規格	木材 クローラ式 0.5(0.7)t級 327m ダンプ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型不整地運搬車運転（治山林道）	機種＝クローラ式 0.5(0.7)t級：	日	0.89	31,290	27,848	DE540640 管理費区分 無 単-38号
計					27,848	
単価					2,784	円／m3
J01 種別 J02 機種 J03 運搬距離（実数入力）	木材 クローラ式 0.5(0.7)t級 327 m					
J04 荷卸し方法	ダンプ式					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB320580

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根） 廃棄物	単位	m3	数量	1	単価	568.8
規格	機械施工 無し 無し 1.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				547.55		
労務構成比率		%	29.2			
運転手（一般）		%	29.2	22,400	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.3			
軽油		%	11.3	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	59.5			
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）	[オンロード・ディーゼル]　１０ｔ積級	%	59.5	35,767	35,100	M007500157 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無	機械施工 無し 無し					
J08 運搬距離（機械・除根無・DID無） J10 費用の内訳	1.0km以下 全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-37号　DE110060

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（治山林道） バイオマス	単位	m3	数量	10	単価	3,727
規格	しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.27	23,835	6,435	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道）排ガス型（第1次） 山積0.45m3		時間	3.6	8,567	30,841	DE540130 管理費区分 無 単-41号
計					37,276	
単価					3,727	円／m3
J01 山林砂防工適用区分	しない（普通作業員）					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-38号　　DE540640

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	31,290
規格	クローラ式 0.5(0.7)t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.17	145	459	Z006702002 管理費区分 無
小型不整地運搬車賃料	ｸﾛｰﾗ式 0.5t級	供用日	2.18	1,430	3,117	YE00107401-001 管理費区分 無
計					31,296	
単価					31,290	円／日
J01 機種	クローラ式 0.5(0.7)t級					

参考資料 (2)

単-39号　　DE540640

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	31,290
規格	クローラ式 0.5(0.7)t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.17	145	459	Z006702002 管理費区分 無
小型不整地運搬車賃料	ｸﾛｰﾗ式 0.5t級	供用日	2.18	1,430	3,117	YE00107401-001 管理費区分 無
計					31,296	
単価					31,290	円／日
J01 機種	クローラ式 0.5(0.7)t級					

参考資料 (2)

単-40号　　WK250590

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	57,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,690	
単価					57,690	円／日

参考資料 (2)

単-41号　　DE540130

単価適用年月日	令和 6年 8月27日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］（治山林道)排ガス型（第1次） 山積0.45m3	単位	時間	数量	1	単価	8,567
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	28,770	4,890	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	8.6	145	1,247	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次） 山積０．４５ｍ３	時間	1	2,430	2,430	M000202028 管理費区分 無
計					8,567	
単価					8,567	円／時間

登録単価

		工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007214000-001	敷鉄板賃料			枚・日	43	令和 6	8	
YE00107401-001	小型不整地運搬車賃料		ｸﾛｰﾗ式 0.5t級	供用日	1,430	令和 6	8	
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	8	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然に親しむ施設整備事業第1号工事（長坂）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考