【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143260-00038-16(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度自然災害防止事業第四－２号工事（南河内）
所属名	四日市農林事務所　森林・林業室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年11月 1日		
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日		
単価適用年月日	令和 6年10月 3日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	治山・地すべり防止工事		

積算時想定工事期間	令和 6年11月 1日　～　令和 7年 3月31日　(151日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	６０：治山・地すべり防止工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 9月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四一２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
渓間工		式	1		8,194,107			
治山土工		式	1		1,520,602			
掘削工		式	1		98,945			
掘削(土砂)		m3	275	359.8	98,945			単-1号 週休有
盛土工		式	1		35,487			
盛土(流用土)		m3	87	407.9	35,487			単-2号 週休有
堆積土砂撤去		式	1		78,740			
積込工		m3	100	479.5	47,950			単-3号 週休有
現場内運搬		m3	100	307.9	30,790			単-4号 週休有
土砂搬出		式	1		1,307,430			
積込工		m3	479	479.5	229,680			単-5号 週休有
ダンプトラック運搬		m3	479	2,250	1,077,750			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四一２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	渓間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
天端保護工		式	1		2,206,805			
天端保護工		式	1		2,206,805			
張りコンクリート		m3	20.3	29,340	595,602			単-7号 週休有
鉄筋工		t	0.54	395,400	213,516			単-8号 週休有
布製型枠		m2	77.3	17,020	1,315,646			単-9号 週休有
基面整正		m2	145	565.8	82,041			単-10号 週休有
鋼製袖かくし工		式	1		4,466,700			
鋼製袖かくし工		式	1		4,466,700			
軽量鋼矢板セグメント	t=6mm	t	3.44	381,300	1,311,672			単-11号 週休有
タイ材		t	1.09	540,300	588,927			単-12号 週休有
その他鋼材		t	2.09	434,300	907,687			単-13号 週休有
中詰土	流用土	m3	186	1,093	203,298			単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四ー２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	深間工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
均しコンクリート	18-8-40BB	m3	0.7	44,620	31,234			単-15号 週休有
間詰コンクリート	18-8-40BB	m3	26.5	44,620	1,182,430			単-16号 週休有
型枠 均しコンクリート		m2	3.2	5,053	16,169			単-17号 週休有
型枠 間詰コンクリート		m2	23.8	8,946	212,914			単-18号 週休有
異形継手矢板現場切断		m	5.4	597.3	3,225			単-19号 週休有
端部接合材現場溶接		m	0.8	11,430	9,144			単-20号 週休有
仮設工		式	1		1,439,342			
仮設工		式	1		1,439,342			
重機進入路工		式	1		392,872			
掘削		m3	12	670	8,040			単-21号 週休有
切取盛土　横断流用		m3	55	780	42,900			単-22号 週休有
切取盛土　運搬距離20m以内		m3	19	780	14,820			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四ー２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切取盛土　運搬距離20m以上80m以内		m3	27	2,169	58,563			単-24号 週休有
切取盛土　運搬距離80m以上		m3	12	2,169	26,028			単-25号 週休有
積込 盛土撤去工		m3	113	357.8	40,431			単-26号 週休有
現場内運搬 盛土撤去工		m3	113	246.3	27,831			単-27号 週休有
切土法面整形		m2	122	901.6	109,995			単-28号 週休有
盛土法面整形		m2	143	449.4	64,264			単-29号 週休有
橋迂回路設置工		式	1		712,914			
仮排水管設置・撤去	現地材使用	m	120	1,062	127,440			単-30号 週休有
盛土工		m3	181	357.8	64,761			単-31号 週休有
盛土撤去工		m3	181	357.8	64,761			単-32号 週休有
大型土のう設置・撤去	現地発生土使用	袋	56	8,142	455,952			単-33号 週休有
工事用道路復旧工		式	1		18,837			

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四ー２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	仮設工	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路復旧工		式	1		18,837			内-1号 週休有
沈砂池工		式	1		244,239			
大型土のう設置・撤去	現地発生土使用	式	1		244,239			内-2号 週休有
大型土のう処分		式	1		70,480			
貨物トラック運搬		回	1	18,880	18,880			単-34号 週休有
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	m3	4.3	12,000	51,600			単-35号 週休有
直接工事費		式	1		9,633,449			
共通仮設		式	1		1,482,000			
共通仮設費（率計上） 9,614,569×15.42%		式	1		1,482,000			
純工事費		式	1		11,115,449			
現場管理費 11,096,569×44.56%		式	1		4,944,000			
工事原価		式	1		16,059,449			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四ー２号工事（南河内）	当　初	事業区分	治山	主たる工種	治山・地すべり防止工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 16,040,569×（21.05%＋ 0.04%）		式	1		3,382,551			
工事価格		式	1		19,442,000			
消費税相当額 19,442,000×10%		式	1		1,944,200			
工事費計		式	1		21,386,200			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	治山・地すべり防止工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	9,633,449	
4	直接工事費	9,633,449	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	51,600	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	18,880	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	18,880	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	9,614,569	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	9,562,969	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.83%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.42%	週休２日制補正係数　1.04有り
30	計上額　単独（追加工事）	1,482,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,482,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,633,449	
35	直接工事費	9,633,449	
36	非対象額計（－）	70,480	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	18,880	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	51,600	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	9,562,969	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.58%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.58%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,482,000	

現場管理費

1	主たる工種	治山・地すべり防止工事	
2	単独（追加工事）純工事費	11,115,449	
3	単独（追加工事） 直接工事費	9,633,449	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	1,482,000	
5	非対象額計（－）	18,880	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	18,880	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	今処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	11,096,569	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	11,044,969	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	42.04%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：151日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	44.56%	週休２日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独（追加工事）	4,944,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,944,000	

一般管理費等

所属名　四日市農林事務所　森林・林業室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　治山・地すべり防止工事

1	工事原価	16,059,449	
2	純工事費	11,115,449	
3	現場管理費	4,944,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	18,880	
7	管理費区分９	18,880	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	16,040,569	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	15,988,969	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	16,040,569	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　6,416 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.09%	
25	計上額　単独（追加工事）	3,382,551	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,382,551	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	工事用道路復旧工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 3日 令和 6年10月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満 ：	m３	28	241.5	6,762			CB210020 管理費区分 無 単-69号 復旧箇所①
積込（ルーズ）	同上	m３	50	241.5	12,075			CB210020 管理費区分 無 単-70号 復旧箇所②
合　計					18,837			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	大型土のう設置・撤去	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 3日 令和 6年10月 3日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう製作・設置（治山林道)ラフテレーンクレーン据付	山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	袋	30	7,425	222,750			DE180270 管理費区分 無 単-67号 中詰土は無価
大型土のう撤去（治山林道）	作業半径＝6m超20m以下（ラフテレーンクレーン）：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	30	716.3	21,489			DE180300 管理費区分 無 単-68号
合　計					244,239			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年10月 3日 令和 6年10月 3日 1.000-00000020

名称	掘削(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	359.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝10,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	359.8	359.8	DE110180 管理費区分 無 単-36号
計					359.8	
単価					359.8	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	407.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ｡な状態の積込：制限の有無＝なし；山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝普通；	m3	1	407.9	407.9	DE210050 管理費区分 無 単-37号
計					407.9	
単価					407.9	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	479.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ｡な状態の積込：制限の有無＝なし；山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工；土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝不良；	m3	1	479.5	479.5	DE210050 管理費区分 無 単-38号
計					479.5	
単価					479.5	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場内運搬	単位	m3	数量	1	単価	307.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	区分＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝22.51L：運搬距離（実数入力）＝0.176km：	m3	1	307.9	307.9	DE120070 管理費区分 無 単-39号
計					307.9	
単価					307.9	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込工	単位	m3	数量	1	単価	479.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渠間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝不良：	m3	1	479.5	479.5	DE210050 管理費区分 無 単-38号
計					479.5	
単価					479.5	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝10km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：タイヤ損耗費＝良好：	m3	1	2,250	2,250	DE120260 管理費区分 無 単-40号
計					2,250	
単価					2,250	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	29,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車類投入打設（治山林道）	コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝鉄筋構造物：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：コンクリート割増＝標準：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	29,340	29,340	DE220030 管理費区分 無 単-41号
計					29,340	
単価					29,340	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	395,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋規格＝SD345 D13：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	395,400	395,400	CB431720 管理費区分 無 単-42号
計					395,400	
単価					395,400	円／t

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	布製型枠	単位	m2	数量	1	単価	17,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	水抜無　t=30cm	m2	1	17,020	17,020	WYB00001 管理費区分 無 単-43号
計					17,020	
単価					17,020	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	565.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂掘削面整形（治山林道）	土質区分＝砂、砂質土：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	565.8	565.8	DE210110 管理費区分 無 単-44号
計					565.8	
単価					565.8	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板セグメント	単位	t	数量	1	単価	381,300
規格	t=6mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板セグメント	t=6mm	t	1	338,000	338,000	WYB00006 管理費区分 無 単-45号
鋼材組立		t	1	43,270	43,270	WYB00008 管理費区分 無 単-46号
計					381,270	
単価					381,300	円／t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイ材	単位	t	数量	1	単価	540,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイ材		t	1	497,000	497,000	WYB00010 管理費区分 無 単-47号
鋼材組立		t	1	43,270	43,270	WYB00011 管理費区分 無 単-48号
計					540,270	
単価					540,300	円／t

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他鋼材	単位	t	数量	1	単価	434,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
その他鋼材		t	1	391,000	391,000	WYB00013 管理費区分 無 単-49号
鋼材組立		t	1	43,270	43,270	WYB00014 管理費区分 無 単-50号
計					434,270	
単価					434,300	円／t

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中詰土	単位	m3	数量	1	単価	1,093
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	1	1,093	1,093	CB210410 管理費区分 無 単-51号
計					1,093	
単価					1,093	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均しコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	44,620
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車類投入打設（治山林道）	コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝小型構造物：クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：コンクリート割増＝標準：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	44,620	44,620	DE220030 管理費区分 無 単-52号
計					44,620	
単価					44,620	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	44,620
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車類投入打設（治山林道）	コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：構造物種別＝小型構造物；クレーン規格＝ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t：コンクリート割増＝標準；ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m3	1	44,620	44,620	DE220030 管理費区分 無 単-52号
計					44,620	
単価					44,620	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均しコンクリート	単位	m2	数量	1	単価	5,053
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝均し基礎コンクリート；山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	5,053	5,053	DXC34102 管理費区分 無 単-53号
計					5,053	
単価					5,053	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,946
規格	間詰コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
県産間伐材塗装合板型枠	構造物種別＝小型構造物：山林砂防工適用区分＝しない（普通作業員）：	m2	1	8,946	8,946	DXC34102 管理費区分 無 単-54号
計					8,946	
単価					8,946	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異形継手矢板現場切断	単位	m	数量	1	単価	597.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板現場ガス切断		m	1	597.3	597.3	WYB00023 管理費区分 無 単-55号
計					597.3	
単価					597.3	円／m

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部接合材現場溶接	単位	m	数量	1	単価	11,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接工			1	11,430	11,430	WYB00024 管理費区分 無 単-56号
計					11,430	
単価					11,430	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	670
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝掘削：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝12m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	1	670	670	DXC31500 管理費区分 無 単-57号
計					670	
単価					670	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土　横断流用	単位	m3	数量	1	単価	780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝20m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝55m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	1	780	780	DXC31500 管理費区分 無 単-58号
計					780	
単価					780	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土　運搬距離20m以内	単位	m3	数量	1	単価	780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝11.8m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝19m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	1	780	780	DXC31500 管理費区分 無 単-59号
計					780	
単価					780	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土　運搬距離20m以上80m以内	単位	m3	数量	1	単価	2,169
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝39m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝27m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	1	2,169	2,169	DXC31500 管理費区分 無 単-60号
計					2,169	
単価					2,169	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土　運搬距離80m以上	単位	m3	数量	1	単価	2,169
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切取盛土・切取排土　平均単価	事業区分＝治山：単価区分＝切取盛土：設計全幅員区分(W)＝治山(仮設道路)標準：施工土量＝5,000m3未満：運搬距離（実数入力）＝98.6m：砂、砂質土、粘性土、礫質土＝12m3：岩塊・玉石＝0m3：軟岩ＩＡ＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩ＩＢ；人力併用＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：軟岩Ⅱ；人力併用＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）＝0m3：中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ＝0m3：中硬岩；火薬併用＝0m3：中硬岩；人力併用＝0m3：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	1	2,169	2,169	DXC31500 管理費区分 無 単-61号
計					2,169	
単価					2,169	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	357.8
規格	盛土撤去工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽ｡な状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝良好：	m3	1	357.8	357.8	DE210050 管理費区分 無 単-62号
計					357.8	
単価					357.8	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場内運搬	単位	m3	数量	1	単価	246.3
規格	盛土撤去工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運搬（治山林道)鋼材その他 以外	区分＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝22.51L：運搬距離（実数入力）＝0.088km：	m3	1	246.3	246.3	DE120070 管理費区分 無 単-63号
計					246.3	
単価					246.3	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	901.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	901.6	901.6	CB220010 管理費区分 無 単-64号
計					901.6	
単価					901.6	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	449.4	449.4	CB220010 管理費区分 無 単-65号
計					449.4	
単価					449.4	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮排水管設置・撤去	単位	m	数量	1	単価	1,062
規格	現地材使用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高密度ポリエチレン管設置・撤去		m	1	1,062	1,062	WYB00021 管理費区分 無 単-66号
計					1,062	
単価					1,062	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土工	単位	m3	数量	1	単価	357.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無＝なし：山地治山工区分＝Ｂ：工種区分＝渓間工：土質名＝砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件＝良好：	m3	1	357.8	357.8	DE210050 管理費区分 無 単-62号
計					357.8	
単価					357.8	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土撤去工	単位	m3	数量	1	単価	357.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	作業種別=ﾙｰｽﾞな状態の積込：制限の有無=なし：山地治山工区分=Ｂ：工種区分=渓間工：土質名=砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）Ａ：現場条件=良好：	m3	1	357.8	357.8	DE210050 管理費区分 無 単-62号
計					357.8	
単価					357.8	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置・撤去	単位	袋	数量	1	単価	8,142
規格	現地発生土使用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう製作・設置（治山林道）ラフテレーンクレーン据付	山林砂防工適用区分=しない（普通作業員）：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：バックホウ賃料補正=標準（1.0）：	袋	1	7,425	7,425	DE180270 管理費区分 無 単-67号 中詰土は無価
大型土のう撤去（治山林道）	作業半径=6m超20m以下（ラフテレーンクレーン）：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	袋	1	716.3	716.3	DE180300 管理費区分 無 単-68号
計					8,141.3	
単価					8,142	円／袋

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
貨物トラック運搬		回	1	18,880

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物トラック運搬	4t	回	1	18,880	18,880	WYB00016 管理費区分 9
計					18,880	
単価					18,880	円／回

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	m3	1	12,000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	m3	1	12,000	12,000	WYB00017 管理費区分 T
計					12,000	
単価					12,000	円／m3

参考資料 (1)

単-36号　　DE110180

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	359.8
規格	地山の掘削積込 10,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	0.51	70,560	35,985	DE542220 管理費区分 無 単-71号
計					35,985	
単価					359.8	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 10,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-37号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	407.9
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 溝間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） （掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.57	71,570	40,794	DE541650 管理費区分 無 単-72号
計					40,794	
単価					407.9	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	溝間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 普通					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-38号　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	479.5
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.67	71,570	47,951	DE541650 管理費区分 無 単-73号
計					47,951	
単価					479.5	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 不良					

参考資料 (1)

単-39号　DE120070

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	307.9
規格	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 22.51L 0.176km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝22.51L：	日	0.05	61,590	3,079	DE540650 管理費区分 無 単-74号
計					3,079	
単価					307.9	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 22.51 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.176 km					

参考資料 (1)

単-40号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	2,250
規格	10km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土　バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝良好：	時間	2.2	10,230	22,506	DE540280 管理費区分 無 単-75号
計					22,506	
単価					2,250	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	10 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 良好					

参考資料 (1)

単-41号　　DE220030

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン車類投入打設（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	29,340
規格	18-8-40（高炉）　鉄筋構造物　ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t 標準標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.8	27,720	22,176	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.9	23,835	21,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10.3	22,500	231,750	Z002012010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.27	40,400	10,908	L001130004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,209	ZS7000001 管理費区分 無
計					293,437	
単価					29,340	円／m3
J01 コンクリート規格 J02 構造物種別 J03 クレーン規格	18-8-40（高炉） 鉄筋構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t					
J04 コンクリート割増 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正 J08 山林砂防工適用区分	標準 標準 しない（普通作業員）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB431720

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	395,400
規格	SD345 D13 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				390,730		
労務構成比率		%	67.9			
鉄筋工		%	38.61	29,000	30,660	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.35	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.61	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	%	32.1	123,000	118,000	Z001102019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D13 全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	布製型枠	単位	m2	数量	68.9	単価	17,020
規格	水抜無　t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠	水抜無　t=30cm	m2	68.9	5,300	365,170	WYB00002 管理費区分 無 Z1
注入コンクリート		m3	23	20,500	471,500	WYB00003 管理費区分 無 材料費 Z1
その他材料	5%	式	1		41,833	ZS7300070 管理費区分 無 ZZ1
布製型枠世話役		人	1	35,000	35,000	WYB00004 管理費区分 無
特殊作業員		人	2	27,720	55,440	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5	23,835	119,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	機械使用条件＝供用日 補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝6時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝7時間：	日	1	76,990	76,990	K0903008 管理費区分 無 単-76号
小型揚水ポンプ		日	1	8,000	8,000	WYB00005 管理費区分 無
計					1,173,108	

参考資料 (1)

単-43号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	布製型枠	単位	m2	数量	68.9	単価	17,020
規格	水抜無　t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					17,020	円／m2

参考資料 (1)

単-44号　　DE210110

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂掘削面整形（治山林道）	単位	m2	数量	100	単価	565.8
規格	砂、砂質土 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					56,584	
単価					565.8	円／m2
J01 土質区分 J02 山林砂防工適用区分	砂、砂質土 しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-45号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量鋼矢板セグメント	単位	t	数量	1	単価	338,000
規格	t=6mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板セグメント	t=6mm	t	1	338,000	338,000	WYB00018 管理費区分 無
計					338,000	
単価					338,000	円／t

参考資料 (1)

単-46号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材組立	単位	t	数量	1	単価	43,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン	4.9t吊　供用1日当たり	日	0.09	17,500	1,575	WYB00009 管理費区分 無
計					43,270	
単価					43,270	円／t

参考資料 (1)

単-47号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイ材	単位	t	数量	1	単価	497,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイ材		t	1	497,000	497,000	WYB00019 管理費区分 無
計					497,000	
単価					497,000	円／t

参考資料 (1)

単-48号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材組立	単位	t	数量	1	単価	43,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン	4.9t吊　供用1日当たり	日	0.09	17,500	1,575	WYB00012 管理費区分 無
計					43,270	
単価					43,270	円／t

参考資料 (1)

単-49号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	その他鋼材	単位	t	数量	1	単価	391,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
その他鋼材		t	1	391,000	391,000	WYB00020 管理費区分 無
計					391,000	
単価					391,000	円／t

参考資料 (1)

単-50号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材組立	単位	t	数量	1	単価	43,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.5	23,835	35,752	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン	4.9t吊　供用1日当たり	日	0.09	17,500	1,575	WYB00015 管理費区分 無
計					43,270	
単価					43,270	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,093
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	157	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,410	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB210410

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	1,093
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	547	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料 (1)

単-52号　DE220030

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン車類投入打設（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	44,620
規格	18-8-40（高炉）　小型構造物　ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t 標準標準 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	29,715	23,772	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.5	27,720	69,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	23,835	78,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	10.6	22,500	238,500	Z002012010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	0.79	40,400	31,916	L001130004 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		4,072	ZS7000001 管理費区分 無
計					446,215	
単価					44,620	円／m3
J01 コンクリート規格 J02 構造物種別 J03 クレーン規格	18-8-40（高炉） 小型構造物 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 16t					
J04 コンクリート割増 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正 J08 山林砂防工適用区分	標準 標準 しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-53号　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	5,053
規格	均し基礎コンクリート しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	10	29,925	299,250	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4	23,835	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	19.1%	式	1		81,042	ZS7000001 管理費区分 無
計					505,347	
単価					5,053	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	均し基礎コンクリート しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-54号　DXC34102

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	県産間伐材塗装合板型枠	単位	m2	数量	100	単価	8,946
規格	小型構造物 しない（普通作業員）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	29,715	104,002	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	13.5	29,925	403,987	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	11.1	23,835	264,568	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	15.8%	式	1		122,064	ZS7000001 管理費区分 無
計					894,621	
単価					8,946	円／m2
J01 構造物種別 J02 山林砂防工適用区分	小型構造物 しない（普通作業員）					

参考資料 (1)

単-55号　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板現場ガス切断	単位	m	数量	100	単価	597.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.625	33,495	20,934	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.625	23,835	14,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
アセチレン		kg	7	2,210	15,470	Z304030020 管理費区分 無
酸素		m3	16	527	8,432	Z304030030 管理費区分 無
計					59,732	
単価					597.3	円／m

参考資料 (1)

単-56号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場溶接工	単位		数量	10	単価	11,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.7	29,715	20,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.9	27,720	80,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	13%	式	1		13,154	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					114,342	
単価					11,430	円／

参考資料 (1)

単-57号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	12	単価	670
規格	治山 掘削 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 12m3　0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝不良 ：	m3	12	670	8,040	DXC31650 管理費区分 無 単-77号
計					8,040	
単価					670	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 掘削 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土 J07 岩塊・玉石	5,000m3未満 12 m3 0 m3					
J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む） J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ	0 m3 0 m3 0 m3					
J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用 J19 ダンプトラック作業条件	0 m3 0 m3 不良					

参考資料 (1)

単-58号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	55	単価	780
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 20m　55m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝20m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	55	780	42,900	DXC31650 管理費区分 無 単-78号
計					42,900	
単価					780	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 20 m 55 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	不良					

参考資料 (1)

単-59号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	19	単価	780
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満　11.8m 19m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝11.8m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	19	780	14,820	DXC31650 管理費区分 無 単-79号
計					14,820	
単価					780	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 11.8 m 19 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	不良					

参考資料 (1)

単-60号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	27	単価	2,169
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 39m 27m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝39m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	27	2,169	58,563	DXC31650 管理費区分 無 単-80号
計					58,563	
単価					2,169	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 39 m 27 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	不良					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-61号　　DXC31500

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切取盛土・切取排土　平均単価	単位	m3	数量	12	単価	2,169
規格	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準 5,000m3未満 98.6m 12m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m3 0m30m3 0m3 0m3 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
林道・車道土工合成単価土砂	土質＝砂・砂質土、粘性土、礫質土：運搬距離(実数入力)＝98.6m：ダンプトラック規格＝10t：バックホウ機種・規格＝山積0.45m3（平積0.35m3）：施工土量＝5,000m3未満：ダンプトラック作業条件＝不良：	m3	12	2,169	26,028	DXC31650 管理費区分 無 単-81号
計					26,028	
単価					2,169	円／m3
J01 事業区分 J02 単価区分 J03 設計全幅員区分(W)	治山 切取盛土 治山(仮設道路)標準					
J04 施工土量 J05 運搬距離（実数入力） J06 砂、砂質土、粘性土、礫質土	5,000m3未満 98.6 m 12 m3					
J07 岩塊・玉石 J08 軟岩ＩＡ J09 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J10 軟岩ＩＢ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J11 軟岩ＩＢ；人力併用 J12 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J13 軟岩Ⅱ；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J14 軟岩Ⅱ；人力併用 J15 中硬岩；大型ブレーカ（床掘Ｉを含む）	0 m3 0 m3 0 m3					
J16 中硬岩；大型ブレーカ 床掘Ⅱ J17 中硬岩；火薬併用 J18 中硬岩；人力併用	0 m3 0 m3 0 m3					
J19 ダンプトラック作業条件	不良					

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-62号　　DE210050

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ掘削（掘削・積込、積込）（治山林道）	単位	m3	数量	100	単価	357.8
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B 渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	バックホウ機種＝ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)：	日	0.5	71,570	35,785	DE541650 管理費区分 無 単-82号
計					35,785	
単価					357.8	円／m3
J01 作業種別 J02 制限の有無 J03 山地治山工区分	ﾙｰｽﾞな状態の積込 なし B					
J04 工種区分 J05 土質名 J06 現場条件	渓間工 砂・砂質土、粘性土、礫質土、軟岩（I）A 良好					

参考資料 (1)

単-63号　　DE120070

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運搬（治山林道）鋼材その他 以外	単位	m3	数量	10	単価	246.3
規格	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 22.51L 0.088km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転（治山林道）	規格＝6t積：軽油数量（実数入力）＝22.51L：	日	0.04	61,590	2,463	DE540650 管理費区分 無 単-83号
計					2,463	
単価					246.3	円／m3
J01 区分 J02 規格 J03 軽油数量（実数入力）	粘性土・砂・砂質土・礫質土 6t積 22.51 L					
J04 運搬距離（実数入力）	0.088 km					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	901.6
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

506-k143260-00038-16(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	901.6
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	449.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料 (1)

単-66号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管設置・撤去	単位	m	数量	10	単価	1,062
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.3	23,835	7,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝不良：供用日当り運転時間＝4.4時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6.2時間：	時間	0.45	7,719	3,473	K0402008 管理費区分 無 単-84号
計					10,623	
単価					1,062	円／m

三重県　農林水産部

参考資料 (1)

単-67号　　DE180270

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう製作・設置（治山林道）ラフテレーンクレーン据付 中詰土は無価	単位	袋	数量	10	単価	7,425
規格	しない（普通作業員） 標準（1.0） 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	27,720	5,266	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう 容積1m3		袋	10	3,770	37,700	YE00161001-001 管理費区分 無
土砂	厚６ｃｍ	m３	10	0	0	Y001002101-001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(ﾗﾌ設置)（治山林道）排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	バックホウ賃料補正＝標準（1.0）：	日	0.19	61,380	11,662	DE541060 管理費区分 無 単-85号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.19	44,900	8,531	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	6%	式	1		926	ZS7000001 管理費区分 無
計					74,258	
単価					7,425	円／袋
J01 山林砂防工適用区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正 J04 バックホウ賃料補正	しない（普通作業員） 標準（1.0） 標準（1.0）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-68号　　DE180300

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう撤去（治山林道）	単位	袋	数量	10	単価	716.3
規格	6m超20m以下（ラフテレーンクレーン） 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	27,720	1,940	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.07	44,900	3,143	L001130006 管理費区分 無
計					7,163	
単価					716.3	円／袋
J01 作業半径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	6m超20m以下（ラフテレーンクレーン） 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） 復旧箇所①	単位	ｍ３	数量	1	単価	241.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ） 復旧箇所②	単位	m３	数量	1	単価	241.5
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-71号　DE542220

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	70,560
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	141	13,254	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	供用日	1.42	20,100	28,542	M000202090 管理費区分 無
計					70,566	
単価					70,560	円／日
J01 バックホウ機種 J02 土質名	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料 (2)

単-72号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,570
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	141	13,254	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,571	
単価					71,570	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料 (2)

単-73号　　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,570
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	141	13,254	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,571	
単価					71,570	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

参考資料 (2)

単-74号　DE540650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	61,590
規格	6t積 22.51L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	22.51	141	3,173	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車賃料	6t積	供用日	2.18	13,600	29,648	YE00107405-001 管理費区分 無
計					61,591	
単価					61,590	円／日
J01 規格 J02 軽油数量（実数入力）	6t積 22.51 L					

参考資料 (2)

単-75号　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道)10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,230
規格	岩石工の割増対象にしない 良好						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	141	1,381	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　良好	時間	1	162	162	Z010020102 管理費区分 無
計					10,230	
単価					10,230	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 良好					

参考資料 (2)

単-76号　　K0903008

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	単位	日	数量	1	単価	76,990
規格	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 6時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 7時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1.03	28,770	29,633	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力 ５５～６０ｍ３／ｈ	供用日	1.19	32,800	39,032	M000903008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					76,990	
単価					76,990	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	6 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 7 時間					

参考資料 (2)

単-77号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	670
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	670	670	DXC30141 管理費区分 無 単-86号
計					670	
単価					670	円／m3
J01 土質 J03 ダンプトラック規格 J04 バックホウ機種・規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 10t 山積0.45m3（平積0.35m3）					
J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	5,000m3未満 不良					

参考資料 (2)

単-78号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	780
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	780.6	780	DXC30141 管理費区分 無 単-87号
計					780	
単価					780	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 20 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 不良					

参考資料 (2)

単-79号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	780
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 11.8m 10t　山積0.45m3 (平積0.35m3)　5,000m3未満 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ (林道)	作業種別＝地山の掘削積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	780.6	780	DXC30141 管理費区分 無 単-87号
計					780	
単価					780	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 11.8 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3 (平積0.35m3) 5,000m3未満 不良					

参考資料 (2)

単-80号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,169
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 39m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	670	670	DXC30141 管理費区分 無 単-88号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	722	722	DXC30141 管理費区分 無 単-89号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.02km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝不良：	m3	1	777.4	777	DE120260 管理費区分 無 単-90号
計					2,169	
単価					2,169	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 39 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 不良					

参考資料 (2)

単-81号　　DXC31650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	林道・車道土工合成単価土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,169
規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 98.6m 10t　山積0.45m3（平積0.35m3）　5,000m3未満 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝地山の掘削：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	670	670	DXC30141 管理費区分 無 単-88号
機械土工バックホウ（林道）	作業種別＝ﾙｰｽﾞな状態の積込：施工土量＝5,000m3未満：制限の有無＝なし：土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：障害物の有無＝障害なし：	m3	1	722	722	DXC30141 管理費区分 無 単-89号
ダンプトラック運搬（治山林道）	運搬距離（実数入力）＝0.08km：運搬状況による係数β＝上記以外：機種＝10t：土質＝粘性土・砂・砂質土・礫質土：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：タイヤ損耗費＝不良：	m3	1	777.4	777	DE120260 管理費区分 無 単-91号
計					2,169	
単価					2,169	円／m3
J01 土質 J02 運搬距離(実数入力) J03 ダンプトラック規格	砂・砂質土、粘性土、礫質土 98.6 m 10t					
J04 バックホウ機種・規格 J05 施工土量 J06 ダンプトラック作業条件	山積0.45m3（平積0.35m3） 5,000m3未満 不良					

参考資料 (2)

単-82号　DE541650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道）（掘削、積込）	単位	日	数量	1	単価	71,570
規格	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	141	13,254	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	供用日	1.47	20,100	29,547	M000202090 管理費区分 無
計					71,571	
単価					71,570	円／日
J01 バックホウ機種	ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-83号　DE540650

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転（治山林道）	単位	日	数量	1	単価	61,590
規格	6t積 22.51L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	22.51	141	3,173	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車賃料	6t積	供用日	2.18	13,600	29,648	YE00107405-001 管理費区分 無
計					61,591	
単価					61,590	円／日
J01 規格 J02 軽油数量（実数入力）	6t積 22.51 L					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-84号　　K0402008

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	7,719
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良 4.4時間 交替制を適用しない 0無 しない しない 6.2時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	4.8	141	676	Z006702002 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	時間	1	2,440	2,440	M000402008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,719	
単価					7,719	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 不良					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.4 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6.2 時間					

参考資料 (2)

単-85号　　DE541060

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ機能付)運転(ﾗﾌ設置) (治山林道)排ｶﾞｽ型(3次)山積0.8m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	61,380
規格	標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	141	16,779	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.44	11,000	15,840	L001010004 管理費区分 無
計					61,389	
単価					61,380	円／日
J01 バックホウ賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料 (3)

単-86号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	670
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	65,050	67,001	DE542330 管理費区分 無 単-92号
計					67,001	
単価					670	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (3)

単-87号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	780.6
規格	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.2	65,050	78,060	DE542330 管理費区分 無 単-93号
計					78,060	
単価					780.6	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

参考資料 (3)

単-88号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	670
規格	地山の掘削 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.03	65,050	67,001	DE542330 管理費区分 無 単-94号
計					67,001	
単価					670	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	地山の掘削 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-89号　　DXC30141

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械土工バックホウ（林道）	単位	m3	数量	100	単価	722
規格	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし　砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転（治山林道） 後方超小旋回型（掘削積込、積込）	土質名＝砂・砂質土・粘性土・礫質土：	日	1.11	65,050	72,205	DE542330 管理費区分 無 単-95号
計					72,205	
単価					722	円／m3
J01 作業種別 J02 施工土量 J03 制限の有無	ﾙｰｽﾞな状態の積込 5,000m3未満 なし					
J04 土質名 J05 障害物の有無	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-90号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	777.4
規格	0.02km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝不良：	時間	0.73	10,650	7,774	DE540280 管理費区分 無 単-96号
計					7,774	
単価					777.4	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.02 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 不良					

三重県　農林水産部

参考資料 (3)

単-91号　　DE120260

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（治山林道）	単位	m3	数量	10	単価	777.4
規格	0.08km 上記以外 10t 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：タイヤ損耗費＝不良：	時間	0.73	10,650	7,774	DE540280 管理費区分 無 単-96号
計					7,774	
単価					777.4	円／m3
J01 運搬距離（実数入力） J02 運搬状況による係数β J03 機種	0.08 km 上記以外 10t					
J04 土質 J05 積込機種・規格 J06 タイヤ損耗費	粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 不良					

三重県　農林水産部

参考資料（4）

単-92号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,050
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	141	9,165	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,053	
単価					65,050	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-93号　　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,050
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	141	9,165	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,053	
単価					65,050	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料 (4)

単-94号　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,050
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	141	9,165	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,053	
単価					65,050	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料 (4)

単-95号　DE542330

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転（治山林道)後方超小旋回型（掘削積込、積込）	単位	日	数量	1	単価	65,050
規格	砂・砂質土・粘性土・礫質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	141	9,165	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	供用日	1.49	18,200	27,118	M000202123 管理費区分 無
計					65,053	
単価					65,050	円／日
J01 土質名	砂・砂質土・粘性土・礫質土					

参考資料（4）

単-96号　　DE540280

単価適用年月日	令和 6年10月 3日
歩掛適用年月日	令和 6年10月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］（治山林道）10t積級	単位	時間	数量	1	単価	10,650
規格	岩石工の割増対象にしない 不良						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	25,515	4,337	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.8	141	1,381	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間	1	4,350	4,350	M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　不良	時間	1	587	587	Z010020103 管理費区分 無
計					10,655	
単価					10,650	円／時間
J01 岩石割増しコード J02 タイヤ損耗費	岩石工の割増対象にしない 不良					

登録単価

工事名	令和6年度自然災害防止事業第四一２号工事（南河内）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001002101-001	土砂	厚６ｃｍ	m３	0	令和 6	10	
YE00107405-001	不整地運搬車賃料	6t積	供用日	13,600	令和 6	10	
YE00161001-001	大型土のう 容積1m3		袋	3,770	令和 6	10	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和6年度自然災害防止事業第四ー２号工事（南河内）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考