50602406

【試算】

積算情報

設計書番号	506-k143440-00038-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事
所属名	津農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日		
単価適用年月日	令和 6年 6月24日		
適用単価地区	一般材料	E00：久居1	
	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居1	
適用工種	その他土木工事（1）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

<計算処理>2024/06/28 13:44:20
<一括更新>2024/06/28 13:44:09

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	８９：その他土木工事（１）
	施工地域補正	中山間地域
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	中山間地域
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	中山間地域
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他土木(1)工事		式	1		38,403,410			
頭首工		式	1		38,403,410			
土工		式	1		60,562			
掘削		m3	9	1,211	10,899			単-1号
床掘		m3	8	2,132	17,056			単-2号
埋戻し		m3	7	2,610	18,270			単-3号
残土処理		m3	9	1,593	14,337			単-4号
固定堰		式	1		18,077,322			
高強度コンクリート打設	50N/mm2	m3	291	43,300	12,600,300			単-5号
型枠工		m2	134	9,375	1,256,250			単-6号
円形型枠工		m2	135	12,650	1,707,750			単-7号
鉄筋工	SD345 D13	t	5.78	190,600	1,101,668			単-8号

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	エポキシ樹脂充填	孔	1,176	930.7	1,096,364			単-9号
伸縮材(目地板)	t=10	m2	32	3,637	116,384			単-10号
止水板工	接着式止水板　20×50 mm	m	8.8	4,072	35,833			単-11号
止水板工	CF-200×5mm	m	58.3	2,792	162,773			単-12号
護岸工		式	1		720,817			
積ブロック工	控35cm	m2	19	25,130	477,470			単-13号
裏込材	C-40	m3	5	10,570	52,850			単-14号
天端工		m	7	5,044	35,308			単-15号
基礎工		m	7	9,367	65,569			単-16号
小口止工		箇所	2	44,810	89,620			単-17号
構造物取壊し工		式	1		6,366,468			
玉石取壊し	機械取壊し	m2	513	5,136	2,634,768			単-18号

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
玉石取壊し	殻運搬～処分	m3	205	4,364	894,620			単-19号
コンクリートはつり	無筋コンクリート	m3	76	37,330	2,837,080			単-20号
仮設工		式	1		13,178,241			
表土掘削		m2	2,000	60.31	120,620			単-21号
養生シート設置		m2	380	152.6	57,988			単-22号
表土埋戻し		m2	2,000	61.58	123,160			単-23号
盛土	購入土	m3	373	3,219	1,200,687			単-24号
盛土	流用土	m3	2,000	916.3	1,832,600			単-25号
残土処理	購入土	m3	414	1,831	758,034			単-26号
残土処理	流用土	m3	2,380	752.7	1,791,426			単-27号
敷砂利	C-40,t=10cm	m2	1,423	900.4	1,281,269			単-28号
不陸整正		m2	665	123.9	82,393			単-29号

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

設計内訳書

工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	その他土木(1)工事	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう設置撤去	流用材	袋	440	2,757	1,213,080			単-30号
残土処理	大型土のう	m3	367	621.4	228,053			単-31号
普通土のう製作設置撤去		m3	11	33,760	371,360			単-32号
残土処理	普通土のう	m3	9	621.4	5,592			単-33号
遮水シート設置	t=0.5mm　軟質塩化ビニルシート	m2	774	951.4	736,383			単-34号
廃プラ運搬処分		m3	2.8	13,070	36,596			単-35号
水替工		式	1	1,244,000	1,244,000			単-36号
交通管理工		式	1	2,095,000	2,095,000			単-37号
直接工事費		式	1		38,403,410			
共通仮設		式	1		6,081,200			
共通仮設費		式	1		809,200			
事業損失防止施設費		式	1		452,200			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	その他土木工事（1）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	中山間地域

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	H=2.0m 引張強度2000以上3000未満(賃貸品)	m	20	22,610	452,200			単-38号
現場環境改善費（率計上） 37,644,880× 0.95%		式	1		357,000			
共通仮設費（率計上） 38,855,610×13.57%		式	1		5,272,000			
純工事費		式	1		44,484,610			
現場管理費 44,484,610×32.92%		式	1		14,644,000			
工事原価		式	1		59,128,610			
一般管理費等 59,128,610×（18.23%＋ 0.04%）		式	1		10,802,390			
工事価格		式	1		69,931,000			
消費税相当額 69,931,000×10%		式	1		6,993,100			
工事費計		式	1		76,924,100			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	その他土木工事（1）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	38,855,610	
4	直接工事費	38,403,410	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	452,200	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	758,580	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	38,855,610	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	38,097,030	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.31%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	13.57%	
31	計上額　単独（追加工事）	5,272,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,272,000	
35	現場環境改善費対象工事費	38,403,410	
36	直接工事費	38,403,410	
37	非対象額計（－）	758,580	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	758,580	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	37,644,830	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.95%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.95%	
54	計上額　単独（追加工事）	357,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	357,000	
58	共通仮設費（積上分）	452,200	
59	運搬費	0	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	452,200	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	0	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,081,200	

現場管理費

1	主たる工種	その他土木工事（1）	
2	単独（追加工事）純工事費	44,484,610	
3	単独（追加工事）　直接工事費	38,403,410	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,081,200	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	44,484,610	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	43,726,030	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.93%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.92%	
29	計上額　単独（追加工事）	14,644,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	14,644,000	

一般管理費等

所属名　津農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　その他土木工事（1）

1	工事原価	59,128,610	
2	純工事費	44,484,610	
3	現場管理費	14,644,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	59,128,610	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	58,370,030	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.23%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	59,128,610	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　23,651 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.27%	
25	計上額　単独（追加工事）	10,802,390	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,802,390	

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称　掘削
規格
単位　m3　数量　1　単価　1,211

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,211	1,211	CB210100 管理費区分 無 単-39号
計					1,211	
単価					1,211	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	2,132
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	2,132	2,132	CB210030 管理費区分 無 単-40号
計					2,132	
単価					2,132	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,610
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	1	1,067	1,067	CB210020 管理費区分 無 単-41号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝計上しない ：	m3	1	1,543	1,543	DB101020 管理費区分 無 単-42号
計					2,610	
単価					2,610	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,593
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,593	1,593	CB210110 管理費区分 無 単-43号
計					1,593	
単価					1,593	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高強度コンクリート打設	単位	m3	数量	1	単価	43,300
規格	50N/mm2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：設計日打設量＝100m3以上500m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	43,300	43,300	CB240010 管理費区分 無 単-44号
計					43,300	
単価					43,300	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	9,375
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1	9,375	9,375	CB240210 管理費区分 無 単-45号
計					9,375	
単価					9,375	円／m2

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形型枠工	単位	m2	数量	1	単価	12,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）：	m2	1	12,650	12,650	CB240210 管理費区分 無 単-46号
計					12,650	
単価					12,650	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工	単位	t	数量	1	単価	190,600
規格	SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）	kg	1,000	190.6	190,600	DXK27005 管理費区分 無 単-47号
計					190,600	
単価					190,600	円／t

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	930.7
規格	エポキシ樹脂充填						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	633.7	633.7	CB224410 管理費区分 無 単-48号
エポキシ樹脂充填材		本	1	297	297	Y000002000-002 管理費区分 無
計					930.7	
単価					930.7	円／孔

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮材(目地板)	単位	m2	数量	1	単価	3,637
規格	t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	m2	1	3,637	3,637	CB224710 管理費区分 無 単-49号
計					3,637	
単価					3,637	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板工	単位	m	数量	1	単価	4,072
規格	接着式止水板　20×50mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝各種（ゴム製）：	m	1	4,072	4,072	CB224810 管理費区分 無 単-50号
計					4,072	
単価					4,072	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板工						
規格	CF-200×5mm	単位	m	数量	1	単価	2,792

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板	止水板の種類＝CF（塩ビ製）/200*5：	m	1	2,792	2,792	CB224810 管理費区分 無 単-51号
計					2,792	
単価					2,792	円／m

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積ブロック工						
規格	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	25,130

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.19m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m2	1	25,130	25,130	WB825010 管理費区分 無 単-52号
計					25,130	
単価					25,130	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1
規格	C-40	単価	10,570		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝砕石 C-40	m3	1	10,570	10,570	CB226120 管理費区分 無 単-53号
計					10,570	
単価					10,570	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	m	数量	10
規格		単価	5,044		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.8	36,600	29,280	CB240010 管理費区分 無 単-54号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.5	8,462	21,155	CB240210 管理費区分 無 単-55号
計					50,435	
単価					5,044	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	m	数量	10	単価	9,367
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.9	36,600	32,940	CB240010 管理費区分 無 単-56号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	4.5	8,462	38,079	CB240210 管理費区分 無 単-57号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.5	35,760	17,880	CB240010 管理費区分 無 単-58号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均ｼﾞｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,769	4,769	CB240210 管理費区分 無 単-59号
計					93,668	
単価					9,367	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	44,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.6	36,600	21,960	CB240010 管理費区分 無 単-60号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	2.7	8,462	22,847.4	CB240210 管理費区分 無 単-61号
計					44,807.4	
単価					44,810	円／箇所

三重県　農林水産部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	玉石取壊し	単位	m2	数量	1	単価	5,136
規格	機械取壊し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械とりこわし（練積）		m2	1	5,136	5,136	DB102590 管理費区分 無 単-62号
計					5,136	
単価					5,136	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	玉石取壊し	単位	m3	数量	1	単価	4,364
規格	殻運搬～処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	237.9	237.9	CB210020 管理費区分 無 単-63号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	1,546	1,546	CB227010 管理費区分 無 単-64号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,580	2,580	ZA10651430 管理費区分 T
計					4,363.9	
単価					4,364	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m3	数量	1	単価	37,330
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	33,200	33,200	Q001611002 管理費区分 無
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,580	2,580	ZA10651430 管理費区分 T
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,546	1,546	CB227010 管理費区分 無 単-65号
計					37,326	
単価					37,330	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削	単位	m2	数量	1	単価	60.31
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削、表土埋戻	施工区分＝表土掘削：	ｍ２	1	60.31	60.31	DB114020 管理費区分 無 単-66号
計					60.31	
単価					60.31	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	養生シート設置	単位	m2	数量	1	単価	152.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	敷設～撤去	m2	1	152.6	152.6	WYB00001 管理費区分 無 単-67号
計					152.6	
単価					152.6	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土埋戻し	単位	m2	数量	1	単価	61.58
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻	施工区分＝表土埋戻；	m2	1	61.58	61.58	DB114020 管理費区分 無 単-68号
計					61.58	
単価					61.58	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,219
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	226.5	226.5	CB210510 管理費区分 無 単-69号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,250	2,992.5	ZA10030420 管理費区分 無
計					3,219	
単価					3,219	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	916.3
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1.11	237.9	264.06	CB210020 管理費区分 無 単-70号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1.11	383.5	425.68	CB210110 管理費区分 無 単-71号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	226.5	226.5	CB210510 管理費区分 無 単-72号
計					916.24	
単価					916.3	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	1,831
規格	購入土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	237.9	237.9	CB210020 管理費区分 無 単-73号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｹﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1	1,593	1,593	CB210110 管理費区分 無 単-74号
計					1,830.9	
単価					1,831	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	752.7
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	237.9	237.9	CB210020 管理費区分 無 単-75号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｹﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m3	1	383.5	383.5	CB210110 管理費区分 無 単-76号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	1	131.3	131.3	CB210610 管理費区分 無 単-77号
計					752.7	
単価					752.7	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	900.4
規格	C-40,t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（機械）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	1	900.4	900.4	DB108530 管理費区分 無 単-78号
計					900.4	
単価					900.4	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	123.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	123.9	123.9	CB410010 管理費区分 無 単-79号
計					123.9	
単価					123.9	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう設置撤去	単位	袋	数量	1	単価	2,757
規格	流用材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	0.83	237.9	197.45	CB210020 管理費区分 無 単-80号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	0.83	383.5	318.3	CB210110 管理費区分 無 単-81号
大型土のう工	作業区分＝設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	1,507	1,507	DB115020 管理費区分 無 単-82号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	734.2	734.2	DB115020 管理費区分 無 単-83号
計					2,756.95	
単価					2,757	円／袋

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	621.4
規格	大型土のう						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	237.9	237.9	CB210020 管理費区分 無 単-84号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	383.5	383.5	CB210110 管理費区分 無 単-85号
計					621.4	
単価					621.4	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通土のう製作設置撤去	単位	m3	数量	1	単価	33,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	施工区分＝仕拵え～設置～撤去：	m３	1	33,760	33,760	DB115010 管理費区分 無 単-86号
計					33,760	
単価					33,760	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	621.4
規格	普通土のう						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	237.9	237.9	CB210020 管理費区分 無 単-87号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	383.5	383.5	CB210110 管理費区分 無 単-88号
計					621.4	
単価					621.4	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遮水シート設置	単位	m2	数量	1
規格	t=0.5mm　軟質塩化ビニルシート	単価	951.4		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄ規格＝遮水ｼｰﾄ各種：	m２	1	951.4	951.4	CB226130 管理費区分 無 単-89号
計					951.4	
単価					951.4	円／m2

三重県　農林水産部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ運搬処分	単位	m3	数量	1
規格		単価	13,070		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラ処分費		m3	1	12,000	12,000	Y000002000-004 管理費区分 T
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,062	1,062	CB210110 管理費区分 無 単-90号
計					13,062	
単価					13,070	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替工	単位	式	数量	1	単価	1,244,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
釜場設置撤去		箇所	1	15,860	15,860	DB111660 管理費区分 無 単-91号
ポンプ運転 締切排水工	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	53	21,520	1,140,560	DB115050 管理費区分 無 単-92号
ポンプ設置・撤去 締切排水工		箇所	1	86,710	86,710	DB115060 管理費区分 無 単-93号
計					1,243,130	
単価					1,244,000	円／式

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通管理工	単位	式	数量	1	単価	2,095,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導警備員A		人	112	18,700	2,094,400	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
計					2,094,400	
単価					2,095,000	円／式

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス	単位	m	数量	1	単価	22,610
規格	H=2.0m 引張強度2000以上3000未満(賃貸品)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分＝設置・撤去：	m	1	22,610	22,610	WB253010 管理費区分 無 単-94号
計					22,610	
単価					22,610	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,211
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,132
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,046.8		
労務構成比率		%	71.39			
運転手（特殊）		%	38.71	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.68	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.8			
軽油		%	7.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.81			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,067
規格	土砂 小規模（標準）					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-42号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m３	数量	10
規格	埋戻 まき出し 砂・砂質土 計上しない	単価	1,543		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.68	22,700	15,436	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,436	
単価					1,543	円／ｍ３
J01 作業区分	埋戻					
J02 施工区分	まき出し					
J03 土質区分	砂・砂質土					
J04 締固め区分	計上しない					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下	単価	1,593		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 43,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				18,928		
労務構成比率		%	11.26			
普通作業員		%	5.3	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.25	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.68	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	0.56	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.37			
高強度コンクリート	50N/mm2	%	87.09	15,400	38,100	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.37			

506-k143440-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 43,300
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 各種　100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	1.36	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	各種					
J04 設計日打設量	100m3以上500m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,375
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	12,650
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,025		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.58	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	32.45	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物（合板円形型枠）					

参考資料（1）

単-47号　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	190.6
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	190,600	190,600	WB810010 管理費区分 無 単-95号
計					190,600	
単価					190.6	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	633.7
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.15	455	520	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1
規格	30mm以上200mm未満			単価	633.7

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	ｍ２	数量	1
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10			単価	3,637

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	4,072
規格	各種（ゴム製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,891.5		
労務構成比率		%	20.64			
普通作業員		%	16.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.36			
接着式止水板	20×50mm	%	79.36	6,200	2,375	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（ゴム製）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,792
規格	CF（塩ビ製）200*5						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
塩ビ止水板	ＣＦ　２００×５	%	42.84	1,010	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	CF（塩ビ製）200*5					

参考資料（1）

単-52号　WB825010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価 25,130
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.19m3/m2 18-8-25（20）（高炉）					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100	13,280.2	1,328,020	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,480	748,000	ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）高炉 W/C=60%以下	m3	21.28	20,500	436,240	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		740	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,513,000	
単価					25,130	円／m２
J01 コンクリート積ブロックの規格	各種					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無	無（胴込のみ）					
J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	0.19 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価 10,570
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砕石 C-40					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,631		
労務構成比率		%	65			
普通作業員		%	33.66	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.37	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.44	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.91			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	20.44	1,200	4,500	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	4.47	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.09			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	10.09	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	10,570
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 砕石 C-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ					
J02 胴込・裏込材規格	砕石 C-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	20,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,760
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,669		
労務構成比率		%	37.95			
特殊作業員		%	11.26	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.14	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.41	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.9	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.73			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	55.58	15,400	20,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,760
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.32			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	4.08	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,769
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,518		
労務構成比率		%	40.17			
普通作業員		%	11.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.07	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.71	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	53.56	15,400	20,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.97	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143440-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,600
規格	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.19			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.96	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料（1）

単-62号　DB102590

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械とりこわし（練積）	単位	m2	数量	10	単価	5,136
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞﾗ工作業員		人	0.34	26,400	8,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｯｸﾎｳ装置)運転 油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)		時間	1.6	18,620	29,792	DBK10206 管理費区分 無 単-96号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		時間	1	12,150	12,150	DBK10207 管理費区分 無 単-97号
諸雑費	5%	式	1		448	ZS7000001 管理費区分 無
計					51,366	
単価					5,136	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）		m３				
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	237.9

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬		m３				
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価	1,546

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,546
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-66号　DB114020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻	単位	m2	数量	100	単価	60.31
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	53,380	6,031	DBK11402 管理費区分 無 単-98号
計					6,031	
単価					60.31	円／ｍ２
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）

単-67号　WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	単位	m2	数量	100	単価	152.6
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	22,700	10,896	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブルーシート	#2000	m2	104	42	4,368	Y000002000-003 管理費区分 無
計					15,264	
単価					152.6	円／m2

参考資料（1）

単-68号　DB114020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻	単位	m2	数量	100	単価	61.58
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	51,750	6,158	DBK11402 管理費区分 無 単-99号
計					6,158	
単価					61.58	円／m2
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	226.5
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下	単価	383.5		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

三重県　農林水産部

506-k143440-00038-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単価	226.5		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.82	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,500	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,300	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	10,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,593
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	383.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	1０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	131.3
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
作業区分	敷均し（ﾙｰｽﾞ）					
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）					
J03 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-78号　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）	単位	m2	数量	100	単価	900.4
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.2	28,300	5,660	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	22,700	14,074	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	11.6	4,500	52,200	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,243	18,107	DBK18007 管理費区分 無 単-100号
計					90,041	
単価					900.4	円／m2
J01 敷均し幅	敷均し幅2.5m以上					
J02 作業区分	敷均し（舗装面仕上げ無し）					
J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	123.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	123.9
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	383.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）

単-82号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	1,507
規格	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	28,300	3,537	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.125	26,400	3,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.125	22,700	2,837	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	43,200	5,400	L001130006 管理費区分 無
計					15,074	
単価					1,507	円／袋
J01 作業区分	設置					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-83号　　DB115020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	734.2
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	28,300	2,122	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.075	26,400	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	43,200	3,240	L001130006 管理費区分 無
計					7,342	
単価					734.2	円／袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	383.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

参考資料（1）

単-86号　DB115010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	m３	数量	10	単価	33,760
規格	仕拵え～設置～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.5	22,700	329,150	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	500	17	8,500	Z006082001 管理費区分 無
計					337,650	
単価					33,760	円／ｍ３
J01 施工区分	仕拵え～設置～撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	383.5
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　CB226130

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遮水シート張	単位	m2	数量	1	単価	951.4
規格	遮水ｼｰﾄ各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,545.7		
労務構成比率		%	13.44			
普通作業員		%	7.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.08	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.56			
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	%	86.56	2,040	555	ZA10834130 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 遮水ｼｰﾄ規格	遮水ｼｰﾄ各種					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 5.5km以下	単価	1,062		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				997.58		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	5.5km以下					

参考資料（1）

単-91号　DB111660

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	釜場設置撤去	単位	箇所	数量	1
規格		単価	15,860		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.5	30,800	15,400	R0120 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料費	3%	式	1		462	ZS7300140 管理費区分 無
計					15,862	
単価					15,860	円／箇所

参考資料（1）

単-92号　DB115050

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転 締切排水工	単位	日	数量	1	単価	21,520
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	26,400	4,488	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	535	535	DBK11511 管理費区分 無 単-101号
発動発電機運転	同上	日	1	16,290	16,290	DBK19048 管理費区分 無 単-102号
諸雑費	1%	式	1		213	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,526	
単価					21,520	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（1）

単-93号　DB115060

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去 締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	86,710
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.5	28,300	14,150	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,400	2,640	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	49,050	24,525	DBK19056 管理費区分 無 単-103号
計					86,715	
単価					86,710	円／箇所

参考資料（1）

単-94号　　WB253010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス	単位	m	数量	100	単価	22,610
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚濁防止フェンス設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m	100	3,026	302,600	WB253020 管理費区分 無 単-104号
汚濁防止フェンス		m	100	17,800	1,780,000	Y001076000-001 管理費区分 無
アンカー工	10%	式	1		178,000	ZS7210090 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		400	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,261,000	
単価					22,610	円／m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（2）

単-95号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	190,600
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					190,600	
単価					190,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）					
J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-96号　　DBK10206

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｯｸﾎｳ装置)運転 油圧式1300kg 山積0.8m3(平積0.6m3)	単位	時間	数量	1	単価	18,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.25	27,400	6,850	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．８ｍ３	時間	1	4,390	4,390	M000202031 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	日	0.26	20,100	5,226	M000604006 管理費区分 無
計					18,626	
単価					18,620	円／時間

参考資料（2）

単-97号　　DBK10207

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	時間	数量	1	単価	12,150
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,400	4,384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	15	144	2,160	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	排ガス型（３次）　山積0.8m3 2.9t吊	時間	1	5,610	5,610	MB01202060 管理費区分 無
計					12,154	
単価					12,150	円／時間

参考資料（2）

単-98号　DBK11402

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　単位 日　数量 1　単価 53,380

規格 表土掘削

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	144	12,672	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,580	13,316	L001010007 管理費区分 無
計					53,388	
単価					53,380	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-99号　DBK11402

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　単位 日　数量 1　単価 51,750

規格 表土埋戻

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	144	11,232	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.37	9,580	13,124	L001010007 管理費区分 無
計					51,756	
単価					51,750	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-100号　　DBK18007

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1
規格		単価	7,243		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	27,400	4,384	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.9	144	849	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
計					7,243	
単価					7,243	円／時間

参考資料（2）

単-101号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水	単価	535		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径２００ｍｍ 全揚程１０ｍ	日	1.1	487	535	L001100007 管理費区分 無
計					535	
単価					535	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（2）

単-102号　　DBK19048

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	16,290
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	1.1	1,980	2,178	L001110009 管理費区分 無
計					16,290	
単価					16,290	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（2）

単-103号　　DBK19056

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	49,050
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	65	144	9,360	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,600	12,296	L001010004 管理費区分 無
計					49,056	
単価					49,050	円／日

参考資料（2）

単-104号　　WB253020

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去	単位	m	数量	100	単価	3,026
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	28,300	62,260	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.4	22,700	122,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	2.2	49,550	109,010	WK250550 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		8,750	ZS8000004 管理費区分 無
計					302,600	
単価					3,026	円／m
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（3）

単-105号　　WK250550

単価適用年月日	令和 6年 6月24日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月24日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	49,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	144	11,232	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.03	10,600	10,918	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					49,550	
単価					49,550	円／日

登録単価

工事名 [506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-002	エポキシ樹脂充填材		本	297	令和 6	6	
Y000002000-003	ブルーシート	#2000	m2	42	令和 6	6	
Y000002000-004	廃プラ処分費		m3	12,000	令和 6	6	
Y000210000-001	高強度コンクリート	50N/mm2	m3	38,100	令和 6	6	
Y001076000-001	汚濁防止フェンス		m	17,800	令和 6	6	
Y001672000-001	接着式止水板	20×50mm	m	2,375	令和 6	6	

506-k143440-00038-15(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号　工事名 [506-02406]高野地区 頭首工改修その3工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考