【試算】

積算情報

設計書番号	506-k143440-00101-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事
所属名	津農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 2月17日		
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日		
単価適用年月日	令和 7年 2月 3日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材		
適用工種	さく井工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

<計算処理>2025/02/03 16:02:48
<一括更新>2025/02/03 15:43:46

設計内訳書

工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事	当初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	さく井工事
			工事区分	さく井工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さく井工事		式	1		19,889,310			
さく井工		式	1		17,816,700			
さく井工		式	1		17,816,700			
掘削工		式	1	3,989,000	3,989,000			単-1号 週休有
孔内検層費		式	1	271,300	271,300			単-2号 週休有
ケーシング費		式	1	6,868,000	6,868,000			単-3号 週休有
砂利充填遮水費		式	1	276,100	276,100			単-4号 週休有
仕上費		式	1	1,376,000	1,376,000			単-5号 週休有
残泥土処理費		式	1	1,280,000	1,280,000			単-6号 週休有
揚水試験費		式	1	1,842,000	1,842,000			単-7号 週休有
報告書作成費		式	1	281,300	281,300			単-8号 週休有
機械器具損料費		式	1	1,633,000	1,633,000			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	さく井工事
			工事区分	さく井工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さく井付帯工		式	1		2,072,610			
道路土工		式	1		1,589,185			
表土掘削		m2	2,716	61.64	167,414			単-10号 週休有
掘削		m3	62	332.1	20,590			単-11号 週休有
盛土		m3	369	3,563	1,314,747			単-12号 週休有
埋戻		m3	8	1,587	4,761			単-13号 週休有
法面仕上		m2	115	710.2	81,673			単-14号 週休有
畦畔工		式	1		45,990			
畦畔工	流用土	m	45	1,022	45,990			単-15号 週
用水仮設工		式	1		437,435			
ヒューム管据付		m	8	15,580	124,640			単-16号 週休有
U型側溝撤去		m	45	2,200	99,000			単-17号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143440-00101-15(0)

設計内訳書

工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	さく井工事
			工事区分	さく井工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝据付	既設材流用	m	45	3,754	168,930			単-18号 週休有
U型側溝蓋据付	進入路用	枚	12	2,218	26,616			単-19号 週休有
一筆用水管敷設		m	7	2,607	18,249			単-20号 週休有
直接工事費		式	1		19,889,310			
共通仮設		式	1		6,786,100			
共通仮設費		式	1		6,786,100			
運搬費		式	1		615,300			
運搬費		式	1	615,300	615,300			単-21号 週休有
準備費		式	1		2,709,100			
準備費		式	1	251,100	251,100			単-22号 週休有
機械組立解体費		式	1	2,458,000	2,458,000			単-23号 週休有
仮設費		式	1		382,900			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	さく井工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力・用水・排水等仮設工		式	1	382,900	382,900			単-24号 週休有
安全衛生費 19,889,310×15.48%		式	1		3,078,800			
純工事費		式	1		26,675,410			
現場管理費 26,675,410×19.98%		式	1		5,329,000			
工事原価		式	1		32,004,410			
一般管理費等 32,004,410×（25.01%＋0.04%）		式	1		8,016,590			
工事価格		式	1		40,021,000			
消費税相当額 40,021,000×10%		式	1		4,002,100			
工事費計		式	1		44,023,100			

三重県　農林水産部

506-k143440-00101-15(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	式	数量	1	単価	3,989,000
規格							

	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	(B) 技師	直接人件費	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
	さく井主任		人	12	49,800	597,600	Y000002000-001 管理費区分 無
	さく井技士		人	12	41,500	498,000	Y000002000-002 管理費区分 無
	さく井工		人	24	31,400	753,600	Y000002000-003 管理費区分 無
①	トリコンビット		ヶ	3.191	298,000	950,918	Y000002000-004 管理費区分 無
②	スタビライザー		組	0.161	1,250,000	201,250	Y000002000-005 管理費区分 無
③	ドリルパイプ類		m	11.237	23,000	258,451	Y000002000-006 管理費区分 無
④	ベントナイト		kg	4,829	55	265,595	Y000002000-007 管理費区分 無
⑤	調泥剤		式	1	53,119	④×0.2 53,119	Y000002000-008 管理費区分 無
⑥	機械・ポンプ類部品		式	1	80,652	(①+②)×0.07 80,652	Y000002000-009 管理費区分 無
	消耗品費	掘削工	式	1	90,499	①～⑥×0.05 90,499	Y000002000-010 管理費区分 無

三重県　農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削工	単位	式	数量	1	単価	3,989,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンダクターパイプ損料		m	1.8	14,280	25,704	Y000002000-011 管理費区分 無
軽油		L	805.2	148	119,189.6	Z006702002 管理費区分 無
計					3,988,957.6	
単価					3,989,000	円／式

三重県　農林水産部

506-k143440-00101-15(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内検層費	単位	式	数量	1	単価	271,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	1	49,800	49,800	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	1	41,500	41,500	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	2	31,400	62,800	Y000002000-003 管理費区分 無
消耗品費	孔内検層費 ラ-1.	式	1	12,915	12,915	Y000002000-012 管理費区分 無
計					271,215	
単価					271,300	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング費	単位	式	数量	1	単価	6,868,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	2	49,800	99,600	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	2	41,500	83,000	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	6	31,400	188,400	Y000002000-003 管理費区分 無
溶接工		人	3	32,538	97,614	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
ケーシングパイプ		m	102	19,240	1,962,480	Y000002000-013 管理費区分 無
ストレーナーパイプ		m	48	86,800	4,166,400	Y000002000-014 管理費区分 無
ボトム加工		式	1	30,300	30,300	Y000002000-015 管理費区分 無
溶接棒	0.05kg/m×150m	kg	7.5	350	2,625	Y000002000-016 管理費区分 無
消耗品費(雑材)	2%	式	1	123,183	123,183	Y000002000-017 管理費区分 無
軽油		L	134.2	148	19,861.6	Z006702002 管理費区分 無

三重県　農林水産部

506-k143440-00101-15(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング費	単位	式	数量	1	単価	6,868,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					6,867,863.6	
単価					6,868,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利充填遮水費	単位	式	数量	1	単価	276,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	0.6	47,200	28,320	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	0.6	49,800	29,880	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	0.6	41,500	24,900	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	1.2	31,400	37,680	Y000002000-003 管理費区分 無
充填砂利		m3	4.8	21,600	105,840	Y000002000-018 管理費区分 無
粘土		m3	2.2	19,000	41,800	Y000002000-058 管理費区分 無
消耗品費	砂利充填遮水費 1%	式	1	1,476	1,476	Y000002000-019 管理費区分 無
軽油		L	41.9	148	6,201.2	Z006702002 管理費区分 無
計					276,097.2	
単価					276,100	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上費	単位	式	数量	1	単価	1,376,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.5	47,200	165,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	7	49,800	348,600	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	7	41,500	290,500	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	14	31,400	439,600	Y000002000-003 管理費区分 無
消耗品費	仕上費 5%	式	1	62,195	62,195	Y000002000-020 管理費区分 無
軽油		L	469.7	148	69,515.6	Z006702002 管理費区分 無
計					1,375,610.6	
単価					1,376,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残泥土処理費	単位	式	数量	1	単価	1,280,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残泥土処理費		m3	71.1	18,000	1,279,800	Y000002000-021 管理費区分 T
計					1,279,800	
単価					1,280,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	揚水試験費	単位	式	数量	1	単価	1,842,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 主任	直接人件費	人	1	64,800	64,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3	47,200	141,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	10	49,800	498,000	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	10	41,500	415,000	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	13	31,400	408,200	Y000002000-003 管理費区分 無
水質検査		検体	1	150,000	150,000	Y000002000-022 管理費区分 無
消耗品費	揚水試験費	式	1	17,346	17,346	Y000002000-023 管理費区分 無
軽油		L	603.9	148	89,377.2	Z006702002 管理費区分 無
計					1,841,323.2	
単価					1,842,000	円／式

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成費	単位	式	数量	1	単価	281,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	64,800	64,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	57,000	57,000	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3	47,200	141,600	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
写真費		式	1	11,000	11,000	Y000002000-024 管理費区分 無
報告書製本代	原稿100枚以下、A-4	部	3	450	1,350	ZN10828110 管理費区分 無
地質標本箱		箱	1	5,500	5,500	Y000002000-025 管理費区分 無
計					281,250	
単価					281,300	円／式

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械器具損料費	単位	式	数量	1	単価	1,633,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さく井機	供用	日	41	7,619	312,379	Y000002000-026 管理費区分 無
さく井機	運転	日	22	9,330	205,260	Y000002000-027 管理費区分 無
泥水ポンプ	供用	日	41	5,013	205,533	Y000002000-028 管理費区分 無
泥水ポンプ	運転	日	22	6,398	140,756	Y000002000-029 管理費区分 無
ボーリング櫓	スピンドルA用	日	41	5,733	235,053	Y000002000-030 管理費区分 無
電気溶接機	供用	日	41	118	4,838	Y000002000-031 管理費区分 無
電気溶接機	運転	日	23	216	4,968	Y000002000-032 管理費区分 無
サンドポンプ	供用	日	41	309	12,669	Y000002000-033 管理費区分 無
サンドポンプ	運転	日	22	868	19,096	Y000002000-034 管理費区分 無
発電機	供用	日	41	5,900	241,900	Y000002000-035 管理費区分 無
検層装置	同上	日	1	2,313	2,313	Y000002000-037 管理費区分 無

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械器具損料費	単位	式	数量	1	単価	1,633,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
揚水試験用ポンプ	供用	日	10	1,064	10,640	Y000002000-038 管理費区分 無
揚水試験用ポンプ	運転	日	7	2,728	19,096	Y000002000-039 管理費区分 無
マッドスクリーン	供用	日	41	1,382	56,662	Y000002000-040 管理費区分 無
マッドスクリーン	運転	日	12	1,818	21,816	Y000002000-041 管理費区分 無
泥水ミキサー	供用	日	41	1,255	51,455	Y000002000-042 管理費区分 無
泥水ミキサー	運転	日	12	1,551	18,612	Y000002000-043 管理費区分 無
仕上ベーラ	供用	日	7	352	2,464	Y000002000-044 管理費区分 無
分電盤	同上	日	41	133	5,453	Y000002000-045 管理費区分 無
ガス切断器具	同上	日	41	194	7,954	Y000002000-046 管理費区分 無
ケーシング用器具	同上	日	2	2,031	4,062	Y000002000-047 管理費区分 無
泥水タンク	同上	日	41	505	20,705	Y000002000-048 管理費区分 無

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械器具損料費	単位	式	数量	1	単価	1,633,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
類	供用	日	41	405	16,605	Y000002000-049 管理費区分 無
ベルトコンベア	同上	日	1	12,000	12,000	Y000002000-050 管理費区分 無
計					1,632,289	
単価					1,633,000	円／式

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削	単位	m2	数量	1	単価	61.64
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m2	1	61.64	61.64	DB114020 管理費区分 無 単-25号
計					61.64	
単価					61.64	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-26号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	3,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-27号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.33	2,500	3,325	Y000002000-055 管理費区分 無
計					3,562.9	
単価					3,563	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	1,587
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
・埋戻（土地改良）	作業区分＝埋戻：施工区分＝投入：土質区分＝砂・砂質土：締固め区分＝振動コンパクタ1）：	m3	1	1,587	1,587	DB101020 管理費区分 無 単-28号
計					1,587	
単価					1,587	円／m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面仕上	単位	m2	数量	1	単価	710.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	710.2	710.2	CB220010 管理費区分 無 単-29号
計					710.2	
単価					710.2	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔工	単位	m	数量	1	単価	1,022
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔復旧（土地改良）		m	1	1,022	1,022	DB114010 管理費区分 無 単-30号
計					1,022	
単価					1,022	円／m

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管据付	単位	m	数量	1	単価	15,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	作業区分＝据付：管径＝450mm：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	15,580	15,580	CBD22860 管理費区分 無 単-31号
計					15,580	
単価					15,580	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝撤去	単位	m	数量	1	単価	2,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：U型側溝の規格＝U字溝　450：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝再利用撤去：NETIS認定製品区分＝通常製品：規格・仕様＝L=600 60kg/個以下：	m	1	2,200	2,200	DXK28505 管理費区分 無 単-32号
計					2,200	
単価					2,200	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝据付	単位	m	数量	1	単価	3,754
規格	既設材流用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	4週8休 U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 流用材L=600 60 kg/個以下	m	1	3,754	3,754	WYB00003 管理費区分 無 単-33号
計					3,754	
単価					3,754	円／m

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝蓋据付	単位	枚	数量	1	単価	2,218
規格	進入路用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	４０ｋｇ以下 制約無	枚	1	377.4	377.4	Q001367001 管理費区分 無
コンクリート蓋	U450用	枚	1	1,840	1,840	Y000002000-056 管理費区分 無
計					2,217.4	
単価					2,218	円／枚

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一筆用水管敷設	単位	m	数量	1	単価	2,607
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	呼び径（mm）＝125～150mm：管１本当り長＝4m：接合箇所＝1箇所：施工延長＝7m：	m	1	2,607	2,607	DB107020 管理費区分 無 単-34号
計					2,607	
単価					2,607	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬費	単位	式	数量	1	単価	615,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
費		式	1	615,220	615,220	Y000002000-052 管理費区分 無
計					615,220	
単価					615,300	円／式

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費	単位	式	数量	1	単価	251,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井工		人	2	31,400	62,800	Y000002000-003 管理費区分 無
さく井技士		人	1	41,500	41,500	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井主任		人	2	49,800	99,600	Y000002000-001 管理費区分 無
計					251,100	
単価					251,100	円／式

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械組立解体費	単位	式	数量	1	単価	2,458,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2	47,200	94,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
さく井主任		人	9	49,800	448,200	Y000002000-001 管理費区分 無
さく井技士		人	13	41,500	539,500	Y000002000-002 管理費区分 無
さく井工		人	20	31,400	628,000	Y000002000-003 管理費区分 無
設備機械工		人	7	29,580	207,060	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8	31,518	252,144	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
消耗品費	機械組立解体費	式	1	130,158	130,158	Y000002000-053 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	日	4	39,600	158,400	L001130004 管理費区分 無
計					2,457,862	
単価					2,458,000	円／式

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	動力・用水・排水等仮設工	単位	式	数量	1	単価	382,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1	47,200	47,200	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	3	24,480	73,440	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	4	25,398	101,592	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6	23,154	138,924	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
消耗品費	動力・用水・排水等仮設工	式	1	21,669	21,669	Y000002000-054 管理費区分 無
計					382,825	
単価					382,900	円／式

参考資料（1）

単-25号　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	61.64
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	54,550	6,164	DBK11402 管理費区分 無 単-35号
計					6,164	
単価					61.64	円／m2
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-28号　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m３	数量	10	単価	1,587
規格	埋戻 投入 砂・砂質土 振動コンパクタ（1）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	26,928	5,385	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,154	9,956	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		538	ZS7000001 管理費区分 無
計					15,879	
単価					1,587	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 投入 砂・砂質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（1）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	710.2
規格	盛土部 有り 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	710.2
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-30号　DB114010

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	畦畔復旧（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	1,022
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）		日	0.125	44,730	5,591	DBK11401 管理費区分 無 単-36号
普通作業員		人	0.2	23,154	4,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,221	
単価					1,022	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CBD22860

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	単位	m	数量	1	単価	15,580
規格	据付 450mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				16,683		
労務構成比率		%	36.65			
普通作業員		%	15.75	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.19	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.2	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	59.96			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４５０×３８×２４３０	%	57.79	23,500	20,800	Z002500007 管理費区分 無
軽油		%	1.92	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143440-00101-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　CBD22860

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遠心力鉄筋コンクリート管(B型)機械布設（土地改良）	単位	m	数量	1	単価	15,580
規格	据付 450mm 外圧管1種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
械構成比率		%	3.39			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 規格	据付 450mm 外圧管1種					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-32号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	2,200
規格	4週8休 U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去 通常製品L=600 60kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	10	2,200.96	22,009	Q001365001 管理費区分 無
計					22,009	
単価					2,200	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 U字溝 450 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 再利用撤去					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	通常製品 L=600 60kg 個以下					

参考資料（1）

単-33号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	3,754
規格	4週8休 U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 流用材L=600 60kg 個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	10	3,754.58	37,545	Q001365001 管理費区分 無
計					37,545	
単価					3,754	円／m

参考資料（1）

単-34号　　DB107020

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設（土地改良）	単位	m	数量	10	単価	2,607
規格	125～150mm 4m 1箇所 7m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管 6 150		本	2.44	6,260	15,274	YB10131001-004 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		305	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.09	28,866	2,597	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.13	26,928	3,500	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	23,154	4,399	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,075	
単価					2,607	円／m
J01 呼び径（mm） 管１本当り長 接合箇所	125～150mm 4m 1 箇所					
J04 施工延長	7 m					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-35号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	54,550
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	148	13,024	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,770	13,580	L001010007 管理費区分 無
計					54,552	
単価					54,550	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-36号　　DBK11401

単価適用年月日	令和 7年 2月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾟｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	44,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	49	148	7,252	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.54	6,190	9,532	L001010003 管理費区分 無
計					44,732	
単価					44,730	円／日

506-k143440-00101-15(0)

登録単価

工事名　［506-05602］一身田平野地区　さく井工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	さく井主任		人	49,800	令和 6	2	
Y000002000-002	さく井技士		人	41,500	令和 6	2	
Y000002000-003	さく井工		人	31,400	令和 6	2	
Y000002000-004	トリコンビット		ヶ	298,000	令和 6	2	
Y000002000-005	スタビライザー		組	1,250,000	令和 6	2	
Y000002000-006	ドリルパイプ類		m	23,000	令和 6	2	
Y000002000-007	ベントナイト		kg	55	令和 6	2	
Y000002000-008	調泥剤		式	53,119	令和 6	2	
Y000002000-009	機械・ポンプ類部品		式	80,652	令和 6	2	
Y000002000-010	消耗品費	掘削工	式	90,499	令和 6	2	
Y000002000-011	コンダクターパイプ損料		m	14,280	令和 6	2	
Y000002000-012	消耗品費	孔内検層費	式	12,915	令和 6	2	
Y000002000-013	ケーシングパイプ		m	19,240	令和 6	2	
Y000002000-014	ストレーナーパイプ		m	86,800	令和 6	2	
Y000002000-015	ボトム加工		式	30,300	令和 6	2	
Y000002000-016	溶接棒	0.05kg/m×150m	kg	350	令和 6	2	
Y000002000-017	消耗品費(雑材)		式	123,183	令和 6	2	
Y000002000-018	充填砂利		m3	21,600	令和 6	2	
Y000002000-019	消耗品費	砂利充填遮水費	式	1,476	令和 6	2	
Y000002000-020	消耗品費	仕上費	式	62,195	令和 6	2	
Y000002000-021	残泥土処理費		m3	18,000	令和 6	2	
Y000002000-022	水質検査		検体	150,000	令和 6	2	
Y000002000-023	消耗品費	揚水試験費	式	17,346	令和 6	2	
Y000002000-024	写真費		式	11,000	令和 6	2	
Y000002000-025	地質標本箱		箱	5,500	令和 6	2	
Y000002000-026	さく井機	供用	日	7,619	令和 6	2	
Y000002000-027	さく井機	運転	日	9,330	令和 6	2	
Y000002000-028	泥水ポンプ	供用	日	5,013	令和 6	2	
Y000002000-029	泥水ポンプ	運転	日	6,398	令和 6	2	
Y000002000-030	ボーリング櫓	スピンドルA用	日	5,733	令和 6	2	
Y000002000-031	電気溶接機	供用	日	118	令和 6	2	
Y000002000-032	電気溶接機	運転	日	216	令和 6	2	

登録単価

		工事名	[506-05602] 一身田平野地区　さく井工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-033	サンドポンプ	供用	日	309	令和 6	2	
Y000002000-034	サンドポンプ	運転	日	868	令和 6	2	
Y000002000-035	発電機	供用	日	5,900	令和 6	2	
Y000002000-037	検層装置	供用	日	2,313	令和 6	2	
Y000002000-038	揚水試験用ポンプ	供用	日	1,064	令和 6	2	
Y000002000-039	揚水試験用ポンプ	運転	日	2,728	令和 6	2	
Y000002000-040	マッドスクリーン	供用	日	1,382	令和 6	2	
Y000002000-041	マッドスクリーン	運転	日	1,818	令和 6	2	
Y000002000-042	泥水ミキサー	供用	日	1,255	令和 6	2	
Y000002000-043	泥水ミキサー	運転	日	1,551	令和 6	2	
Y000002000-044	仕上ベーラ	供用	日	352	令和 6	2	
Y000002000-045	分電盤	供用	日	133	令和 6	2	
Y000002000-046	ガス切断器具	供用	日	194	令和 6	2	
Y000002000-047	ケーシング用器具	供用	日	2,031	令和 6	2	
Y000002000-048	泥水タンク	供用	日	505	令和 6	2	
Y000002000-049	工具類	供用	日	405	令和 6	2	
Y000002000-050	ベルトコンベア	供用	日	12,000	令和 6	2	
Y000002000-052	運搬費		式	615,220	令和 6	2	
Y000002000-053	消耗品費	機械組立解体費	式	130,158	令和 6	2	
Y000002000-054	消耗品費	動力・用水・排水等仮設工	式	21,669	令和 6	2	
Y000002000-055	山土	盛土用（現場渡し）	m３	2,500	令和 6	2	
Y000002000-056	コンクリート蓋	U450用	枚	1,840	令和 6	2	
Y000002000-058	粘土		m３	19,000	令和 6	2	
VB10131001-004	硬質ポリ塩化ビニル管		本	6,260	令和 6	2	