506-06141

【試算】

積　算　情　報

設計書番号	506-k143440-00107-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事
所属名	津農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 3月25日		
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日		
単価適用年月日	令和 7年 2月10日		
適用単価地区	一般材料	D00：津	
	生コン	D01：津・久居	
	石材	D01：津	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

<計算処理>2025/03/18 09:59:45
<一括更新>2025/02/14 15:16:46

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		110,578,559			
旧体撤去工		式	1		969,508			
取水設備撤去		式	1		969,508			
鉄筋コンクリート撤去	鉄筋コンクリート	m3	44	16,970	746,680			単-1号 週休有
殻運搬	同上	m3	44	4,785	210,540			単-2号 週休有
無筋コンクリート撤去	無筋コンクリート	m3	1	8,328	8,328			単-3号 週休有
殻運搬	同上	m3	1	3,960	3,960			単-4号 週休有
堤体工		式	1		82,167,362			
土工		式	1		70,319,589			
表土剥ぎ		m3	437	332.1	145,127			単-5号 週休有
土砂運搬(土砂)	残土処分　9.5km以下	m3	437	1,625	710,125			単-6号 週休有
掘削 (1)	現況堤体（土砂）	m3	1,800	332.1	597,780			単-7号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂運搬(土砂)	仮置　0.3km以下	m3	1,800	391.1	703,980			単-8号 週休有
掘削 (2)	(1)，(3) 以外(地山)	m3	3,370	332.1	1,119,177			単-9号 週休有
土砂運搬(土砂)	残土処分地　9.5km以下	m3	2,757	1,625	4,480,125			単-10号 週休有
土砂運搬(土砂)	仮設ヤード整地土仮置　0.3km以下	m3	613	391.1	239,744			単-11号 週休有
掘削 (3)	岩	m3	924	1,539	1,422,036			単-12号 週休有
土砂運搬(軟岩)	残土処分地　9.5km以下	m3	924	1,982	1,831,368			単-13号 週休有
切土法面整形	土砂	m2	339	883.7	299,574			単-14号 週休有
基面整正	水平	m2	809	463.1	374,647			単-15号 週休有
岩盤整形		m2	895	1,146	1,025,670			単-16号 週休有
新規刃金土作成	堤体土工、取水設備土工	式	1		10,740,358			内-1号 週休有
盛土 (1)	刃金土　2.5m～4.0m	m3	2,790	846.8	2,362,572			単-17号 週休有
盛土 (2)	掘削流用土（さや土）　2.5m未満	m3	727	6,159	4,477,593			単-18号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土（3）	掘削流用土（さや土）2.5m～4.0m	m3	640	846.8	541,952			単-19号 週休有
盛土（4）	購入土（さや土）2.5m～4.0m	m3	500	8,029	4,014,500			単-20号 週休有
盛土（5）	購入土（さや土）4.0m以上	m3	2,130	7,420	15,804,600			単-21号 週休有
ドレーン工		m2	1,080	2,224	2,401,920			単-22号 週休有
仮盛	水平余盛	m3	582	7,420	4,318,440			単-23号 週休有
段切		m3	387	332.1	128,522			単-24号 週休有
埋め戻し（流用土）	1.0m未満	m3	135	3,131	422,685			単-25号 週休有
地盤改良	中層混合　6.0m	m3	523	4,809	2,515,107			単-26号 週休有
地盤改良	中層混合　10.2m	m3	1,432	4,611	6,602,952			単-27号 週休有
地盤改良	浅層混合	m3	395	4,718	1,863,610			単-28号 週休有
路盤工		m2	35	1,291	45,185			単-29号 週休有
盛法面剥取整形		m2	2,560	441.5	1,130,240			単-30号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
腰積ブロック工		式	1		11,847,773			
コンクリートブロック工	練積　控え35cm　18-8-25BB	m2	345	29,350	10,125,750			単-31号 週休有
天端工		式	1	233,800	233,800			単-32号 週休有
基礎工		式	1	1,364,000	1,364,000			単-33号 週休有
止めコンクリート	18-8-25BB	m3	1.4	30,670	42,938			単-34号 週休有
型枠		m2	8.5	9,563	81,285			単-35号 週休有
洪水吐工		式	1		1,660,609			
土工		式	1		133,198			
掘削（1）	表土剥ぎ	m3	7	332.1	2,324			単-36号 週休有
土砂運搬(土砂)	仮置　9.5km以下	m3	7	1,625	11,375			単-37号 週休有
掘削（2）	土砂	m3	7	332.1	2,324			単-38号 週休有
土砂運搬（土砂）	残土処分地　9.5km以下	m3	7	1,625	11,375			単-39号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻	さや土（購入土）	m3	10	10,320	103,200			単-40号 週休有
切土法面荒仕上		m2	3	277.8	833			単-41号 週休有
切土法面仕上		m2	2	883.7	1,767			単-42号 週休有
コンクリート工		式	1		1,527,411			
基面整正		m2	18.3	463.1	8,474			単-43号 週休有
均コンクリート	18-8-25BB	m3	0.5	30,670	15,335			単-44号 週休有
均コンクリート型枠		m2	0.7	4,864	3,404			単-45号 週休有
コンクリート	21-8-25BB	m3	18.4	31,200	574,080			単-46号 週休有
コンクリート型枠		m2	81.5	9,563	779,384			単-47号 週休有
鉄筋	D13　SD295A	kg	577	188	108,476			単-48号 週休有
鉄筋	D16　SD295A	kg	152	185.9	28,256			単-49号 週休有
目地材	エラスチックフィラー t=10mm	m2	1.7	5,884	10,002			単-50号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水設備工		式	1		15,422,385			
土工		式	1		4,032,188			
盛土（1）刃金土	構造物周辺　2.5m未満	m3	81	6,159	498,879			単-51号 週休有
盛土（2）刃金土	斜樋周辺　2.5m未満	m3	3	6,159	18,477			単-52号 週休有
盛土（3）刃金土	4.0m≦B	m3	27	237.9	6,423			単-53号 週休有
盛土（1）さや土	構造物周辺（流用材） 2.5m未満	m3	14	6,159	86,226			単-54号 週休有
盛土（2）さや土	斜樋周辺（流用材） 2.5m未満	m3	18	6,159	110,862			単-55号 週休有
盛土（3）さや土	4.0m≦B（流用材）	m3	1,554	237.9	369,696			単-56号 週休有
盛土（4）さや土	4.0m≦B（購入土）	m3	326	7,420	2,418,920			単-57号 週休有
盛土（5）さや土	2.5m≦B≦4.0m（流用材）	m3	45	846.8	38,106			単-58号 週休有
盛土（6）さや土	B≦2.5m（流用材）	m3	43	6,159	264,837			単-59号 週休有
コンタクトクレイ手練合せ		m3	9	22,450	202,050			単-60号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンタクトクレイ処理		m3	9	1,968	17,712			単-61号 週休有
取水設備工		式	1		1,850,823			
基面整正		m2	21.6	463.1	10,002			単-62号 週休有
均コンクリート	18-8-25BB	m3	2.2	30,670	67,474			単-63号 週休有
均コンクリート型枠		m2	2.6	4,864	12,646			単-64号 週休有
コンクリート	21-8-25BB	m3	23.3	31,200	726,960			単-65号 週休有
コンクリート型枠		m2	80.1	9,563	765,996			単-66号 週休有
鉄筋	D13　SD295A	kg	1,200	188	225,600			単-67号 週休有
鉄筋	D19　SD345	kg	100	181.7	18,170			単-68号 週休有
目地材	エラスチックフィラー t＝10mm	m2	1.9	3,810	7,239			単-69号 週休有
目地材	油性ペイント	m2	1	5,884	5,884			単-70号 週休有
ダウエルバー	D16×L1.0m　VPφ20×0.5m	本	16	678.3	10,852			単-71号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト底樋		式	1		8,670,100			
底樋管	800*800*1500	本	22	252,300	5,550,600			単-72号 週休有
底樋管	800*800*1000	本	2	328,000	656,000			単-73号 週休有
底樋管　トランジションタイプ	台形　鋼管差し込み式 800*800*600	本	1	177,500	177,500			単-74号 週休有
底樋管　止水壁－左上部材	1630*1000*150/400	本	1	77,000	77,000			単-75号 週休有
底樋管　止水壁－右上部材	1630*1000*150/400	本	1	77,000	77,000			単-76号 週休有
底樋管　止水壁-左中部材	900*1120*400/680	本	1	93,100	93,100			単-77号 週休有
底樋管　止水壁－右中部材	900*1120*400/680	本	1	93,100	93,100			単-78号 週休有
底樋管-BT型　止水壁-中部材	800*800*1500	本	1	320,300	320,300			単-79号 週休有
底樋管　止水壁-左下部材	1630*1000*680/930	本	1	224,700	224,700			単-80号 週休有
底樋管　止水壁－右下部材	1630*1000*680/930	本	1	224,700	224,700			単-81号 週休有
プレキャスト基礎板	1460*100*2000	枚	19	61,900	1,176,100			単-82号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト底樋設置工		式	1		869,274			
底樋管据付工		m	37.7	20,500	772,850			単-83号 週休有
止水壁据付工		箇所	1	12,730	12,730			単-84号 週休有
基礎板据付工		m	37.7	2,220	83,694			単-85号 週休有
流入工		式	1		396,464			
流入工		式	1		396,464			
基面整正		m2	6.2	463.1	2,871			単-86号 週休有
均コンクリート	18-8-25	m3	0.6	30,670	18,402			単-87号 週休有
均コンクリート型枠		m2	1.4	4,864	6,809			単-88号 週休有
コンクリート	21-8-25	m3	2.2	31,200	68,640			単-89号 週休有
コンクリート型枠		m2	14.1	9,563	134,838			単-90号 週休有
鉄筋	D13　SD295A	kg	100	188	18,800			単-91号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分 工事区分	土地改良工事 ため池工事	主たる工種 施工地域	ため池工事 補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
HP管敷設	φ400	m	8.1	14,230	115,263			単-92号 週休有
U字溝据付	U450	m	3.2	9,638	30,841			単-93号 週休有
仮設工		式	1		9,962,231			
土工		式	1		6,300,221			
砂利舗装工	C-40	m3	15	761.5	11,422			単-94号 週休有
地盤改良		m2	970	6,472	6,277,840			単-95号 週休有
掘削		m3	33	332.1	10,959			単-96号 週休有
仮設工		式	1		283,010			
高密度ポリエチレン管	シングル管　φ400	m	19	9,370	178,030			単-97号 週休有
高密度ポリエチレン管	シングル管　φ300	m	20	5,249	104,980			単-98号 週休有
安全費		式	1		3,379,000			
交通誘導警備員		式	1	3,379,000	3,379,000			単-99号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		110,578,559			
共通仮設		式	1		16,166,000			
共通仮設費		式	1		3,793,000			
運搬費		式	1		1,958,000			
重建設機械分解･組立･輸送		台	1	1,958,000	1,958,000			単-100号 週休有
技術管理費		式	1		1,084,000			
土質試験	項目1	回	1	1,084,000	1,084,000			単-101号 週休有
現場環境改善費（率計上） 110,466,449× 0.68%		式	1		751,000			
共通仮設費（率計上） 110,578,559×11.19%		式	1		12,373,000			
純工事費		式	1		126,744,559			
現場管理費 126,735,409×31.74%		式	1		40,225,000			
工事原価		式	1		166,969,559			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 166,960,409×（15.99%＋ 0.04%）		式	1		26,763,441			
工事価格		式	1		193,733,000			
消費税相当額 193,733,000×10%		式	1		19,373,300			
工事費計		式	1		213,106,300			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

$Y=a \cdot X^{b}$

$Y=91.3\times110,578,559^{-0.0716}$

$=10.97$

10.97×1.02

$=11.19$

506-k143440-00107-15(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	110,578,559	
4	直接工事費	110,578,559	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	112,110	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	110,578,559	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	110,466,449	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.97%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.19%	週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）	12,373,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

34	調整工事計上額	12,373,000	
35	現場環境改善費対象工事費	110,578,559	
36	直接工事費	110,578,559	
37	非対象額計（－）	112,110	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	112,110	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	110,466,449	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.68%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）	0.68%	
54	計上額 単独（追加工事）	751,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	751,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,042,000	
59	運搬費	1,958,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,084,000	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

$K = 203.6 \times 110,578,559^{-0.3077}$

$= 0.68$ ✓

506-k143440-00107-15(0)

共通仮設費

67	共通仮設費計	16,166,000	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	126,744,559	
3	単独（追加工事）　直接工事費	110,578,559	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	16,166,000	
5	非対象額計（－）	9,150	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	9,150	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	126,735,409	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	126,623,299	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.23%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.74%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	40,225,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	40,225,000	

Y=171.1×126,735,409^-0.0929
=30.23

30.23×1.05
=31.74 ✓

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

一般管理費等

所属名　津農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	166,969,559	
2	純工事費	126,744,559	
3	現場管理費	40,225,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	9,150	
7	管理費区分９	9,150	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	166,960,409	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	166,848,299	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.99%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	166,960,409	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　66,784 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.03%	
25	計上額　単独（追加工事）	26,763,441	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	26,763,441	

Y=-4.97802×log166,969,559+56.9210
=15.99

15.99+0.04=16.03 ✓

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	新規刃金土作成	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月10日 令和 7年 2月10日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クラッシャーラン	C－４０	m3	1,934	5,000	9,670,000			Z002120003 管理費区分 無
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	3,223	332.1	1,070,358			CB210100 管理費区分 無 単-118号
合 計					10,740,358			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 農林水産部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月10日 令和 7年 2月10日 1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート撤去	単位	m3	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1	16,970	16,970	WB824010 管理費区分 無 単-102号
計					16,970	
単価					16,970	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,785
規格	同上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,285	2,285	CB227010 管理費区分 無 単-103号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	2,500	2,500	ZA10653370 管理費区分 T
計					4,785	
単価					4,785	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無筋コンクリート撤去	単位	m3	数量	1	単価	8,328
規格	無筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	8,328	8,328	WB824010 管理費区分 無 単-104号
計					8,328	
単価					8,328	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,960
規格	同上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,850	1,850	CB227010 管理費区分 無 単-105号
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	2,110	2,110	ZA10653380 管理費区分 T
計					3,960	
単価					3,960	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土剥ぎ	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-106号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	残土処分　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-107号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（1）	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	現況堤体（土砂）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-108号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	391.1
規格	仮置　0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	391.1	391.1	CB210110 管理費区分 無 単-109号
計					391.1	
単価					391.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 (2)	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	(1)，(3) 以外(地山)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-110号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	残土処分地　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-111号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	391.1
規格	仮設ヤード整地土仮置　0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	391.1	391.1	CB210110 管理費区分 無 単-112号
計					391.1	
単価					391.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 (3)	単位	m3	数量	1	単価	1,539
規格	岩						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝軟岩：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m３	1	1,539	1,539	CB210100 管理費区分 無 単-113号
計					1,539	
単価					1,539	円／m3

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(軟岩)	単位	m3	数量	1	単価	1,982
規格	残土処分地　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,982	1,982	CB210110 管理費区分 無 単-114号
計					1,982	
単価					1,982	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	883.7
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	883.7	883.7	CB220010 管理費区分 無 単-115号
計					883.7	
単価					883.7	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格	水平						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-116号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	岩盤整形	単位	m2	数量	1	単価	1,146
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝軟岩I：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,146	1,146	CB220010 管理費区分 無 単-117号
計					1,146	
単価					1,146	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (1)	単位	m3	数量	1	単価	846.8
規格	刃金土　2.5m～4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	846.8	846.8	CB210510 管理費区分 無 単-119号
計					846.8	
単価					846.8	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (2)	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	掘削流用土（さや土） 2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-120号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (3)	単位	m3	数量	1	単価	846.8
規格	掘削流用土（さや土） 2.5m～4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	846.8	846.8	CB210510 管理費区分 無 単-121号
計					846.8	
単価					846.8	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (4)	単位	m3	数量	1	単価	8,029
規格	購入土（さや土） 2.5m～4.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	846.8	846.8	CB210510 管理費区分 無 単-122号
さや土		m3	1.33	5,400	7,182	Y000120000-001 管理費区分 無
計					8,028.8	
単価					8,029	円／m3

三重県 農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (5)	単位	m3	数量	1	単価	7,420
規格	購入土（さや土） 4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-123号
さや土		m3	1.33	5,400	7,182	Y000120000-001 管理費区分 無
計					7,419.9	
単価					7,420	円／m3

三重県 農林水産部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドレーン工	単位	m2	数量	1	単価	2,224
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,224	2,224	CB221110 管理費区分 無 単-124号
計					2,224	
単価					2,224	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮盛	単位	m3	数量	1	単価	7,420
規格	水平余盛						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-125号
さや土		m3	1.33	5,400	7,182	Y000120000-001 管理費区分 無
計					7,419.9	
単価					7,420	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	段切	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-126号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋め戻し（流用土）	単位	m3	数量	1	単価	3,131
規格	1.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,131	3,131	CB210410 管理費区分 無 単-127号
計					3,131	
単価					3,131	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良	単位	m3	数量	1	単価	4,809
規格	中層混合 6.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝5m＜L≦8m：一工事当りの施工規模＝1,000m3未満：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝50kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	1	4,809	4,809	DB104530 管理費区分 無 単-128号
計					4,809	
単価					4,809	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良	単位	m3	数量	1	単価	4,611
規格	中層混合 10.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝10m＜L≦13m：一工事当りの施工規模＝1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝80kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	1	4,611	4,611	DB104530 管理費区分 無 単-129号
計					4,611	
単価					4,611	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良	単位	m3	数量	1	単価	4,718
規格	浅層混合						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中層混合処理工（土地改良）	改良深度＝2m<L≦5m：一工事当りの施工規模＝1,000m3未満：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝50kg/m3：特許料の有無＝無：	m3	1	4,718	4,718	DB104530 管理費区分 無 単-130号
計					4,718	
単価					4,718	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,291
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（人力）（土地改良）	人力敷均し区分＝敷均し：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.2m：振動ﾛｰﾗの有無＝無し：	m2	1	1,291	1,291	DB108540 管理費区分 無 単-131号
計					1,291	
単価					1,291	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛法面剥取整形	単位	m2	数量	1	単価	441.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	441.5	441.5	CB220010 管理費区分 無 単-132号
計					441.5	
単価					441.5	円／m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック工	単位	m2	数量	1	単価	29,350
規格	練積　控え35cm　18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.28m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1	29,350	29,350	WB825010 管理費区分 無 単-133号
計					29,350	
単価					29,350	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端工	単位	式	数量	1	単価	233,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.4	30,670	73,608	CB240010 管理費区分 無 単-134号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	16.5	9,563	157,789.5	CB240210 管理費区分 無 単-135号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.4	5,884	2,353.6	CB224710 管理費区分 無 単-136号
計					233,751.1	
単価					233,800	円／式

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工	単位	式	数量	1	単価	1,364,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	19	30,670	582,730	CB240010 管理費区分 無 単-137号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m 2	69.1	9,563	660,803.3	CB240210 管理費区分 無 単-138号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	3.4	5,884	20,005.6	CB224710 管理費区分 無 単-139号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	77	1,299	100,023	CB221110 管理費区分 無 単-140号
計					1,363,561.9	
単価					1,364,000	円／式

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止めコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	30,670	30,670	CB240010 管理費区分 無 単-141号
計					30,670	
単価					30,670	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-142号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 (1)	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	表土剥ぎ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-143号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬(土砂)	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	仮置　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-144号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 (2)	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-145号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬（土砂）	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	残土処分地　9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,625	1,625	CB210110 管理費区分 無 単-146号
計					1,625	
単価					1,625	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	10,320
規格	さや土（購入土）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	1	3,131	3,131	CB210410 管理費区分 無 単-147号
さや土		m3	1.33	5,400	7,182	Y000120000-001 管理費区分 無
計					10,313	
単価					10,320	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面荒仕上	単位	m2	数量	1	単価	277.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力荒仕上げ（土地改良）	土質区分＝砂質土：	m２	1	277.8	277.8	DB101040 管理費区分 無 単-148号
計					277.8	
単価					277.8	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切土法面仕上	単位	m2	数量	1	単価	883.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m２	1	883.7	883.7	CB220010 管理費区分 無 単-149号
計					883.7	
単価					883.7	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-150号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	30,670	30,670	CB240010 管理費区分 無 単-151号
計					30,670	
単価					30,670	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-152号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	31,200	31,200	CB240010 管理費区分 無 単-153号
計					31,200	
単価					31,200	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-154号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	188
規格	D13 SD295A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	188	188	DXK27005 管理費区分 無 単-155号
計					188	
単価					188	円／kg

三重県　農林水産部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	185.9
規格	D16 SD295A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	185.9	185.9	DXK27005 管理費区分 無 単-156号
計					185.9	
単価					185.9	円／kg

三重県　農林水産部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	エラスチックフィラー　t=10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量=30m2未満：目地板の種類=ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	1	5,884	5,884	CB224710 管理費区分 無 単-157号
計					5,884	
単価					5,884	円／m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土（1）刃金土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	構造物周辺　2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m未満：	m 3	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-158号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土（2）刃金土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	斜樋周辺　2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-159号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土（3）刃金土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m≦B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-160号
計					237.9	
単価					237.9	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (1) さや土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	構造物周辺 (流用材) 2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m3	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-161号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (2) さや土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	斜樋周辺 (流用材) 2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m3	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-162号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (3) さや土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m≦B (流用材)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-163号
計					237.9	
単価					237.9	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (4) さや土	単位	m3	数量	1	単価	7,420
規格	4.0m≦B (購入土)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	237.9	237.9	CB210510 管理費区分 無 単-164号
さや土		m3	1.33	5,400	7,182	Y000120000-001 管理費区分 無
計					7,419.9	
単価					7,420	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (5) さや土	単位	m3	数量	1	単価	846.8
規格	2.5m≦B≦4.0m (流用材)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	846.8	846.8	CB210510 管理費区分 無 単-165号
計					846.8	
単価					846.8	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土 (6) さや土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	B≦2.5m (流用材)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体 (築堤) 盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m3	1	6,159	6,159	CB210510 管理費区分 無 単-166号
計					6,159	
単価					6,159	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンタクトクレイ手練合せ	単位	m3	数量	1	単価	22,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンタクトクレイ手練合せ		m3	1	22,450	22,450	WYB00001 管理費区分 無 単-167号
計					22,450	
単価					22,450	円／m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンタクトクレイ処理	単位	m3	数量	1	単価	1,968
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土・埋戻（土地改良）	作業区分＝盛土：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m３	1	1,968	1,968	DB101020 管理費区分 無 単-168号
計					1,968	
単価					1,968	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-169号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	30,670	30,670	CB240010 管理費区分 無 単-170号
計					30,670	
単価					30,670	円／m3

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-171号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	21-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	31,200	31,200	CB240010 管理費区分 無 単-172号
計					31,200	
単価					31,200	円／m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-173号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	188
規格	D13　SD295A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	188	188	DXK27005 管理費区分 無 単-155号
計					188	
単価					188	円／kg

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	181.7
規格	D19 SD345						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	181.7	181.7	DXK27005 管理費区分 無 単-174号
計					181.7	
単価					181.7	円／kg

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	エラスチックフィラー　t＝10mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	1	3,810	3,810	CB224710 管理費区分 無 単-175号
計					3,810	
単価					3,810	円／m2

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	油性ペイント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m２	1	5,884	5,884	CB224710 管理費区分 無 単-176号
計					5,884	
単価					5,884	円／m2

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー	単位	本	数量	1	単価	678.3
規格	D16×L1.0m　VPφ20×0.5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダウエルバー取付（土地改良）	異形棒鋼径＝D16：	本	1	678.3	678.3	DB103010 管理費区分 無 単-177号
計					678.3	
単価					678.3	円／本

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管	単位	本	数量	1	単価	252,300
規格	800*800*1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管-BT型	800*800*1500	本	1	252,300	252,300	Y000002000-001 管理費区分 無
計					252,300	
単価					252,300	円／本

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管	単位	本	数量	1	単価	328,000
規格	800*800*1000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管-BT型	800*800*1000	本	1	328,000	328,000	Y000100000-001 管理費区分 無
計					328,000	
単価					328,000	円／本

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　トランジションタイプ	単位	本	数量	1	単価	177,500
規格	台形　鋼管差し込み式800*800*600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　トランジションタイプ	台形　鋼管差し込み式800*800*600	本	1	177,500	177,500	Y000100000-002 管理費区分 無
計					177,500	
単価					177,500	円／本

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁－左上部材	単位	本	数量	1	単価	77,000
規格	1630*1000*150/400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁-左上部材	1630*1000*150/400	本	1	77,000	77,000	Y000100001-001 管理費区分 無
計					77,000	
単価					77,000	円／本

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁－右上部材	単位	本	数量	1	単価	77,000
規格	1630*1000*150/400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁-右上部材	1630*1120*150/400	本	1	77,000	77,000	Y000102000-001 管理費区分 無
計					77,000	
単価					77,000	円／本

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁-左中部材	単位	本	数量	1	単価	93,100
規格	900*1120*400/680						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁－左中部材	900*1120*400/680	本	1	93,100	93,100	Y000104000-001 管理費区分 無
計					93,100	
単価					93,100	円／本

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁－右中部材	単位	本	数量	1	単価	93,100
規格	900*1120*400/680						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁-右中部材	900*1120*400/680	本	1	93,100	93,100	Y000106000-001 管理費区分 無
計					93,100	
単価					93,100	円／本

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管-BT型　止水壁-中部材	単位	本	数量	1	単価	320,300
規格	800*800*1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管-BT型　止水壁－中部材	800*800*1500	本	1	320,300	320,300	Y000108000-001 管理費区分 無
計					320,300	
単価					320,300	円／本

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁-左下部材	単位	本	数量	1	単価	224,700
規格	1630*1000*680/930						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁－左下部材	1630*1000*680/930	本	1	224,700	224,700	Y000110000-001 管理費区分 無
計					224,700	
単価					224,700	円／本

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管　止水壁－右下部材	単位	本	数量	1	単価	224,700
規格	1630*1000*680/930						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底樋管　止水壁-右下部材	1630*1000*680/930	本	1	224,700	224,700	Y000112102-001 管理費区分 無
計					224,700	
単価					224,700	円／本

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板	単位	枚	数量	1	単価	61,900
規格	1460*100*2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト止水板	1460*100*2000	枚	1	61,900	61,900	Y000112104-001 管理費区分 無
計					61,900	
単価					61,900	円／枚

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底樋管据付工	単位	m	数量	1	単価	20,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト底樋据付工	φ800	m	1	20,500	20,500	WYB00013 管理費区分 無 単-178号
計					20,500	
単価					20,500	円／m

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水壁据付工	単位	箇所	数量	1	単価	12,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水壁工		箇所	1	12,730	12,730	WYB00014 管理費区分 無 単-179号
計					12,730	
単価					12,730	円／箇所

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎板据付工	単位	m	数量	1	単価	2,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎板設置工		枚	1	2,220	2,220	WYB00015 管理費区分 無 単-180号
計					2,220	
単価					2,220	円／m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	463.1	463.1	CB210080 管理費区分 無 単-181号
計					463.1	
単価					463.1	円／m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	18-8-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	30,670	30,670	CB240010 管理費区分 無 単-182号
計					30,670	
単価					30,670	円／m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	均コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	4,864	4,864	CB240210 管理費区分 無 単-183号
計					4,864	
単価					4,864	円／m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	21-8-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	31,200	31,200	CB240010 管理費区分 無 単-184号
計					31,200	
単価					31,200	円／m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	9,563	9,563	CB240210 管理費区分 無 単-185号
計					9,563	
単価					9,563	円／m2

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1	単価	188
規格	D13　SD295A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1	188	188	DXK27005 管理費区分 無 単-155号
計					188	
単価					188	円／kg

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	HP管敷設	単位	m	数量	1	単価	14,230
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	14,230	14,230	CB222860 管理費区分 無 単-186号
計					14,230	
単価					14,230	円／m

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U字溝据付	単位	m	数量	1	単価	9,638
規格	U450						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：U型側溝の規格＝U字溝　450：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　RC－40：基礎材数量＝0.4m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=2000 1000kg/個以下：	m	1	9,638	9,638	DXK28505 管理費区分 無 単-187号
計					9,638	
単価					9,638	円／m

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工	単位	m3	数量	1	単価	761.5
規格	C-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂利舗装工（人力）（土地改良）	人力敷均し区分＝敷均し：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：振動ﾛｰﾗの有無＝無し：	m2	1	761.5	761.5	DB108540 管理費区分 無 単-188号
計					761.5	
単価					761.5	円／m3

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良	単位	m2	数量	1	単価	6,472
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	固化材数量（実数入力）＝29.2ｔ：	m２	1	6,472	6,472	DB115930 管理費区分 無 単-189号
計					6,472	
単価					6,472	円／m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	332.1	332.1	CB210100 管理費区分 無 単-190号
計					332.1	
単価					332.1	円／m3

三重県　農林水産部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	9,370
規格	シングル管　φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	9,370	9,370	CB222770 管理費区分 無 単-191号
計					9,370	
単価					9,370	円／m

三重県　農林水産部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	5,249
規格	シングル管　φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	5,249	5,249	CB222770 管理費区分 無 単-192号
計					5,249	
単価					5,249	円／m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	3,379,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	115.8	19,070	2,208,306	D9820650 管理費区分 無 単-193号
交通誘導警備員B		人日	74	15,810	1,169,940	D9820660 管理費区分 無 単-194号
計					3,378,246	
単価					3,379,000	円／式

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解・組立・輸送	単位	台	数量	1	単価	1,958,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送（土地改良）	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	1,958,000	1,958,000	DB116010 管理費区分 無 単-195号
計					1,958,000	
単価					1,958,000	円／台

三重県　農林水産部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質試験	単位	回	数量	1	単価	1,084,000
規格	項目1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛立試験		式	1	1,041,000	1,041,000	WYB00018 管理費区分 無 単-196号
六価クロム試験	水質分析	試料	3	3,050	9,150	ZA10291010 管理費区分 9
土の一軸圧縮試験	1試料につき　2供試体	試料	3	11,200	33,600	ZA10A20660 管理費区分 無
計					1,083,750	
単価					1,084,000	円／回

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-102号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	16,970
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	16,967.7	16,967	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,970	
単価					16,970	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,285
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,144.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	8,328
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,328.3	8,328	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,328	
単価					8,328	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,850
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	391.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				368.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km） (DID区間無)	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	391.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				368.39		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,539
規格	軟岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,519.6		
労務構成比率		%	32.95			
運転手（特殊）		%	30.8	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.3			
軽油		%	14.3	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	51.75			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	32.16	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）［油圧式］	質量１３００ｋｇ級	%	16.21	10,800	10,900	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,539
規格	軟岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 1,000m3未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J04 障害の有無	軟岩 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J05 施工数量 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無	1,000m3未満 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,982
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩 無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,866.9		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 軟岩					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,146
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,137.4		
労務構成比率		%	82.57			
普通作業員		%	42.04	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.32	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	20.21	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.73			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.73	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し 軟岩I					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,146
規格	切土部 無し 軟岩I 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	846.8
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	846.8
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	846.8
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	2,224
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,949.6		
労務構成比率		%	68.45			
普通作業員		%	32.81	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.88	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.1	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.19	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.61			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.15	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.43	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	2,224
規格	27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.94			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.91	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	27.5cmを超え30.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	3,131
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,131
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）

単-128号　DB104530

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,809
規格	5m＜L≦8m 1,000m3未満 50kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.46	28,866	13,278	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.46	26,928	12,386	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.91	23,154	21,070	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
セメント系固化材	一般軟弱土用	t	5.3	16,950	89,835	Y001600000-003 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝5m＜L≦8m：	日	0.456	512,600	233,745	DBK19011 管理費区分 無 単-197号
スラリープラント運転（土地改良）		日	0.456	82,320	37,537	DBK19012 管理費区分 無 単-198号
諸雑費	23%	式	1		73,143	ZS7000001 管理費区分 無
計					480,994	
単価					4,809	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	5m＜L≦8m 1,000m3未満 50 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-129号　　DB104530

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,611
規格	10m＜L≦13m 1,000m3以上 80kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.28	28,866	8,082	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.28	26,928	7,539	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.56	23,154	12,966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
セメント系固化材	一般軟弱土用	t	8.48	16,950	143,736	Y001600000-003 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝10m＜L≦13m：	日	0.282	724,000	204,168	DBK19011 管理費区分 無 単-199号
スラリープラント運転（土地改良）		日	0.282	82,320	23,214	DBK19012 管理費区分 無 単-200号
諸雑費	24%	式	1		61,432	ZS7000001 管理費区分 無
計					461,137	
単価					4,611	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	10m＜L≦13m 1,000m3以上 80 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-130号　　DB104530

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工（土地改良）	単位	m3	数量	100	単価	4,718
規格	2m＜L≦5m 1,000m3未満 50kg/m3 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.56	28,866	16,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.56	26,928	15,079	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.11	23,154	25,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
セメント系固化材	一般軟弱土用	t	5.3	16,950	89,835	Y001600000-003 管理費区分 無
中層混合処理機運転（土地改良）	改良深度＝2m＜L≦5m：	日	0.556	335,800	186,704	DBK19011 管理費区分 無 単-201号
スラリープラント運転（土地改良）		日	0.556	82,320	45,769	DBK19012 管理費区分 無 単-202号
諸雑費	32%	式	1		92,613	ZS7000001 管理費区分 無
計					471,864	
単価					4,718	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	2m＜L≦5m 1,000m3未満 50 kg/m3					
J04 特許料の有無	無					

参考資料（1）

単-131号　DB108540

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（人力）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	1,291
規格	敷均し 0.2m 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－４０	m３	21.2	5,000	106,000	Z002120003 管理費区分 無
計					129,154	
単価					1,291	円／m2
J01 人力敷均し区分 J02 敷砂利仕上がり厚さ（m） J03 振動ﾛｰﾗの有無	敷均し 0.2 m 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	441.5
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	441.5
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）

単-133号　　WB825010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価	29,350
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　有（胴込＋裏込）　0.28m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100	14,698.2	1,469,820	Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック：ﾘｻｲｸﾙ認定製品	三重県型積ブロック（練積）	m2	100	7,280	728,000	ZAR0060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	m3	31.36	23,500	736,960	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		220	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,935,000	
単価					29,350	円／m2
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 有（胴込＋裏込） 0.28 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m２	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,299
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	1,950	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-140号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,299
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,625
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	24,786	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,131
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	162	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,131
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）

単-148号　　DB101040

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力荒仕上げ（土地改良）	単位	m2	数量	10	単価	277.8
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	23,154	2,778	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,778	
単価					277.8	円／m2
J01 土質区分	砂質土					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	883.7
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	31,200
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	31,200
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-155号　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	188
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	188,000	188,000	WB810010 管理費区分 無 単-203号
計					188,000	
単価					188	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-156号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	185.9
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	185,900	185,900	WB810010 管理費区分 無 単-204号
計					185,900	
単価					185.9	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-157号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-158号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-159号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-160号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-161号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-162号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	846.8
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				827.03		
労務構成比率		%	75.54			
運転手（特殊）		%	66.88	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.6			
軽油		%	8.6	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.86			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.3	5,650	6,100	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	7.56	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-166号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,159
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）

単-167号　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンタクトクレイ手練合せ	単位	m3	数量	1	単価	22,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.97	23,154	22,459	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,459	
単価					22,450	円／m3

参考資料（1）

単-168号　　DB101020

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻（土地改良）	単位	m3	数量	10	単価	1,968
規格	盛土 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	23,154	19,680	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,680	
単価					1,968	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	盛土 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-169号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-170号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-171号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-172号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 31,200
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-174号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1,000	単価	181.7
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	181,700	181,700	WB810010 管理費区分 無 単-205号
計					181,700	
単価					181.7	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,810
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０mm　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,884
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,850	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）

単-177号　DB103010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	678.3
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	0.016	116,000	1,856	Z001102020 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	ＶＰ－２０	本	1.25	657	821	Y004004000-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	28,866	865	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,154	3,241	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,783	
単価					678.3	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-178号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト底樋据付工	単位	m	数量	10	単価	20,500
規格	φ800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.2	28,866	34,639	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.8	26,928	21,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	2.5	23,154	57,885	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.5	10,800	5,400	L001010004 管理費区分 無
雑工種	42%	式	1		47,907	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	33%	式	1		37,641	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					205,014	
単価					20,500	円／m

参考資料（1）

単-179号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水壁工	単位	箇所	数量	10	単価	12,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
特殊作業員		人	0.4	26,928	10,771	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
普通作業員		人	1.2	23,154	27,784	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１０ｔ吊	日	0.4	36,300	14,520	L001130011 管理費区分 無 Z1,Z2
雑工種	23%	式	1		14,862	ZS7210110 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費	74%	式	1		47,819	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計					127,302	
単価					12,730	円／箇所

参考資料（1）

単-180号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎板設置工	単位	枚	数量	10	単価	2,220
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	28,866	5,773	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	26,928	2,692	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.5	23,154	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	0.2	10,800	2,160	L001010004 管理費区分 無
計					22,202	
単価					2,220	円／枚

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	ｍ２	数量	1	単価	463.1
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	30,670
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-25（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-25（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	4,864
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設・21-8-25（20）（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日.
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,200
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,563
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	29,070	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,230
規格	据付 400mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				15,125		
労務構成比率		%	40.44			
普通作業員		%	17.38	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	9.15	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.73	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.53	26,700	26,928	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.83			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	%	53.44	19,700	17,500	Z002500006 管理費区分 無
軽油		%	2.12	134	148	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143440-00107-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-186号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	14,230
規格	据付 400mm 無し 各種 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.73			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	3.3	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 無し					
J05 規格 J10 費用の内訳	各種 全ての費用					

参考資料（1）

単-187号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	9,638
規格	4週8休 U字溝 450 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC－40 0.4m3/10mﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,951.48	39,514	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600 リサイクル認定製品	個	16.5	3,390	55,935	Z002306007 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.48	1,950	936	Z002122003 管理費区分 無
計					96,385	
単価					9,638	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 U字溝 450 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン RC－40 0.4 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=2000 1000kg/個以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-188号　　DB108540

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（人力）（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	761.5
規格	敷均し 0.1m 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	23,154	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－40	m3	10.6	5,000	53,000	Z002120003 管理費区分 無
計					76,154	
単価					761.5	円／m2
J01 人力敷均し区分 J02 敷砂利仕上がり厚さ（m） J03 振動ﾛｰﾗの有無	敷均し 0.1 m 無し					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-189号　DB115930

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	6,472
規格	29.2ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	28,866	11,546	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,154	16,207	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
セメント系固化材	特殊土用	t	29.2	19,100	557,720	Y001601000-002 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.111	55,560	61,727	DBK11508 管理費区分 無 単-206号
計					647,200	
単価					6,472	円／ｍ２
J01 固化材数量（実数入力）	29.2 ｔ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-190号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	332.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	9,370
規格	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,945.4		
労務構成比率		%	18.29			
普通作業員		%	13.04	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.71			
高密度ポリエチレン管	φ400 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	81.71	4,000	8,400	ZA10223070 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付･撤去 直管 200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	5,249
規格	据付･撤去 直管 200～400mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,945.4		
労務構成比率		%	18.29			
普通作業員		%	13.04	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	28,866	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.71			
高密度ポリエチレン管	φ300 （有孔管・無孔管） シングル構造	%	81.71	4,000	4,320	ZA10223050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付･撤去 直管 200～400mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-193号　　D9820650

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	19,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,074	19,074	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,074	
単価					19,070	円／人日

参考資料 (1)

単-194号　　D9820660

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	15,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	15,810	15,810	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,810	
単価					15,810	円／人日

参考資料（1）

単-195号　　DB116010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送（土地改良）	単位	回	数量	1	単価	1,958,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	26,928	430,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	44,100	105,840	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	265%	式	1		1,422,223	ZS7210040 管理費区分 無
計					1,958,911	
単価					1,958,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-196号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛立試験	単位	式	数量	1	単価	1,041,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	241	237.9	57,333	CB210510 管理費区分 無 単-207号
現場密度試験	砂置換法	箇所	18	18,700	336,600	Y000147000-002 管理費区分 無
現場透水試験	オーガー法	回	9	72,000	648,000	Y000147000-001 管理費区分 無
計					1,041,933	
単価					1,041,000	円／式

参考資料（2）

単-197号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	512,600
規格	5m<L≦8m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	183	148	27,084	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	３０ｔ（１．４ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	43,700	73,416	M000568002 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）８ｍ　適合ベースマシン３０ｔ級	供用日	1.68	203,000	341,040	M000568006 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計					512,664	
単価					512,600	円／日
J01 改良深度	5m<L≦8m					

参考資料（2）

単-198号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料（2）

単-199号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	724,000
規格	10m＜L≦13m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	233	148	34,484	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	４０ｔ（１．９ｍ３）級バックホウ　２ピースブーム	供用日	1.68	103,000	173,040	M000568004 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）１３ｍ　適合ベースマシン４０ｔ級	供用日	1.68	260,000	436,800	M000568008 管理費区分 無
施工管理装置	２ピースブーム用	供用日	1.68	30,800	51,744	M000568010 管理費区分 無
計					724,016	
単価					724,000	円／日
J01 改良深度	10m＜L≦13m					

参考資料（2）

単-200号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料 (2)

単-201号　　DBK19011

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	335,800
規格	2m＜L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	113	148	16,724	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.68	26,600	44,688	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.68	121,000	203,280	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.68	25,700	43,176	M000568009 管理費区分 無
計					335,816	
単価					335,800	円／日
J01 改良深度	2m＜L≦5m					

参考資料 (2)

単-202号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	82,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.68	49,000	82,320	M000561025 管理費区分 無
計					82,320	
単価					82,320	円／日

参考資料 (2)

単-203号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	188,000
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,000	
単価					188,000	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

三重県　農林水産部

参考資料 (2)

単-204号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	185,900
規格	SD295 D16 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ２９５　Ｄ１６	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	71,553	71,553	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,900	
単価					185,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-205号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	181,700
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	62,220	62,220	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					181,700	
単価					181,700	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-206号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転（土地改良)ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	55,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	27,948	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	83	148	12,284	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	10,800	15,336	L001010004 管理費区分 無
計					55,568	
単価					55,560	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-207号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 2月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	237.9
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	27,948	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	23,154	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

三重県　農林水産部

506-k143440-00107-15(0)

登録単価

		工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000002000-001	底樋管-BT型	800*800*1500	本	252,300	令和 6	2	
Y000100000-001	底樋管-BT型	800*800*1000	本	328,000	令和 6	2	
Y000100000-002	底樋管　トランジションタイプ	台形　鋼管差し込み式800*800*600	本	177,500	令和 6	2	
Y000100001-001	底樋管　止水壁-左上部材	1630*1000*150/400	本	77,000	令和 6	2	
Y000102000-001	底樋管　止水壁-右上部材	1630*1120*150/400	本	77,000	令和 6	2	
Y000104000-001	底樋管　止水壁－左中部材	900*1120*400/680	本	93,100	令和 6	2	
Y000106000-001	底樋管　止水壁-右中部材	900*1120*400/680	本	93,100	令和 6	2	
Y000108000-001	底樋管-BT型　止水壁－中部材	800*800*1500	本	320,300	令和 6	2	
Y000110000-001	底樋管　止水壁－左下部材	1630*1000*680/930	本	224,700	令和 6	2	
Y000112102-001	底樋管　止水壁-右下部材	1630*1000*680/930	本	224,700	令和 6	2	
Y000112104-001	プレキャスト止水板	1460*100*2000	枚	61,900	令和 6	2	
Y000120000-001	さや土		m3	5,400	令和 6	2	
Y000147000-001	現場透水試験	オーガー法	回	72,000	令和 6	2	
Y000147000-002	現場密度試験	砂置換法	箇所	18,700	令和 6	2	
Y001600000-003	セメント系固化材	一般軟弱土用	t	16,950	令和 6	2	
Y001601000-002	セメント系固化材	特殊土用	t	19,100	令和 6	2	
Y004004000-002	硬質塩化ビニル管	ＶＰ－２０	本	657	令和 6	2	

三重県　農林水産部

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【506-06141】間右エ門池地区県営ため池等整備事業 堤体その2工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

O

O