【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143640-00032-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　遠体工その３工事
所属名	伊勢農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月23日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日		
単価適用年月日	令和 6年 6月19日		
適用単価地区	一般材料	M00：伊勢１	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢１	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工期区分	ため池工期	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		144,716,386			
堤体工		式	1		86,308,298			
堤体工		式	1		86,308,298			
堤体土工		式	1		38,817,005			内-1号 週休有
地盤改良工		式	1		26,016,078			内-2号 週休有
ドレーン工		式	1		2,694,528			内-3号 週休有
大型ブロック工		式	1		17,987,544			内-4号 週休有
排水工		式	1		793,143			内-5号 週休有
取水施設工		式	1		51,922,954			
取水施設工		式	1		45,330,891			
取水施設土工		式	1		3,607,731			内-6号 週休有
流入・斜樋工		式	1		11,924,754			内-7号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143640-00032-15(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工期区分	ため池工期	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底樋工		式	1		23,384,310			内-8号 週休有
放流・取水桝工		式	1		5,105,741			内-9号 週休有
放流水路工		式	1		736,602			内-10号 週休有
放流水路取付工		式	1		571,753			内-11号 週休有
宮川用水導水管工		式	1		6,592,063			
管土工		式	1		834,411			内-12号 週休有
管体工		式	1		4,119,152			内-13号 週休有
管付帯工		式	1		1,638,500			内-14号 週休有
付帯工		式	1		651,742			
付帯工		式	1		651,742			
撤去工		式	1		651,742			内-15号 週休有
仮設工		式	1		5,833,392			

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,833,392			
工事用道路(2)		式	1		2,416,251			内-16号 週休有
工事用道路(3)		式	1		2,598,441			内-17号 週休有
交通誘導警備員		式	1		818,700			内-18号 週休有
直接工事費		式	1		144,716,386			
共通仮設		式	1		20,136,391			
共通仮設費		式	1		3,943,391			
運搬費		式	1		2,012,000			
運搬費		式	1		2,012,000			内-19号 週休有
技術管理費		式	1		1,020,391			
盛立試験		式	1		545,991			内-20号 週休有
地盤改良		式	1		474,400			内-21号 週休有

三重県　農林水産部

506-k143640-00032-15(0)

設計内訳書

工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上） 144,605,351× 0.63%		式	1		911,000			
共通仮設費（率計上） 144,716,386×11.19%		式	1		16,193,000			
純工事費		式	1		164,852,777			
現場管理費 164,852,777×31.27%		式	1		51,549,000			
工事原価		式	1		216,401,777			
一般管理費等 216,401,777×（15.43%+ 0.04%）		式	1		33,477,223			
工事価格		式	1		249,879,000			
消費税相当額 249,879,000×10%		式	1		24,987,900			
工事費計		式	1		274,866,900			

三重県　農林水産部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	144,716,386	
4	直接工事費	144,716,386	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	111,035	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	144,716,386	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	144,605,351	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.76%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	11.19%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	16,193,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	16,193,000	
35	現場環境改善費対象工事費	144,716,386	
36	直接工事費	144,716,386	
37	非対象額計（－）	111,035	
38	管理費区分１	0	機械、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	111,035	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	144,605,351	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.63%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	0.63%	
54	計上額　単独（追加工事）	911,000	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	911,000	
58	共通仮設費（積上分）	3,032,391	
59	運搬費	2,012,000	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	1,020,391	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

共通仮設費

67	共通仮設費計	20,136,391	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	164,852,777	
3	単独（追加工事）　直接工事費	144,716,386	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	20,136,391	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	164,852,777	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	164,741,742	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	29.5%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	31.27%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	51,549,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	51,549,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	216,401,777	
2	純工事費	164,852,777	
3	現場管理費	51,549,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	216,401,777	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	216,290,742	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.4%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	216,401,777	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　86,560 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.47%	
25	計上額　単独（追加工事）	33,477,223	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	33,477,223	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m 3	937	234.1	219,351			CB210100 管理費区分 無 単-1号 表土はぎ
掘削	同上	m 3	6,890	234.1	1,612,949			CB210100 管理費区分 無 単 2号
掘削	同上	m 3	31	234.1	7,257			CB210100 管理費区分 無 単 3号 段切り部
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3以上：障害の有無＝無し：	m 3	4,520	235.1	1,062,652			CB210510 管理費区分 無 単-4号 発生土埋戻(B≧4.0)
発生土埋戻（B<1.0）		m3	160	2,885	461,600			WYB00217 管理費区分 無 単-5号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3以上：障害の有無＝無し：	m 3	31	235.1	7,288			CB210510 管理費区分 無 単-6号 発生土埋戻(段切り部)

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3以上：障害の有無＝無し：	m 3	51	235.1	11,990			CB210510 管理費区分 無 単 7号 仮盛土(下流側小段下)
体（築堤）盛土	同上	m 3	2,740	235.1	644,174			CB210510 管理費区分 無 単 8号 ブランケット盛土
路体（築堤）盛土	同上	m 3	106	235.1	24,920			CB210510 管理費区分 無 単 9号 仮盛土(ブランケット)
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	216	451	97,416			CB220010 管理費区分 無 単-10号 削取り整形(下流側)
法面整形	同上	m 2	515	451	232,265			CB220010 管理費区分 無 単-11号 削取り整形(ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ)
法面整形	同上	m 2	63	451	28,413			CB220010 管理費区分 無 単-12号 盛土法面整形

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準・積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し・運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 ］【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	12,500	391.9	4,898,750			CB210110 管理費区分 無 単-13号
土砂等運搬	同上	m３	11,400	391.9	4,467,660			CB210110 管理費区分 無 単-14号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準・積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し・運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：［ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 ］【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1,140	1,628	1,855,920			CB210110 管理費区分 無 単-15号
購入土	土場渡し 積込・運搬費込み	m3	3,800	4,758	18,080,400			WYB00215 管理費区分 無 単-16号
山土	盛土用（現場渡し）	m3	2,320	2,200	5,104,000			ZA10030420 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	堤体土工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					38,817,005			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	地盤改良工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中層混合処理工	改良深度＝2m<L≦5m：一工事当りの施工規模＝1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝120kg/m3：特許料の有無＝有：	m3	1,529	4,926	7,531,854			DB104530 管理費区分 無 単 17号
地盤改良工（仮設道路基礎）	固化材数量（実数入力）＝32ｔ：	m2	2,112	8,752	18,484,224			DB115930 管理費区分 無 単 18号
合 計					26,016,078			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ドレーン工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ドレーン	単粒度砕石6号 5～13mm	m3	173	7,170	1,240,410			WYR00140 管理費区分 無 単 19号
出し防止材設置		m2	1,103	1,014	1,118,442			CB224720 管理費区分 無 単-20号
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	132	2,543	335,676			DB107020 管理費区分 無 単-21号 VPφ100有孔管
合 計					2,694,528			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	大型ブロック工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積	ブロックの質量＝2,000kg/個以下：水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無＝有り：	m2	390	26,320	10,264,800			CB226230 管理費区分 無 単-22号
胴込・裏込コンクリート	積張の区分＝積工：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）	m3	130	36,020	4,682,600			CB221840 管理費区分 無 単-23号
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝大型ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝砕石 C-40：	m3	173	7,410	1,281,930			CB226120 管理費区分 無 単-24号
遮背質目地板	厚１０mm	m2	20	2,160	43,200			Z004150001 管理費区分 無
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	7.7	67,250	517,825			CB226180 管理費区分 無 単-25号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝遮背質目地板t=10：	m2	1	5,113	5,113			CB224710 管理費区分 無 単-26号 天端部

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	大型ブロック工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（紙袋）：	m3	13	72,250	939,250			CB226170 管理費区分 無 単-27号
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	1.2	73,720	88,464			CB226190 管理費区分 無 単 28号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	84	1,480	124,320			CB221110 管理費区分 無 単-29号
基面整正		m2	84	476.7	40,042			CB210080 管理費区分 無 単-30号
合　計					17,987,544			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝4週6休：U型側溝の規格＝U字溝　300B：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝クラッシャーラン　ＲＣ－40：基礎材数量＝0.5m3/10m：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	82	8,699	713,318			DXK28505 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18 8 25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	2.5	31,930	79,825			CB240010 管理費区分 無 単-32号 張コン
合　計					793,143			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設土工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝10,000m3以上50,000m3未満：	m3	204	234.1	47,756			CB210100 管理費区分 無 単-33号 表土はぎ
掘削	岡上	m3	5,560	234.1	1,301,596			CB210100 管理費区分 無 単-34号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3以上：障害の有無＝無し：	m3	5,180	235.1	1,217,818			CB210510 管理費区分 無 単-35号 発生土埋戻(B≧4.0)
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満	m3	34	864.1	29,379			CB210510 管理費区分 無 単-36号 発生土埋戻(B≧2.5)
発生土埋戻(B≧1.0)		m3	88	2,701	237,688			WYB00125 管理費区分 無 単-37号
発生土埋戻（B<1.0）		m3	21	2,885	60,585			WYB00126 管理費区分 無 単-38号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	取水施設土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物周辺埋戻		m3	109	3,304	360,136			WYB00175 管理費区分 無 単-39号
構造物周辺埋戻（区分①）		m3	57	2,885	164,445			WYB00176 管理費区分 無 単 40号
構造物周辺埋戻（区分②）		m3	57	3,304	188,328			WYB00177 管理費区分 無 単 41号
合 計					3,607,731			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	流入・斜樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用	m 3	190	29,690	5,641,100			CB240010 管理費区分 無 単-42号 鉄筋
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	5,019	179.4	900,408			DXK27005 管理費区分 無 単 43号 D13 SD295
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	84	177.4	14,901			DXK27005 管理費区分 無 単-44号 D16 SD295
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,512	182.5	275,940			DXK27005 管理費区分 無 単-45号 D22 SD345

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	流入・斜樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無／夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無／法面作業の補正＝無／太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1.786	182.5	325,945			DXK27005 管理費区分 無 単 45号 D25 SD345
型枠	型枠の種類＝一般型枠／構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	279	9,844	2,746,476			CB240210 管理費区分 無 単-46号 鉄筋
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	16	31,020	496,320			CB240010 管理費区分 無 単-47号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	14	5,007	70,098			CB240210 管理費区分 無 単-48号 均し
基面整正		m 2	60	476.7	28,602			CB210080 管理費区分 無 単-49号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	流入・斜樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生／現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	7.1	31,930	226,703			CB240010 管理費区分 無 単 50号 無筋
型枠	型枠の種類＝一般型枠／構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	12	9,844	118,128			CB240210 管理費区分 無 単-51号 無筋
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満／目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	12	5,808	69,696			CB224710 管理費区分 無 単 52号
ペイント塗装		m 2	3.5	2,181	7,633			DB103560 管理費区分 無 単-53号
止水板	止水板の種類＝各種（塩ビ製）：	m	8.3	2,620	21,746			CB224810 管理費区分 無 単-54号 CF-150
ダウエルバー取付	異形棒鋼径＝D16：	本	42	676.3	28,404			DB103010 管理費区分 無 単-55号 D16 L=1.0m

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	流入・斜樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダウエルバー取付	D16	本	9	549.5	4,945			WYB00183 管理費区分 無 単-56号 (DB103010) D16 L=0.5m
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１５０	m	0.9	2,400	2,160			Z005002008 管理費区分 無 水抜孔
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	153	5,464	835,992			DB115240 管理費区分 無 単-57号
パイプサポート支保・くさび結合支保	支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V≦40空m3／支保耐力（コンクリート厚）＝f≦40kN／m2〔t≦120cm〕：	空m3	21	5,217	109,557			DB115250 管理費区分 無 単-58号
合 計					11,924,754			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ1200mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）	m	45.5	8,810	400,855			D9110000 管理費区分 無 単-59号
メカニカル継手工	呼び径＝φ1200mm：押輪形式＝普通押輪：	口	8	19,680	157,440			D9114000 管理費区分 無 単-60号
鋳鉄管切断	管径（mm）＝1200mm：	箇所	1	54,290	54,290			DB107110 管理費区分 無 単-61号
DCIP.S 直管（1種）	φ1200×6000L	本	6	1,435,000	8,610,000			WYB00184 管理費区分 無
DCIP.S 直管（PF種）	同上	本	2	1,435,000	2,870,000			WYB00185 管理費区分 無
バドル付きS形差し口短管	φ1200×1500L	本	1	1,577,000	1,577,000			WYB00186 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柔構造底樋用止水板	φ1200	個	2	1,349,000	2,698,000			WYB00187 管理費区分 無
S形用接合部品	同上	組	8	206,200	1,649,600			WYB00188 管理費区分 無
鋳鉄管用込み抱付工（機械力）	呼び径＝φ 500mm：トラッククレーン損料補正係数＝標準（1.0）	m	46.3	2,769	128,204			D9110000 管理費区分 無 単-62号
メカニカル継手工	呼び径＝φ 500mm：押輪形式＝普通押輪	口	8	6,057	48,456			D9114000 管理費区分 無 単-63号
フランジ継手工	呼び径＝φ 500mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない	口	1	7,065	7,065			D9121000 管理費区分 無 単-64号
鋳鉄管切断	管径（mm）＝500mm：	箇所	1	14,130	14,130			DB107110 管理費区分 無 単-65号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	底樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
DCIP.NS 直管（S種）	φ500×6000L	本	8	356,100	2,848,800			WYB00189 管理費区分 無
片フランジ短管	φ500×2000L 7.5K	本	1	568,700	568,700			WYB00190 管理費区分 無
柔構造底樋用止水板	φ500	個	2	488,400	976,800			WYB00192 管理費区分 無
NS形用接合部品	同上	組	8	69,660	557,280			WYB00193 管理費区分 無
フランジ形用接合部品	同上	組	1	33,340	33,340			WYB00194 管理費区分 有 単-66号
止水壁	粘性土	m3	15	12,290	184,350			WYB00195 管理費区分 無 単-67号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	底樋工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					23,384,310			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	放流・取水例工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝21-8-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	38	29,690	1,128,220			CB240010 管理費区分 無 単-68号 鉄筋
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,171	179.4	210,077			DXK27005 管理費区分 無 単-43号 D13 SD295
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	495	177.4	87,990			DXK27005 管理費区分 無 単-44号 D16 SD295
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	1,197	182.5	218,452			DXK27005 管理費区分 無 単-45号 D22 SD345

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	放流・取水樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物／施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	kg	292	182.5	53,290			DXK27005 管理費区分 無 単-45号 D25 SD345
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	160	9,844	1,575,040			CB240210 管理費区分 無 単-69号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.9	31,020	27,918			CB240010 管理費区分 無 単-70号 均し
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.1	5,007	5,507			CB240210 管理費区分 無 単-71号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	17	1,480	25,160			CB221110 管理費区分 無 単-72号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	放流・取水樋工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正		m 2	13	476.7	6,197			CB210080 管理費区分 無 単-73号
吊掛金物	B300	個	45	2,730	122,850			WYB00005 管理費区分 無
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要／ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m 2	110	5,464	601,040			DB115240 管理費区分 無 単 57号
鋼網板蓋		式	1	1,044,000	1,044,000			WYB00006 管理費区分 無 単-74号
合 計					5,105,741			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	放流水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボックスカルバート	作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≦1.25 0<H≦1.25：基礎材種別＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：PC鋼材による縦締め＝無しｸﾗｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	6.7	109,400	732,980			CB222880 管理費区分 無 単-75号 H800×B1200
基面整正		m2	7.6	476.7	3,622			CB210080 管理費区分 無 単-76号
合 計					736,602			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	放流水路取付工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	8.2	31,930	261,826			CB240010 管理費区分 無 単-77号 無筋
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	28	9,844	275,632			CB240210 管理費区分 無 単-78号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	11	1,480	16,280			CB221110 管理費区分 無 単-79号
基面整正		m2	11	476.7	5,243			CB210080 管理費区分 無 単-80号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.4	31,930	12,772			CB240010 管理費区分 無 単-81号 底打
合 計					571,753			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	管土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	160	297.1	47,536			CB210030 管理費区分 無 単-82号	
埋戻1		m3	32	3,367	107,744			WYB00107 管理費区分 無 単 83号	
埋戻2		m3	80	2,948	235,840			WYB00108 管理費区分 無 単 84号	
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝コンパクタ　区分2：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）	m 3	8	8,906	71,248			DB107010 管理費区分 無 単-85号 基床	
管水路基礎	基礎区分＝砂・砂質土：現場発生土使用区分＝使用しない：使用機械及び締固め区分＝タンパ　区分2：バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）	m 3	24	10,530	252,720			DB107010 管理費区分 無 単-86号 管周	
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝砂質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	144	451	64,944			CB220010 管理費区分 無 単-87号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	管土工							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
基面整正		m 2	64	476.7	30,508			CB210080 管理費区分 無 単 88号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	36	663.1	23,871			CB210110 管理費区分 無 単-89号	
合　計					834,411				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	管体工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝350～400mm：管１本当り長＝4m：	m	75.2	15,920	1,197,184			DB107030 管理費区分 無 単-90号 VURRφ400
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	呼び径（mm）＝250～300mm：管１本当り長＝4m：	m	1	9,458	9,458			DB107030 管理費区分 無 単-91号 VPφ300
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝65～100mm：管１本当り長＝4m：	m	3	2,130	6,390			DB107020 管理費区分 無 単-92号 VPφ100
曲管（FRP製）	φ400×90° 離脱防止金具内蔵型	個	1	293,400	293,400			WYB00077 管理費区分 無
曲管（FRP製）	φ400×45° 離脱防止金具内蔵型	個	1	260,200	260,200			WYB00078 管理費区分 無
曲管（FRP製）	φ400×22.5° 離脱防止金具内蔵型	個	2	231,000	462,000			WYB00079 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	管体工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
曲管（FRP製）	φ100×45° 離脱防止金具内蔵型	個	1	64,560	64,560			WYB00080 管理費区分 無
T字管（FRP製）	φ400×100 離脱防止金具内蔵型	個	1	254,200	254,200			WYB00081 管理費区分 無
１ＦＴ字管（FRP製）	φ400×75 離脱防止金具内蔵型	個	1	246,300	246,300			WYB00082 管理費区分 無
片落管（FRP製）	φ400×300 離脱防止金具内蔵型	個	1	201,300	201,300			WYB00083 管理費区分 無
MFジョイント	φ400 7.5K 離脱防止機能付き	個	1	277,500	277,500			WYB00084 管理費区分 無
鋼管機械吊込据付（小口径）	管形区分＝鋼管（6.0m）：管径区分＝400mm：板厚区分（mm）＝8.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	457,500	457,500			DB107560 管理費区分 無 単-93号 ゴム偏芯可とう管

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	管体工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼管機械吊込据付 (小口径)	管形区分＝鋼管 (6.0m)：管径区分＝400mm：板厚区分 (mm) ＝8.0mm：トラッククレーン賃料補正＝標準 (1.0)	本	1	330,100	330,100			DB107560 管理費区分 無 H-94号 1F鋼管
ドレッサージョイント	φ300 (塩ビ製)	個	1	36,800	36,800			ZA10250510 管理費区分 無
埋設表示テープ	150mm	m	84	265	22,260			WYB00109 管理費区分 無 H-95号
合 計					4,119,152			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	管付帯工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁工	φ400	箇所	1	1,109,000	1,109,000			WYB00100 管理費区分 無 H-96号
水弁工	φ100	箇所	1	174,000	174,000			WYB00102 管理費区分 無 H-97号
空気弁工	φ75	箇所	1	355,500	355,500			WYB00104 管理費区分 無 H-98号
合 計					1,638,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	21	17,290	363,090			WB824010 管理費区分 無 単-99号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	21	2,293	48,153			CB227010 管理費区分 無 単-100号
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m3	0.7	8,483	5,938			WB824010 管理費区分 無 単-101号
吹付法面取壊し	集積積込の有無＝有り：工法区分＝機械施工：	m2	74	761.3	56,336			CB220710 管理費区分 無 単-102号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	8.1	1,856	15,033			CB227010 管理費区分 無 単-103号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	65～100mm	m	1.7	580.8	987			WYB00199 管理費区分 無 単-104号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	125～150mm	m	11.2	632.3	7,081			WYB00200 管理費区分 無 単-105号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	200mm	m	7.1	765.2	5,432			WYB00201 管理費区分 無 単-106号 (DB107020)
硬質ポリ塩化ビニル管撤去	250～300mm	m	35	987.2	34,552			WYB00202 管理費区分 無 単-107号 (DB107030)
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装備付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝17.0km以下：	t	0.5	8,210	4,105			CB010410 管理費区分 無 単-108号 廃プラ運搬
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	21	3,250	68,250			ZA10650730 管理費区分 T

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	8.1	2,350	19,035			ZA10650740 管理費区分 T
廃棄物受入料金（廃プラ）		t	0.5	47,500	23,750			WYB00144 管理費区分 T
合 計					651,742			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	工事用道路(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤改良工（仮設道路基礎）	固化材数量（実数入力）＝32ｔ：	m2	238	8,752	2,082,976			DB115930 管理費区分 無 単-18号
埋土（ルーズ）	土質＝土砂：	m3	1.000	195.8	195,800			CB210010 管理費区分 無 単-109号
砂利舗装工（機械）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	154	892.7	137,475			DB108530 管理費区分 無 単-110号
合 計					2,416,251			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	工事用道路(8)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
押土（ルーズ）	土質＝土砂：	m3	738	195.8	144,500			CB210010 管理費区分 無 単-111号
砂利舗装工（機械）	敷均し幅＝敷均し幅2.5m以上：作業区分＝敷均し（舗装面仕上げ無し）：敷砂利仕上がり厚さ（m）＝0.1m：	m2	515	892.7	459,740			DB108530 管理費区分 無 単-110号
表土掘削、表土埋戻	施工区分＝表土掘削：	m2	4,390	62.55	274,638			DB114020 管理費区分 無 単-112号
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	施工区分＝敷設：	m2	4,390	391.7	1,719,563			DB115260 管理費区分 無 単-113号
合 計					2,598,441			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数＝22.8人：交通誘導警備員B人数＝22.8人：	式	1	818,700	818,700			DXK01052 管理費区分 無 単-114号
合 計					818,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,012,000	2,012,000			DB116010 管理費区分 無 単-115号
合 計					2,012,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	盛立試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020

名称	規格 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	212	235.8	49,989			CB210510 管理費区分 無 単-116号
地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	386	136	52,496			CB210610 管理費区分 無 単-117号
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	39	235.8	9,196			CB210510 管理費区分 無 単-118号
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4t：	m 3	19	434.8	8,261			DB101010 管理費区分 無 単-119号
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	19	618.4	11,749			DB101010 管理費区分 無 単-120号
現場密度試験	砂置換法	箇所	12	18,000	216,000			WYB00165 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	砂立試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場透水試験	オーガー法	箇所	3	66,100	198,300			WYB00204 管理費区分 無
合 計					545,991			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	地盤改良					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月19日 令和 6年 6月19日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験		検体	3	7,300	21,900			WYB00156 管理費区分 無
中層混合処理		式	1	452,500	452,500			WYB00157 管理費区分 無 川-121号
合 計					474,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土はぎ	単位	m3	数量	1	単価	234.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積0．8 m3	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-2号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	234.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積0．8 m3	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 段切り部	単位	m3	数量	1	単価	234.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	J000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 発生土埋戻(B≧4.0)	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	%	18.59	14,000	15,000	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）

単-5号　　WYR00217

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土埋戻（B<1.0）	単位	m3	数量	1	単価	2,885
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50.000m3未満；	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-122号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻；施工区分＝まき出し；土質区分＝粘性土・礫質土；締固め区分＝計上しない；	m3	1	2,025	2,025	DB101020 管理費区分 無 単-123号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻；振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t；	m3	1	618.4	618	DB101010 管理費区分 無 単-124号
計					2,885	
単価					2,885	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 発生土埋戻(段切り部)	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	%	18.59	14,000	15,600	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(下流側小段下)	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	%	18.59	14,000	15,600	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-8号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 ブランケット盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	%	18.59	14,000	15,600	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-9号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 仮盛土(ブランケット)	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	16t級	%	18.59	14,000	15,600	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量11～12t	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 削取り整形(下流側)	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し 1ｨ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-10号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 削取り整形(下流側)	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　・　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 削取り整形(ﾌﾟﾗﾝｶｯﾄ)	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-11号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 削取り整形(ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ)	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-12号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 盛土法面整形	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	391.9
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10ｔ積級 【10ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	391.9
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				360.24		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,628
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,496.4		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-16号　　WYB00215

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土	単位	m3	数量	1	単価	4,758
規格	土場渡し　積込・運搬費込み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
さや土		m3	1	3,000	3,000	WYB00216 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂／作業内容＝土量50,000m3未満	m 3	0.833	242.6	202	CB210020 管理費区分 無 単-125号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊,玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	0.833	1,869	1,556	CB210110 管理費区分 無 単-126号
計					4,758	
単価					4,758	円／m3

参考資料（1）

単-17号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工	単位	m3	数量	100	単価	4,926
規格	2m<L≦5m 1,000m3以上 120kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	29,715	13,074	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.44	27,720	12,196	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.89	23,835	21,213	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	12.72	16,900	214,968	Y001600000-003 管理費区分 無
中層混合処理機運転	改良深度＝2m<L≦5m：	日	0.444	282,700	125,518	DBK19011 管理費区分 無 単-127号
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	DBK19012 管理費区分 無 単-128号
諸雑費	32%	式	1		66,596	ZS7000001 管理費区分 無
特許料金		m 3	100	30	3,000	Y007550004-001 管理費区分 無
計					492,679	
単価					4,926	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	2m<L≦5m 1,000m3以上 120 kg/m3					

参考資料（1）

単-17号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工	単位	m3	数量	100	単価	4,926
規格	2m<L≦5m 1,000m3以上 120kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 特許料の有無	有					

参考資料（1）

単-18号　　DB115930

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地盤改良工（仮設道路基礎）	単位	m2	数量	100	単価	8,752
規格	32 t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
石灰固化材	生石灰　フレコン	t	32	24,500	784,000	Y001601000-004 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平均0.6m3)2.9t吊		日	1.111	56,420	62,682	DBK11508 管理費区分 無 DB-129号
計					875,252	
単価					8,752	円／m2
J01 固化材数量（実数入力）	32 t					

参考資料（1）

単-19号　　WYB00140

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ドレーン	単位	m3	数量	1	単価	7,170
規格	単粒度砕石6号　5～13mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆材（もみ殻、粗朶類・砕石）投入	被覆材の種類＝砕石：	m3	1	2,120	2,120	DB109070 管理費区分 無 単-130号
単粒度砕石	6号13－5mm	m3	1	5,050	5,050	Z002128003 管理費区分 無
計					7,170	
単価					7,170	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,014
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				781.83		
労務構成比率		%	25.39			
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	74.61			
吸い出し防止材	引張強度　9.8kN/m以上	%	74.61	540	740	ZA10220350 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-21号　　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VPφ100有孔管	単位	m	数量	10	単価	2,543
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100有孔管	本	2.44	6,300	15,372	YB10131001-005 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		307	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R01D2 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,433	
単価					2,543	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	26,320
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,596		
労務構成比率		%	19.56			
運転手（特殊）		%	5.85	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	4.13	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	3.51	25,300	32,130	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.45	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.35			
大型ブロック		%	74.13	16,000	19,980	Y000312001-002 管理費区分 無
軽油		%	3.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.09			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB226230

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型ブロック積	単位	m2	数量	1	単価	26,320
規格	2,000kg/個以下 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	3.09	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量 J02 水抜きパイプの有無	2,000kg/個以下 有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB221840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,020
規格	積工 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				26,794		
労務構成比率		%	32.48			
普通作業員		%	12.48	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.5	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	7.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	65.22			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	64.11	14,800	22,080	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.11	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．28m3（平積0．2m3）1．7t吊	%	2.3	5,810	6,550	L001010008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB221840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	36,020
規格	積工 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	積工 18 8-40（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	7,410
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 砕石 C-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,707.5		
労務構成比率		%	53.02			
普通作業員		%	30.11	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.86	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.18	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.77			
クラッシャーラン	C－40	%	36.57	1,200	4,300	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	3.2	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.21			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	7.21	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB226120

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	7,410
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 砕石 C-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込・裏込材規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 砕石 C-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	67,250
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				55,495		
労務構成比率		%	66.82			
型わく工		%	23.04	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.75	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.87	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.29			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	28.53	14,800	22,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.76	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.89			

参考資料（1）（施工パッケージ）

M-25号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	67,250
規格	18-8-25（高炉）一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	2.89	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

M-26号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板 天端部	単位	m2	数量	1	単価	5,113
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
瀝青質目地板	厚10mm	%	36.09	1,060	2,160	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10.					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	72,250
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,074		
労務構成比率		%	70.3			
型わく工		%	21.74	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	17.06	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.59	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	27.7			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	26.36	14,800	22,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.15	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	72,250
規格	18-8-40（高炉）　無し　一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,720
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				61,492		
労務構成比率		%	70.92			
普通作業員		%	22.61	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	22.49	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.68	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.26	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.91			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	25.75	14,800	22,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.17			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB226190

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	73,720
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.17	9,840	11,000	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-40（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	20,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC－40	%	17.73	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				445		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-31号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	8,699
規格	4週8休 U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 クラッシャーラン RC－40 0.5m3/10mﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	6,079	60,790	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3008 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC－40	m3	0.6	2,150	1,290	Z002122003 管理費区分 無
計					86,995	
単価					8,699	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 U字溝 300B 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J07 基礎材数量	施工箇所補正無 クラッシャーラン RC－40 0.5 m3/10m					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 張コン	単位	m3	数量	1	単価	31,930
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18－8－25（20）　高炉　W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土はぎ	単位	m3	数量	1	単価	234.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	N000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	234.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				221.27		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	A000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 10,000m3以上50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土 発生土埋戻(8≧4.0)	単位	m3	数量	1	単価	235.1
規格	4.0m以上 10,000m3以上 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.55		
労務構成比率		%	54.52			
運転手（特殊）		%	33.74	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.78	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.67			
軽油		%	19.67	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.81			
ブルドーザ［湿地］	１６ｔ級	%	18.59	14,000	15,600	L001005009 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.22	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3以上 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土						
	発生土埋戻(B≧2.5)	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0．28m3（平積0．2m3）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-37号　WYB00125

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土埋戻(B≧1.0)	単位	m3	数量	1	単価	2,701
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50.000m3未満	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-131号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻／施工区分＝まき出し；土質区分＝粘性土・礫質土；締固め区分＝計上しない	m3	1	2,025	2,025	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻／振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型3～4ｔ；	m3	1	434.8	434	DB101010 管理費区分 無 単-133号
計					2,701	
単価					2,701	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-38号　　WYB00126

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土埋戻（B<1.0）	単位	m3	数量		単価	2,885
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50.000m3未満；	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-134号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻；施工区分＝まき出し；土質区分＝粘性土・礫質土；締固め区分＝計上しない；	m3	1	2,025	2,025	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻；振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t；	m3	1	618.4	618	DB101010 管理費区分 無 単-135号
計					2,885	
単価					2,885	円／m3

参考資料（1）

単-39号　　WYB00175

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物周辺埋戻	単位	m3	数量	1	単価	3,304
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50.000m3未満；	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-136号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻；施工区分＝まき出し；土質区分＝粘性土・礫質土；締固め区分＝振動コンパクタ（2）	m3	1	3,062	3,062	DB101020 管理費区分 無 単-137号
計					3,304	
単価					3,304	円／m3

参考資料（1）

単-40号　　WYB00176

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物周辺埋戻（区分①）	単位	m3	数量	1	単価	2,885
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-138号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝叩上しない：	m 3	1	2,025	2,025	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m 3	1	618.4	618	DB101010 管理費区分 無 単-135号
計					2,885	
単価					2,885	円／m3

参考資料（1）

単-41号　　WYB00177

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物周辺埋戻（区分②）	単位	m3	数量	1	単価	3,304
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-139号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m 3	1	3,062	3,062	DB101020 管理費区分 無 単-137号
計					3,304	
単価					3,304	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

JM-42号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	29,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	75.88	15,400	22,500	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

506-k143640-00032-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

JM-42号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価	29,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車〔トラック架装ブーム式〕	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-43号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］ D13 SD295	単位	kg	数量	1,000	単価	179.4
規格	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	179,400	179,400	WB810010 管理費区分 無 単-140号
計					179,400	
単価					179.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-44号　　DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］ D16 SD295	単位	kg	数量	1,000	単価	177.4
規格	SD295 D16 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD295 D16：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	177,400	177,400	WB810010 管理費区分 無 単-141号
計					177,400	
単価					177.4	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-45号　DXX27005

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	kg	数量	1.000	単価	182.5
規格	U22 SD345						
	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	182.500	182.500	WBB10010 管理費区分 無 単-142号
計					182.500	
単価					182.5	円／kg
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
	鉄筋						
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	31,020
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 均し	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		--
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 無筋	単位	m3	数量	1	単価	31,930
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				XR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠 無筋	単位	m 2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ゴム発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０ｍｍ	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ゴム発泡体t=10					

参考資料（1）

単-53号　　DB103560

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ペイント塗装	単位	m2	数量	10	単価	2,181
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.81	23,835	19,306	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	2%	式	1		427	ZS7000001 管理費区分 無
計					21,813	
単価					2,181	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	2,620
規格	CF-150 各種（塩ビ製）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,522.1		
労務構成比率		%	57.16			
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.84			
止水板	CF-150	%	42.84	1,010	900	Y001672000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類	各種（塩ビ製）					

参考資料（1）

単-55号　　DB103010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付 D16 l=1.0m	単位	本	数量	10	単価	676.3
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	0.016	111,000	1,776	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VPφ20	本	1.25	608	760	N004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,763	
単価					676.3	円／本
J01 異形棒鋼径	D16					

参考資料（1）

単-56号　　WYB00183

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダウエルバー取付 D16 L=0.5m	単位	本	数量	10	単価	549.5
規格	D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	0.008	111,000	888	Z001102028 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管	VPφ20	本	0.625	608	380	N004004000-003 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.03	29,715	891	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,495	
単価					549.5	円／本

参考資料（1）

単-57号　　DB115240

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	5,464
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	29,715	47,544	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	32,445	275,782	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	23,835	30,985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	44,900	62,860	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	31%	式	1		129,323	ZS7000001 管理費区分 無
計					546,494	
単価					5,464	円／掛m2
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-58号　　DB115250

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保	単位	空m3	数量	100	単価	5,217
規格	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2［t≦120cm］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.9	29,715	86,173	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	5.3	29,925	158,602	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	2.5	32,445	81,112	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.7	23,835	135,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	13%	式	1		60,026	ZS7000001 管理費区分 無
計					521,772	
単価					5,217	円／空m3
J01 支保工法 J02 総設置数量 J03 支保耐力（コンクリート以）	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN／m2［t≦120cm］					

参考資料（1）

単-59号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	8,810
規格	φ1200mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.08	26,145	28,236	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.63	23,835	38,851	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	16t吊	日	0.52	40,400	21,008	L001130004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					88,100	
単価					8,810	円／m
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数	φ1200mm 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-60号　　D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	19,680
規格	φ1200mm 普通押輪						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3.9	26,145	101,965	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.9	23,835	92,956	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		1,879	ZS8000004 管理費区分 無
計					196,800	
単価					19,680	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ1200mm 普通押輪					

参考資料（1）

単-61号　　DB107110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断	単位	箇所	数量	1	単価	54,290
規格	1200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.36	29,715	10,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.56	27,720	15,523	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.99	23,835	23,596	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	9%	式	1		4,483	ZS7000001 管理費区分 無
計					54,299	
単価					54,290	円／箇所
J01 管径（mm）	1200mm					

参考資料（1）

単-62号　　D9110000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	2,769
規格	φ 500mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.29	26,145	7,582	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.43	23,835	10,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.32	30,800	9,856	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					27,690	
単価					2,769	円／m
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数	φ 500mm 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-63号　　D9114000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	メカニカル継手工	単位	口	数量	10	単価	6,057
規格	φ 500mm 普通押輪						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.2	26,145	31,374	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.2	23,835	28,602	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		594	ZS8000004 管理費区分 無
計					60,570	
単価					6,057	円／口
J01 呼び径 J02 押輪形式	φ 500mm 普通押輪					

参考資料（1）

単-64号　　D9121000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	7,065
規格	φ 500mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.14	26,145	3,660	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		69	ZS8000004 管理費区分 無
計					7,065	
単価					7,065	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 500mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					

参考資料（1）

単-65号　　DB107110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋳鉄管切断	単位	箇所	数量	1	単価	14,130
規格	500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		1,284	ZS7000001 管理費区分 無
計					14,132	
単価					14,130	円／箇所
J01 管径（mm）	500mm					

参考資料（1）

単-66号　　WYB00194

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フランジ形用接合部品	単位	組	数量	1	単価	33,340
規格	φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ500,SUS,M24,(12本/組)	組	1	30,700	30,700	ZD10512112 管理費区分 Y
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ500,NF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1	2,640	2,640	ZD10522512 管理費区分 Y
計					33,340	
単価					33,340	円／組

参考資料（1）

単-67号　　WYB00195

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水壁	単位	m3	数量	1
規格	粘性土	単価	12,290		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂／作業内容＝土量50.000m3未満：	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-143号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻・施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m3	1	3,062	3,062	DB101020 管理費区分 無 単-137号
購入土	土場渡し　積込・運搬費込み	m3	1.38	6,758	8,988	WYB00197 管理費区分 無 単-144号
計					12,292	
単価					12,290	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋	単位	m3	数量	1
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用	単価	29,690		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				21,729		
労務構成比率		%	18.34			
普通作業員		%	9.54	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	3.19	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	3.17	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.95	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	76.87			
生コンクリート	２１－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	75.88	15,400	22,500	Z002012002 管理費区分 無
軽油		%	0.99	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.79			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 鉄筋	単位	m3	数量	1	単価 29,690
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　21-8-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 均し	単位	m3	数量	1	単価	31,020
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	70.54	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	RC－40	%	17.73	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	5.5	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17 5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）

単-74号　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板蓋	単位	式	数量	1	単価	1,044,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製加工品　加工程度が低い物	SUS304	kg	194	4,940	958,360	ZA10531145 管理費区分 無
H形鋼	100×100×6×8　SUS製	kg	60	1,442	86,520	WYB00007 管理費区分 無
計					1,044,880	
単価					1,044,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H800×B1200	単位	m	数量	1	単価	109,400
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,923		
労務構成比率		%	19.29			
普通作業員		%	4.96	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.45	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RRD00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.58			
ボックスカルバート	H800×B1200	%	74.58	80,400	189,000	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.13			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	25t吊	%	3.11	42,000	44,900	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　　CB222880

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボックスカルバート H800×B1200	単位	m	数量	1	単価	109,400
規格	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高（m）	据付 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25					
J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無し 標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 無筋	単位	m3	数量	1	単価	31,930
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,844
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.7		
労務構成比率		%	71.6			
普通作業員		%	34.31	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.98	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.4	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.87			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	17.73	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.11	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,480
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.53			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	5.5	8,800	9,960	0.001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				00K000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZZK000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	S0102 管理費区分 無 割増率　0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート 底打	単位	m3	数量	1	単価	31,930
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	297.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				266.56		
労務構成比率		%	63.32			
運転手（特殊）		%	63.32	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.19			
軽油		%	15.19	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	21.49	6,460	7,050	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）

単-83号　　WY800107

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻1	単位	m3	数量	1	単価	3,357
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	305.2	305	CB210020 管理費区分 無 単-145号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝振動コンパクタ（2）：	m3	1	3,062	3,062	DB101020 管理費区分 無 単-137号
計					3,367	
単価					3,367	円／m3

参考資料（1）

単-84号　　WY800108

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻2	単位	m3	数量	1	単価	2,948
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝平均施工幅1m以上2m未満：	m3	1	305.2	305	CB210020 管理費区分 無 単-146号
盛土・埋戻	作業区分＝埋戻：施工区分＝まき出し：土質区分＝粘性土・礫質土：締固め区分＝計上しない：	m3	1	2,025	2,025	DB101020 管理費区分 無 単-132号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m3	1	618.4	618	DB101010 管理費区分 無 単-135号
計					2,948	
単価					2,948	円／m3

参考資料（1）

単-85号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m3	数量	10	単価	8,906
名称	基床						
規格	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分2　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.9	2,800	38,920	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.32	29,715	9,508	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.09	23,835	25,980	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,130	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,550	4,099	DBK10702 管理費区分 無 川-147号
計					89,061	
単価					8,906	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない コンパクタ　区分2					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）

単-86号　　DB107010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管水路基礎	単位	m3	数量	10	単価	10,530
名称	管周						
規格	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分2　バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂	クッション用	m3	13.9	2,800	38,920	Z002150001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.43	29,715	12,777	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.56	27,720	15,523	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.35	23,835	32,177	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費	12%	式	1		1,862	ZS7000001 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	バックホウ規格＝バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：	日	0.09	45,550	4,099	DBK10702 管理費区分 無 川-147号
計					105,358	
単価					10,530	円／m3
J01 基礎区分 J02 現場発生土使用区分 J03 使用機械及び締固め区分	砂・砂質土 使用しない タンパ　区分2					
J04 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	476.7
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				446		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	663.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 0.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				609.63		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	10ｔ積級 【10ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.5km以下					

参考資料（1）

単-90号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VURRφ400	単位	m	数量	10	単価	15,920
規格	350～400mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VURRφ400	本	2.44	56,000	136,640	YB10131001-001 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		2,732	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.11	29,715	3,268	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.21	27,720	5,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.28	23,835	6,673	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.09	45,590	4,103	DBX10703 管理費区分 無 単-148号
計					159,237	
単価					15,920	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長	350～400mm 4m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-91号　　DB107030

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VPφ300	単位	m	数量	10	単価	9,458
規格	250～300mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ300 直管	本	2.44	31,600	77,104	YB10131001-006 管理費区分 無
諸雑費	2%	式	1		1,542	ZS7000001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.16	27,720	4,435	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.23	23,835	5,482	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.08	45,590	3,647	DBX10703 管理費区分 無 単-148号
計					94,587	
単価					9,458	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長	250～300mm 4m					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-92号　　D8107020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管入力布設 VPφ100	単位	m	数量	10	単価	2,130
規格	65～100mm 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ100 直管	本	2.44	4,640	11,321	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		226	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.08	29,715	2,377	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	27,720	3,326	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	23,835	4,051	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,301	
単価					2,130	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管1本当り長	65～100mm 4m					

参考資料（1）

単-93号　　D8107560

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付 （小口径） ゴム備芯可とう管	単位	本	数量	6.4	単価	457,500
規格	鋼管（6.0m） 400mm 8.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゴム備芯可とう管	φ400 備芯量100mm	本	6.4	440,000	2,816,000	YB10135001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,928,070	
単価					457,500	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 400mm 8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-94号　　DB107560

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼管機械吊込据付 （小口径） 1F鋼管	単位	本	数量	6.4	単価	330,100
規格	鋼管（6.0m） 400mm 8.0mm 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1F鋼管	SGP400A×L900 7.5K スティフナー付き	本	6.4	312,600	2,000,640	YB10135001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1	29,715	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	23,835	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	30,800	30,800	L001120001 管理費区分 無
計					2,112,710	
単価					330,100	円／本
J01 管形区分 J02 管径区分 J03 板厚区分（mm）	鋼管（6.0m） 400mm 8.0mm					
J04 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-95号　　WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示テープ	単位	m	数量	1	単価	265
規格	150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	1	95.34	95	D9133000 管理費区分 無 単-149号
埋設表示テープ	150mm	m	1	170	170	WYB00110 管理費区分 無
計					265	
単価					265	円／m

参考資料（1）

単-96号　　WY800100

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	箇所	数量	1	単価	1,109,000
規格	φ400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁機械据付工	形式（フランジ）区分＝仕切弁（フランジ形）：材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝400mm：	基	1	668,000	668,000	DB107140 管理費区分 無 単-150号
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	115,400	115,400	CB222840 管理費区分 無 単-151号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1.1	1,351	1,486	CB221110 管理費区分 無 単-152号
MFジョイント	φ400	個	2	161,100	322,200	WY800101 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	2	1,385	2,770	WB821430 管理費区分 無 単-153号
計					1,109,856	
単価					1,109,000	円／箇所

参考資料（1）

単-97号　　WY800102

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁工	単位	箇所	数量	1	単価	174,000
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁人力据付工	材質区分＝鋳鉄製：口径（mm）＝100mm：	基	1	61,110	61,110	DB107130 管理費区分 無 単-154号
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	69,280	69,280	CB222840 管理費区分 無 単-155号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.5	1,351	675	CB221110 管理費区分 無 単-156号
MFジョイント	φ100	個	2	20,820	41,640	WY800103 管理費区分 無
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ型 1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 40×6×60：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,385	1,385	WB821430 管理費区分 無 単-153号
計					174,090	
単価					174,000	円／箇所

参考資料（1）

単-98号　　WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁工	単位	箇所	数量	1	単価	355,500
規格	φ75						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁据付（人力）	呼称口径（mm）＝75mm：	基	1	120,800	120,800	DB107150 管理費区分 無 単-157号
補修弁	短面間レバー式開閉φ75	個	1	56,800	56,800	WYB00105 管理費区分 無
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下：基礎砕石＝無しまたは円形断面以外：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	158,400	158,400	CB222840 管理費区分 無 単-158号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40-0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,351	1,351	CB221110 管理費区分 無 単-159号
両フランジ短管	φ75　L=400	本	1	18,150	18,150	WYB00106 管理費区分 無
計					355,501	
単価					355,500	円／箇所

参考資料（1）

単-99号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,293
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,090.4		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	RD115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-101号　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,483
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,483	8,483	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,483	
単価					8,483	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB220710

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付法面取壊し	単位	m2	数量	1	単価	761.3
規格	有り 機械施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				684.42		
労務構成比率		%	68.95			
運転手（特殊）		%	41.05	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.29	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.61	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.17			
軽油		%	14.17	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．5m3（平積0．4m3）	%	16.88	6,170	7,030	L001010001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 集積積込の有無 J02 工法区分	有り 機械施工					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,856
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,692.2		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　　WYB00199

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	580.8
規格	65～100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.07	27,720	1,940	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.1	23,835	2,383	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,808	
単価					580.8	円／m

参考資料（1）

単-105号　　WYB00200

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	632.3
規格	125～150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.08	27,720	2,217	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	23,835	2,621	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					6,323	
単価					632.3	円／m

参考資料（1）

単-106号　　WYB00201

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	765.2
規格	200mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.06	29,715	1,782	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	23,835	3,098	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,652	
単価					765.2	円／m

参考資料（1）

単-107号　　WYB00202

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	単位	m	数量	10	単価	987.2
規格	250～300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	29,715	1,485	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き] 排ｶﾞｽ型 (3次) 山積0.45m3 2.9t吊		日	0.05	45,590	2,279	WYB00203 管理費区分 無 単-160号
計					9,872	
単価					987.2	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬 廃プラ運搬	単位	t	数量	1	単価 8,210
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,527.9		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 17.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB210010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価 195.8
規格	土砂					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				187.42		
労務構成比率		%	24.97			
運転手（特殊）		%	24.97	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.75			
軽油		%	19.75	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	55.28			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%	55.28	30,600	30,600	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

参考資料（1）

単-110号　　DB108530

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂利舗装工（機械）	単位	m2	数量	100	単価	892.7
規格	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	29,715	5,943	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.62	23,835	14,777	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クラッシャーラン	C－40	m3	11.6	4,300	49,880	Z002120003 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型 （第2次） 山積0.28m3		時間	2.5	7,468	18,670	DBK18007 管理費区分 無 単-161号
計					89,270	
単価					892.7	円／m2
J01 敷均し幅 J02 作業区分 J03 敷砂利仕上がり厚さ（m）	敷均し幅2.5m以上 敷均し（舗装面仕上げ無し） 0.1 m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB210010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	押土（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	195.8
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				187.42		
労務構成比率		%	24.97			
運転手（特殊）		%	24.97	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.75			
軽油		%	19.75	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	55.28			
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値） ２０１級	%	55.28	30,600	30,600	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					

参考資料（1）

単-112号　DB114020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻	単位	m2	数量	100	単価	62.56
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	55.370	6,256	DBK11402 管理費区分 無 単-162号
計					6,256	
単価					62.56	円／m2
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（1）

単-113号　DB115260

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去	単位	m2	数量	100	単価	391.7
規格	敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	23,835	3,813	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	340	35,360	ZB1D153001 管理費区分 無
計					39,173	
単価					391.7	円／m2
J01 施工区分	敷設					

参考資料（1）

単-114号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	818,700
規格	22.8人 22.8人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	22.8	19,635	447,678	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	22.8	16,275	371,070	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					818,748	
単価					818,700	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	22.8 人 22.8 人					

参考資料（1）

単-115号　　DB116010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	2,012,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,720	443,520	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	２５ｔ吊	日	2.4	44,900	107,760	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	265%	式	1		1,460,892	ZS7210040 管理費区分 無
計					2,012,172	
単価					2,012,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

M-116号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,700	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

M-117号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	136
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	7ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071601 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）

単-119号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	434.8
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,390	43,484	DBK10101 管理費区分 無 単-167号
計					43,484	
単価					434.8	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（1）

単-120号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	618.4
規格	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,920	61,840	DBK10102 管理費区分 無 単-165号
計					61,840	
単価					618.4	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（1）

単-121号　　WYB00157

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理	単位	式	数量	1	単価	452,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
事前調査費		式	1	269,800	269,800	WYB00158 管理費区分 無 単-163号
事後調査費		式	1	182,700	182,700	WYB00163 管理費区分 無 単-164号
計					452,500	
単価					452,500	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-122号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-123号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	2,025
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	23,835	20,259	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,259	
単価					2,025	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-124号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	618.4
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,920	61,840	DBK10102 管理費区分 無 単-165号
計					61,840	
単価					618.4	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-125号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積0.8ｍ3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-126号　CB21D110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,869
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,718.1		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（2）

単-127号　DBK19011

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転	単位	日	数量	1	単価	282,700
規格	2m<L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	113	145	16,385	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［攪拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０Ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	M000568009 管理費区分 無
計					282,701	
単価					282,700	円／日
J01 改良深度	2m<L≦5m					

参考資料（2）

単-128号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転	単位	日	数量	1	単価	81,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340	M000561025 管理費区分 無
計					81,340	
単価					81,340	円／日

参考資料（2）

単-129号　　DBK11508

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	56,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	83	145	12,035	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.42	11,000	15,620	L001010004 管理費区分 無
計					56,425	
単価					56,420	円／日

参考資料（2）

単-130号　　DB109070

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	被覆材（もみ殻、粗染類・砕石）投入	単位	m3	数量	10	単価	2,120
規格	砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	0.1	45,250	4,525	DBK10905 管理費区分 無 単-166号
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,209	
単価					2,120	円／m3
J01 被覆材の種類	砕石					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-132号　　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	2,025
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.85	23,835	20,259	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,259	
単価					2,025	円／m3
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	計上しない					

参考資料（2）

単-133号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	434.8
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,390	43,484	DBK10101 管理費区分 無 単-167号
計					43,484	
単価					434.8	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-134号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-135号　　DB101D10

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m3	数量	100	単価	618.4
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,920	61,840	DBK10102 管理費区分 無 単-168号
計					61,840	
単価					618.4	円／m3
J01 工種 J02 振動ローラ機械	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-136号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-137号　DB101020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土・埋戻	単位	m3	数量	10	単価	3,062
規格	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土 振動コンパクタ（2）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.34	27,720	9,424	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.85	23,835	20,259	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	10%	式	1		942	ZS7000001 管理費区分 無
計					30,625	
単価					3,062	円／m３
J01 作業区分 J02 施工区分 J03 土質区分	埋戻 まき出し 粘性土・礫質土					
J04 締固め区分	振動コンパクタ（2）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-138号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-139号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-140号　　W3810010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	179,400
規格	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					179,400	
単価					179,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D13 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-141号　　W3810010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	177,400
規格	SD295 D16 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t	1.03	111,000	114,330	Z001102028 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					177,400	
単価					177,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD295 D16 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）

単-142号　　WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	182,500
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準） 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	63,000	63,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,500	
単価					182,500	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-143号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-144号　　NYB00197

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	購入土	単位	m3	数量	1	単価	6,758
規格	土堤波し　積込・運搬費込み						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂性土		m3	1	5,000	5,000	NYB00198 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂；作業内容＝土量50,000m3未満；	m 3	0.833	242.6	202	CB210020 管理費区分 無 単-169号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m 3	0.833	1,869	1,556	CB210110 管理費区分 無 単-170号
計					6,758	
単価					6,758	円／m3

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	305.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	M000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-146号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	305.2
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.46		
労務構成比率		%	56.19			
運転手（特殊）		%	56.19	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.09			
軽油		%	14.09	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.72			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	29.72	9,700	9,700	N000202028 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満					

参考資料（2）

単-147号　　DBK10702

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型、排出ｶﾞｽ(2014年規制)	単位	日	数量	1	単価	45,550
規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	1.58	6,310	9,969	1001010003 管理費区分 無
計					45,554	
単価					45,550	円／日
J01 バックホウ規格	バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）					

参考資料（2）

単-148号　　DBK10703

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次） 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,590
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		l	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,200	10,440	1001010005 管理費区分 無
計					45,590	
単価					45,590	円／日

参考資料（2）

単-149号　　D9133000

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	95.34
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	23,835	9,534	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,534	
単価					95.34	円／m

参考資料（2）

単-150号　　DB107140

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁機械据付工	単位	基	数量		単価	668,000
規格	仕切弁（フランジ形）　鋳鉄製　400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ400 鋳鉄製	基	1	628,000	628,000	YB10142001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.1	29,715	2,971	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.41	27,720	11,355	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.52	23,835	12,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (平積0.35m3)2.9t吊		日	0.28	47,680	13,350	DBK10707 管理費区分 無 単-171号
計					668,080	
単価					668,000	円／基
J01 形式（フランジ）区分 J02 材質区分 J03 口径（mm）	仕切弁（フランジ形） 鋳鉄製 400mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	115,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール	φ400制水弁保護工	%	83.58	130,000	87,676	Y004050001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	115,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石 J04 費用の内訳	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,150	7002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-153号　　WB821430

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,385
規格	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372　300 40×6×60 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	365	36,500	Q001367001 管理費区分 無
U形用蓋（L種）	３００　４０×６×６０　リサイクル認定製品	枚	100	1,020	102,000	Z002320002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					138,500	
単価					1,385	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 40×6×60 無し 無し					

参考資料（2）

単-154号　　DB107130

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	制水弁人力据付工	単位	基	数量	1	単価	61,110
規格	鋳鉄製 100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁	φ100 鋳鉄製	基	1	51,600	51,600	YB10142001-002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.04	29,715	1,188	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	27,720	4,989	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.14	23,835	3,336	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					61,113	
単価					61,110	円／基
J01 材質区分 J02 口径（mm）	鋳鉄製 100mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	69,280
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール	φ100制水弁保護工	%	83.58	130,000	41,619	Y004050001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-155号　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	69,280
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC－40	%	12.56	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-156号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-157号　　DB107150

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁据付（人力）	単位	基	数量	1	単価	120,800
規格	75mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁	φ75 コンパクト型	基	1	97,400	97,400	YB10143001-001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.19	29,715	5,645	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.28	27,720	7,761	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.42	23,835	10,010	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					120,816	
単価					120,800	円／基
J01 呼称口径（mm）	75mm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-158号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	158,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				155,620		
労務構成比率		%	12.64			
普通作業員		%	5.44	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	3.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	0.49	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	84.72			
マンホール	φ75空気弁保護工	%	83.58	130,000	130,676	Y004050001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.64			

506-k143640-00032-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-158号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	158,400
規格	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%	2.62	10,500	10,500	M000202062 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量 J03 基礎砕石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.24	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	12.56	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k143640-00032-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-159号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,351
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.84	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-160号　　WYB00203

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付き］排ｶﾞｽ型（3次）　山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	45,590
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.45	7,200	10,440	L001010005 管理費区分 無
計					45,590	
単価					45,590	円／日

三重県　農林水産部

506-k143640-00032-15(0)

参考資料（2）

単-161号　　DBX18007

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ）［標準］ 排ガス型（第2次） 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	7,468
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	28,770	4,603	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	145	855	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	2,010	2,010	M000202015 管理費区分 無
計					7,468	
単価					7,468	円／時間

三重県　農林水産部

参考資料（2）

単-162号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	単位	日	数量	1	単価	55,370
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	145	12,760	2006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積0．8m3（平積0．6m3）	日	1.39	9,960	13,844	L001010007 管理費区分 無
計					55,374	
単価					55,370	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-163号　　WYB00158

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査費	単位	式	数量	1	単価	269,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配合設計費		式	1	71,500	71,500	WYB00159 管理費区分 無 単-172号
試料採取費		式	1	79,500	79,500	WYB00160 管理費区分 無 単-173号
六価クロム溶出試験		検体	2	7,300	14,600	WYB00161 管理費区分 無
報告書作成費		式	1	104,200	104,200	WYB00162 管理費区分 無 単-174号
計					269,800	
単価					269,800	円／式

参考資料（2）

単-164号　　WYB00163

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事後調査費	単位	式	数量	1	単価	182,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ86mm：	m	3.8	20,300	77,140	WS201302 管理費区分 無 単-175号
給水費（ポンプ運転）		箇所	1	21,600	21,600	WS203401 管理費区分 無 単-176号
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	1	63,200	63,200	WS201813 管理費区分 無 単-177号
試験結果報告書作成費		式	1	20,840	20,840	WYB00164 管理費区分 無 単-178号
計					182,780	
単価					182,700	円／式

参考資料（3）

単-165号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	145	826	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0．8～1．1t	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,922	
単価					30,920	円／日

参考資料（3）

単-166号　　DBK10905

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	45,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	145	4,930	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［損料］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,700	11,550	M000202015 管理費区分 無
計					45,250	
単価					45,250	円／日

参考資料（3）

単-167号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	145	2,465	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,850	6,160	L001070011 管理費区分 無
計					37,395	
単価					37,390	円／日

参考資料（3）

単-168号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		ℓ	5.7	145	826	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,922	
単価					30,920	円／日

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-169号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（3）（施工パッケージ）

単-170号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,869
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,718.1		
労務構成比率		%	38.07			
運転手（一般）		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 11.5km以下					

参考資料（3）

単-171号　　DBK10707

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	47,680
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		ℓ	52	145	7,540	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.58	7,200	11,376	L001010005 管理費区分 無
計					47,686	
単価					47,680	円／日

参考資料（3）

単-172号　　WYB00159

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配合殻計費	単位	式	数量	1	単価	71,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		708	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					71,508	
単価					71,500	円／式

参考資料（3）

単-173号　　WYB00160

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試料採取費	単位	式	数量	1	単価	79,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員	同上	人	1	22,700	22,700	RAA09 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	7%	式	1		5,201	ZS7210100 管理費区分.無 ZZ1
計					79,501	
単価					79,500	円／式

参考資料（3）

単-174号　　WY800162

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成費	単位	式	数量	1	単価	104,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	64,800	64,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	1%	式	1		1,032	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					104,232	
単価					104,200	円／式

参考資料（3）

単-175号　　WS201302

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（オールコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	20,300
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ86mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 砂・砂質土	m	1	20,300	20,300	Q040011022 管理費区分 無
補正係数	100%		1		20,300	IH3160000 管理費区分 無
計					20,300	
単価					20,300	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ86mm					

参考資料（3）

単-176号　　WS203401

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水費（ポンプ運転）	単位	箇所	数量	1	単価	21,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	1	21,600	21,600	Q040017005 管理費区分 無
計					21,600	
単価					21,600	円／箇所

参考資料（3）

単-177号　　WS201813

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	63,200
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	63,200	63,200	Q040016010 管理費区分 無
補正係数	100%		1		63,200	H3160000 管理費区分 無
計					63,200	
単価					63,200	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（3）

単-178号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 6年 6月19日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月19日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験結果報告書作成費	単位	式	数量	1	単価	20,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接入件費	人	0.2	64,800	12,960	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	0.2	38,400	7,680	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	1%	式	1		206	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					20,846	
単価					20,840	円／式

登録単価

工事名　令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000312001-002	大型ブロック		m2	19,980	令和 6	6	
Y000356000-001	ボックスカルバート	H800×B1200	個	189,000	令和 6	6	
Y001600000-003	セメント系固化材	一般軟弱土用　フレコン	t	16,900	令和 6	6	
Y001601000-004	石灰固化材	生石灰　フレコン	t	24,500	令和 6	6	
Y001672000-001	止水板	CF-150	m	990	令和 6	6	
Y004004000-003	硬質塩化ビニル管	VP φ20	本	608	令和 6	6	
Y004050001-001	マンホール	φ400制水弁保護工	基	87,676	令和 6	6	
Y004050001-002	マンホール	φ100制水弁保護工	基	41,619	令和 6	6	
Y004050001-003	マンホール	φ75空気弁保護工	基	130,676	令和 6	6	
Y007550004-001	持許料金		m3	30	令和 6	6	
YB10131001-001	硬質ポリ塩化ビニル管	VURR φ400	本	56,000	令和 6	6	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100 直管	本	4,640	令和 6	6	
YB10131001-005	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ100有孔管	本	6,300	令和 6	6	
YB10131001-006	硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ300 直管	本	31,600	令和 6	6	
YB10135001-001	ゴム傾芯可とう管	φ400 傾芯量100mm	本	440,000	令和 6	6	
YB10135001-002	1F鋼管	SGP400A×L900 7.5K スティフナー付き	本	312,600	令和 6	6	
YB10142001-001	制水弁	φ400 鋳鉄製	基	628,000	令和 6	6	
YB10142001-002	制水弁	φ100 鋳鉄製	基	51,600	令和 6	6	
YB10143001-001	空気弁	φ75 コンパクト型	基	97,400	令和 6	6	
ZB10153001	土木安定用材	（マット・シート類）	m2	340	令和 6	6	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和６年度　玉城町原１群地区　堤体工その３工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考