【実施】

積算情報

設計書番号	506-k143640-00015-15(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事
所属名	伊勢農林水産事務所　農村基盤室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日		
単価適用年月日	令和 6年 5月31日		
適用単価地区	一般材料	M00：伊勢１	
	生コン	M02：伊勢A／小型４ｔ	
	石材	M02：伊勢１／小型２ｔ～４ｔ	
適用工種	ため池工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上
共通仮設費	主たる工種	９１：ため池工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	海上輸送補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 4月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ため池工事		式	1		28,305,137			
堤体工		式	1		25,191,717			
堤体工		式	1		25,191,717			
土工		式	1		17,980,206			内-1号 週休有
腰積ブロック工		式	1		5,171,268			内-2号 週休有
法先排水路工		式	1		591,125			内-3号 週休有
下流ドレーン工		式	1		1,401,830			内-4号 週休有
撤去工		式	1		47,288			内-5号 週休有
仮設工		式	1		3,113,420			
仮設工		式	1		141,480			
仮設ヤード工		式	1		141,480			内-6号 週休有
水替工		式	1		206,940			

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

設計内訳書

工事名	笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	ため池工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水替工		式	1		206,940			内-7号 週休有
安全費		式	1		2,765,000			
交通管理工		式	1		2,765,000			内-8号 週休有
直接工事費		式	1		28,305,137			
共通仮設		式	1		6,524,011			
共通仮設費		式	1		2,967,011			
運搬費		式	1		2,191,928			
重建設機械分解・組立・運搬費		式	1		2,012,000			内-9号 週休有
仮設材輸送		式	1		179,928			内-10号 週休有
技術管理費		式	1		775,083			
盛立試験		式	1		178,783			内-11号 週休有
地盤改良		式	1		596,300			内-12号 週休有

三重県　農林水産部

設計内訳書

工事名	笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	ため池工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 28,305,137×12.57%		式	1		3,557,000			
純工事費		式	1		34,829,148			
現場管理費 34,829,148×36.14%		式	1		12,587,000			
工事原価		式	1		47,416,148			
一般管理費等 47,416,148×（18.71%＋ 0.04%）		式	1		8,889,852			
工事価格		式	1		56,306,000			
消費税相当額 56,306,000×10%		式	1		5,630,600			
工事費計		式	1		61,936,600			

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	ため池工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	28,305,137	
4	直接工事費	28,305,137	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	6,500	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	28,305,137	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	28,298,637	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.09%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	海上輸送補正率	0%	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	12.57%	週休２日制補正係数　1.04有り
31	計上額　単独（追加工事）	3,557,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

506-k143640-00015-15(0)

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,557,000	
35	現場環境改善費対象工事費	28,305,137	
36	直接工事費	28,305,137	
37	非対象額計（－）	6,500	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	6,500	
43	対象額支給品（＋）	0	
44	無償貸付機械評価額（＋）	0	
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	28,298,637	
46	現工事	0	
47	合算工事	0	
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.04%	
49	現工事	0%	
50	合算工事	0%	
51	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）	1.04%	
54	計上額　単独（追加工事）	0	
55	現工事	0	
56	合算工事	0	
57	調整工事計上額	0	
58	共通仮設費（積上分）	2,967,011	
59	運搬費	2,191,928	
60	準備費・仮設費	0	
61	事業損失防止施設費	0	
62	安全費	0	
63	役務費	0	
64	技術管理費	775,083	
65	営繕費	0	
66	現場環境改善費	0	

三重県　農林水産部

共通仮設費

67	共通仮設費計	6,524,011	

現場管理費

1	主たる工種	ため池工事	
2	単独（追加工事）純工事費	34,829,148	
3	単独（追加工事）　直接工事費	28,305,137	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,524,011	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	34,829,148	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	34,822,648	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.09%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.14%	週休２日制補正係数　1.06有り
29	計上額　単独（追加工事）	12,587,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	12,587,000	

一般管理費等

所属名　伊勢農林水産事務所　農村基盤室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　ため池工事

1	工事原価	47,416,148	
2	純工事費	34,829,148	
3	現場管理費	12,587,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	47,416,148	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	47,409,648	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.71%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	47,416,148	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　18,966 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.75%	
25	計上額　単独（追加工事）	8,889,852	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,889,852	

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	172	336.1	57,809			CB210100 管理費区分 無 単-1号 表土はぎ　堤体上流側
掘削　表土はぎ	堤体下流側	m 3	99	785	77,715			WYB00052 管理費区分 無 単-2号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	721	336.1	242,328			CB210100 管理費区分 無 単-3号 現況堤体上流側
掘削 現況堤体	堤体下流側	m 3	652	785	511,820			WYB00054 管理費区分 無 単-4号
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	166	336.1	55,792			CB210100 管理費区分 無 単-5号 基礎地盤　堤体上流側
掘削 基礎地盤	堤体下流側	m 3	77	785	60,445			WYB00053 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　農林水産部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土　さや土	2.5m未満　堤体下流側	m 3	138	8,038	1,109,244			WYB00071 管理費区分 無 単-7号
盛土　さや土	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体上流側	m 3	206	6,537	1,346,622			WYB00048 管理費区分 無 単-8号
盛土　さや土	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側	m 3	88	7,367	648,296			WYB00069 管理費区分 無 単-9号
盛土　さや土	施工幅4.0m以上　堤体下流側	m 3	468	6,738	3,153,384			WYB00044 管理費区分 無 単-10号
盛土　流用土	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側	m 3	488	1,106	539,728			WYB00043 管理費区分 無 単-11号
盛土　流用土	施工幅4.0m以上　堤体上流側	m 3	511	477	243,747			WYB00042 管理費区分 無 単-12号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土　流用土	施工幅4.0m以上　堤体下流側	m 3	72	477	34,344			WYB00041 管理費区分 無 単-13号
仮盛土　さや土	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体上流側	m 3	126	6,537	823,662			WYB00023 管理費区分 無 単-14号
仮盛土　さや土	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側	m 3	50	7,367	368,350			WYB00022 管理費区分 無 単-15号
中層混合処理工	改良深度＝2m<l≦5m：一工事当りの施工規模＝1,000m3以上：1m3当り改良材添付量（実数入力）＝160kg/m3：特許料の有無＝有；	m3	304	6,016	1,828,864			DB104530 管理費区分 無 単-16号 上流側
中層混合処理工	同上	m3	714	6,016	4,295,424			DB104530 管理費区分 無 単-16号 下流側
埋戻　流用土	施工幅1.0m未満　堤体下流側	m 3	24	1,719	41,256			WYB00039 管理費区分 無 単-17号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻　流用土	施工幅1.0m以上2.5m未満　堤体下流側	m３	31	1,535	47,585			WYB00040 管理費区分 無 単-18号
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	553	451	249,403			CB220010 管理費区分 無 単-19号 上流側
法面整形	同上	m２	193	451	87,043			CB220010 管理費区分 無 単-20号 下流側
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	193	969	187,017			Q001413002 管理費区分 無
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m３	636	3,098	1,970,328			CB210110 管理費区分 無 単-21号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					17,980,206			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	腰積ブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブロック積工		m2	147	26,520	3,898,440			WYB00074 管理費区分 無 単-22号
裏込工		m 3	24.8	9,529	236,319			DB102070 管理費区分 無 単-23号
天端コンクリート		m	50	2,429	121,450			WYB00006 管理費区分 無 単-24号
基礎コンクリート		m	50	11,850	592,500			WYB00002 管理費区分 無 単-25号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	6.1	5,808	35,428			CB224710 管理費区分 無 単-26号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.6	39,840	103,584			CB240010 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	腰積ブロック工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	17.3	8,885	153,710			CB240210 管理費区分 無 単-28号
不整地運搬車（土砂類・生コン）	運搬距離区分＝200m未満：施工区分＝コンクリート：	m 3	12.9	2,313	29,837			DB102100 管理費区分 無 単-29号
合　計					5,171,268			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	法先排水路工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	U-300B	m 49	8,943	438,207				WYB00036 管理費区分 無 単-30号
排水路止めコンクリート		式 1	8,303	8,303				WYB00007 管理費区分 無 単-31号
合流桝		式 1	68,360	68,360				WYB00009 管理費区分 無 単-32号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３ 2	34,080	68,160				CB240010 管理費区分 無 単-33号
不整地運搬車（土砂類・生コン）	運搬距離区分＝200m未満：施工区分＝コンクリート：	m３ 3.5	2,313	8,095				DB102100 管理費区分 無 単-29号
合 計					591,125			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	下流ドレーン工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平ドレーン		式 1	1,384,000	1,384,000				WYB00010 管理費区分 無 単-34号
腰積部		式 1	17,830	17,830				WYB00011 管理費区分 無 単-35号
合 計					1,401,830			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	撤去工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要 ：	m 3	2	17,290	34,580			WB824010 管理費区分 無 単-36号
撤去殻小運搬	鉄筋構造物	m 3	2	1,139	2,278			WYB00033 管理費区分 無 単-37号
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	2	1,965	3,930			CB227010 管理費区分 無 単-38号
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	2	3,250	6,500			ZA10650730 管理費区分 T
合　計					47,288			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	仮設ヤード工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		m2	102.3	1,383	141,480			WYB00017 管理費区分 無 単-39号
合　計					141,480			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	水替工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去 締切排水工		箇所 1		90,770	90,770			DB115060 管理費区分 無 単-40号
ポンプ運転 締切排水工	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日 10		9,952	99,520			DB115050 管理費区分 無 単-41号
釜場設置撤去		箇所 1		16,650	16,650			DB111660 管理費区分 無 単-42号
合 計					206,940			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	交通管理工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝53人：交通誘導警備員Ｂ人数＝106人：	式 1		2,765,000	2,765,000			DXK01052 管理費区分 無 単-43号
合 計					2,765,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	重建設機械分解・組立・運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	作業区分＝分解組立＋輸送（往復）：機械質量区分＝地盤改良 中層混合 20上60t下：分解組立用クレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	回	1	2,012,000	2,012,000			DB116010 管理費区分 無 単-44号
合 計					2,012,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	仮設材輸送	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝6.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	17.64	4,350	76,734			WB010020 管理費区分 無 単-45号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	17.64	4,350	76,734			WB010020 管理費区分 無 単-45号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込みのみ：	t	17.64	750	13,230			WB010030 管理費区分 無 単-46号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝取卸しのみ：	t	17.64	750	13,230			WB010030 管理費区分 無 単-47号
合 計					179,928			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	盛立試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	106	235.8	24,994			CB210510 管理費区分 無 単-48号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	212	136	28,832			CB210610 管理費区分 無 単-49号
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	39	434.8	16,957			DB101010 管理費区分 無 単-57号
現場密度試験		箇所	6	18,000	108,000			WYB00068 管理費区分 無
合 計					178,783			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	地盤改良					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 5月31日 令和 6年 5月31日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
事前調査費		式	1	269,800	269,800			WYB00076 管理費区分 無 単-50号
事後調査費		式	1	326,500	326,500			WYB00077 管理費区分 無 単-51号
合 計					596,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-1号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 表土はぎ　堤体上流側	単位	m３	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）

単-2号　WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削　表土はぎ	単位	m３	数量	1	単価	785
規格	堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	336.1	336	CB210100 管理費区分 無 単-52号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m３	1	449.9	449	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					785	
単価					785	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-3号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 現況堤体上流側	単位	m３	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-4号　WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 現況堤体	単位	m３	数量	1	単価	785
規格	堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	336.1	336	CB210100 管理費区分 無 単-54号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m３	1	449.9	449	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					785	
単価					785	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 基礎地盤　堤体上流側	単位	m３	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-6号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 基礎地盤	単位	m３	数量	1	単価	785
規格	堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	336.1	336	CB210100 管理費区分 無 単-55号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m３	1	449.9	449	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					785	
単価					785	円／ｍ３

参考資料（1）

単-7号　　WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　さや土	単位	m３	数量	1	単価	8,038
規格	2.5m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,101	1,101	CB210020 管理費区分 無 単-56号
振動ローラ締固め	工種＝路体・築堤：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	434.8	434	DB101010 管理費区分 無 単-57号
さや土		m３	1.33	4,266	5,673	WYB00072 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1.2	242.6	291	CB210020 管理費区分 無 単-58号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m３	1.2	449.9	539	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					8,038	
単価					8,038	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-8号　　WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　さや土	単位	m３	数量	1	単価	6,537
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体上流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	864.1	864	CB210510 管理費区分 無 単-59号
さや土		m３	1.33	4,266	5,673	WYB00050 管理費区分 無
計					6,537	
単価					6,537	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-9号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　さや土	単位	m3	数量	1	単価	7,367
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	864.1	864	CB210510 管理費区分 無 単-60号
さや土		m3	1.33	4,266	5,673	WYB00070 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1.2	242.6	291	CB210020 管理費区分 無 単-61号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m3	1.2	449.9	539	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					7,367	
単価					7,367	円／m3

参考資料（1）

単-10号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　さや土	単位	m3	数量	1	単価	6,738
規格	施工幅4.0m以上　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	235.8	235	CB210510 管理費区分 無 単-62号
さや土		m3	1.33	4,266	5,673	WYB00075 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1.2	242.6	291	CB210020 管理費区分 無 単-63号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m3	1.2	449.9	539	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					6,738	
単価					6,738	円／m3

参考資料（1）

単-11号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　流用土	単位	m3	数量	1	単価	1,106
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	864.1	864	CB210510 管理費区分 無 単-64号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-65号
計					1,106	
単価					1,106	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-12号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　流用土	単位	m3	数量	1	単価	477
規格	施工幅4.0m以上　堤体上流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	235.8	235	CB210510 管理費区分 無 単-66号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-67号
計					477	
単価					477	円／m3

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-13号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土　流用土	単位	m３	数量	1	単価	477
規格	施工幅4.0m以上　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	235.8	235	CB210510 管理費区分 無 単-68号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-69号
計					477	
単価					477	円／m３

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）

単-14号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮盛土　さや土	単位	m３	数量	1	単価	6,537
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体上流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m３	1	864.1	864	CB210510 管理費区分 無 単-70号
さや土		m３	1.33	4,266	5,673	WYB00025 管理費区分 無
計					6,537	
単価					6,537	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-15号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮盛土　さや土	単位	m3	数量	1	単価	7,367
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m3	1	864.1	864	CB210510 管理費区分 無 単-71号
さや土		m3	1.33	4,266	5,673	WYB00026 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1.2	242.6	291	CB210020 管理費区分 無 単-72号
不整地運搬	運搬距離＝180m以下：	m3	1.2	449.9	539	DB101030 管理費区分 無 単-53号
計					7,367	
単価					7,367	円／m3

参考資料（1）

単-16号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工 上流側	単位	m3	数量	100	単価	6,016
規格	2m＜L≦5m 1,000m3以上 160kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.44	29,715	13,074	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.44	27,720	12,196	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.89	23,835	21,213	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
セメント系固化材	特殊土用	t	16.96	19,100	323,936	Y001600000-003 管理費区分 無
中層混合処理機運転	改良深度＝2m＜L≦5m：	日	0.444	282,700	125,518	DBK19011 管理費区分 無 単-73号
スラリープラント運転		日	0.444	81,340	36,114	DBK19012 管理費区分 無 単-74号
諸雑費	32%	式	1		66,596	ZS7000001 管理費区分 無
特許料金		m3	100	30	3,000	Y007550004-002 管理費区分 無
計					601,647	
単価					6,016	円／m3
J01 改良深度 J02 一工事当りの施工規模 J03 1m3当り改良材添付量（実数入力）	2m＜L≦5m 1,000m3以上 160 kg/m3					

参考資料（1）

単-16号　　DB104530

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理工 上流側	単位	m3	数量	100	単価	6,016
規格	2m＜L≦5m 1,000m3以上 160kg/m3 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 特許料の有無	有					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-17号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　流用土	単位	m３	数量	1	単価	1,719
規格	施工幅1.0m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,101	1,101	CB210020 管理費区分 無 単-75号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1	618.4	618	DB101010 管理費区分 無 単-76号
計					1,719	
単価					1,719	円／m３

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-18号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻　流用土	単位	m３	数量	1	単価	1,535
規格	施工幅1.0m以上2.5m未満　堤体下流側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m３	1	1,101	1,101	CB210020 管理費区分 無 単-77号
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝搭乗式・コンバインド型３～４ｔ：	m３	1	434.8	434	DB101010 管理費区分 無 単-78号
計					1,535	
単価					1,535	円／m３

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 上流側	単位	m２	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 上流側	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 下流側	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				409.78		
労務構成比率		%	73.38			
普通作業員		%	32.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.78	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	12.93	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.48			
軽油		%	13.48	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.14	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形 下流側	単位	m2	数量	1	単価	451
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,098
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,726.7		
労務構成比率		%	61.92			
運転手（一般）		%	61.92	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	4ｔ積級 【4ｔ積級　良好　供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-22号　　WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック積工	単位	m2	数量	1	単価	26,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制限無　練積　裏込コン無	m2	1	13,944	13,944	WYB00086 管理費区分 無
積ブロック（空積、練積）工	使用材料＝練積：コンクリート種類＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉：裏込コンクリート厚＝t=0cm：	m２	1	12,580	12,580	DB102050 管理費区分 無 単-79号
計					26,524	
単価					26,520	円／m2

参考資料（1）

単-23号　　DB102070

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込工	単位	m３	数量	10	単価	9,529
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4	29,715	11,886	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.8	23,835	19,068	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
単粒度砕石	6号	m3	11.1	5,350	59,385	YB10110001-002 管理費区分 無
諸雑費	16%	式	1		4,952	ZS7000001 管理費区分 無
計					95,291	
単価					9,529	円／m３

参考資料（1）

単-24号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート	単位	m	数量	10	単価	2,429
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.25	39,840	9,960	CB240010 管理費区分 無 単-80号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1.6	8,885	14,216	CB240210 管理費区分 無 単-81号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.02	5,808	116	CB224710 管理費区分 無 単-82号
計					24,292	
単価					2,429	円／m

参考資料（1）

単-25号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	11,850
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	39,840	43,824	CB240010 管理費区分 無 単-83号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	4.6	8,885	40,871	CB240210 管理費区分 無 単-84号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝ｺﾞﾑ発泡体t=10：	m 2	0.11	5,808	638	CB224710 管理費区分 無 単-85号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7	33,160	23,212	CB240010 管理費区分 無 単-86号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	2	5,007	10,014	CB240210 管理費区分 無 単-87号
計					118,559	
単価					11,850	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	55.14	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-29号　DB102100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車（土砂類・生コン）	単位	m3	数量	25.3	単価	2,313
規格	200m未満 コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式積載 質量4.0t		日	1	54,000	54,000	DBK10203 管理費区分 無 単-88号
普通作業員		人	0.19	23,835	4,528	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					58,528	
単価					2,313	円／m3
J01 運搬距離区分 J02 施工区分	200m未満 コンクリート					

参考資料（1）

単-30号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	8,943
規格	U-300B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	週休補正区分＝4週8休：U型側溝の規格＝U字溝　300Ｂ：時間的制約・作業時間帯＝無・昼間：施工箇所における補正＝施工箇所補正無：基礎材の種類＝基礎材なしまたは省略：再利用撤去区分＝設置：ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分＝ﾘｻｲｸﾙ認定製品：規格・仕様＝L=600 60を超え300kg/個以下：	m	10	7,780	77,800	DXK28505 管理費区分 無 単-89号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	33,160	6,632	CB240010 管理費区分 無 単-90号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,007	5,007	CB240210 管理費区分 無 単-91号
計					89,439	
単価					8,943	円／m

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）

単-31号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水路止めコンクリート	単位	式	数量	1	単価	8,303
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.03	39,840	1,195	CB240010 管理費区分 無 単-92号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	0.8	8,885	7,108	CB240210 管理費区分 無 単-93号
計					8,303	
単価					8,303	円／式

三重県　農林水産部

参考資料（1）

単-32号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合流桝	単位	式	数量	1	単価	68,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.4	39,840	15,936	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m２	4.4	8,885	39,094	CB240210 管理費区分 無 単-95号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.1	33,160	3,316	CB240010 管理費区分 無 単-96号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2	5,007	10,014	CB240210 管理費区分 無 単-97号
計					68,360	
単価					68,360	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,080
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	68.07	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-34号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平ドレーン	単位	式	数量	1	単価	1,384,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆材（もみ殻、粗朶類・砕石）投入	被覆材の種類＝砕石：	m３	94.7	2,120	200,764	DB109070 管理費区分 無 単-98号
単粒度砕石	６号１３－５mm　小型２ｔ～４ｔ	m３	94.7	5,350	506,645	Z002128003 管理費区分 無
不整地運搬車（土砂類・生コン）	運搬距離区分＝200m未満：施工区分＝砂・砂利・栗石：	m３	94.7	974.7	92,304	DB102100 管理費区分 無 単-99号
吸出し防止材設置		m２	577	1,014	585,078	CB224720 管理費区分 無 単-100号
計					1,384,791	
単価					1,384,000	円／式

参考資料（1）

単-35号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	腰積部	単位	式	数量	1	単価	17,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	呼び径（mm）＝50mm以下：管１本当り長＝4m：	m	15	1,067	16,005	DB107020 管理費区分 無 単-101号
吸出し防止材設置		m２	1.8	1,014	1,825	CB224720 管理費区分 無 単-102号
計					17,830	
単価					17,830	円／式

参考資料（1）

単-36号　　WB824010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	17,290
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,285	17,285	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,290	
単価					17,290	円／ｍ３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）

単-37号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去殻小運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,139
規格	鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車（土砂類・生コン）	運搬距離区分＝150m未満：施工区分＝砂・砂利・栗石：	m３	1	897	897	DB102100 管理費区分 無 単-103号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	242.6	242	CB210020 管理費区分 無 単-104号
計					1,139	
単価					1,139	円／ｍ３

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,965
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,791.7		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-39号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	1,383
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	319.3	319	DB115270 管理費区分 無 単-105号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝100日：整備費の有無＝有：	枚	0.21	5,070	1,064	WB253630 管理費区分 無 単-106号
計					1,383	
単価					1,383	円／m2

参考資料（1）

単-40号　　DB115060

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去 締切排水工	単位	箇所	数量	1	単価	90,770
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	29,715	14,857	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	27,720	2,772	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,835	47,670	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	50,950	25,475	DBK19056 管理費区分 無 単-107号
計					90,774	
単価					90,770	円／箇所

参考資料（1）

単-41号　　DB115050

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転 締切排水工	単位	日	数量	1	単価	9,952
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	445	445	DBK11511 管理費区分 無 単-108号
発動発電機運転	同上	日	1	5,338	5,338	DBK19048 管理費区分 無 単-109号
諸雑費	3%	式	1		289	ZS7000001 管理費区分 無
計					9,952	
単価					9,952	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-42号　DB111660

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	釜場設置撤去	単位	箇所	数量	1	単価	16,650
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トンネル作業員		人	0.5	32,340	16,170	R0120 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料費	3%	式	1		485	ZS7300140 管理費区分 無
計					16,655	
単価					16,650	円／箇所

参考資料（1）

単-43号　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	2,765,000
規格	53人 106人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	53	19,635	1,040,655	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	106	16,275	1,725,150	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,765,805	
単価					2,765,000	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	53 人 106 人					

参考資料（1）

単-44号　DB116010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送	単位	回	数量	1	単価	2,012,000
規格	分解組立＋輸送（往復）　地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	16	27,720	443,520	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.4	44,900	107,760	L001130006 管理費区分 無
運搬費等率	265%	式	1		1,460,892	ZS7210040 管理費区分 無
計					2,012,172	
単価					2,012,000	円／回
J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	分解組立＋輸送（往復） 地盤改良 中層混合 20上60t下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-45号　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 6.1km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 6.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

参考資料（1）

単-46号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	積込みのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800002 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	積込みのみ					

三重県　農林水産部

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（1）

単-47号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	750
規格	取卸しのみ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取卸し費（仮設材等）		t	1	750	750	Z006800003 管理費区分 無
計					750	
単価					750	円／t
J01 作業区分	取卸しのみ					

三重県　農林水産部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210610

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	136
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				122.26		
労務構成比率		%	48.23			
運転手（特殊）		%	48.23	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.13			
軽油		%	28.13	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.64			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.64	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-50号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事前調査費	単位	式	数量	1	単価	269,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配合設計費		回	1	71,500	71,500	WYB00078 管理費区分 無 単-110号
試料採取費		回	1	79,500	79,500	WYB00079 管理費区分 無 単-111号
六価クロム溶出試験		検体	2	7,300	14,600	WYB00080 管理費区分 無
報告書作成費		式	1	104,200	104,200	WYB00081 管理費区分 無 単-112号
計					269,800	
単価					269,800	円／式

参考資料（1）

単-51号　　WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事後調査費	単位	式	数量	1	単価	326,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ86mm 粘性土・シルト	m	8.3	16,400	136,120	Q040011021 管理費区分 無
給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	2	21,600	43,200	Q040017005 管理費区分 無
平坦足場		箇所	2	63,200	126,400	Q303501010 管理費区分 無
試験報告書作成費		式	1	20,840	20,840	WYB00082 管理費区分 無 単-113号
計					326,560	
単価					326,500	円／式

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-52号　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（2）

単-53号　DB101030

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬	単位	m3	数量	100	単価	449.9
規格	180m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準) ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t		日	0.549	81,960	44,996	DBK10103 管理費区分 無 単-114号
計					44,996	
単価					449.9	円／ｍ３
J01 運搬距離	180m以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-54号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-55号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	336.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				317.66		
労務構成比率		%	34.64			
運転手（特殊）		%	34.64	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	20.22			
軽油		%	20.22	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.14			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	45.14	20,600	20,600	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,101
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-57号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	434.8
規格	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,390	43,484	DBK10101 管理費区分 無 単-115号
計					43,484	
単価					434.8	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	路体・築堤 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-58号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02′作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-59号　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-60号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-61号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-63号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-68号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	235.8
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				214.13		
労務構成比率		%	64.69			
運転手（特殊）		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.57			
軽油		%	16.57	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.74			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-71号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	864.1
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				774.15		
労務構成比率		%	73.89			
運転手（特殊）		%	65.25	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.64	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.16			
軽油		%	9.16	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	16.95			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%	8.87	5,650	6,220	L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	8.08	3,540	3,850	L001070011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-72号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-73号　DBK19011

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中層混合処理機運転	単位	日	数量	1	単価	282,700
規格	2m<L≦5m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	113	145	16,385	Z006702002 管理費区分 無
中層混合処理機［ベースマシン］	２０ｔ（０．８ｍ３）級バックホウ	供用日	1.66	26,100	43,326	M000568001 管理費区分 無
中層混合処理機（トレンチャ式）［撹拌混合装置］	改良深度（標準）５ｍ　適合ベースマシン２０ｔ級	供用日	1.66	87,700	145,582	M000568005 管理費区分 無
施工管理装置	１ピースブーム用	供用日	1.66	29,300	48,638	M000568009 管理費区分 無
計					282,701	
単価					282,700	円／日
J01 改良深度	2m<L≦5m					

参考資料（2）

単-74号　　DBK19012

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スラリープラント運転	単位	日	数量	1	単価	81,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
深層混合処理機［スラリプラント（全自動）］	能力２０ｍ３／ｈ	供用日	1.66	49,000	81,340	M000561025 管理費区分 無
計					81,340	
単価					81,340	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-75号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,101
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-76号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	618.4
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2	30,920	61,840	DBK10102 管理費区分 無 単-116号
計					61,840	
単価					618.4	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-77号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,101
規格	土砂 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,011.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手（特殊）		%	59.55	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料（2）

単-78号　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	434.8
規格	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日	1.163	37,390	43,484	DBK10101 管理費区分 無 単-115号
計					43,484	
単価					434.8	円／ｍ３
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 搭乗式・コンバインド型３～４ｔ					

参考資料（2）

単-79号　DB102050

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積ブロック（空積、練積）工	単位	m２	数量	10	単価	12,580
規格	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=0cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積ブロック	練積 リサイクル認定製品	m2	10	7,480	74,800	YB10108001-004 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	ｍ３	2.128	24,000	51,072	Z002012001 管理費区分 無
計					125,872	
単価					12,580	円／ｍ２
J01 使用材料 J02 コンクリート種類 J03 裏込コンクリート厚	練積 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25 高炉 t=0cm					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	55.14	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-81号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-82号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下, 小型４ｔ	%	55.14	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　　CB224710

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,808
規格	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,582.4		
労務構成比率		%	63.91			
普通作業員		%	47.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.27	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.09			
ゴム発泡体目地板	厚１０mm	%	36.09	1,060	2,730	Z004154004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 ｺﾞﾑ発泡体t=10					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-86号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.54	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-88号　　DBK10203

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式積載質量4.0t	単位	日	数量	1	単価	54,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	145	9,425	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］	4ｔ積	供用日	1.55	10,200	15,810	M000308006 管理費区分 無
計					54,005	
単価					54,000	円／日

参考資料（2）

単-89号　　DXK28505

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝設置工Ⅰ(標準単価)	単位	m	数量	10	単価	7,780
規格	4週8休 U字溝 300B 無・昼間 施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品L=600 60を超え300kg/個以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	10	5,288.73	52,887	Q001365002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
計					77,802	
単価					7,780	円／m
J01 週休補正区分 J02 U型側溝の規格 J03 時間的制約・作業時間帯	4週8休 U字溝 300B 無・昼間					
J04 施工箇所における補正 J05 基礎材の種類 J06 再利用撤去区分	施工箇所補正無 基礎材なしまたは省略 設置					
J08 ﾘｻｲｸﾙ認定製品区分 J09 規格・仕様	ﾘｻｲｸﾙ認定製品 L=600 60を超え300kg/個以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.54	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-91号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-92号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ	%	55.14	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-93号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-94号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下，小型４ｔ	%	55.14	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-95号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,885
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-96号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価 33,160
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）　養生無し 無し 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,369		
労務構成比率		%	29.46			
普通作業員		%	12.4	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.68	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.46	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.54			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下，小型４ｔ	%	70.54	15,400	24,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-97号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価 5,007
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（2）

単-98号　　DB109070

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	被覆材（もみ殻、粗朶類・砕石）投入	単位	m３	数量	10	単価	2,120
規格	砕石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	0.1	45,250	4,525	DBK10905 管理費区分 無 単-117号
普通作業員		人	0.7	23,835	16,684	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,209	
単価					2,120	円／ｍ３
J01 被覆材の種類	砕石					

参考資料（2）

単-99号　　DB102100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車（土砂類・生コン）	単位	m３	数量	55.4	単価	974.7
規格	200m未満 砂・砂利・栗石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式積載 質量4.0t		日	1	54,000	54,000	DBK10203 管理費区分 無 単-88号
計					54,000	
単価					974.7	円／ｍ３
J01 運搬距離区分 J02 施工区分	200m未満 砂・砂利・栗石					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-100号　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,014
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				781.83		
労務構成比率		%	25.39			
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.61			
吸出し防止材	t=10mm	%	74.61	540	740	Y001006000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-101号　DB107020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	単位	m	数量	10	単価	1,067
規格	50mm以下 4m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ポリ塩化ビニル薄肉管	VUφ50	本	2.44	791	1,930	YB10131001-002 管理費区分 無
雑材料費	2%	式	1		38	ZS7300140 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.07	29,715	2,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.11	27,720	3,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.15	23,835	3,575	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,672	
単価					1,067	円／m
J01 呼び径（mm） J02 管１本当り長	50mm以下 4m					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-102号　　CB224720

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,014
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				781.83		
労務構成比率		%	25.39			
普通作業員		%	21.67	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.72	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.61			
吸出し防止材	t=10mm	%	74.61	540	740	Y001006000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-103号　　DB102100

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車（土砂類・生コン）	単位	m3	数量	60.2	単価	897
規格	150m未満 砂・砂利・栗石						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転 ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式積載 質量4.0t		日	1	54,000	54,000	DBK10203 管理費区分 無 単-88号
計					54,000	
単価					897	円／m3
J01 運搬距離区分 J02 施工区分	150m未満 砂・砂利・栗石					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-104号　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	242.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				229.05		
労務構成比率		%	35.67			
運転手（特殊）		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（2）

単-105号　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	1,000	単価	319.3
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9	27,720	80,388	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.9	23,835	69,121	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9	58,560	169,824	DBX19058 管理費区分 無 単-118号
計					319,333	
単価					319.3	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（2）

単-106号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	5,070
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 100日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	100	43	4,300	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,070	
単価					5,070	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 100 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（2）

単-107号　　DBK19056

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	50,950
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	65	145	9,425	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無
計					50,955	
単価					50,950	円／日

参考資料（2）

単-108号　　DBK11511

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	445
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
計					445	
単価					445	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-109号　　DBK19048

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,338
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	145	3,190	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,790	2,148	L001110008 管理費区分 無
計					5,338	
単価					5,338	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-110号　　WYB00078

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配合設計費	単位	回	数量	1	単価	71,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		708	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					71,508	
単価					71,500	円／回

参考資料（2）

単-111号　　WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試料採取費	単位	回	数量	1	単価	79,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	64,800	32,400	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	0.5	38,400	19,200	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員	同上	人	1	22,700	22,700	RAA09 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	7%	式	1		5,201	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					79,501	
単価					79,500	円／回

参考資料（2）

単-112号　　WYB00081

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成費	単位	式	数量	1	単価	104,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	64,800	64,800	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	38,400	38,400	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		1,032	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					104,232	
単価					104,200	円／式

506-k143640-00015-15(0)

参考資料（2）

単-113号　　WYB00082

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試験報告書作成費	単位	式	数量	1	単価	20,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.2	64,800	12,960	R0402 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	0.2	38,400	7,680	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	1%	式	1		206	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					20,846	
単価					20,840	円／式

参考資料（3）

単-114号　　DBK10103

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転(排ｶﾞｽ1次基準) ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式8.0～11.0t	単位	日	数量	1	単価	81,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	140	145	20,300	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・油圧ダンプ式］	排出ガス対策型（第1次基準値）積載質量8～11t	供用日	1.67	19,700	32,899	MB01308110 管理費区分 無
計					81,969	
単価					81,960	円／日

参考資料（3）

単-115号　　DBK10101

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t	単位	日	数量	1	単価	37,390
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	17	145	2,465	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	日	1.6	3,850	6,160	L001070011 管理費区分 無
計					37,395	
単価					37,390	円／日

参考資料（3）

単-116号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	30,920
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,720	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.7	145	826	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44	1,650	2,376	L001070002 管理費区分 無
計					30,922	
単価					30,920	円／日

参考資料（3）

単-117号　　DBK10905

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	45,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	145	4,930	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.5	7,700	11,550	M000202015 管理費区分 無
計					45,250	
単価					45,250	円／日

参考資料（3）

単-118号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 5月31日
歩掛適用年月日	令和 6年 5月31日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	145	17,255	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14	11,000	12,540	L001010004 管理費区分 無
計					58,565	
単価					58,560	円／日

506-k143640-00015-15(0)

登録単価

工事名　笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001006000-002	吸出し防止材	t=10mm	m２	740	令和 6	5	
Y001600000-003	セメント系固化材	特殊土用	t	19,100	令和 6	5	
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	43	令和 6	5	
Y007550004-002	特許料金		m３	30	令和 6	5	
YB10108001-004	積ブロック	練積 リサイクル認定製品	m2	7,480	令和 6	5	
YB10110001-002	単粒度砕石	6号	m3	5,350	令和 6	5	
YB10131001-002	硬質ポリ塩化ビニル薄肉管	VUφ50	本	791	令和 6	5	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 6	5	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	笹原池地区　県営ため池等整備事業　堤体工その２工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考